

Göteborg

VÄSTRA FRÖLUNDA nr 341,
Önnered

Boplatsområde ä.stå.

Undersökningsrapport

Inv. nr **49334**

Fyndrapporter 1974

Göteborgs stadsmuseum
Arkeologisk arkivrapport
Nr 1973:23

Ark. Ark. Gbg. Kom.



RIKSANTIKVARIÉÄMBETET OCH
STATENS HISTORISKA MUSEER
Box 5405
114 84 STOCKHOLM
Dnr 697/75

Dnr 338/0923 10 DEC. 1975

Göteborgs ark. museum
Skärgårdsgatan 4
414 58 GÖTEBORG

Riksantikvarieämbetet får meddela, att riksantikvarien
vid föredragning den 30 oktober 1975

har beslutat, att fynden från undersökning av boplats-
område å stg 17455, 17566, 17568, 17572 och 17574

Önnered 341, Västra Frölunda sn, Vg, utförd av Johan

Wigforss

tillföres Göteborgs arkeologiska museum

Fynden har ~~ej~~ begärts av Eder. Fynden ej insända
av Er

~~Fynden jämte förteckning över dem kommer att överlämnas~~
~~genom statens historiska museum.~~

Stockholm den 30 oktober 1975

För riksantikvarieämbetet

Margareta Biörnstad

Margareta Biörnstad

Dnr. 25/75

ÖNNERED VÄSTRA FRÖLUNDA 341
BOPLATSOMRADE ÄLDRE STENALDER

ÖNNERED VÄSTRA FRÖLUNDA 341 BOPLATSOMRADE ÄLDRE STENALDER

Undersökning med provgropar. Liten fyndmängd av slagen svallad flinta. Inget kulturlager. Datering före 5 100 f Kr.

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

Läge: Stadsäga 17455, 17566, 17568, 17572 och 17574 i Västra Frölunda, Göteborg.

Tidigare benämning: 23:S 57.

Grävningssorsak: Planerad bostadsbebyggelse.

Grävningstid: 22-24 maj 1973.

Antal timmar i fält: 26 arkeologtimmar, 26 grov-
arbetstimmar.

Undersökt yta: Sonderad yta ca 3 000 kvm, 35 prov-
gropar.

Platsledare: Johan Wigforss.

TOPOGRAFI

Boplatsen är belägen mellan Önnered och Fiskebäck (fig 1) i ett bergigt landskap med många registrerade stenåldersboplatser i små dalgångar eller på sluttningarna till större låglänta sänkor. Det undersökta området ligger i en västsluttning i en liten dalgång omgiven av berg. I öster är dalgången trång men öppnar sig mot väster till en sumpig sänka som endast ligger ca 200 m från havet. Söder om sänkans inre del finns ett icke förut odlat parti som sluttar mot norr omgivet av berg. Sänkan har förut varit odlad men är nu bevuxen med sly och tallskog. Delen längst i öster i den trånga dalen har också varit odlad men är nu till stora delar igenvuxen med mycket täta snår. Den med provgropar sonderade delen ligger 15-31 m över havet.

TIDIGARE FYND

Platsen registrerades av Johan Alin 1915 i samband med göteborgsinventeringen (Västra Frölunda socken nr 281). Då tillvaratogs en del fynd. Dessa utgörs av 5 spån (varav 3 svallade) samt 4 skärvor. Fynden har i GAM inv nr 12019-12024.

ARBETSBESKRIVNING

Över området grävdes sammanlagt 35 provgropar 0,5x 0,5 m stora. Då dessa var relativt fyndfattiga avslutades undersökningen. Boplatsen betraktas därmed som slutundersökt.

GRÄVNINGSIAKTTAGELSER

Området utgjordes längst i öster d v s delen med provgroparna 1-7 (fig 2) av en moränsluttning. Groparna var mycket fyndfattiga.

I sänkan låg humuslagret i flera gropar direkt på en klapper som i sin tur låg på en sandig lera. I nordsluttningen med groparna 14-26 fanns svallgrussediment. Detta var mäktigast i provgrop 24 där det var 0,55 m djupt. I denna grop fanns en del avslag som emellertid till största delen var mycket kraftigt svallade. Den svallade flintan torde sålunda härröra från en bosättning eller vistelse någon gång före postglaciala maximum d v s före 5 100 f Kr (not 1).

Inte i någon provgrop fanns spår av vare sig kulturlager eller konstruktion.

Fyndtabell

Fynd nr	Grävn. enhet	Flinta avslag		Flinta övrig		Flinta redskap		
		st	gr	st	gr	art	st	gr
1	P1	1	14	1	11			
2	P2			1	13			
3	P4	1	7	2	10			
4	P5	1	97	5	74			
5	P7			4	109			
6	P8	1	<1	1	<1			
7	P9	2	23	6	48			
8	P10			13	74			
9	P11	2	8	21	108			
10	P12			7	86			
11	P13	2	2	13	67			
12	P14	2	14	26	145			
13	P15	9	233	42	303			
14	P16	1	4	45	312			
15	P17	3	46	14	160			
16	P18	4	118	15	182			
17	P19			1	25			
18	P20	1	1	25	128			
19	P21	2	2	12	124			
20	P22	2	4	44	118			
21	P23	1	1	15	165	Avsl m ret	1	40
22	P24	9	59	83	560			
23	P25			11	91			
24	P26			1	9			
25	P27			3	186			
26	P28	1	2	2	46			
27	P30			5	78			
28	P31	2	1	10	80			
29	P32			3	2			
30	P34			6	26			
Summa		47	637	437	3341		1	

rättelse: <1 gr

SAMMANFATTNING

Boplatsområdet som endast undersöktes med provgropar ligger i en åt väster sluttande dalgång i Västra Frölunda i sydvästra Göteborg (fig 1 och 2). Det ligger 15-31 m över havet. Grävningen visade att de högre partierna var täckta av morän och de lägre med klapper eller svallgrus. Främst i svallgruset fanns en del kraftigt svallad flinta som bör härröra från tiden före postglaciala maximum d v s före 5 100 f Kr (not 1). Genomgående var emellertid mängden slagen flinta liten. Inga spår av kulturlager eller konstruktioner. Boplatsen är härmed slutundersökt.

SUMMARY

The settlement site is situated in a valley sloping to the west in the district of Västra Frölunda in the south-west part of Gothenburg. Only trial-pits were dug. The site is situated at 15-31 m above sea-level. Excavation showed that the higher parts were covered by moraine and the lower by shingle or wave-washed gravel. Concentrated mainly in the wave-washed gravel were finds of wave-washed flints which must date back to a phase preceeding the postglacial maximum, that is before 5100 B.C. (note 1). The amount of chipped flints was, however, small throughout. No traces of a culture layer or structures were found. The excavation of the settlement has been concluded.

Johan Wigforss

Not:

- 1) Persson, G. Postglacial transgressions in Bohuslän, southwestern Sweden. Växjö 1973. Sid 36.




Fig 2 Provgropar. Trial-pits.
 Skala 1:1000

