


Göteborgs stadsmuseum
Arkeologisk arkivrapport

Nr 1984:9



RAPPORT

10 kv Kronobageriet 1, 2, 6, 7
Slutundersökning 1984
Kerstin Söderlund



GÖTEBORGS ARKEOLOGISKA MUSEUM

RAPPORT

ARKEOLOGISK SLUTUNDERSÖKNING AV 10 KV KRONOBAGERIET
TOMTERNA 1-2, 6-7 INOM FORNLÄMNINGEN GÖTEBORG 216

Kerstin Söderlund

Sommaren 1984 utförde Göteborgs arkeologiska museum en arkeologisk undersökning av tomterna 1,2,6 och 7 i kvarteret Kronobageriet, beläget i stadsdelen Östra Nordstan.

Undersökningen skedde i Göteborgs arkeologiska museums regi och uppdragsgivare var SIAB. Anledningen till undersökningen var att Posten och Ansvar skulle uppföra ett nytt hus på de aktuella tomterna.

Undersökningområdet omfattade en yta på 1700 kvadratmeter och avgränsades i söder av Norra Hamngatan och i norr av Köpmansgatan samt i öster och väster av byggnader.

Under 1970-talets början skedde en omfattande nybyggnation i Östra Nordstan, varvid stora delar av stadsdelens kulturlager bortschaktades utan arkeologisk kontroll eller undersökning. Endast en tidigare undersökning har gjorts i området. Denna utfördes 1935 och omfattade den västra granntomten till det nu undersökta området. Vid detta tillfälle påträffades fyra avfallsbingar, en rustbädd samt rest av en stenläggning.

Undersökningen sommaren 1984 hade föregåtts av en provundersökning, då fem större schakt dragits över området. Ansvariga för provundersökningen var Mona Lorentzson, Stefan Kihlberg och Åse Norén. Slutundersökningen pågick under perioden 18/6 - 21/8 och arbetsstyrkan omfattade 3-5 arkeologer, 1-3 grovarbetare samt en grävmaskinist som medverkade under hela utgrävningen.

Parallellt med utgrävningen pågick en tidsödande och besvärlig utschaktning, främst orsakad av kraftiga betongfundament i områdets nordöstra del, som ytterligare sysselsatte 1-2 grävmaskiner.

Antalet arbetstimmar fördelar sig enligt följande; arkeologer 2160, grovarbetare 520, grävmaskin (liten) 370, grävmaskin (stor) 320. Medverkande arkeologer var Kerstin Söderlund (platsledare), Åse Norén (försteman), Gisela Ängby (assistent), Mona Olsson (assistent) och Göte Nilsson (assistent).

Utgrävningsarbetets uppläggnen kom i viss mån att styras av byggnadsbolagets önskemål. Detta innebar att områdets södra del kom att undersökas först, därefter den norra delen och sist mittpartiet.

Området indelades i ett koordinatsystem där 0-punkten låg i områdets sydvästra hörn med X-axeln växande mot norr- och Y-axeln mot öster. Höjdangivelserna är angivna med + höjder ((+ 13.04). Dessa skall minskas med 10 för att få meter över havet (3.04 m ö h).

Under hela utgrävningen användes en liten grävmaskin vid framschaktning av anläggningar och kulturlager. Anläggningar och kulturlager grävdes huvudsakligen för hand och massorna genomsöktes på hackbord.

Fyndinsamlingen skedde anläggningsvis eller då kulturlager grävdes, i 2 m rutor och lagervis. Insamlingen av det osteologiska materialet kompletterades med sällprover som vardera omfattade 5 kg jord.

Ritningarna utfördes huvudsakligen i skala 1:20. För översiktsplaner och detaljer användes skala 1:100 respektive 1:10.

Fotodokumentationen gjordes huvudsakligen av museets fotografer och utfördes i svartvitt och färg.

Fynden har registerats anläggningsvis eller på repktive 2 m ruta. Den koordinat som anges avser rutans sydvästra hörn. Det osteologiska materialet har en egen nummerserie som börjar med 1001.

Jordprov till pollen- och entomologiska analyser samt dendroprov har tagits.

UTGRÄVNINGEN I KV KRONOBAGERIET

En sammanfattning

De undersökta tomterna låg i hjärtat av gamla Göteborg, strax öster om Stora Torget och norr om Stora Hamnkanalen. De styrande i staden strävade efter att ge sin stad ett representativt yttre, och ville helst att husen utmed torg och kanaler skulle byggas i sten, något som endast ett fåtal hade råd med. Innevånarna i dessa centrala områden tillhörde ofta stadens förnämsta skikt, t ex rådmän och burgna handelsmän.

De äldsta omnämningarna av inbyggarna på de undersökta tomterna härstammar från 1600-talets andra hälft. Bl a nämns försäljningen av borgmästare Hans von Gerdes stora trähus på tomten nr 1 (Stora Hamngatan 22). Efter borgmästaren beboddes tomten i huvudsak av handelsmän. I samband med den stora branden som härjade området 1803 nämns att det funnits ett hus av sten och trä på tomten. Huset hade givetvis skadats av branden, men ej blivit helt förstört (1).

På denna tomt fanns, utmed Norra Hamngatan, en källare med två tunnvälvda rum och golv av stenplattor. Huset torde ha uppförts efter branden, alltså under 1800-talets första decennier. På flera ställen i källarmurarna påträffades storstenstegel, d v s sådant tegel som var i bruk under 1600-talet, vilket visar att äldre byggnadsmaterial använts då huset uppfördes. Troligt är också att man delvis byggt på äldre grund, då vi i portgången, utmed husets västra mur påträffade rester av ett förkolnat trägolv som låg ovanpå murens utskjutande grundsula. Längre fram på 1800-talet försågs husets baksida med flygelbyggnader runt gårdsplanen och under denna period installerades också vattenledningsrör tillverkade av genomborrade trästockar.

På gårdsplanen, liksom under det förbrända trägolvet fanns ett tunnt kulturlager som innehöll enstaka rödgods- och fajansskärvor från 1600-talets första hälft. Längst bak, utmed tomtgränsen låg två avfallsbingar, överst fyllda med raseringsmassor från branden och därunder med avfall från 1600-talets andra hälft. Troligen kommer avfallet från borgmästare Hans von Gerdes hushåll.

Beträffande baktomten mot Köpmansgatan (tomt nr 7, Köpmansgatan 11) härrör de äldsta skriftliga omnämningarna från sekelskiftet 1600/1700. Tomten har bl a bebotts av handelsmän, en uppsyningsman och en källarmästare. Den har också periodvis varit delad i två delar och omkring år 1700 ägdes den av samma familjer som också ägde tomterna mot Norra Hamngatan. År 1906 uppfördes ett hus med källare, vilket innebar att i stort sett hela tomten då utschaktades. Några små "öar" med kulturlager från 1600-talet fanns dock kvar. På ett ställe hittade vi en

nedgrävning med slagg som vid analys visade sig komma från glastillverkning (2). Vi fann också stora koncentrationer av krossat fönsterglas på flera platser på tomterna utmed Köpmansgatan samt på bakre delen av den västra tomten mot Norra Hamngatan. Även vid schaktningar i Köpmansgatan gjordes fynd av slagg från glastillverkning och krossat fönsterglas. Krossat fönsterglas användes som tillsats i glasmassa (3) och fynden tyder på att tillverkning av fönsterglas kan ha förekommit i området, men på grund av de stora utschaktningarna som skett i samband med senare tids bebyggelse går det inte att närmare avgränsa tillverkningsområdet.

I det skriftliga källmaterialet nämns ingenting om att en glasmästare skulle ha funnits i området, men fynden som påträffades i nedgrävningen tillsammans med slaggen daterar denna till 1600-talets första del, dvs innan de äldsta skriftliga uppgifterna som rör tomterna börjar dyka upp.

Den andra tomten utmed Norra Hamngatan, tomt nr 2, (Norra Hamngatan 20) innehades vid 1700-talets början av handelsmannen Sven Olofsson Hising. 1704 köpte han även tomten mot Köpmansgatan (tomt nr 6, Köpmansgatan 9 B). Också fortsättningsvis bebos tomten av handelsmän och deras änkor.

Utgrävningen gav få upplysningar om hur bebyggelsen på tomten sett ut innan branden 1803. Endast fragmentariska rester av ett trähus påträffades på gårdsplanen bakom det stenhus som uppförts mot Norra Hamngatan efter branden. Även detta hus hade under 1800-talets senare del försetts med flygelbyggnader runt gården. På tomten fanns fem avfallsbingar, varav den äldsta, som innehöll fynd från 1600-talets sista fjärdedel fram till 1700-talets början, låg närmast Norra Hamngatan. De övriga bingarna låg utmed tomtens bakre gräns och innehöll fynd från 1700-talets första hälft, två av dessa var nästan helt fyllda med latrin och är väl närmast att betrakta som någon form av avträden. I tomtens bakre regioner påträffades också en rektangulär, ca 3 x 2 m stor dubbelväggig träkonstruktion, som innehöll något som kan ha varit en ugn. Innuti konstruktionen hittades ben från en spädgris och det är troligt att konstruktionen använts vid matberedning, förslagsvis för att röka kött.

Baktomten mot Köpmansgatan (tomt nr 6, Köpmansgatan 9 B) ägnades, innan den köptes av Sven Olofsson Hising, av handelsmannen Lars Hansson. Under 1700-talet beboddes tomten av en kämnär, en ränstmästare, en handelsman, en komminister och en prost- och kyrkoherde. Vid 1800-talets mitt bebyggdes tomten med ett nytt hus. I samband med detta utvidgades tomten också mot väster. Kulturlager och bebyggelsespår var nästan helt utplånade av 1800-tals huset, men sju avfallsbingar påträffades. Av dessa har

troligen två tillhört tomterna mot Östra Hamngatan och fem tomten mot Köpmansgatan. Fyndmaterialet i avfallsbingarna spänner över perioden 1600-talets senare del fram till 1700-talets första hälft.

Som framgår av det ovan sagda var utgrävningsområdet kraftigt utschaktat p g a senare tids bebyggelse. Någon sammanhängande bild av områdets äldre bebyggelse eller stratigrafi har ej gått att få. Den vanligaste stratigrafiska bilden såg ut enligt följande: bottenlera, ursprunglig markyta, påförd lera och kulturlager, men kulturlager förekommer även direkt på markytan. Så var fallet vid t ex Norra Hamngatan, vilket är värt att notera, eftersom den i Göteborg ofta förekommande påförda leran ibland satts i samband med utgrävandet avkanalerna, men här saknas i ett område alldeles intill kanalen.

Nivåerna på den ursprungliga markytan varierar något över området, men också här är det svårt att dra slutsatser om topografin, då variationerna kan ha åstadkommit genom sättningar av sentida bebyggelse.

FYND

De äldsta föremålen påträffades i de kulturlagerfläckar som fanns kvar och visade på aktiviteter i området under 1600-talets första hälft. Fynden i avfallsbingarna var av något senare datum, oftast från 1600-talets sista fjärdedel och fram till 1700-talets mitt. Som exempel på föremålstyper som endast påträffades i kulturlagren kan nämnas: svartgods, polykroma fajansfat med bred fotring och blyglaserad baksida, pass- och noppglas samt mingporslin. Med sina 5114 skärvor utgör keramiken den största föremålsgruppen. Fördelningen mellan de olika godstyperna enligt följande:

	Antal skärvor	%
Rödgoods	3039	59,4
Svartgoods	37	0,7
Stengods	175	3,4
Fajans	1374	27,0
Ostindiskt porslin	459	9,0
Öv porslin	30	0,6
Totalt	5114	

Största delen av keramikmaterialet (68 %) från kvarteret Kronobageriet kommer från avfallsbingarna. Bingarnas innehåll uppvisar dock stora variationer både beträffande mängden keramik och relationerna mellan de olika godstyperna. Orsakerna till detta kan givetvis vara flera, t ex tidsmässiga skillnader, att avfallsbingarna använts på olika sätt, vem som kastat sitt avfall i bingarna m m.

En grov indelning i bingar med och utan ostindiskt porslin har gjorts. De förstnämnda bör huvudsakligen ha använts före 1700-talet andra fjärdedel och de sistnämnda därefter.

Stapelldiagrammen visar den procentuella fördelningen av de olika godstyperna beräknad på antal skärvor, vikt och för den äldsta bingegruppen också på antal kärl.


Rödgodset uppvisar vanligen ett högre procenttal för vikten än för antalet skärvor, medan fajanserna och det ostindiska porslinet har ett lägre procenttal för vikten. Rödgodset har också vanligen ett högre procenttal för vikten i förhållande till antalet kärl. Fajanserna visar motsatt tendens. I förhållandet mellan antal skärvor och antal kärl är procenttalet högre för antalet kärl i fyra fall för rödgodset och i tre fall för fajanserna. Generellt tycks rödgodset utgöra en större andel av keramikmaterialet i de äldre avfallsbingarna och möjligen skulle en finare datering av materialet delvis kunna förklara skillnaderna mellan de olika bingarna.

Övriga fyndkategorier som påträffades på utgrävningen var bl a kritpipor, metallföremål, glas, kakel, mynt, benföremål, läder, textil och djurben. Bland metallföremålen fanns en stor trebensgryta av järn, ett fickur och en supsked. Glaset utgjordes av mycket stora mängder krossat fönsterglas, buteljer, små apoteksflaskor och dricksglas av olika typer. Antalet mynt som upphittades var relativt få, och bland mer spektakulära fynd kan en liten kinesisk (?) stenstatyett föreställande ett älskande par nämnas.


NOTER:

1. M. Kjellin, sid 210, 1973.
2. Stig Aleby *)
3. C. F. Hermelin - Elsebeth Welanders - Glasboken, sid 302, Borås 1950.


*) Slaggen innehöll ett glas baserat på kalium med hög järnhalt. I glasets porer fanns tre andra ämnen: Kvarts, järnoxid samt ett järn- och klorhaltigt ämne. Slaggen har undersökts på Silikatkemiska forskningsinstitutet på Chalmers tekniska högskola.



Kv Kronobageriet. Planritning. Översiktsplanen.




Kv Kronobageriet. Översiktsplan över anläggningarna (A 5 och A 6 är uteslutna).



Kv Kronobageriet. Översiktsplan med profiler markerade (A - J).

Teckenförklaring.


1. Bottenlera
2. Ursprunglig markyta
3. Träflislager med tegelskrot och fynd
4. Nedgrävning



Kv Kronobageriet. Profil A. Anläggning 30. Från Öster.

Teckenförklaring:


1. Bottenlera
2. Ursprunglig markyta
3. Påförd lera
4. Omrörd bottenlera?
5. Grått, grovt sandlager
6. Fett, brunt lager med träflis och tegelskrot



Kv Kronobageriet. Profil C. Anläggning 30. Från Öster.

Teckenförklaring:


1. Bottenlera
2. Ursprunglig markyta
3. Träflis - fyndförande
4. Påförd lera
5. Sotig sand blandad med lera, flis och fynd
6. Rustbädd (Al)



Kv Kronobageriet. Profil D. Anläggning 30. Från öster.

Teckenförklaring:


1. Bottenlera
2. Ursprunglig markyta
3. Träflislager, sotigt, några fynd
4. Fet brun mylla med inslag av lera, träflis och fynd.



Kv Kronobageriet. Profil B från Öster. Skala 1:20.

Teckenförklaring:


1. Bottenlera
2. Bitvis ljus, bitvis sotig sand
3. Flamming lera
4. Mörkbrun fet mylla
5. Brun, bitvis mörkbrun mylla, inslag av träflis
6. Blandad lera och sand inslag av fet mylla, träflis, tegel och murbruk
7. Sot
8. Takpanneskrot och tegel
9. Sand uppblandad med lera, tegel och träflis



Kv Kronobageriet: Profil E. Skala 1:20 Från Öster.

1. Lera
2. Nedgrävning
3. Bottenlera
4. Svart lera - fyndförande
5. Flammig lera
6. Sotigt sandigt lager
7. Fet brun mylla med lera
8. Sand
9. Brungrått fett lager med lite tegel
10. Gråbeige sandigt lager med någon lera
11. Brunt torvigt lager med tegel


0 1m



Kv Kronobageriet. Profil F, från öster.

Teckenförklaring:


1. Rustbädd
2. Påförd lera
3. Ursprunglig markyta
4. Bottenlera



Kv Kronobageriet. Profil G. Skala 1:20. Från öster.

Teckenförklaring:


1. Bottenlera
2. Ursprunglig markyta
3. Påförd lera



Kv Kronobageriet. Profil H. Skala 1:20. Från väster.

Teckenförklaring:


1. Bottenlera
 2. Ursprunglig markyta
 3. Påförd lera
 4. Gråblåfläckig lera med enstaka träflis
 5. Fett brunt myllager med träflis
 6. Trä
- A 6 och A 12 = Anläggningar



Kv Kronobageriet. Profil I från öster.

Teckenförklaring:


1. Fet brun mylla med träflis
2. Blåbrun sandblandad lera
3. Brun sandblandad lera med järnutfällning
4. Gråbrun lera med kalk- och tegelflis
5. Fin vitgul sand
6. Brun fet mylla med sot och träflis
7. Stockändar



Kv Kronobageriet. Profil J. Skala 1:20. Från Öster.

BINGARNA MED OSTINDISKT PORSLIN

Keramiktypernas fördelning i bingarna.
% på antal skärvor.



TECKENFÖRKLARING




Rödgoods




Fajans



Stengods



Ostindiskt porslin



Övrigt porslin




Rödgoods (kockärl)


BINGARNA MED OSTINDISKT PORSLIN

Keramiktypernas fördelning i bingarna.

%fördelning efter vikt.



TECKENFÖRKLARING




Rödgoods




Fajans



Stengods



Ostindiskt porslin




Övrigt porslin



Rödgoods (kockärl)

BINGE MED OSTINDISKT PORSLIN

Keramiktypernas fördelning i bingarna.
% uppskattat i minsta antal kärl.



TECKENFÖRKLARING




Rödgoods




Fajans



Stengods



Ostindiskt porslin




Övrigt porslin



Rödgoods (kokkär)

BINGARNA UTAN OSTINDISKT PORSLIN

Keramiktypernas fördelning i bingarna.
% på antal skärvor.



TECKENFÖRKLARING




Rödgoods




Fajans



Stengods



Ostindiskt porslin




Övrigt porslin



Rödgoods (kokkär1)

BINGARNA UTAN OSTINDISKT PORSLIN

Keramiktypernas fördelning i bingarna.
%-fördelning efter vikt.



TECKENFÖRKLARING

	Rödgoods
	Fajans
	Stengods
	Ostindiskt porslin
	Övrigt porslin
	Rödgoods (korkär)

ANLÄGGNING 1

Källare

X	2	34	Z	+12,17
Y	-1	11		+10,00

Anläggningen utgjordes av fastigheten Norra Hamngatan 20 och bestod av en stenbyggnad som vilade på ett kallmurat gråstensfundament. I söder avgränsades byggnaden av Norra Hamngatan och hade i väster en portgång och öster om denna ett källarrum. Källarrummet var rektangulärt till formen och fortsatte åt norr i ett långsmalt flygelparti som lägst i norr vinklade av åt väster. Flygelpartiet har kringgårdat en gård. Enligt M. Kjellin (1973) fanns nybyggnadsritningar färdigställda 1816 (sid. 209).

Källarrummet mot Norra Hamngatan har haft tegelmurar i söder och väster. Den södra muren var putsad och hade två korta utskjutande tvärmurar. Den östra muren var murad av gråsten och kraftigare i sitt nedre parti. Utkragningen började ca 1 m ovan golvnivå. A 1's östra mur var gemensam med A 2's och ett skilje mellan de två byggnaderna kunde först iakttagas vid murens grundsula.

I den östra muren fanns tre valvanfang. Det sydligaste fanns i rummets mitt och motsvarades av ett anfang i den västra muren. Det mellersta anfanget motsvarades av källarrummets norra vägg och det nordligaste var beläget vid mitten av det nordsydliga flygelpartiet.

I källarrummets nordvästra hörn fanns ett tegelfundament och ett antal flata stenar som kan ha uppburit en ugn. Under detta parti framkom ytterligare ett lager med stora flata stenar. I flygelpartiet norr om källarrummet fanns en trappa som fört ned i källaren från en ingång på gården. Källaren har haft golv av stenplattor (gnejs eller glimmerskiffer).

I källarrummet mot Norra Hamngatan fanns i golvet två vattenrännor tillverkade av skålade gråstenar. Rännorna löpte i nord-sydlig respektive öst-västlig riktning. Golvet var skadat av provschakt och rörnedgrävningar. I flygelpartiet fanns golvplattorna endast sporadiskt bevarade utmed byggnades murar. I detta parti hade även en tunn betongplatta gjutits över källarens stenplattegolv.

I byggnadens norra del hade den ursprungliga konstruktionen helt spolierats av ett antal betongfundament. Golvplattorna låg i ett lager med sättsand (+ 10,40), därunder fanns fläckvis bevarat ett gråsvart sandigt lager som i sin undre del var något uppblandat med träflis (+10,35-10,30), sedan svartstrimmig lera (+10,20) och slutligen bottenlera (+10,00).

Rustbädden framkom i det gråsvarta sandiga lagret och utgjordes av 3-4 bredvid varandra liggande stockar med överliggande tvärgående stockar. Mellan stockarna förekommer inkilade stenar. Stockarna var oftast fyrkants-huggna och avfasade där de tvärgående stockarna skulle ligga. Under den östra muren hade istället för stockar lagts två 0,4 m br. och 0,1 m tj. plankor som i ena kortänden var rundade och hade ett fyrkantigt hål 0,1 m nedanför denna kant. Plankorna härstammar säkert från en annan typ av konstruktion. I källarrummets östra del löpte ett Höganäsrör under rustbädden. Röret var anslutet till en tunna som tjänat som rensbrunn.

Utmed den östra väggen låg söder om valvanfanget fyra plankor. Norr om anfanget fanns ett antal stora flata stenar. Väster om dessa låg en ränna tillverkade av skålade stockar. En fragmentarisk rest av en sådan ränna fanns också i rummets södra del. Trärännorna uppvisade spår av brand

Betonggolv och Höganäsrör visar att källaren varit i bruk åtminstone fram till sekelskiftet.

Fynden utgörs av byggnadsdetaljer samt en kvarnsten som påträffades i en av murarna. Fynden nr 25-31 påträffades vid framrensning av rustbädden, men har ej samband med anläggningen.

Fynd nr 25-31, 679-680, 695-696, 725

Jordprov nr -

Dendroprov 22, 23



Anl 1. Från väster. Foto Lars Noord.



Anl 1. Trappa. Flygelpartiet. Foto Lars Noord.




Anl 1. Södra delen med trumman. Foto Lars Noord.



Anl 1. Golv och vattenränna. Foto Lars Noord.




Anl 1 och 2. Översikt från Nordost. Foto Lars Noord.



Kv Kronobageriet. Anläggning 1. Rustbädd till källar-
rummet mot Norra Hamngatan.

Där inget annat anges
avses stockar.



Kv Kronobageriet. Planritning. Anläggning 1. Stengolv i källarrummet mot Norra Hamngatan.

ANLÄGGNING 2

Källare

X	2	-	Z	+ 12,00
Y	11	28		+ 10,00

Anläggningen utgjordes av fastigheten Norra Hamngatan 22 och bestod av en stenbyggnad som vilade på ett kallmurat gråstensfundament. Byggnaden avgränsades i söder av Norra Hamngatan och hade från väster räknat en portgång och två tunnvalvda källarrum (nedan kallade rum 1 och 2). Norr om dessa låg flygelbyggnader som kringgärdade en gård.

Enligt M. Kjellin (1973) blev den tidigare fastigheten på tomten, som var byggd av sten och trä, ej så illa åtgång- en vid 1813 års brand, men givetvis skadad. Ett nytt hus torde ha uppförts före 1818 (sid. 210).

A 2's västra mur var gemensam med A 1's östra, men vid grundsulan kunde ett skilje iakttagas. I partiet där A 2's portgång legat påträffades rester av ett bränt trägolv (A 3). Trägolvet låg ovan den utskjutande grund- sulan till A 2' västra mur, vilket kan tyda på att man vid A 2's uppförande kan ha utnyttjat en äldre grund- mur.

De tunnvalvda källarrummen har haft golvbeläggning av stenplattor (skiffer eller gnejs). Väggarna har varit putsade. De norra och södra väggarna var huvudsakligen uppmurade av tegel, medan de övriga bestod av gråsten. I rum 1's norra vägg fanns ett språng med gångjärn och väster om detta en rak fog efter en igensatt dörr. Storstenstegel påträffades i språnget samt även i det igensatta dörrpariet. I övrigt bestod väggen av tegel med storleken 24 x 12 x 4-5 cm.

I den södra väggens östra parti fanns avtryck i putsen efter en plank som tillhört tunnvalvets gjutform. På södra väggens mitt fanns en rak fog, som möjligen kan vara spår efter en igensatt dörr. Ytterligare fogar syntes dock inte i putsen. Väster om fogen fanns en igensatt nisch. Tegelstorleken i södra väggen var 24 x 12 x 4-5 cm.

Mellan rum 1 och 2 fanns en dörröppning belägen ca 2,5 m från södra väggen.

Rum 2 framtogs ej i sin helhet, utan östra delen täcktes av schaktmassor. Också i rum 2's södra vägg fanns spår av en igensatt dörr samt nisch. Väggen var huvudsakligen murad av tegel i storleken 24 x 12 x 4-5, men enstaka storstenstegel förekom.

Då stenplattorna borttogs framkom ett ca 0,1 m tj lager med sättsand, därunder ett svart-grått sandblandat lerlager med enstaka fläckar av brun fet mylla och under detta bottenleran.

I det svartgrå lagret framkom i rum 1 en ca 0,4 m br. släthuggen stock, belägen ca 0,8 m öster om den västra väggen. Stocken nådde ej fram till den norra och södra väggen och sambandet med anläggningen är oklart. Stocken var fastkilad mellan pålar som slagits ned i leran och utmed dess sidor fanns större stenar.

I rum 2 fanns vid rummets mitt en rektangulär ansamling pålar. I rummets nordöstra del låg två 0,3 m breda plankor.

Den norra muren samt flygelparierna vilade på rustbäddar bestående av 3 - 4 längsgående stockar. I det östra flygelpariet fanns ovan stockarna ett "golv" av tätt liggande plankor.

I både rum 1 och rum 2 fanns under stenplattorna Höganäs-rör, vilket visar att källaren varit i bruk omkring sekelskiftet.

I byggnadspariet mot Norra Hamngatan vilade den västra muren på en kraftig stock, lik den i rum 1. Stocken, liksom den utskjutande grundsulan slutande 1,5 m söder om byggnadspariets norra mur. Norr om grundsulan och stocken låg två kraftiga breda plankor som även sträckte sig in under A 1's mur. Den ena plankan var utformad på samma sätt som de plankor som låg under A 1's mur, dvs med rundad avslutning och en fyrkantig hålighet.

Där A 2's utskjutande grundsula och stocken slutade kunde även en rak skarv i murens undre parti noteras, vilket talar för att murens norra och övre parti tillhör en senare byggnadsetapp. Det bör noteras att det brända trägolvet (A 3) fortstte fram mot den norra tvärmuren. Då rum 1's västra mur revs kunde konstateras att denna grundförstärkts genom att man grävt ett dike i leran och fyllt detta med sten.

Fynden utgörs av tegelprov och delar till en kvarnsten som påträffades i en av murarna. Fynd nr 17-24 framkom i kulturlagerfläckar under sättsanden och har ej samband med anläggningen.

Fynd nr 17-24, 689-691, 693, 698

Dendroprov 11:1-2, 24

Jordprov nr -



Anl 2. Rum 1 från söder. Foto Lars Noord.




Anl 2. Igensatt dörr rum 2. Från sydväst. Foto Lars Noord.




Anl 2. Från norr. Foto Lars Noord.




Anl 2. Översikt från öster. Foto Lars Noord.




Kv Kronobageriet. Planritning. Anläggning 2. Källarrum 1.
 - - - - underliggande stockar och stenar.



Kv Kronobageriet. Planritning. Anläggning 2. Källare 2.
 - - - - plank och pålar under stenplattorna.



Kv Kronobageriet. Profilröntning. Murad gråstensmur med inslag av tegel. Mur A 2:s västra mur från öst.



Teckenförklaring:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. Putsad vägg, grov ljusgrå. | 4. Igenmurad nich. |
| 2. Tegel | 5. Igensatt dörröppning. |
| 3. Gångjärn | 6. Mellanvägg, murad gråsten. |

Kv Kronobageriet. Profilritning. Anläggning 2. Tunnvalven i källaren. I: Rum 2 och 7. Södra vägen. II: Rum 1. Norra vägen.

ANLÄGGNING 3

Trägolv

X 2,2	13,5	Z +10,64
Y 11,5	13,6	+10,43

Anläggningen framkom vid avschaktning av fyllnadsmassor och utgjordes av förbrända rester till ett trägol. Det område där anläggningen påträffades hade varit A 2's portgång och avgränsades i söder, väster och norr av A 2's murar. I öster var anläggningen avklippt av en rörnedgrävning.

Anläggningen vilade på grundsulan till A 2's murar, vilket talar för att man vid uppförandet av A 2 kan ha utnyttjat en äldre grund.

Anläggningen bestod av två, i nordsydlig riktning längsgående stockar och vinkelrätt mot dessa liggande plankor. Den västligaste av stockarna löpte genom större delen av anläggningen och var hopfogad genom en sned skarv.

Stocken hade planhuggen undersida. Ca 0,7 m öster om denna låg den andra längsgående stocken som endast fanns bevarad i anläggningens norra del.

Plankorna fanns bevarade på ömse sidor av den västligaste av de längsgående stockarna. Plankorna (0,2-0,3 m br. och 0,03-0,04 m tj.) slutade intill stocken och gick ej under denna.

I anläggningens norra del låg nedrasat virke och i samband härmed påträffades en del spik.

Vid framrensning av anläggningen påträffades ett antal takpannor. Anläggningen låg ovan ett lerblandat flislager som också innehöll en del tegelskrot. Under detta framkom markytan.

Anläggningen kan ej "låsas" strategigrafiskt, men rensningsfynden (fnr 7-16) och fynden i flislagret under anläggningen (fnr 32-55) utesluter inte en datering till 1600-talet.

Fynd nr 7-16

Dendroprov nr -


Jordprov nr -



Anl 3. Översikt från norr. Foto Lars Noord.



Anl 3. Detalj. Norra delen från söder. Foto Lars Noord.



Kv Kronobageriet. Planritning. Anläggning 3.

ANLÄGGNING 4

Nedgrävning

X 45,24	46,84	Z + 10,64
Y 22,14	24,52	+ 10,40

Anläggningen framkom vid rensning efter maskinschaktning och utgjordes av en 2,38 x 1,4 m oregelbunden, närmast rektangulär nedgrävning i omgivande påförd lera. Anläggningen var orienterad i öst-västlig riktning, men hade oklar avgränsningen mot norr och öster.

I anläggningen fanns ett ca 0,1 m tj. träflislager och därunder svart lerblandad mylla med växtdelar. Under anläggningen framkom påförd lera.

Anläggningen delade sig naturligt i en östlig och en västlig del. I den västra delen var myllageret något tunnare och innehöll mycket slagg, medan det i den östra delen endast fanns enstaka slaggbitar.

I anläggningens västra del framkom en påle ca 0,1 m diam. och då den påförda leran borttogs norr om anläggningen framkom ytterligare en påle av samma storlek. Båda pålarna var nedslagna genom den påförda leran och ned i den underliggande markytan. Runt pålarna fanns i den påförda leran en stenskonig.

Fynden tyder på en datering till 1600-talets första hälft och utgörs bl.a. ett fajansfat med polykrom dekor och kraftig fotring samt pass- och noppglas.


Anläggningens träflislager grävdes med grävsked. Spade samt hackbord användes vid genomgrävning av myllagret. Under anläggningen fanns påförd lera (+10,43), markyta (+10,16) samt bottenlera (+10,02).

Fynd nr 59-70, 1006

Dendroprov -

Jordprov 3, 5

ANLÄGGNING 4.



Anl 4.

1. Påförd lera.
2. Lerblandad mylla med växtdelar.
3. Påförd lera.

Skala: 1:40

ANLÄGGNING 5

Tunna

X	52,5	53,1	Z	+ 10,20
Y	7,06	7,64		+ 10,03


En laggad tunna framkom då stenplattorna till A 6's golv lyftes bort. Tunnan var skadad och endast botten och ca 0,2 m av laggarna fanns kvar. Tunnan vilade på den påförda leran och omedelbart under tunnan låg en bit porslin av yngre årgång. Samma typ av porslin påträffades också vid framschaktning av A 6 rustbädd. Rester av Höganäsrör hittades i tunnans närhet, men ett samband kunde inte med säkerhet fastställas. Troligt är dock att tunnan tjänat som rensbrunn.

Fynd nr 273-276, 1023

Dendroprov -

Jordprov -

PLAN 1:20





Anl 5. Tunna. Foto Lars Noord.

ANLÄGGNING 6

X	34	57	Z	+ 11,00
Y	-8	10		+ 10,00

Anläggningen utgjordes av fastigheten Köpmansgatan 9 B. Byggnaden uppfördes 1858 och vilar på ett gråstensfundament i kallmursteknik. Byggnaden avgränsas i norr av Köpmansgatan och hade där ett källarrum med golvbeläggning av grova gråstensplattor samt väster om detta en portgång.

Byggnadens rustbäddar bestod av tre till fyra intill varandra liggande stockar med överliggande tvärgående stockar. De över och underliggande stockarna var ibland hopfästade med dymlingar.

Byggnadens mittparti hade en kraftigare grundförstärkning bestående av pålning och däröver två lager med stockar. Det undre lagret låg i öst-västlig riktning, medan det övre låg i sydvästlig-nordostlig riktning i rustbäddens västra del och i nord-sydlig riktning i den östra. Hela detta rustbäddsparti låg i ett tjockt lager med påförd lera.

En mängd pålar fanns också nedslagna i byggnades södra och östra parti.

Fynden utgörs av schaktfynd i området.

Fynd nr 185-189, 277-284, 678, 1024

Dendroprov nr -

Jordprov nr -



Anl 6. Från sydväst. Foto Lars Noord.

ANLÄGGNING 7

Konsentration av glas

X	43	43,5	Z	+9,70
Y	5	5,5		

Anläggningen framkom då övre skiktet av bottenleran mellan A 6's rustbäddar bortgrävdes och utgjordes av en koncentration av krossat fönsterglas.

Fynd nr 728

Dendroprov nr -

Jordprov nr -

ANLÄGGNING 8

Binge

X 46,8 49,8

Z + 10,15

Y -5,6 -3,3

+ 9,18

Anläggningen framkom vid avschaktning av fyllnadsmassor och utgjordes av en rektangulär 3 x 2,3 m stor avfallsbinge, orienterad i nord-sydlig riktning. Bingen bestod av stående och nedtill spetsade plankor (ca 0,3 m br., 0,04 m tj.) som var nedslagna i bottenleran. Anläggningen var skadad i övre kanterna, genom rörnedgrävningar i nordöstra och sydöstra hörnen, samt av en avloppsbrunn i den norra kanten.

Inuti bingen fanns ett ramverk av horisontellt liggande stockar för att stötta plankorna. Stockarna hade fyrkantigt tvärsnitt. Utmed bingens östra kant låg två sådana stockar i bredd och där fanns också, vid bingens mitt, en likadan stående stock nedslagen i bottenleran. Denna lutade sig över den yttersta av de två tvärgående stockarna. Hela ramverket sluttade mot norr och den norra stocken låg direkt på bottenleran, vilket kan tyda på att ramverket fallit ned. De norra och södra stockarna var avfasade vid bingens hörn och låg över stockarna utmed bingens västra och östra sidor.

Bingen hade ca 1 m fyllning, vilken i huvudsak bestod av brun fet mylla, ibland med gödselinblandning. Flera nedgrävningar konstaterades och detta talar för att bingens innehåll hade tömts.



Fynd förekom på samtliga nivåer, men möjligen kan det sägas att lager med stark gödselinblandning, som t.ex bingens norra hälft, var mindre fyndförande. Fynd från samma föremål, en liten blå glastunna, fanns på olika nivåer i bingen, vilket visar att innehållet var kraftigt omrört. Ett mynt hittades i bottenlagret (176 ör CRS 166?), Bingen innehöll delar till minst 27 rödgodskärl och 17 fajanskärl. Bland fajanserna kan särskilt nämnas ett fat med en ryttarfigur samt ett med Wilhelm av Oraniens krönte namnskiffer. Fynden daterar sig från 1600-talets senare hälft och till 1700-talets första decenium.

Bingens södra hälft grävdes upp med spade och den norra med maskin. Massorna genomgicks på hackbord.

Fynd nr 83-100, 250-251, 727 och 1007

Jordprov 2, 8


Dendroprov 2, 4



Anl 8.

1. Bottenlera.
2. Fett gödsellager
3. Gulrostrfärgat grus och tegel.
4. Sandblandad mylla.
5. Fet brun mylla.
6. Textil
7. Fat.
8. Sandblandad mylla, mörkare i det undre skiktet.

9. Lera.
10. Fett gödsellager.
11. Lera.
12. Fet brunmylla. 12 A fetare, 12 B mörkbrun.
13. Sot.
14. Sand.
15. Fett gödsellager.



Anl 8.
Principskiss
av hörn.
Skala 1:10

ANLÄGGNING 9

Binge

X 35,5 37,7
Y 7,4 9,1

Z + 10,20
+ 8,10

Vid avschaktning av fyllnadsmassor framkom en rektangulär 2,2 x 1,7 m stor avfallsbinge, orienterad i nord-sydlig riktning. Bingen var i översta delen fylld med sten, något som troligen skett då murarna till A 6 uppfördes. Dessa omgav bingen i syd och öst.

Bingen var konstruerad av plankor (0,2-0,3 m br., 0,03 m tj.) som stod ömsom bakom, ömsom framför varandra, likt en lockpanel. Plankorna var spetsiga nedtill och nedslagna i bottenleran. Den östra plankväggen var skadad och hade tryckts innåt av A 6's rustbädd och mur och här var plankorna avkapade ca 0,7 m.

Innuti bingen fanns ett ramverk av horisontellt liggande stockar med ett närmast firsidigt tvärsnitt (0,1 m).

Ramverkets norra stock saknades dock.

I anläggningen fanns ca 1,9, m fyllning, som överst bestod av svart sand och grus med flinta samt tegel och sten. Under detta kom ett lager med brun mylla, men invid plankväggarna fanns latrin. Under detta lager kom ett skikt med träflis och därunder ett kompakt fyndfattigt latrinlager.

Troligen utgörs anläggningen av ett skadat och delvis utgrävt avträde som senare återanvänts som avfallsbinge. Kanske tyder träflislagret på att den nya användningsformen tillkommit i samband med ett nybygge.

Bingen innehöll bl.a. delar av minst 10 rödgodskärl, 2 fajanskärl och 4 kärl av ostindiskt porslin samt en kritpipa av holländsk typ från 1600-talets tredje fjärdedel. Av fynden att döma kan bingen varit i bruk under 1600-talets senare del och fram på 1730-talet.


De övre lagren grävdes med spade, medan "latrindelen" grävdes med maskin. Massorna genomgicks på hackbord.

Fynd nr 113-120, 160, 681-682, 699, 1012

Dendroprov 10

Jordprov 23, 25, 32


ANLÄGGNING 9.



Anl 9.

1. Bottenlera
2. Latrin
3. Träflis
4. Brun mylla
5. Svart sand,
grus med tegel
och sten

Skala 1:20



ANLÄGGNING 10

Binge

X 35,54 36,4

Y 2,95 3,7

Z + 10,45

+ 10,10

Anläggningen framkom vid avschaktning av fyllnadsmassor och utgjordes av en mindre binge. Bingen var rektangulär, och bestod av ett varv kantställda, ca 0,35 m br plankor. Utanför dessa fanns på den östra sidan 4 stående plankor, samt i det sydvästra hörnet en stående plank. Dessa var 0,4 m långa. Fyllningen utgjordes av mörkfärgad sand-blandad mylla med tegelskrot.


Fynden utgörs av en rödgodsskärva och en glasbit, vilket inte ger en antydning om bingens datering.

Anläggningen genomgrävdes med spade.

Fynd nr 194-196, 1016

Dendroprov 1

Jordprov 29, 30



Anl 10.

Skala 1:20.

ANLÄGGNING 11
Huskonstruktion (?)


X 38	38,8	Z +10,41
Y 26	27,4	+ 9,95

Anläggningen framkom då ovanliggande kulturlager bortgrävdes och låg i ett lager av brun fet mylla. Anläggningen utgjordes av två intillvarandra liggande 0,8 m l. brandskadade bräder orienterade i nordsydlig riktning. Öster om och i linje med den södra brädans ände låg två stenar. Möjligen kan anläggningen utgöras av en liten rest av en huskonstruktion. I norr och öster var anläggningen störd av sentida murar. Anläggningen kan bindas till lager med 1600-talsfynd.

Fynd nr -

Dendroprov nr -

Jordprov nr -



Anl 11.

Skala 1:20

ANLÄGGNING 12

Binge

X 46,9 49,3
Y -1,3 0,8

Z + 10,30
+ 9,80

Anläggningen framkom vid rensning öster om A 8 och utgjordes av en rektangulär 2,4 x 2,1 m stor avfallsbinge, orienterad i nord-sydlig riktning. Större delen av bingen täcktes av en mur tillhörande A 6 och hade dessutom skadats av ett flertal pålar som nedslagits i samband med murens uppförande.

Bingen var av "lockpanelstyp" (se A 9). På insidan fanns ett ramverk av horisontella stockar för att stötta de stående plankorna (0,2-0,3 m br., 0,03 m tj.). Ramverket sluttade något åt syd och stockarna hade ett fyrsidigt tvärsnitt (0,08 m). Tre plankor i bingens södra kant var så korta att de slutade vid den horisontella stocken. Dessa plankor var avfasade nedtill och en av dem även på sidorna. De tre plankorna var lätta att lyfta bort och det är möjligt att de bildat en "lucka" som kunde användas vid tömmning av bingen. Bingens fylling utgjordes överst av ett fyllnadslager med sand, lera och tegelskrot. Därunder kom ett ca 0,2 tjockt gödsellager som var tunnare och fyndfattigare i den del av bingen som låg under A 6's mur.

Anläggningen var mycket fyndrik och innehöll bl.a. ett rödgodsfat med årtalet 1713. Fyndmaterialet spänner över perioden 1600-talets sista fjärdedel till 1700-talets första hälft.



Anläggningen grävdes med grävsked och spade. Massorna genomgicks på hackbord.

Fynd nr 121-137, 1009

Dendroprov 5, 6

Jordprov 9, 10

ANLÄGGNING 12.



Anl 12.

1. Bottenlera
2. Brunt, fett gödsellager
3. Sand, tegelskrot m m

Skala 1:20

ANLÄGGNING 13


X	48,1	48,6	Z + 10,20
Y	6,4	6,86	+ 10,00

Anläggningen framkom då den påförda leran bortgrävdes och har varit nedgrävd i denna. Anläggningen utgjordes av delar av en tunna innehållande en stor fyndighet av fönsterglas. Under anläggningen framkom den ursprungliga markytan.

Fynd nr 668

Dendroprov -

Jordprov -



Anl 13.

Skala 1:20

ANLÄGGNING 14

Binge

X 42,9 45,1
Y 0,3 1,2

Z + 10,70
+ 9,50

Anläggningen framkom då ett lerblandat flislager samt en rustbädd tillhörande A 6 borttagits. Rustbädden täckte A 12's östra del. Anläggningen utgjordes av en rektangulär 2,28 x 1 m stor avfallsbinge, orienterad i nord-sydlig riktning.

Bingen var konstruerad av stående och nedtill spetsade plankor (0,2- 0,28 m br., 0,02-0,03 m tj.). I bingens södra och östra kanter var plankorna avsågade ca 0,15-0,18 m, troligen för att lämna plats åt den nyare rustbädden. I sydöstra hörnet fanns en kraftig påle som tillhörde rustbädden. I bingens översta lager påträffades liggande plankor, som kan vara de avsågade plankorna från sydöstra hörnet som sedan slängts. I samband med plankorna fanns näverbitar. Vid grävning av bingens norra del framkom ovan plankorna ett sotlager som sträckte sig nästan fram till sektionen, men syntes ej i denna. Under plankorna framkom ej helt förmultnad halm eller gräs som avgav en sur lukt.

Bingens fyllning bestod av 10 svagt urskiljbara lagerföljder, men inga nedgrävningar kunde konstateras. Fynd uppträdde i alla lager, men det var relativt fyndfattigt i bingens södra kant. Påfallande mycket sigill fanns i alla lager ned till de två understa lagren som utgjordes av kalkbruk och därunder ett tunnt gödsellager. Längst ned i det extremt illaluktande gödsellagret ovan kalkbruket påträffades en koncentration med glasbitar. Kalkbrukslagret fanns ej i bingens södra del utan började vid sektionen och sträckte sig fram till bingens norra kant.

Ett ur hittades i bingens övre del.

Norr om anläggningen påträffades en sotad brun hårt packad markyta med torvdelar. Det sotade området var klart avgränsat.

Bingen var mycket fyndrik och innehöll bl.a. ett rödgodsfat med årtalet 1696. Fyndmaterialet spänner över perioden 1600-talets sista fjärdedel till 1700-talets tredje fjärdedel.



Anläggningen grävdes med spade och massorna genomgicks på hackbord.

Fynd nr 138-153, 1010

Dendroprov 9

Jordprov 13, 14, 56

ANLÄGGNING 14.



Anl 14.

1. Bottenlera.
2. Fett, brunsvart. gödsellager.
3. Kalkbruk, vittat grönaktigt, bitvis poröst.
4. Lera.
5. Fat.
6. Fett, mörkbrunt gödsellager.
7. Porslin.
8. Fet brun gödselblandad mylla med kärnor.
9. Flaskbotten.
10. Brun, något sand- och gödselblandad mylla.
11. Sandblandad mylla.
12. Brun, fet gödselblandad mylla med kärnor, små pinnar och tegel.
13. Brun sandig mylla med plank och näver.
14. Lerigt flislager med tegelskrot.

Skala 1:20



Anl 14. Från söder. Foto GAM.

ANLÄGGNING 15

Binge

X	31,6	34,1	Z	+	10,10
Y	12,2	14,2		+	8,85

Anläggningen framkom vid schaktning av fyllnadsmassor och utgjordes av en avfallsbinge. Bingen var rektangulär till formen (2,5 X 2 m) och orienterad i nordsydlig riktning. Anläggningen var byggd av stående och nedtill spetsade plankor (0,25- 0,35 m br., 0,04 m tj.).

Den norra och södra delen av bingen var delvis förstörd av pålar till en senare huskonstruktion och i den nordöstra delen saknades flera plankor.

Bingens fyllning utgjordes överst av 1 m tj. fyllnads- lager bestående av svart fet mylla med linser av grå sand och gödsel samt mycket takpannor, kakel och tegel av olika format. Därunder fanns ett 0,2 tj. fyndrikt gödsel- lager. En stor anhopning fönsterglas upphittades i botten anläggningens nordvästra del (i ytskiktet av botten- leran).



I bingen påträffades ett stort antal rödgodskärl som till största delen utgjorde av grytor och krukor, ett fajans- fat med blåmålad dekor och blyglaserad baksida samt en päronformad fajanskanna med "marmorerad" dekor i mangan, blått och gult. Fajansfat, kritpipor och kannor antyder en datering från 1600-talets mitt fram till omkring 1700. Anläggningen utgrävdes huvudsakligen med maskin. Massorna genomgicks med hacka och skyffel

Fynd nr 154-159, 161-165, 683, 697, 1013

Dendroprov 3

Jordprov 12, 15

ANLÄGGNING 15.



Anl 15.

1. Bottenlera
2. Gödsellager
3. Svart mylla med sandlinser, en del gödsel, tegel och takpannor.
4. Fyllnadsmassor.

ANLÄGGNING 16

Huskonstruktion

X 13	22,2	Z +10,91
Y 0,1	3	+10,64

Anläggningen påträffades i ett område som tidigare varit en gårdsplan kringgärdad av byggnader, och framkom då ett ca 1 m tj. sandlager bortschaktades. Anläggningen utgjordes av en fragmentarisk huskonstruktion avgränsad i norr, söder och väster av byggnader (i väster av en träspont som tillkommit då betonggrunden till huset i väster skulle gjutas). I öster var anläggningen avgrävd av provschakt.



I anläggningens västra del löpte i nordsydlig riktning ett ca 9 m l. och 0,4 m br. "band" av mycket sönderbränt och kraftigt förkolnat trä, i norra endast synligt som en sotfärgning. Under och vinkelrätt mot detta låg ett antal mer eller mindre fragmentariska stockar. I anläggningens södra del återkom fyra av stockarna regelbundet med ca 1 m mellanrum. Norr om den nordligaste av dessa fanns, också vinkelrätt mot "bandet", två rader med stenar mellan vilka en stock låg (mellanvägg?). Norr om detta fanns ytterligare stenar samt i "bandet" en rund 0,3 m stor nedgrävning som kan ha varit ett stolphål. I kanten mot provschaktet låg tre större stenar på rad som möjligen kan utgöra anläggningens östra begränsning. Anläggningen låg direkt på ett ca 1/2 m tj. lager påförd lera. Under fanns ett tunnt sotigt sandlager med fynd av rödgodsskärvor, därunder ytterligare ett lager med påförd lera, följt av markytan och bottenlera. I markytans övre skikt fanns något träflis och enstaka rödgodsskärvor. Sandlagret ovan anläggningen var fyndtomt och hör samman med den sentida gårdsplanen. Vid framrensning av anläggningen påträffades en rödgodsskärva, ett kritpipsfragment samt ett kraftigt ärjat mynt.

Fynd nr 176-178

Dendroprov nr -

Jordprov nr -

ANLÄGGNING 16
Planritning



Anl 16.

1. Bottenlera
2. Markyta. Flis och enstaka fynd i ytan.
3. Påförd lera
4. Sotig, något sandblandad lera med flis, rödgods och ben.
- 5A. Påförd blågrå lera.
- 5B. Påförd gråbrun lera med trärester. (A 16)
6. Påförd sand (till ca + 12,00) gårdsplan.

ANLÄGGNING 17

Binge

X 36,7	38,16	Z + 10,15
Y -8	-6,6	+ 9,49

Anläggningen framkom vid bortgrävning av rustbäddsdelar och lera och utgjordes av en avfallsbinge bestående av fyra varv på varandra kantställda plankor. Bingen kunde ej grävas i sin helhet, då den västra delen fortsatte in under ett hus. Anläggningens östra hörn var störd av pålar.

Bingens fyllning bestod överst av fyllnadsmassor med tegelskrot, därunder fet brun mylla.


I bingen påträffades bl.a. fragment till minst 3 rödgodskärl och 4 fajanskärl. Fynden antyder en datering till 1600-talets sista fjärdedel.

Anläggningen grävdes med maskin och massorna genomgicks med hacka.

Fynd nr 166-168, 684, 1015

Dendroprov 8

Jordprov 28, 31



Anl 17.

Skala 1:20

ANLÄGGNING 18

Binge

X 35,7 37,34
Y -0,22 1,3

Z + 9,90
+ 9,10

Anläggningen framkom då den påförda leran bortgrävdes och utgjordes av en närmast kvadratisk 1,6 m stor avfallsbinge, uppbyggd av fem varv kantställda plankor (ca 0,15 m br., 0,3m tj.). Bingens östra del var skadad av en rustbädd tillhörande A 6.

Fyllning bestod av brun fet mylla.


Bland fynden märks ett 15-tal rödgodskärl samt ett "kakfat" i fajans. Fatet är tennglaserat och har i mitten en lodrät inskription (troligen Kristusmonogram) inom en blomsterkrans målad i blått, grönt och gult.

Anläggningen grävdes med maskin och massorna genomgicks med hacka.

Fynd nr 169-175, 1017

Dendroprov 7

Jordprov -



Anl 18.

Skala 1:20



Anl 18. Binge. Foto GAM.

ANLÄGGNING 19
Nedgrävning

X 35 35,2
Y -6,0 -5,5

Z + 10,10
+ 9,80

Anläggningen framkom vid avschaktning av fyllnadsmassor och utgjordes av en 0,2 x 0,5 m stor nedgrävning. Anläggningens södra begränsning kunde dock inte fastställas, då den fortsatte in under ett hus.

Fyllningen utgjordes av mörk mylla med tegelskrot.


Anläggningen innehöll skärvor av rödgods, fajans och ostindiskt porslin.

Anläggningen genomgrävdes med spade.

Fynd nr 179-184

Dendroprov -

Jordprov -



Anl 19.

1. Bottenlera.
2. Mörk mylla med tegel.
3. Lera och tegelskrot.

Skala: 1:20

ANLÄGGNING 20

Tunna


X	22,04	22,7	Z	+11,09
Y	20,1	20,7		+10,80

Anläggningen framkom vid avschaktning av fyllnadsmassor och utgjordes av en tunna. Tunnan var skadad och laggarnas övre delar avbrutna. Tunnan var nedgrävd genom ett myll- och flislager och vilade på påförd lera. Tunnan är troligen samtida med A 2, d.v.s. 1800-tal.

Fynd nr 631-635

Dendroprov -

Jordprov -



Anl 20.

Skala 1:20

ANLÄGGNING 21

Vattenledningsrör

X 16,2	27	Z +10,93
Y 16,5	24	+10,30

Anläggningen framkom då den påförda leran bortschaktades och var nedgrävd i denna. Anläggningen utgjordes av ett system av vattenledningsrör, tillverkade av genomborrade stockar. Stockarnas diameter varierade mellan 0,25-0,35 m och håligheten hade en diameter på ca. 0,1 m. Området där anläggningen påträffades hade varit gårdsplan kringgårdad av byggnader. I sin södra och norra begränsning hade anläggningen skadats av dessa. I öster slutade ledningsröret vid två i vinkel liggande plankor som kan ha varit en rensbrunn. Denna del av röret låg under en mur (A 2' flygelbyggnad) med nordsydlig sträckning, men ovan rustbädden som tillhörde denna mur. Detta tyder på att vattenledningssystemet har samband med 1800-talshuset. I väster avslutas anläggningen av en rensbrunn.

Det längsta röret löpte i nordsydlig riktning och mätte 11 m. Röret bestod av tre hopskarvade stockar. Den nordligaste skarven var tillverkad av en närmast elipsformad, genomborrad plugg som stuckits in i de båda stockarnas håligheter. Strax söder om denna hade ett urtag huggits ut så att en ledning i sydvästlig-nordöstlig riktning kunde anslutas. Av denna ledning påträffades endast fragmentariska spår. Nästa skrav låg under den ledning som korsade i sydvästlig-nordöstlig riktning. Vid skarven hade stocken gjorts smalare och tappats in i nästa stock. Ledningen låg i stort sätt plant. Variationen mellan den södra och norra änden var endast 0,02 m.

Ledningen som löpte i sydvästlig-nordöstlig riktning var 6 m lång och bestod av två stockar skarvade på samma sätt som ovan beskrivits.


På det ställe där de båda vattenledningarna korsade varandra hade ett skyddande lager av näver lagts mellan de två rören.

I väster utmynnade den sydvästliga-nordöstliga ledningen i en "rensbrunn" som närmast kan liknas vid en fyrkantig ca 1 m stor låda. Lådans botten bestod av fem bräder och kanterna (endast bevarade i söder och öster) av kantställda plankor med rundad avfasning för rören. Lådans funktion kan möjligen varit att vinkla ledningssystemet, då ytterligare ett rör i nordsydlig riktning ansluter till lådan. Den sydvästliga-nordöstliga ledningen ligger högst där den korsar den nordsydliga och sluttar svagt både mot öst och väst.

Fynd nr -

Dendroprov 19, 21

Jordprov -



Anl 21. (Från öster)

1. Bottenlera
2. Markyta
3. Påförd lera
4. Grov grå sand, något lerblandad
5. Fett mörkbrunt lager med flis
6. Vattenledningsrör
7. Rensbrunn

Skala 1:20



Anl 21. Översikt. Foto Lars Noord.



Anl 21. Sydvästra delen. Foto Lars Noord.




Anl 21. Sydöstra delen. Foto Lars Noord.



Anl 21. Detalj, skarv. Foto Lars Noord.




Anl 21. Detalj, skarv. Foto Lars Noord.



Anl 21. Rensbrunn. Foto Lars Noord.

Teckenförklaring:

1. Bottenlera
2. Ursprunglig markyta
3. Omgrävd lera
4. Påförd lera
5. Grått grovt sandlager med träkol.
6. Brunsvart myllager med träkol, tegelkross och flis.
7. Fyllnadsmaterial (lera, sand, tegel).



Kv Kronobageriet. Profil V. Mellan anläggning 21 och 22.
Skala 1:20.

ANLÄGGNING 22
Huskonstruktion (?)


X 15,8	16,3	Z +10,70
Y 16,15	21,1	+10,00

Anläggningen framkom då den påförda leran avschaktades och utgjordes av fyra stolpar samt fragmentariska rester av kantställda plank. Anläggningen sträckte sig ca 5 m i östvästlig riktning och kan möjligen vara en mycket blygsam rest av en huskonstruktion. Söder om anläggningen fanns ytterligare en liggande plank och det är troligt att denna också tillhört konstruktionen, men kanske rasat ned då det i söder liggande betongfundamentet gjutits. Ovan konstruktionen låg ett lager sotig brunsvart mylla med träflis och tegelkross. Ovan anläggningen fanns lager med 1600-talsfynd. Anläggningen var nedgrävd i bottenleran.

Fynd nr -

Dendroprov nr -

Jordprov nr -



ANLÄGGNING 23

X 26,2 28,1
Y 0,3 1,4

Z + 10,50
+ 10,00

Vid rivning av mur och bortrensning av fyllnadsmassor framkom två intillvarandra liggande avfallsbingar av likartad konstruktion, A 23 och A 24.

A 23 utgjordes av en rektangulär 1,9 x 1,1 m stor bing orienterad i nordsydlig riktning. Bingens sidor var konstruerade av kantställda plankor (0,2 m br., 0,03 m tj.). Den västra väggen bestod av tre plankor, medan det i den östra endast fanns en plank. Plankorna var ca 0,2 m br. och 0,03-0,04 m tj.. I anläggningens botten fanns ett "golv" bestående av 0,2-0,28 m br. liggande plank.

Över "golvplankorna" låg, i anläggningens mitt, en tvärgående 0,22 m br. avfasad plank. I bingens sydöstra hörn stod en stolpe på plankgolvet. I det nordvästra hörnet fanns ytterligare en stolpe som var nedslagen mellan västra väggen och golvet, så att en springa bildades. Hela bingen sluttade kraftigt mot väster p.g.a. den ovanliggande muren. Utanför den södra och östra väggen fanns stående ca 0,2-0,3 br. plankor. Några av dessa hade svagt rundade utsidor.

Bingens fyllning utgjordes av ett sandigt, brunsvart fläckvis fett lager med mycket fynd. Lagret var tjockast i anläggningens mitt. Under detta framkom ett latrinlager innehållande enstaka fynd, kärnor, sigillfragment och rester av papper. Fynden tyder på en datering till 1700-talets första hälft.



Anläggningen grävdes med grävsked och spade.

Fynd nr 197-213, 1014

Dendroprov -

Jordprov 26, 27, 50

ANLÄGGNING 23, 24



Anl 23 och 24.

1. Latrinlager (i 23 o 24)
2. Blågrön lera.
3. Grå lera varvat med grå något sandig mylla och fet mylla.

4. Kalkbruk.
5. Brunsvart, sandigt bitvis fett lager.
6. Raseringsmassor (sand, tegel).

Skala 1:20



Anl 23 och 24 från nordöst. Foto Lars Noord.

ANLÄGGNING 24

Binge

X 28,1	30,1	Z + 10,30
Y 0,3	1,4	+ 10,00

Anläggningen framkom vid rivning av mur och avschaktning av fyllnadsmassor. Anläggningen låg omedelbart norr om A 23, och var liksom denna orienterad i nordsydlig riktning. Anläggningen utgjordes av en avfallsbinge och var rektangulär (2 x 1,1 m) till formen.

Bingen var uppbyggd av 0,22 m br. kantställda plankor. I botten fanns ett "golv" bestående av 0,3 m br. liggande plankor med en ovanpå liggande tvärgående 0,18 m br. plankor. Den västra väggen bestod av tre på varandra kantställda plankor som var invändigt stöttade av en 0,2 m br. stående plankor. En stolpe fanns nedslagen i det sydvästra hörnet, så att en springa bildades mellan västra väggen och "golvet". I bingens västra överkant låg en stock som även sträckte sig över A 23.

Bingens fyllning utgjordes överst av ett grått strimmigt fyndförande lager med grå lera och grå något sandig mylla. Därunder fanns ett relativt fyndfattigt latrinlager. Fynden tyder på en datering till 1700-talets första hälft.

Anläggningen grävdes med grävsked och spade.

Fynd nr 214-224, 685, 1018

Dendroprov 24

Jordprov 43, 47

ANLÄGGNING 25

Binge

X 33,6 36,0
Y 25,0 27,0

Z + 9,50
+ 8,76

Anläggningen framkom vid avschaktning av fyllnadsmassor och utgjordes av en rektangulär 2,4 x 2 m stor avfallsbinge, orienterad i nordsydlig riktning. Bingen bestod av stående och nedtill spetsade plankor (ca 0,2m br., 0,04 m tj.). Bingen var kraftigt skadad och endast nedre delen av plankorna fanns kvar. Den södra sidan var helt borta p.g.a. att här nedslagits tättsittande pålar till ett senare byggt hus. En sentida mur låg också över anläggningens norra del.

Fyllningen utgjordes överst av fyllnadsmassor som bl.a. innehöll kakel, därunder fanns brun mylla och i anläggningens botten ett fyndförande gödsellager. Ovan bottenleran fanns ett skikt med fin sand.


Fynden utgjordes bl.a. c:a 10 rödgodskärl och 13 fajanskärl, huvudsakligen vita odecorerade fat, samt ett glas av venetiansk typ. Fynden daterar sig huvudsakligen till 1600-talets sista fjärdedel, men ett dekorerat pipskaft från 1600-talets mitt fanns i bingen.

Anläggningen grävdes med maskin och massorna genomgicks med hacka och spade.

Fynd nr 225-233, 1019

Dendroprov 14, 18

Jordprov -



ANLÄGGNING 26

Binge

X 31,6 34,1

Y 0,6 1,8

Z +10,50

+ 9,60

Anläggningen framkom under ett betongfundament och utgjordes av en rektangulär 2,5 x 1,2 m stor latrinbinge, orienterad i nordsydlig riktning. Bingen bestod av stående och nedtill spetsade plankor (ca 0,2 m br., 0,04 m tj.). Anläggningen var skadad av pålningen till betongfundamentet, bl.a hade sydvästra hörnet trycks in och södra kanten brytits av.



Fyllningen utgjordes huvudsakligen av latrin. Anläggningen innehöll skärvor av rödgods, fajans och ostindiskt porslin. Fynden tyder på en datering till 1700-talets första hälft.

2/3 av bingen utgrävdes med spade, medan den resterande, södra delen, grävdes med maskin. Massorna genomgicks på hackbord.

Fynd nr 234-238, 686, 1020

Dendroprov 15

Jordprov 42, 48



0 1m

Anl 26.

1. Bottenlera
2. Lins av brun/svartfläckig latrin
3. Gulbrun sand
4. Fet latrin med träpinnar
5. Gråsvart fläckig sandblandad lera med träpinnar
6. Latrin, något sandblandad

ANLÄGGNING 27

Binge

X 32,0 34,3
Y 2,6 4,2

Z + 10,10
+ 9,00

Anläggningen framkom under betongfundament och utgjordes av en trapetsformad 2,3 x 1,6 m stor latrinbinge, orienterad i nordsydlig riktning. Anläggningen bestod av stående och nedtill spetsade plankor (ca 0,2m br., 0,04 m tj.). På bingens insida fanns i norr och väster rester av ett ramverk bestående av horisontellt liggande stockar. Anläggningens södra del var kraftigt skadad av pålar till betongfundamentet.

Fyllningen bestod huvudsakligen av latrin.

Bingen innehöll fragment från minst 6 rödgodskärl och 6 fajanskärl. Fynden antyder en datering till 1600-talets sista fjärdedel.


2/3 av anläggningen, från norr räknat grävdes med spade och den resterande delen med maskin. Massorna genomgicks på hackbord.

Fynd nr 239-247, 726, 1043

Dendroprov 16

Jordprov 44, 46

ANLÄGGNING 27.



Anl 27.

1. Bottenlera.
2. Latrin med träpinnar.
3. Sandblandad lera.

Skala 1:40

ANLÄGGNING 28

Konstruktion för matberedning

X 29,1	30,8	Z +10,52
Y 2,3	5,3	+ 8,55

Anläggningen framkom då området upprensats efter det att betongfundamenten borttagits.

Anläggningen utgjordes av rektangulär 2,7 x 2 m stor träkonstruktion, orienterad i östvästlig riktning.

Anläggningens västra del var skadad av pålar tillhörande betongfundament.

Anläggningen begränsades täta, dubbla väggar och innanför dessa fanns rester av en tegelkonstruktion som möjligen varit en ugn. Anläggningens fyllning bestod av en stor mängd brända växtdelar. Kanske kan anläggningen använts vid matberedning, t.ex. för att röka fisk eller kött.

Anläggningen hade dubbla väggar av 5-7 stycken kantställda plankor (0,2-0,35 mbr. och 0,03-0,04 m tj.). Mellanrummet mellan den yttre och inre plankväggen var ca 0,2 m. Innuti detta stod i hörnen samt vid den norra väggens mitt stolpar med fyrsidigt tvärsnitt (ca 0,18 m). I den norra väggen fanns dessutom fem runda stolpar med varierande diameter (0,13-0,2 m). En av stolparna hade en omotiverad avfasning, vilket tyder på att det kan vara sig om återanvänt virke.

Hörnstolparna hade rektangulära urtag (0,18 x 0,08 och 0,02 m dj), så att horisontellt, utmed kortsidorna liggande stockar kunde intappas. I den östra väggen fanns stocken (0,08 m diam.) bevarad. Denna hade runt tvärsnitt i söder och åttakantigt i norr och var vid norra urtaget fastkilad med hjälp av pinnar.

I väggarna fanns fyllning av kolblandat gräs, sand lera och tegelskrot. I den östra väggen förekom dock fyllningen sparsamt. I den södra väggen fanns inget mellanrum mellan ytter och innervägg. Vid väggens mitt fanns en stolpe med rektangulärt tvärsnitt (0,08 x 0,18 m), som nedslagits efter det att plankväggen byggts då den skadat denna.

Innanför innerväggarna fanns i hörnen stående (0,05-0,1 m br) plankor som i den västra väggen var förbundna med en tvärsål.

Vid hörnstolparna i norr fanns avfasningar på den inre västra och yttre östra plankväggen.

Innuti anläggningen fanns ca 1,5 m fyllning som bestod av bränt och obränt gräs, näver, mossor, tegel samt torvig sandblandad mylla.

Då ca 0,3 m av fyllningen bortrensats framkom i anläggningens östra del en hoprasad närmast U-formig, ca 0,45-0,7 m stor tegelkonstruktion. Konstruktionen var som högst bevarad till åtta skift. Tegelstenarna var starkt vittrade och sammanfogade med kalkbruk. Tegelstorleken var 21 X 10 X 4 cm.

Ovan bottenleran låg i anläggningens mitt en stock (0,2 m diam), på vilken anläggningens innerväggar vilade. Anläggningens datering är osäker, men en fajansbit med blyglasyr på ena sidan kan tyda på 1600-talets senare del.


Anläggningens övre parti grävdes med grävsked, medan det undre grävdes med maskin.

Fynd nr 248-249, 252-259, 1021-1022

Dendroprov nr 13, 20, 25, 26

Jordprov nr 49, 51, 52, 53

ANLÄGGNING 28.



Anl 28.

Skala 1:20




Anl 28. Från öster. Foto Lars Noord.



Anl 28. Från norr. Foto Lars Noord.



Anl 28. Foto Lars Noord.



Anl 28. Detalj. Foto Lars Noord.



Anl 28. Detalj. Foto Lars Noord.



Anl 29. Från nordväst. Foto Lars Noord.



Anl 29. Från nordväst. Foto GAM.

ANLÄGGNING 29

Mörkfärgat område med pålar

X 31,0 34,6
Y 5,2 8,5

Z +10,19


Anläggningen framkom då området rensades efter borttagande av ett betongfundament. Anläggningen utgjordes av ett 3,6 x 3,3 m stort område med mörkfärgad mylla, vari ett 20-tal pålar (0,12-0,15 m diam.) nedslagits. I områdets västra del fanns en kantställd plankas vars norra och södra ände vilade mot varsin påle. I områdets nordvästra hörn fanns en nedgrävning som innehöll en stor mängd fönsterglas.

Området var stört av pålar (0,25 m diam.) till betongfundamenten samt i öster av en sentida rustbädd. Anläggningen genomgrävdes med spade.

Fynd nr 260-261, 674-677

Dendroprov -

Jordprov -



ANLÄGGNING 30

Binge

X	17,24	18,84	Z	+10,20
Y	8,1	9,94		+ 8,29

Anläggningen hade framkommit vid provundersökningen och vid detta tillfälle hade norra väggen brutits av. Anläggningen utgjordes av en rektangulär 1,6 x 1,8 m stor avfallsbinge, orienterad i östvästlig riktning. Anläggningen bestod av stående och nedtill spetsade plankor (0,2-0,3 m br., 0,04 m tj.).


Fyllningen utgjordes till 3/4 av tegelskrot sand och dyl. som rasat in genom den skadade väggen i norr. Under detta fanns ett fyndförande gödsellager.

Bland fynden märks en "supsked" av silver (?), ett 10-tal rödgodkärl, ett stengodskrus samt 5 fajanskärl, bl.a. ett upphängningsfat med blå blomdekor. Fynden daterar sig till 1600-talets sista fjärdedel till 1700-talets första decenium. Anläggningen grävdes med maskin. Massorna från bottenlagret genomgicks på hackbord.

Fynd nr 262-272, 687, 1096

Dendroprov 12

Jordprov 40, 41



Anl 30.

Skala 1:20

GÖTEBORGS ARKEOLOGISKA MUSEUM

Arkeologiska undersökningar i Göteborgs
innerstad - rapport.

Redaktion:	Eva Jönsson Kihlberg Inger Redebratt
Redigering:	Eva Jönsson Kihlberg
Foto:	Lars Noord, där inget annat anges
Teckningar och renritning:	Ferenc Schwetz
Utskrift och montering:	Inger Redebratt
Lay out:	Eva Jönsson Kihlberg Inger Redebratt

De arkeologiska fynden och övrigt undersökningsmaterial
förvaras på Göteborgs historiska museum.

Göteborgs arkeologiska museum i maj 1988

FYNDTABELL

10 kv Kronobageriet 1, 2, 6, 7
Slutundersökning 1984

KV KRONOBAGERET

FYNDLISTA

NR	ruta/antal	NIVÅ	OMSTÄNDIGHET	LAGER
1-6	52-58/20-24	~+ 10,60	schakt	brun, fet mylla
7-16	2-12/12	~+ 10,70	rensning (A3)	
17-24	A2 rum 1	~+ 10,30	under plattorna och sättsanden	fylle och K- lagerfläckar
25-31	A1	~+ 10,30	framrensning av rustbädd	K-lagerfläckar
32-33, 1001	2/12	+ 10,43/26	handgrävn/hackbord	flislager/ mark- yta
34-38, 1002	4/12	+ 10,41/26	handgrävn/hackbord	-"-
39-43, 1003	6/12	+ 10,46/21	handgrävn/hackbord	-"-
44-49, 1004	8/12	+ 10,43/22	handgrävn/hackbord	-"-
50-58, 1005 } 1097 }	10/12	+ 10,47/25	handgrävn/hackbord	-"-
59-70, 1006	A 4	+ 10,64- 10,40	handgrävn/hackbord	flis/mylla
71-77	44-48/21-25	~+ 10,70	rensning (A4)	
78-82	46/6	~+ 10,20	rensning (A8)	
83-100, 250- } 251 }	A 8	+ 10,15- 9,18	handgrävn/hackbord	gödsel m m
727, 1007				
101-107, 1011	35/7	~+ 10,30	rensning (A9)	
108-111, 1008	36/8	~+ 10,50	rensning	flislager
112	38/8	~+ 10,50	rensning	flislager
113-120, 160 } 681-682, 699 } 1012 }	A 9	+ 10,20/8,10	handgrävn/hackbord	Gödsel m m
121-137, 1009	A 12	+ 10,30/9,80	handgrävn/hackbord	gödsel m m
138-153, 1010	A 14	+ 10,70/9,50	handgrävn/hackbord	gödsel m m
154-159 } 161-165, 683 } 697, 1013 }	A 15	+ 10,10/8,85	maskin/handgrävn	mylla/gödsel
166-168, 684 } 1015 }	A 17	+ 10,15/9,49	maskin/handgrävn	mylla
169-175, 1017	A 18	+ 9,90/9,10	maskin/handgrävn	mylla
176-178	13-22/0-3	+ 10,90	rensning (A16)	
179-184	A 19	+ 10,10/9,80	handgrävn	mylla
185-189	55/6	+ 10,10	rensning av rustbädd (A 6)	
190-193	35/3	+ 10,40	rensning (A 10)	

KRONOBAGERIET

FYNDLISTA

NR	RUTA/ANTAL	NIVÅ	OMSTÄNDIGHET	LAGER
194-196, 1016	A 10	+ 10,45/10,10	handgrävning	mylla
197-213, 1014	A 23	+ 10,50/10,10	"	gödsel m m
214-224,685, 1018	A 24	+ 10,30/10,00	"	Gödsel m m
225-233, 1019	A 25	+ 9,50/8,76	maskin/handgrävn	gödsel m m
234-238,686, 1020,1028	A 26	+ 10,50/9,60	maskin/handgrävn	gödsel m m
239-247,726, 1043	A 27	+ 10,10/9,00	maskin/handgrävn	gödsel m m
248-249, 252- 254, 1021	A 28	+ 10,52/8,55	maskin/handgrävn	torv växtdelar,
255-259,1022	A 28	+ 10,52/8,55	mellan väggplankor	växdel/torv
260-261	31-35/5-9	+ 10,19	rensning (A 29)	mylla
262-272,687, 1096	A 30	+ 10,20/8,29	maskin/handgrävn	gödsel m m
273-275, 1023	A 5	+ 10,20/10,03	handgrävn	
276	52,7/7	+ 10,00	under A 5	
277-284, 1024	52-56/2-8	~+ 10,10	rensning i A6, rustb, A 5 +träkvadrant	
285-289	44/10	~+ 10,60	schakt	
290-295, 1025	44/8	+ 10,37/~10,0	maskin/handgrävn	
296, 1045	44/8	~+ 10,50	rensning	
297-301	44/8-12	~+ 10,50	rensning	
302-307, 1026	36/10	+ 10,63/10,45	handgrävn/hackbord	mylla
308-313, 1027	36/10	+ 10,45/10,38	" "	påförd lera
314-321, 1028	36/10	+ 10,38/10,22	" "	flislager
322-326,1029	36/10	+ 10,22/10,10	" "	sandflislager
327, 1030	36/10	+ 10,10/9,83	" "	sand
328-330,1031	36/10	+ 10,09/9,83	" "	mylla m lera
331-339,399- 400, 1048	38/10	+ 10,70/10,35	" "	mylla
340-345,1037	38/10	+ 10,48/10,18	" "	påförd lera
346-350,1033	38/10	+ 10,36/10,16	" "	flislager

KRONOBAGERIET

FYNDLISTA

NR	RUTA/ANTAL	NIVÅ	OMSTÄNDIGHET	LAGER
351-359, 1038	38/10	+ 10,18/9,96	handgrävn/hackbord	flislager
360-366, 1034	38/10	+ 10,16/10,05	" "	mylla, sandig
367-377, 1041	42/10	+ 10,57/10,45	" "	mylla
378-382, 1042	42/10	+ 10,57/10,08	" "	mylla, tegel- grop
383-384, 1046	44/10	+ 10,59/10,05	" "	mylla
385, 1044	44/10	~+ 10,60	rensning	mylla
386-388	42/10	~+ 10,60	"	mylla
389-391	44/10	~+ 10,60	"	mylla
392-397, 413	44/10	~+ 10,60	"	mylla
398, 1047	46/10	+ 10,36/10,18	handgräv/hackbord	mylla/påförd lera
401-405, 1039	46/6	+ 10,40	" "	mylla
406-412, 1040	46/8	~+ 10,40	" "	mylla
414-426, 1049	46/10	+ 10,31/10,18	" "	mylla
427-429, 1050	36/12	+ 10,64/10,55	" "	grus, tegel- kross
430-431, 1051	36/12	+ 10,55/10,40	V. delen	brandlager
432-436, 1052	36/12	+ 10,40/23	V.delen handgräv/hackbord	mylla
437-438, 1053	36/12	+ 10,23/10,08	V. delen handgräv/hackbord	sand
439-442, 1054	36/12	+ 10,55/10,14	handgräv/hackbord	tegelskrot
443-447, 1055	36/12	+ 9,98/9,84	" "	sotig lera
448-452, 1056	38/12	+ 10,58/10,40	" "	grus
453-458, 1057	38/12	+ 10,58/10,46	" "	sandig mylla
459-461, 1059	38/12	+ 10,15/10,09	" "	mylla
462-465, 1060	38/12	+ 10,55/10,14	" "	grus
466-468, 1061	38/12	+ 10,14/9,92	" "	lera/mylla
469-474, 1062	40/12	+ 10,52/10/48	" "	mylla
475-479, 1063	40/12	+ 10,48/10,16	" "	mylla,ngt lera
480-483, 1064	40/12	+ 10,16/10,08	" "	grus
484-488, 1065	40/12	+ 10,08/9,83	" "	sot, tegel- skrot
489-492, 1066	40/12	+ 10,50/10,35	" "	sot tegel- skrot
493, 1067	40/12	+ 10,32/22	" "	sand
494, 597, } 1068	40/12	+ 10,48/22	" "	tegelskrot
495-498, 1069	40/12	+ 10,22/10,11	" "	mylla/lera

KRONOBAGERIET

FYNDLISTA

NR	RUTA/ANTAL	NIVÅ	OMSTÄNDIGHET	LAGER
499-506, 1070	42/12	+ 10,10/9,85	handgrävn/hackbord	
507-510, 1071	42/12	+ 9,85/9,63	" "	påförd lera/mark- yta
511-513, 1072	42/12	+ 10,35/10,29	" "	" "
514, 1073	42/12	+ 10,29/10,16	" "	mylla
515-517, 1074	48/12	+ 10,31/10,18	" "	mylla/lera
518-520, 522- 524	36/24	+ 10,60	rensning	
525-530, 1075	38/24	+ 10,15-9,97	handgrävn/hackbord	mylla
531-636, 546, 1076	38/24	+ 10,57/10,29	" "	sand m tegel- skrot
537-545, 1077	36/24	+ 10,60/10,10	" "	" "
547-550, 648 1078	36/24	+ 10,10/9,80	" "	mylla
551-557	40/24	+ 10,60	rensning	
558-564, 1079	42/24	+ 10,56/10,37	handgrävn/hackbord	flislager
565-566, 1080	36/24	+ 10,60/10,00	handgrävn	sand m tegel- skrot
567-570, 1081	36/24	+ 10,00/9,90	handgrävn	mörk mylla
571-572	24/24	+ 10,73/10,67	handgrävn/hackb.	flislager
573-575, 1082	18-22/22	+ 10,63/10,51	" "	brandlager
576	18/20		schakt	
577-578, 1092	20/18	+ 10,79/10,65	handgrävn	flislager
579-580	18/18		omrört v betong	bottenlera
581-582	18/20		schakt	brandlager
583-586, 598 1091	12-22/0-3	+ 10,50/10,40	handgrävn	sotig sand
587, 589, 1090	12-22/0-3	+ 10,20	schakt	markyta
590-596	24-30/18-20		schakt	
599	12-22/0-3	+ 10,40/10,20	maskingrävn	påförd lera
600-605, 1089	44/0	+ 10, 00	under A 6 rust- bädd	
606, 1088	44/0	+ 10,30	handgrävn	lerblandat flislager
607, 1087	48/0	+ 10,49	schakt	
608	28/4		schakt	
609	50/10		schakt	
610	12/12	+ 10,40	rensning A 3	

KRONOBAGERIET

FYNDLISTA

NR	RUTA/ANTAL	NIVÅ	OMSTÄNDIGHET	LAGER
611-612, 1086	16-36/12	+ 10,16	handgrävning	mylla m flis
613-614, 1085	20-26/12	+ 10,20	"	brandlager
615-618	32/12	+ 10,70	rensning	
619	14/14	+ 10,40	rensning	
620-622, 1093	14/14	+ 10,30	handgrävning	mylla m lera
623-627, 1084	14-16/12-14	+ 10,40	" "	
628	16/16	+ 10,34	" "	flislager
629, 1083	22-24/18	+ 1070/56	handgräv/hackbord	flislager
630	58/16-20		schakt	
631-635	A 20	+ 11,09/10,91		
636-639	56/0	+ 10,80/10,50	rivn av profil	mylla
640-647, 1094	14-16/12-14		schakt	
649-656, 1095	Köpmannagat		schakt	
657-667	hela området		schakt	
668-669	A 13	+ 10,00		
670-673	36-42/12		rivn av profil	
674-677	A 29	+ 10,19	handgrävn	mylla
678	A 6			
679-680, 695-696	A 1		rivning	
688, 1098	22-24/20-22	+ 10,67	hackbord, handgrävn	flislager
689-691, 693-698	A 2		rivning	
692	42/10			
700	50-58/16-24	+ 10,60	schakt	
701-702	2-12/12		schakt	
703-708	52-58/2-2		schakt	
709-712	36-52/0-8		schakt	
713-719	44-48/0-8		schakt	
720	56/ -4		schakt	
721-724	44-50/4-12		schakt	
725	A 1		rivn av Ö muren	
1032	36/10		rensning?	
1035	38/10	+ 10,05/9,96	hackbord/handgrävn	mylla
1036	38/10	+ 10,35/10,16	" "	sand
1058	38/12	+ 10,46/10,15	" "	sand

FYNDNUMMER - FÖREMÅLSGRUPPER

Rödgods fyndnummer:

1	234	406	567
7	239	414	571
17	248	427	573
25	255	432	577
32	262	437	579
34	273	439	581
44	277	443	583
50	285	448	587
59	290	453	590
71	296	459	600
78	297	462	609
83	302	466	611
101	308	469	613
108	314	475	615
112	322	480	620
113	327	484	623
121	328	489	628
138	331	493	636
154	340	494	640
166	346	499	648
169	351	507	649
176	360	511	657
179	367	518	670
185	378	525	675
190	383	531	701
194	386	537	703
197	389	551	709
214	392	558	713
225	401	565	721

Svartgods fyndnummer:

332
347
352
415
433
444
449
496
624
629

Stengods, brunt fyndnummer:

2 454
8 532
26 537
60 538
122 630
186 642
278 658
298 710
393 720
407

Stengods, blågrå, fyndnummer:

3 526
72 533
123 559
139 576
226 612
263 650
368 671
512

Fajans fyndnummer:

4	187	333	539
9	191	353	552
18	198	361	560
27	215	369	566
35	227	379	568
51	235	390	580
61	240	394	591
73	249	401	601
79	256	416	616
84	264	434	621
102	274	450	625
109	276	455	631
114	279	463	643
124	286	470	651
140	291	500	659
155	299	508	672
167	303	519	676
170	315	527	704
180	323	534	714

Ostindiskt porslin fyndnummer:

Övrigt porslin fyndnummer:

115	485	188
125	501	217
141	520	280
181	553	370
199	592	417
216	638	481
236	652	602
260	660	661
471	715	

Järn fyndnummer:

10	156	413	574
19	195	418	598
28	200	490	603
39	218	497	610
52	281	515	626
62	334	522	632
85	371	528	653
103	380	540	662
126	387	554	681
142	402	561	705

Övrig metall fyndnummer:

86	316
127	399
143	504
157	633
201	663
265	678

Kritpipor fyndnummer:

5	228	395	523
11	237	403	529
20	241	409	535
29	252	419	541
53	257	428	548
63	266	430	555
74	282	435	562
80	287	445	569
87	292	451	578
104	304	456	593
110	310	460	617
116	317	464	622
128	324	467	639
144	329	472	645
158	335	477	654
171	341	486	664
178	348	491	677
182	354	502	702
192	362	509	706
202	372	514	716
219	381	516	722

Glas fyndnummer:

12	238	396	536
21	242	404	542
30	253	410	549
36	258	420	556
40	261	429	563
47	269	431	570
54	275	436	572
64	283	440	575
75	288	452	582
81	293	457	584
88	305	461	594
105	311	465	597
111	321	468	604
117	325	473	606
129	330	478	607
145	336	482	618
159	342	487	627
172	349	492	634
183	355	498	646
189	363	503	655
193	373	510	665
196	382	513	668
203	384	517	674
220	388	524	711
229	391	530	717
			723

FYNDNUMMER - FÖREMÅLSGRUPPER (forts)

Kakel fyndnummer:

13	337	605
24	374	619
89	412	647
106	421	666
161	441	699
173	495	707
230	543	718
284	557	724
306	595	

Tegel fyndnummer:

90	689
146	690
426	691
442	692
589	697
673	708

Trä fyndnummer:

91	318
130	343
162	356
168	364
204	397
221	585
231	669
243	725
300	

Läder fyndnummer:

14	267	357	488
22	289	365	505
55	294	375	544
65	301	405	546
92	312	411	564
118	319	423	608
131	326	438	614
148	338	446	719
205	344	458	
244	350	474	

Textil fyndnummer:

41	295
93	320
132	345
149	366
222	376
232	506
245	586
268	

Mynt fyndnummer:

177
206 (?)
385
398 (polett?)
700
727

Benföremål fyndnummer:

94
147
207
635

Övrigt fyndnummer:

6	82	175	359
15	95	176	377
16	96	184	422
23	97	208	424
31	98	209	425
33	99	210	447
37	100	211	479
38	107	212	483
42	119	223	545
43	120	224	550
45	133	233	596
48	134	246	599
49	135	247	656
56	136	254	680
57	137	259	682
58	150	270	683
66	151	271	684
67	152	272	686
68	153	307	687
69	160	313	688
70	163	339	691
76	164	400	693
77	165	358	696
			698

Reservnummer 1001-1098