

32/34, 165/34.
72/35, 77/35,
93/36, 17/38, 144/37.
126/38, 98/39

Kville sockens fornminnen n:r 406.

Bohuslän.

Stenåldersboplatz.

Kville h:d.

Inv. n:r 50995-51318.

Kville s:n.

Rörvik.

Raä^u 442

Göteborgs stadsmuseum
Arkeologisk arkivrapport
Nr 1935:9

1935.

(P. Jansson)

Rörvik, Kville s:n.

27 maj-15 juni, -35.

Den 27 maj påbörjades årets grävning vid Rörvik och sträckte sig fram till den 8 juni. I arbetet deltog under intendent M. Niklassons ledning kand. Anna-Stina Gyllencreutz, Åke Jönsson, Alfa Jönsson, Gösta von Schultz, Stig Stenström från Göteborgs Högskola, sonen på stället Knut Christiansson samt undertecknad. Under tiden 11-15 juni avslutades grävningen av undertecknad varvid huvudsakligen kartritning och avvägningar utfördes.

Arbetet ordnades som året förut med området indelat i rutor på en m² storlek. Dessa genomarbetades med små murslevar och knivar. Fynden från de olika rutorna höllosaisär. Vertikalindelning förekom endast där skallagret fanns. Allt avfall från flintslagningen och samtliga ben tillvaratogs.

Utgrävningen kom huvudsakligen att sträcka sig på båda sidor om det förut upptagna tvärschaktet. Kökkenmöddingens utsträckning är därför ännu ej klarlagd. Med någon större visshet kan man yttra sig om boplatsens sträckning uppåt och nedåt, även om gränserna ännu ej äro givna. Vid den övre och nedre gränsen för utgrävningen avtunnar kulturlagret nämligen kraftigt. Den mörkare färgen försvinner, så att man ej med ögat kan skilja lagret från underliggande sterila sanden. Efter rutorna j (se planen) användes därför ej längre rutindelningen, utan fynden från det här utgrävda området sammanslogos. Övre gränsen för det utgrävda området låg omkr. 23 m. ö. h, den undre omkr. 19 m. (se avvägningstabellerna). Svallad flinta förekom ej. Kulturlagret började omedelbart under jordtorven och något uppslammat lagre över detta fyndlagret fanns ej. Man skulle med andra ord ej här kunna spåra den havstransgression under gånggriftstid, som iakttagits längre S ut.

För övrigt kan nämnas att fyndfördelningen var den samma som tidigare. Ben funnos endast i skallagret. Keramiken var mycket sönder- och vittrad och skärvorna så gott som alltid mycket små. Ornering förekom i en del fall och bestod vanligen av punkter och streck. En liten skärva var ornerad med snöre (jfr. fyndförteckn. för de bägge föreg. grävn.). En annan med streck under mynningen, instämplade med ett 4-tandat instrument.

Under grävningen framkom små stensamlingar här och var. De lågo så gott som alltid på botten av kulturlagret på den rena sanden

Man skulle till en början vara böjd för antagandet, att det var frågan om härdar. Men stenarna voro ej skörbrända och jorden ikring ej mörkfärgad. Likaså saknades kol och aska. Stensamlingarna kartlades och avvägdes (se planer o. foto). Vid sammanställning av planerna framgår det ej heller att stenanhopningarna ha något inbördes förhållande, så att man skulle kunna anta att de härrörde från t. ex. hyddor på platsen.

Under arbetet uppgjorde en karta över området med 1 m nivåkurvor (skala 1/500). Dessutom avvägdes en linje tvärs över backen och ned till sjöstranden. Det visade sig då (se närmare avvägningstabellerna), att de förut erhållna nivå-siffrorna voro för låga. Skillnaden uppgick till 0,60 m. Talet 0,60 skall därför läggas till samtliga på kartor och tabeller uppgivna nivåer.

I övrigt hänvisas till grävningsprotokoll och fyndförteckning.

Göteborg i juli, -35.

Starkusson

Avvägning

Vid avvägning av en linje dragen genom backen från bergpasset och ned till sjön jämfördes de erhållna siffrorna med nivån för en fix belägen på en berghäll nedanför manuset och inlagd på en dräneringskarta över ägorna, uppgjord av jordbrukskonsulenten. Det visade sig då, att fix II använd vid avvägningen för boplatsen låg 0,60 m för lågt. För ovan nämnda fix erhöles samma resultat 4,24 vid dåvarande vattenstånd (14juni-35). Vid profillinjens avvägning erhöles siffran -0,56 för vattenytan. Talet 0,60 bör därför läggas till samtliga på kartor och tabeller uppgivna siffror.

Profil a³
Fix II: 21,04 m.ö.h.
tubh. 22,33 m.

0	3,02	=19,31 m.ö.h.
1	2,79	19,54
2	2,58	19,75
3	2,36	19,97
4	2,22	20,11

Punkt 4 =punkt I på tvär-
schaktets SV sida= 20,10 m.

<u>Profil a⁴</u>		
0	2,98	19,35 m.ö.h.
1	2,77	19,56
2	2,55	19,78
3	2,37	19,96
4	2,20	20,13
5	2,04	20,29
5	1,86	20,47
7	1,66	20,67
8	1,41	20,92
9	1,21	21,12
10	0,98	21,35
11	0,82	21,51
12	0,60,63	21,70
13	0,41	21,92
14	0,16	22,17
15		22,40
16		22,59

Profil a⁵
Fix II, tubh. 22,92 m.

0	3,56	19,36 m.ö.h.
1	3,34	19,58
2	3,15	19,77
3	2,98	19,94
4	2,82	20,10
5	2,63	20,29
6	2,44	20,48
7	2,23	20,69
8	2,01	20,91
9	1,83	21,09
10	1,62	21,30
11	1,43	21,49
12	1,23	21,69
13	1,01	21,91
14	0,76	22,16
15	0,52	22,40
16	0,25	22,67
17	0,03	22,89
18		22,13

Profil a⁶.

Fix II, tubh. 22,93

0	3,52	19,41 m.ö.h.
1	3,35	19,58
2	3,15	19,78
3	2,98	19,95
4	2,83	20,10
5	2,65	20,28
6	2,46	20,47
7	2,24	20,69
8	2,05	20,88
9	1,88	21,05
10	1,66	21,27
11	1,44	21,49
12	1,23	21,70
13	1,01	21,92
14	0,74	22,19
15	0,54	22,39
16	0,26	22,67
17		22,93
18		23,18
19		23,40

Profil a⁷.

Fix II=21,04, tubh. 23,27 m.

0	3,88	19,39 m.ö.h.
1	3,69	19,58
2	3,50	19,77
3	3,31	19,96
4	3,14	20,13
5	2,97	20,30
6	2,81	20,46
7	2,61	20,66
8	2,41	20,86
9	2,22	21,05
10	2,04	21,23
11	1,79	21,48
12	1,52	21,75
13	1,33	21,94
14	1,10	22,17
15	0,81	22,46
16	0,53	22,74
17	0,27	23,00
18	0,00	23,27

Protokoll och fyndförteckning.

a³. spån 7, pimpstensbollar 2

flintavfall 97 sk.

b³ spån 2, knutor 1, kärnor 2 (i använd som knacksten), skärva med tillslagning 1, knackstenar 1. flintavfall 125 sk.

c³ spån 14, ryggspån 1, pilsp. tresidiga 1, knutor 2, kärna 1
skiffer: skärvor 9
flintavfall 186 sk.

d³ Här och var en del vittrade skal, ^{i kanten till c³} varför även några ben hade bevarats.
0,25-30 m. under markytan märktes på ett ställe en fläck, omkr. 25-30 cm. i diam, något mörkare till färgen, Någon kol eller aska fanns ej. Djupet uppgick endast till ngr cm.

spån 6, spånpilspets (tjock) 1, knutor 4, kärnor 1, knackstenar ~~1~~ (+ fragment), pilskafstglättare av pimpsten 1, pimpstensbollar 2

keramik: oorn. sk 14, lera ej bränd 1 stycke

d³_i obearbetade ben (över de obearbetade benen se särskild förteckn.)
Flintavfall från hela rutan 140 sk.

a⁴ På botten av kulturlagret låg en samling stenar, på den rena underliggande sanden. De företedde inga som helst spår på, att de vero skörbrända. Kulturlagret var ej heller mera mörkfärgat här. Kol och aska saknades. Stenarna lågo tätt tillhopa och sträckte sig något nedanför rutan. Då de ej vero skörbrända kan det ej vara frågan om en hård, vilket man annars skulle förmoda (foto, plan m. nivå-siffror).
spån 8, ^{ryggspån} knutor 2, knackst. 1 (fragment), pimpstensbollar 2

keramik: orn. sk. 3: 2 med enkla pinnintryck, 1 (liten sk.) med grov snodd.

flintavfall 105 sk.

b⁴ Några få spridda skal förekom, samt även några ben.
spån 6, ^{spån m. t.}kniv 1, spånpilsp. 1, tresidiga pilsp. 2

Foto keramik: orn. sk. 1 med intryck av spetsen av en snäcka (?), ~~oorn. 1~~
flintavfall 120 sk.

c⁴ spån 13, ryggspån 1, spånpilsp. 1, knutor 2, kärnor 1, knackst. 1 (fragment), avspaltad skiva av yxa el. hacka av sten, avbruten vid skafthålet. Obs. Under hösten -35 fann Knut Christiansson i S kanten av området intill det träd, som står utanför rutorna a¹-a³ en skiva av samma föremål, som passar ihop med det i c⁴ funna.

Foto

c⁴ flintavfall 196 sk.
(forts.)

d⁴ Skallagret tunnare ut och försvinner i rutan. Liksom ovan även här en stensamling. Dock märkes, att den ej var så jämn, och att den delvis låg uppe i själva kulturlagret. Den sträcker sig även in i följande ruta d⁵. Som ovan: inga skörbrända stenar, kol eller aska, (foto och plan m. nivå-siffror).
spån 8, ryggsån 2, pimpstensbollar 1
keramik: oorn. sk. ~~10-tal~~ 8 sk.
flintavfall från hela rutan 197 sk.

d⁴i obearbetade ben

f⁴ spån 10, spånpilsp. 2, knutor 1, skiffer: pilsp. 1, pimpstensbollar 5,
Foto keramik: oorn. sk. 40-tal, flintavfall fr. hela rutan

f⁴i klubba av sten med ränna för skaftning (foto), funnen 0,33 m. under
Foto markytan, 0,25 fr. e⁴ och 0,05 från profil a⁴ etc.
obearb. ben.

g⁴-g⁴i spån 20, spånpilsp. 3, atypisk pilspets av spån, knutor 3, kärnor 1,
Foto skiffer: pilsp. 3, pimpstensbollar 2,

keramik: oorn. sk. 4

flintavfall 150 sk.

h obearb. ben (g⁴i)

h⁴-h⁴i spån ~~17~~ 9, ~~knutor 3, kärnor 1, spån~~ spånpilsp. 2, knutor 2, ~~keramik~~ ^{ryggsån!},
pimpstensbollar 1
keramik: orn. sk. 2 med ett punktinttryck, ~~oorn. sk. 2~~
flintavfall 117 sk.
obearb ben (h⁴i)

i⁴ Skallagret tunnar ut och slutar i rutan. endast obetydligt med skal, se planen.

spån 8, knutor 3, ~~kärnor 4~~ ^{spånkärnor 4}, ~~knackst. 1~~,

tj. yxa av sten, nackändan, nivå 20,77, 0,30 m fr. j⁴, 0,30 m. fr. i³.

Foto keramik: orn. sk: 2 m. punktinttryck, oorn. sk. 4 (i kantbit), hasselnötskal,
flintavfall 83 sk.

j⁴ spån 4,

keramik: orn. sk. 3: 2 hopsatta kantbitar med korta parallella streck

Foto i två rader, under mynningen, (kärlet har haft en storlek av omkr. 25 cm. i diam), jfr. j⁵ och i⁶; 1 sk. m. d:o ornament, ej kantbit,

j⁴(forts.) keramik: oorn. sk. 2

flintavfall 80 sk.

Utanför j⁴, sammanlagt 6 m². Efter j⁴ sammanslogas rutorna, då kulturlagret

tunnade ut kraftigt. Lagret ljusnade och undre gränsen visade sig svår att skilja från det underliggande rena gruset. På profilerna har den därför streckats. I ruta motsvarande l⁴ (se planen) förekom ett inslag mörkare sand, som närmast framträdde i den rena sanden, som här var svagt mörkare färgad. Djup intill 0,60 m under markytan, omkr. c:a 40 cm. Antagl. rester från multnade ämnen, möjl. trädot. spån ²⁹ 3, spånpilsp. 4 (i tänge), kärnor 2, pimpstensbollar 8, *knuta 1, spånkärna 1.* flintavfall 242 sk.

Utanför j³, sammanlagt 5 m². Inga föremål funnos, endast avfall från flintslagning.

Utanför a⁴=I, 2m². spån 5, spånpilsp. 2, *knut begagnad som* knackst. 1, skärva 3, *spån m. 1.*

Foto skiffer: pilsp. 1, pimpstensbollar 2
flintavfall 188 sk.

a⁵ spån 7, pimpstensbollar 1, pilskafstgglättare av pimpsten 1, *1 knuta*
keramik: oorn. sk. 3
flintavfall 150 sk.

b⁵ Några få isolerade skal i kulturlagret och däribland några ben.
spån 13, spånpilspetsar 2 (1 tänge, skörbränd), *knutor 1, knackst. 1, handspets 1, ryggspeän 1, skärva 1.*
flintavfall 135 sk, obearb. ben.

c⁵ spån 12, spånpilsp. 1, *spånkärna 1*, skärvor 3, *knutor 2, skärva 3.*
flintavfall 209 sk, ~~XXXXXXXXXXXX~~ fr. hela rutan

c⁵i Skallagret svänger i i ena ändan av rutan (se plan). Obetydligt med ~~xx~~ skal. Ett antal obearb. ben hittades här

d⁵ Stensamlingen från d⁴, fortsatte in i rutan, se ovan.
spån 4, ryggspeän 3, spånpilsp. 1, knutor 4, kärnor 1, pimpstensbollar 2, *skärva 2.*
keramik: orn. sk. 1 med punktinttryck, oorn. sk. 4
flintavfall från hela rutan 173 sk.

d⁵i bearb. ben: 1 fiskkrok med ränna för fastbindning, avbruten (*foto*)
obearb. ben.

f⁵ ~~spån 7, knutor 1, sten m. slipyta 1, spån med lillknackning 1, skiffer: pilsp. 1 (foto), förarbete till spets 1 (foto), pimpstensbollar 2, pilskafstgglättare av pimpsten 1, flintavfall 100sk.~~
spån 10, knutor 1, sten m. slipyta 1 *spån med lillknackning 1.*
skiffer: pilsp. 1 (*foto*), *förarbete* till spets 1 (*foto*)
pimpstensbollar 2, pilskafstgglättare av pimpsten 1, flintavfall 100sk.

f⁵i spån 7, knutor 4, skärva m. tillsl. 1, hasselnötskal, kol,
keramik: orn. sk. 3 med små punktintryck, oorn. sk. ~~12-tal~~
bearb. ben: hacka av älghorn med skafthål, fragmentarisk, fiskkrokar
3, därav en hel och försedd med hulling, 1 nederdelen med hulling, 1
skaftdelen av en krok (foto), skärvor av ben m. bearb. 4, obearb. ben.

Hackan av älghorn var fullständigt sönderfallen, och bitarna lågo
kringspridda inom ett område med omkr. 20 cm. diam. Medelpunkten belägen
c:a 0,50 m. fr. e⁵, 0,25 fr. profilkanten a⁵ och 0,20-25 m. under markytan.
Av bitarna har sedermera 18 st. kunnat hopsättas (foto).

flintavfall 80 sk.

g⁵ spån 8, ryggspån 2, spånborr 1, kniv 1, 3-kantig pilsp. 1, skärva av
slipad redskap (yxa?) 1, knutor 3,
keramik: oorn. sk. ~~7~~. *flintskärva 87*

g⁵i spån 5, knutor 1, keramik: oorn. sk. 30-tal,
ben: fiskkrokar 2 med ränna för fastbindning, avbrutna, bearb. sk. 2
flintavfall 55 sk, obearb. ben.

h⁵ spån 7, spånpilsp. 1, 3-sidig pilsp. 1
flintavfall 70 sk.

h⁵i spån 12, spånpilsp. (tången) 1, 3-sidig pilsp. 1 (spetsen),
keramik: orn. sk 3: 1 sk. med korta parallella streck under mynningen
Foto. i 2 rader (antagl. samma kärl som sk. från j⁴ och j⁵), i sk. med en
rad korta streck under mynningen, 1 sk. med ett punktintryck.
flintavfall 80 sk, obearb. ben. *fisk oorn. 12.*

i⁵ spån 11, knutor ~~2~~, *skärva 2* ~~fragment av knäsketen 1~~, pimpstensbollar 3
flintavfall 118 sk.

i⁵i spån ~~3~~, keramik: oorn. sk. 1, pimpstensbollar 2,
flintavfall 41 sk. obearb. ben.

j⁵ spån 8, knutor 1, pimpstensbollar 2,
Foto. keramik: orn. sk. 2: 1 med dubbel rad streck under mynningen (jfr.
h⁵i), 1 d:o sk, strecken dock intryckta med ett 4-tandat instrument,
oorn. sk. 2
flintavfall 48 sk.

utanför j⁵ sammanlagt 8 m², spån ~~34~~, knutor ~~2~~ (*skärbränd spån 2*), pimpstens
spån med tillhållning 3, skärva med tillhållning 4
bollar 4, kol, keramik: oorn. sk. 2
flintavfall 155 sk.

utanför j⁵, sammanlagt 8 m² spån 31, knutor 2 (skörbränd) ~~spån 2~~,
~~spån med tillknackning 3, skärva med tillknackning 4,~~
 pimpstensbollar 4, kol, keramik: oorn. sk. 2.
 flintavfall 155 sk.

a⁶ I rutan några spridda skal och däribland ben. Dessutom före-
 kom även här en liknande stenläggning som ovan (plan, foto).
 spån 10, spånpilsp. (spetsen, skörbränd) 1, knutor 3, pimpstensbollar
 1, keramik: oorn. sk. 3 (1 kantbit) *ornad med punktintryck.*
 flintavfall 126

b⁶ Enstaka skal med några ben.
 spån 8 (1 skörbränd), ryggsån 1, spånpilsp. 3, spånskrapor 1, knu-
 ter 1, pilspetsliknande föremål av sten, *skärva av flinta 2 st.*
 flintavfall 145 sk.

c⁶ Skallagret svänger in i rutans ena hörn. Obetydligt med skal
 och ben.
 spån 2, knutor 3, kärnor 2, *ryggsån 1, spån med tillknackning 1.0*
~~xklubbxxxxxstenxmedxinhuggenxskaftränna~~ *flintavfall 141.*

d⁶-d⁶i Skallagret i rutan ganska obetydligt (se plan o. profil)
 spån 2, spånpilsp. (spetsen) 1, knutor 1 kärnor 1, pimpstensbollar 1
~~ryggsån 1 st.~~
 obearb. ben (d⁶i), flintavfall 56 sk.

Stensamling som ovan på botten av kulturlagret sträcker sig
 in i innanför liggande rutan d⁷.

f⁶ Enstaka mindre kolpartiklar i det övrigt ej kolblandade lag-
 ret. Stensamling som ovan, se plan.

Foto spån 30, ryggsån 2, trekantiga pilsp. (spetsen) 1, knutor 4, kärnor 1
2 spån med tillknackning, 1 pilspets av skiffer med klinge.
 flintavfall från hela rutan 287

f⁶i spån 2, pimpstensbollar 4, enstaka kolpartiklar,
Foto keramik: oorn. sk. 10, ~~sk.~~ orn. sk. 1,
 bearb. ben: pryl 1, spetsen av en d:o 1, bearb. sk. 2, obearb. ben.

g⁶ Skallagret minskar och tunnar ut i rutan.
 spån 18, ryggsån 1, spånpilsp. 2 (spetsen), tj.n. yxa av flinta, nack-
 ända, nivå 20, 22, 0,05 m från f⁶, 0,86 m från profil g⁶. *flintavfall 240.*

g⁶i spån 4, skärva m. tillsl. 1, hasselnötskal,
Foto keramik: orn. sk. 1 (kantbit med små punktintryck gjort med spetsen
 av en snäcka (?), oorn. sk. 4
 flintavfall 54 sk.

- h⁶ Skallagret går något in i rutan och tunnar ut här.
spån 14, spånpilspetsar, fragment 4, 3-kantig (slagen på alla sidor) 1,
pimpstensbollar 2,
flintavfall fr. hela rutan 200 sk.
- h⁶i keramik: orn. sk. 1 med lodräta streck under mynningen (foto)
oorn. sk. ~~10-tal~~, däribland 1 bottenbit till spetsbottnat kärl med
liten ståplatta. Ben: skaftdel av fiskkrok 1, bearb. sk. 2
- i⁶ spån 13, spånpilsp. 1, 3-sidig pilsp. 1, knutor 2, fragment av knacket
stenar 1, *1 spån med tillknackning, 1 skärva*
Foto. keramik: orn. sk. 2 (hopsatta) med lodräta parallella streck under
mynningen, därunder punktinttryck. *5 krukskärvar.*
flintavfall 100 sk.
- j⁶ spån 9, spånskrapor 1, slipsten, fragment 1, sten med slipyta 1
flintavfall 75.
- utanför j⁶, sammanlagt 8 m², spån 34, spånborr 1, knutor 2, kärnor 1, spån-
pilsp. 5 (1 endast tånge), mejsel av flinta, slipad, avbruten ~~(foto)~~
keramik: oorn. sk. 2, enstaka kolpartiklar. *" " " (fragment).*
flintavfall 315 sk.
- c⁷ spån 6, knutor 1, kärnor 1, flintavfall 100 sk.
- d⁷ Från ruta e⁷ sträcker sig skallagret obetydligt in i denna
rutan; stensamling, som ovan nämnts, se d⁶.
spån 12, knutor 1, knackstenar 3 (2 av sten).
flintavfall 73 sk.
- f⁷ Stor samling stenar på botten av kulturlagret. Samma förhåll-
ande som ovan beskrivits. Stensamlingen sträcker sig in i rutorna
g⁷-h⁷. För övrigt märkes, att flintavfallet var anmärkningsvärt stort.
spån 8, pimpstensbollar 2, flintavfall 145 sk.
- f⁷i spån 9, ryggspån 1, spånpilsp. 1, skivskrapor 1, knutor 1, skärva m.
tillsn. 1, nacken av en tjockn. yxa av flinta, använd som knack-
sten. *flintavfall 230.*
keramik: oorn. sk. 10-tal
Foto ben: fiskkrokar 2, därav en med ränna för fastbindning, avbruten, den
andra: skaftdel, obearb. ben.
- g⁷ Skallagret svänger något ut i rutan, men består dock mest
av skalblandad jord. Någon uppdelning av lagren är därför ej gjord.

7

Stensamling, se f⁷; stenarna ligga här högre upp i lagret.
g⁷(forts) spån 15, spånpilsp. 2 (1tånge), kärnor 4, knackst. 1

keramik: 2 sk: 1 orn. med en punkt.

Foto ben: överdelen, skaftdel, till fiskkrok.

flintavfall 225 sk.

h⁷ Stensamling, se f⁷, stenarna ligga högre upp i lagret.

spån 14, ryggspån 3, spånborr 1, knutor 3, skärva 1, pimpstensbollar


2, keramik: oorn. sk. 10, tal, enstaka kolpartiklar.

flintavfall 220 sk.

Rörik


Profil a³ -
(fr. f³)
-34.
29 maj - 35
skala 1/50.

Nº 16



N.J. GUMPERTS PAPPERSHANDEL.
GÖTEBORG.

Profil genom bygplatsområdet -
- Rörik, Hambrupen. Rikta s:n
iför kartan och nivåangivelsellarna (Siffrorna jämföras med öb.)
Höjdhöjda 1/1000 längdskala 1/4000
juni - 35.




A-B = 37 m.	A = 9.25 m. h. ö. b.
B-C = 48 m.	B = 5.15 m. "
C-D = 54 m.	C = 3.54 m. "
D-E = 169 m.	D = 2.39 m. "
E-F = 29 m.	E = 0.71 m. "
F-G = 73 m.	F = 0.00 m. "
	G = -0.56 m. "

Enl. utvärdering för punkt på borta öns Röriska
ägre, uppgitt som en jordbrukshuset skatt
0.60 m längdskala här har uppgitt som höjdhöjda.


N.J. GUMPERTS PAPPERSHANDEL.
GÖTEBORG.

Nº 16

Rörvik; Kvälle s:n
Grävningsområdet
1934-1935.
Skala 1/100
S. Jansson.



Profil genom skallagret
Östra profilen av tvärsnittet
e⁴-e⁸
Rörvik. Kvälle s:n
1935.




Rörvik. Kvälle s:n.
Profil genom boplatssområdet.
Höjdskala 1/1000; längdskala 1/4000.
juni - 35.
S. Jansson.



Rörrik
 profil a7
 14 juni
 bl

Rörrik
 profil a7 etc
 14 juni - 35.
 blad 1.




Rönnå, Stambanpund. Källa sin.
 Profil genom linnen A. (se karta)
 med boplatsens läge inlagt.

Längdskala 1/500. Höjdskala 1/250

(Höjdsiffrorna enl. karta och avränningsplan)
 obs! i omräknade.

juni - 35.


Enl. avränningsplanen på karta över Rönne
 och uppgittas att jordbruksmarken, till
 0,60 m ligger här över den höjdsiffran.



Rörrik.

Profil a⁶

4 juni
bla



Rovnik

Profil a⁵

4. juni - 35


blat 2


Rovnik

Profil a⁶ etc.

blat 1.

4. juni - 35






Rörrik.

Profil α 5 etc

blad 4

3 juni - 35.


Römle.
Profil a⁵ etc.
 blad 3
 3 juni - 35



Römle.
Profil a⁵ etc
 blad 2
 3 juni - 35.

Rovnik.
Profil a⁵ etc
 blad 2
 3 junij - 35.

Rovnik
Profil a⁵ etc
 blad 1
 3 junij - 35.




Rörrik

Profil a 4 etc

blad 3

29 maj
35



Rönne.


Profil a⁴ etc

blad 2.
29-30 maj-35

Rönne

Profil a⁴ etc
blad 1.

29-30 maj-35.




Rörrik. Kruksjön

maj-juni-35.

Plan över skensamlingar på botten
av boplatsområdet. (H. specialplaner
med anrättningslinjer)

Skala 1/20.




Rönne

Stensamling nr 1 a⁴ o. I
(foss.)

31 maj - 35
Shala 1/10.


Nº 16



N.J. GUMPERTS PAPPERSHANDEL.
GÖTEBORG

Rönne
Stensamling a⁶-b⁶
4 juni - 35
Shala 1/10

Nº 16




N.J. GUMPERTS PAPPERSHANDEL.
GÖTEBORG

Kind:

Stensandling
inborna d⁴ - d⁵.
(foto) 3maj - 3s-

Shad. 1/10.



Göteborgs Museum

Arkeologiska avdelningen


Rovine.

Stensamling ratona

(Note 16) d^6, e^6, e^7 .


Skala $\frac{1}{10}$

4 janis - 35.



Rörrik
Stensamling ruta f6
6 juni - 35
Skala 1/10.


Nº 16



N.J. GUMPERTS PAPPERSHANDEL
GÖTEBORG

Stensamling. f7 - g7
Rörrik 14 juni - 35
Skala 1/10.


Nº 16



N.J. GUMPERTS PAPPERSHANDEL
GÖTEBORG

Rönne.
Stenavhandling.
ruta h 7.
(ifr. + 7-99)
Skala 1/10
11 juni - 35

Nº 16



h 7.

97.

h 6

77/35
fr 32/34
165/34

Bohuslän.
Kville h:d.
Kville s:n.
Rörvik gård.

Kville sockens fornminnen n:r 406.
Stenålders boplatz.



B3777 Plåt n:r a 1006
Stensamling på botten av
kulturlagred, ruta A4 från P.



B3778 Plåt n:r a 1007
Stensamling i rutorna A4-d5.

S. Janson foto 31 maj 1935.



B3779 Plåt n:r a 1008
Stensamling på botten av
kulturlagred, rutorna d6-e6.

S. Janson foto 4 juni 1935.



B3780 Plåt n:r a 1009
Klubba av sten med
ränn för skaftet, f 4^a.

S. Janson foto 28 maj 1935.



B3781 Plåt n:r a 1010
Stensamling i rutorna f7-h7.

S. Janson foto 14 juni 1935.



Profil f4-h4.

Plåt n:r a 1011.

C1309

S. Janson foto 29 maj 1935.

93/36

Kville sockens fornminnen n:r 406.

Bohuslän.

Stenåldersboplatz.

Kville h:d.

Kville s:n.

Rörvik.




Fot. 9. B3795 Plåt n:r 1194.
Valbenet gipsas in.



Fot. 10. B3796 Plåt n:r 1195
Valbenet gipsas in.
Foto 11.7. 1936.



Fot. 11. Plåt n:r 1196.
B3797
Valbenet lyftes från
marken.



Fot. 12. Plåt n:r 1197. B3798
Valbenet lyftes från marken.
Foto 14.7. 1936.



Fot. 13. Plåt n:r 1198.
Valbenet upplyft. B3799

Foto 15.7. 1936.

Sverker Jansson.