

Undersökning 1947, 1948

Göteborgs stadsmuseum
Arkeologisk arkivrapport

Nr 1947:1

Bohuslän

Tanums hd

Tanums sn, nr 595

Gissleröd

Gravf., jäå

UTKAST till grävningsberättelse
över 1947-48 undersökta gravar

av Åke Fredsjö

41/47)

Till

Riksantikvarieämbetet,
Stockholm.

Förlidet år undersökte arkeologiska avdelningen genom under-
tecknad ett antal gravhögar vid Gissleröd, Tanum sn, Bo. (Ra
dnr 2409/47). Undersökningen har i år fortsatts och avslutats.
Berättelse över de bägge årens undersökningar är under utarbe-
tande.

På detta samma gravfält undersökte emellertid O. Frödin, O.
Almgren och G. Hallström 1903-04 ett flertal gravhögar (med
fynd i S.H.M. under inv. nr 12051 och 12318). Finnes beträffande
dessa gravar karta el. noggranna uppgifter om läge och storlek,
vilket skulle möjliggöra deras införande på den karta över hela
gravfältet som är under arbete och ev. skulle motivera en omnum-
rering av de senare undersökta gravarna? Är så fallet, får jag
härmed anhålla om de uppgifter som kunna vara av värde för mitt
arbete. Göteborg den 26 oktober 1948.

A. F.

Trä karter (Frödin 1907) anslutna
fr. Ra 2/11 - 48. Den ene rör i frågan.
Gravfält, den andra gravfältet Tanum nr 687.

Gissleröd.

Grävningsberättelse.

Kladd

1 - 9. Högar, 9 st. Undersökta 1903 av Frödin, Almgren och Hallström.

10-14. Högar, 5 st., tidigare betecknade ~~med~~ A - E. Undersökta 1904 av Frödin, Almgren och Hallström. (10 = A, 11 = B etc.)

15(34). Domarring, diam. 10 m, av 6 små, låga klumpstenar och med lig-gande, meterlång sten i mitten, (se plan). Mellan mittstenen och sten nr 5 i kretsen går berget i dagen i en låg häll i markytans nivå. - Domarringens oansenlighet framgår klarast därav, att den icke observerades vid undersökningen 1903-1904, icke av J. Alin 1927 och icke av mig förrän under andra årets undersökning.

Ett fält om 2,5 x 2,5 m undersöktes kring mittstenen. Denna var 95 cm lång, spetsig i sydändan och bred i nordändan, ^{der} den hade en planbasyta av 60 x 40 cm, som utgjort stäyta då stenen stod upp-rätt. Att den varit rest framgick nämligen klart av undersökningen, Kring densamma fanns en liten, 10-15 cm hög kulle av lös jord och i NV, vid stenens rotända, påträffades inom en yta av 50 - 60 cm vidd redan från ytan svart jord med brända ben och små krukskärvor, tyd-ligen tillhörande en vid stenens fall uppriven gravgömma. Övriga fynd här utgjordes av ett bandformigt bronsbleck, fragmentariskt, 6 små brända kambitar och 2 järnfragment.

V och Ö om mittstenen låg berget blott 10-20 cm under mark-
ytan, men vid själva stenen fanns en svag sänka i berget, fylld med klappersten, som uppenbart lagrats av naturen. I kanterna av klap-perstenslagret kunde ~~iakttagas att densamma~~ nämligen iakttagas att detsamma överlagrades av ett tunt grusskikt. Detta kunde följas överallt i schaktet och täckte så t.ex. berghällen i V.

Omedelbart utanför sten nr 2 i domarringen ligger den som nr 17 betecknade gravhögen. Då det tycktes möjligt att en undersök-ning här skulle kunna leda till ett fastställande av den inbördes åldern mellan de båda gravarna upptogs ett smalt schakt på utsidan av nämnda sten. Några därvid påträffade små stenar lågo snett uppemot domarringstenen (ett foto häröver misslyckade) och tillhöra desamma grav 17, vilket syntes ganska antagligt, torde häri vara att se ett svagt stöd för att domarringen fanns på platsen då grav 17 tillkom.

Mittstenen restes efter undersökningen.

16 (26). Hög (jordblandat röse), diam. 9,3-10,0 m, höjd 0,65 m, skadad i V av jord- och sandtäkt. Enstaka stenar synliga i högens centrum. Gräsbevuxen. Se plan.

I mitten undersöktes ett fält om 3,0 x 2,5 m, vilket sedan utökades något åt S och Ö. Under den tunna grästorven fanns 8 cm un-der ytan (på + 1,54) och mellan två (i högytan synliga) stenar i den röseartade stensamlingen, vid 1 å plan, ett stort stycke av en buckel-vas (foto ^{se}) och passade samman med fem omedelbart här under fun-na krukskärvor, och vid 2 lågo (på + 1,32) fyra skärvor (därav en kantbit)

av samma kärl. Vid 3 funnos ett 50-tal skärvor/koncentrerad anhopning av ett litet oornat lerkärl med hank, de översta 12 cm under ytan (på + 1,45) de undre rätt under dessa och inkilade mellan stenar i röset. Vid 4, 5 och 6 funnos ytterligare skärvor av buckelvasen (på + 1,35 resp. 1,21 och 1,24). Fyndomständigheterna för de bägge i skärvor funna lerkärlen, utvisa att de kommit i högen sedan röset uppkastats men före jordmantelns tillkomst. (Gravöl, minnesfest!)

Rätt under dessa fynd påträffades 40 cm under högens krön på (på + 1,21) en horisontalt liggande stenhäll, c:a 55 x 45 x 10 cm (med underkant på 1,10). Under dess norra kant låg en rostad järnklump, vid 7 på plan (på + 1,13), och centralt under hällen stod nedgrävd i alven (sand) ett stort lerkärl innehållande brända ben och med kanten, som var intryckt, 5 cm under hällen (på 1,05) och bottnen 17 cm djupare (på 0,88). Runt täckhällen förekom en krets av kantställda, något inåtlutande stenar (foto). Underkanten för dem låg i höjd med lerkärlsranden (+ 1,05) och den största nådde med överkanten + 1,48. Det syntes icke möjligt, att helt avvisa tanken att täckhällen ursprungligen legat på, uppburits av stenkretsen.

Utanför gravgömmen var jorden mellan och under stenarna något mörkfärgad; träkol förekom dock ytterst sparsamt och lagret kunde ej skiljas från gamla humusskiktet (vars yta vid bengömmen legat ungefär i nivån 1,05). Vid 8 (se plan) påträffades ett litet bleck av brons. F.ö. fanns inom det undersökta området: enstaka brända ben (inalles få), d:o träkol, 1 bit hartstätning, 2 kamfragment, 1 järnfragment, 1 bronsdroppe, ärgad, 1 bit lerklining, 11 krukskärvor av grovt gods, 6 d:o flagor av fint, med linjer ornerat gods.

Blott kring bengömmen har en större anhopning av sten skett; och i kanterna av det undersökta området förekom knappast någonstades sten i mer än ett lager (foto). Rösets storlek, diam. 6 m. fastställdes genom ^{explan} gropat, upptagna dels i linjen A-B, dels i en linje vinkelrätt mot denna. Kantkedja hos röset förekom icke.

17 (27). Hög (jordblandat röse) av oval form, 5,75 x 4,25 m, höjd 35 cm. I centrum en något kullrig stenhäll, 110 x 75 cm, vars östra ändastack upp 8 cm över högytan, med en väständan sammanföll med högytan. Sten var synlig över hela högytan, dock blott undantagsvis mot kanterna. Se plan.

~~Under stenhällen i mitten fanns ett c:a 15 cm tjockt, av sot och träkol svart lager~~

Stenar lågo i blott ett lager, huvudsakligen inom en yta av 4,5 x 3,0 m. Under stenhällen i mitten fanns ett c:a 15 cm tjockt, av sot och träkol svart lager (1 på plan) vari förekommo spridda brända ben. Något nordligt i denna fläck påträffades brända ben i koncentrerad anhopning jämte skärvor av ett fullständigt krossat lerkärl (vid 1) samt en i två delar bruten sländtrissa av täljsten, ett bågböjt fragment av brons och ~~ett~~ ^{en} lamell av benköm. - SV härom anträffades (2 på plan) ett flertal oornade krukskärvor närmast bottnen.

Fyllnaden var här, liksom f.ö. i högen utanför centrum, av brun färg.
Invid högens västra sida en sten tillhörande grav 15 (domarring).
Beträffande en här upptagen grop se nr 15.

18. Hög. Angiven på 1903 års karta. Nu försvunnen.

19 (33). Hög (jordblandat röse), oval, 3,0 x 1,7 ^m med största längd i N - S, höjd c:a 25 cm. Beväxt med ett par små furor.

Röset, som ej hade kantkedja, bestod av ett, mot centrum två lager sten av storlek 10 och 45 cm tvärmått. De största stenarna lågo centralt och i högens längdriktning. Den högst liggande av dem låg över mittpunkten och omedelbart under markytan (på + 2,01). Omedelbart S om denna låg den sydligaste av de större stenarna (med krön på + 1,82) över gravgömmen (vid 1 på plan): ett i en liten grop i alven stående stort, grovt krossat lerkärl med brända ben, (med kant på + 1,65 och botten på + 1,58). Jorden närmast utanför urnan innehöll några få brända ben ^{och} bestod som i högens övriga delar av mullblandad sand av ljus, brungrå färg och ^{och} närmast träkolfri. Invid södra sidan av urnan, i höjd med urnekanten, påträffades två beslag av järn (2 på planen) och 25 cm NO om urnan (vid 3) delar av en sländtrissa av bränd lera samt två små, försmälta fragment av järn och brons. - Bland den stora mängden brända ben i urnan funnos fem bitar av en kam av ben.

20 (32). Hög (jordblandat röse), diam. 3,5 m, höjd 25 cm, med fotkedja. Svagt jordklädd, med stenar i centrum och i fotkedjan i Ö synliga. - Norra delen trädbevuxen, och därför ej utgrävd. Se plan.

I högens mitt syntes i ytan en klumpsten (med krön på 2,10). Under denna låg en flat sten, 30 x 30 x 7-12 cm, som täckte ett krossat lerkärl med hank (åt SSO) och innehållande brända ben (helt få av barn). Urnan (vid 1 på planen) - botten på 1,68 d.v.s. 42 cm under krönet av stenen i högytan - stod i en flack grop i alven (grus).

Jorden runt urnan var brunfärgad och så gott som fri från träkol.

Utanför urnan låg i V, NV och NO, vid 2,3 och 4 å plan, liksom i tre små högar, krukskärvor, vilka visat sig härröra från ett och samma kärl, från ett lerkärl av gravurnans utseende.

20 a (31). Ojämn låg hög, diam. 2,5m; troligen ej grav. I mitten några stenar som stucko upp c:a 10 cm över ytan. Se plan (efter avtorvning).

I södra delen där berget låg på blott 9 cm djup under markytan, förekom ej annan sten än små klapperstenar. Omkring 1 m NO om centrum - djup till berget här 20 cm - påträffades ytligt två små krukskärvor flagor av grovt gods (ej tillvaratagna).

21 (30). Hög (jordblandat röse), rund, diam. 3,3 - 3,5 m, höjd 10 cm, med fotkedja. Ljungbevuxen. - Högens oansenlighet framgår ~~ganska~~ ^{klara} klarast därav att densamma ej är upptagen på 1903 års karta.

Innanför fotkedjan, som bestod till $3/4$ av större, till $1/4$ av smärre stenar (se plan) lågo stenar av högst varierande storlek i ett lager, med de största, 5 till antal, samlade mot mitten.

V om mitten påträffades närmast ovan gamla markytan - dess nivå 1,56 - 1,59 - en fläck av c:a 1 m diam. med mörkare jord, dock utan synligt träkol, av 5-10 cm mäktighet och innehållande svaga stänk av brända ben. I dess norra kant fanns vid 1 en liten samling av krukskärvor av grovt ~~sten~~ ornerat gods och vid 2 ett par kantbitar av likartat gods. Ingenting talade för att skärvorna tillhörde en här nedsatt urna.

Under östra kanten av den nämnda fläcken med svart jord fanns en c:a 50 cm vid, i alven 20-25 cm djup grop (med centrum vid 3 & planen) med omrörd, ej svartfärgad jord, som delvis täcktes av den närmast centrum liggande av de stora stenarna. Huruvida gropen sammanhängde med den svarta fläcken eller icke, kunde ej avgöras. I gropens botten (på + 1,34) fanns en liten bränd benflisa. - Ingenting talade för att graven varit föremål för tidigare grävning.

22 (23 a). Hög (jordblandat röse), oval, 5,0 x 3,2 m, höjd 20 cm, med svag kontur. Ett flertal stenar synliga i högytan.

Efter avtoning framkom en till högens mittparti begränsad stenanhopning av 3,2 x 1,7 m storlek. Stenarna lågo i 1-2 lager. Fyllnaden var föga mörk; rent träkol iaktogs ej. Största djup till bottnen utgjorde 30 cm. Strax norr om högens mitt uppträdde fast berg 32 cm under högens yta och längre mot N låg berget sedan allt ytligare.

I högens södra ända, 110 cm från mitten, påträffades gravgömmen, ett krossat och mot S något förskjutet lerkärl innehållande brända ben (samt påträffat vid ~~jönningen~~ ^{jönningen} i museet) - en kamlamell med järnnit och en båg böjd bit ~~av järn~~ ^{av järn}. Runt urnan, vars botten låg 30 cm under högytan, förekommo spridda brända ben inom en yta av 100 x 80 cm. Här påträffades även några ornerade fragment av en kam, en hängeliknande bronsbit samt påfallande ytligt ett litet antal små, nästan upplösta skärvor av ett ornerat, spannförmigt kärl.

23 (23). Hög, längd 7,3 m (NV-SO), bredd trol. c:a 5 m; höjd 35 cm. Skadad av vägen. Gräsklädd; inga stenar synliga i högytan. I mitten fanns spår efter en äldre, till synes rätt ytlig grävning, troligen matjordstäkt, 20-40 cm innanför högens kant ^{fanns} en fotkedja av regelbundet lagda stenar av 20-30 cm största tvärmått. Se plan.

I högens centrala del, där djupet till bottnen var 43 cm, förekommo enstaka stenar, flertalet liggande rätt ytligt. 1 m NV om mitten påträffades en gravgömma: ett lerkärl med brända ben stående i en till 9 cm djup i alven grävd grop och täckt av en flat sten, 29 x 29 x 8 cm. Jorden var överallt i centrum av brun färg; enstaka träkolflisor iaktogs emellertid. Utanför urnan förekommo ytterst få ben. - I urnan stor mängd brända ben (av vuxen individ) däribland en kamlamell.

I högens norra ända, omedelbart innanför fotkedjan, påträffades närmast botten och inom en yta av 135 x 75 cm svart, träkolhaltig jord av c:a 10 cm mäktighet, ~~här~~^{med} påträffades spridda brända ben (inalles en handfull), ett 70-tal krukskärvor, ett 10-tal bitar av en kam av ben samt en liten spik av förrostat järn. Benen och krukskärvorna (antagligen av mer än ett kärl) hade en svag koncentration strax Ö om mitten, men om en här ställd urna syntes ej kunna vara tal.

24 (24). Hög (jordblandat röse), av oval form, längd 7,3 m (VNV-OSO), bredd 4,4 m, höjd 35 cm. Med enstaka stenar synliga i högytan; gräsbevuxen.

I högens centrum ett litet röse, diam. c:a 2 m, krönt av en toppig, 7 cm över högytan uppstickande sten (+ 2,32). Utanför röset förekommo stenar mer tillfälligt i fyllningen, som utgjordes av brun ~~svart~~^{mull}svartblandad sand. På högens botten, som låg 36 cm under högytan, påträffades rätt under toppstenen en gravgömma: en till 8 cm i alven nedgrävd urna med brända ben. Närmast kring urnan, dock ej i gropen utan på gamla humusskiktet, förekommo förutom fåtaliga brända ben och träkolbitar ett 20 -tal smärre krukskärvor av fint brunt gods.

Ej in situ, troligen sydligt i högen, fanns ett par små fragment av brons, troligen från ett spänne.

Bland benen i urnan påträffades vid genomgång i museet ett par kamfragment.

25 (25). Hög (jordblandat röse) av rundovalform, 6,5 x 5,2 m, höjd 35 cm. (Bredden kan dock ha varit större; högens kant var i N och NO eg. ej urskiljbar). Gräsbevuxen. Stenar synliga i högens centrum, de högsta - på 2,66 m - belägna strax N om antagna mitten. Marken närmast N om högen stark stenig.

I centrum undersöktes ett fält om 4,0 x 3,5 m. Under grästorven förekom en röseartad stenanhopning av c:a 3 cm diam; utan kantkedja. Stenarna voro av starkt varierande storlek, en mycket stor sten i fältets södra del var med all sannolikhet ursprunglig på platsen (se nedan).

Omedelbart N om mitten påträffades på högens botten under röset och inom en yta av 110 x 95 cm svart träkolhaltig jord av c:a 10 cm mäktighet (a & planen), vari förekommo spridda krukskärvor och enstaka stänk av brända ben. Centralt härunder stod (vid 1 & planen) i en grop i alven ett stort lerkärl med brända ben. Urnan (kärl A), med kanten 45 cm och botten 61 cm under högytan, var sprucken men kunde efter omlindning upptagas. I höjd med urnans kant låg i svart jord: i NO 5 st. bitar av sammansatt kam (vid 2 & plan), i Ö en remsölja och ett tillhörande remändebeslag, båda av brons, och ett förrostat järnbleck (vid 3), samt 10-20 cm V om urnan (vid 4) ett flertal skärvor av ett litet ocornerat lerkärl med hank (kärl B). Spritt i a påträffades ett antal, ~~med~~^{men} små skärvor av annat gods (av kärlen E och F och möjl. andra). Bland de brända benen påträffades

vid senare genomgång ytterligare 17 (+ 5 ?) kamfragment.

Vid den fortsatta undersökningen påträffades - där ej annat uttogs - i högens botten följande (se plan): vid b 4 skärvor av ett med hängande bågar på buken ornerat lerkärl (kärl C) samt 8 krukskärvor av grovt gods; vid c ett 60 -tal små skärvor av kärl C samt 9 större skärvor av ett lerkärl ornerat med vertikala smala hålkälar på buken (kärl D), samt 3 krukskärvor av grovt gods; En del av skärvor-na av kärlen C och D lågo blott 20 cm under högens yta och ovanpå den i det föregående nämnda stora, som ursprungligen på platsen bedömda stenen; västligast i C fanns något träkol samt ett par bitar brända ben; Vid d 28 skärvor av kärl D, ett 30-tal av kärl E samt c:a 20 småbitar, flagor, av sannolikt D och E).

Med undantag för den svarta fläcken i a var fyllnaden i högen (mullblandad^{sgnd}) ingestädes mörkfärgad.

Vid gravurnans undersökning på museet visade sig denna ~~innehålla~~ förutom en stor mängd brända ben innehålla: överst (vid kärlkanten): 1 remsölja (?) av järn, 1 nål (?) av d:o; 5-10 cm ned i urnan: 2 skärvor av lerkärl E, 10 skärvor av kärl B, 3 små skärvor av F samt 8 små skärvor, flagor, av C, D, E, F el. andra.

Vid genomgång av de i urnan liggande benen påträffades 3 kamfragment (därav en lamell med nit av järn och två bitar av ytter-skenor ornerade med linjer) samt ett litet smalt benstycke med två nitar av brons (troligen ej del av kam).

26 (22). Hög (jordblandat röse), 2,6 x 2,2 m, höjd c:a 20 cm. Sten synlig överallt i den ojämna högytan.

I högens mitt och uppstickande över högytan låg en klumpsten, 55 x 35 cm. Denna visade sig täcka gravgömmen, ett krossat av några stenar omgivet lerkärl med brända ben (med kant på 1,65 och botten på 1,55). Bland eller rättare kring de brända benen (av vuxen individ) och skärvorna av urnan påträffades, förutom några träkolbitar, ett 10-tal kamfragment, 2 skärvor av ett spannformat kärl och 5 skärvor av en buckelvas. Utanför gravgömmen, huvudsakligen i högens sydvästra kvadrant, påträffades 2 kamfragment, en spånspilspets av flinta, ett 60 -tal skärvor av det i det föregående nämnda spannformade kärlet och i lika stort antal skärvor av den nämnda buckelvasen. Många av krukskärvorna lågo påfallande ytligt, till en del i grästorven.

Utanför högens södra kant fanns 20-30 cm under markytan ett 10 cm mäktigt träkolskikt med enstaka brända stenar, vilket åt S sträckte sig in under kanten för grav 27 (21). Dess omfattning blev ej fastställd. Inga fynd gjordes inom det område som genomgrävdes.

26 a (22 a). En svag förhöjning i markytan strax SO om nr 26 av c:a 2 m diam. och c:a 15 cm höjd föranledde en avtorvning (se plan). Därvid visade det sig att spridda stenar gingo helt fram till 26, men ingenting talade för att denna bör anses innefatta även 26 a och uppfattas som en oval hög.

Inga fynd gjordes med undantag av tre små träkolbitar (ej tillvaratagna).

27 (21). Hög (jordblandat röse), oval, längd 8,0 m, bredd c:a 4,5 m, höjd c:a 25 cm. Avskuren av vägdiket.

Sten förekom endast centralt och inom en yta av 4,5 x 2,0 m (se plan). Stensamlingens begränsning i SO syntes mera regelbundet lagd, kantkedja (?). 0,5 m NV om mitten stod på botten, ett lerkärl innehållande brända ben (med kant på + 1,14 och botten på + 1,00). Urnan upptogs sedan den omlindats med gasbindor. Jorden kring urnan var av samma bruna färg som hos fyllnaden för övrigt i högen och innehöll ^{järn} bland några brända ben fem fragment av en benkam. Vid tömningen av urnan påträffades förutom brända ben och några små träkolbitar, 3 små bronsfragment (därav två försedda med knoppar).

28 (20). Hög (jordblandat röse), diam. 6 m, höjd c:a 35 cm. Omedelbart NO om mitten en stor klumpsten, 55 x 40 cm, med överkant liggande 10 - 15 cm över högytan. Gräsklädd.

Under grästorven framkom ett lågt röse, diam. 4 m, med eg. ej mer än ett lager sten och begränsat av kantkedja av rätt ojämna stenar (se plan). Det är möjligt att högen ej haft större diam. än 4 m, (rösets tvärmått), och att den uppmätta, större storleken (6 m) är sekundär, och en följd av invallning av kantkedjan hos röset.

Under den stora klumpstenen förekom svart träkolhaltig jord av c:a 10 cm mäktighet, (inom en yta av 185 x 160 cm) och i dess mitt fanns (vid 1 å plan) en koncentrerad anhopning av brända ben, diam. 25 cm, höjd 10 cm, (med botten på 1,60) som sannolikt legat i ett nu ej påvisbart hölje. Häri, troligen överst, fanns en liten remsölja av brons. Innanför norra kanten av svartjorden låg ~~(vid 1 plan)~~ (vid 2 å plan) ett litet bronsbleck. Utanför benkoncentrationen, men i den svarta jorden, funnos två små oöronade krukskärvor. - Vid genomgång av de brända benen påträffades ett kamfragment.

29 (19). Hög (jordblandat röse), diam. 5 m, höjd c:a 25 cm, med kantkedja av ojämna, smärre stenar. Skadad av vägdiket. Av ett, i centrum två lager sten av ojämn storlek. Se plan.

I mitten förekom på 30-40 cm djup under högtoppen spridda brända ben inom en yta av 115 x 85 cm i mörkfärgad, från träkol nästan helt fri jord av c:a 10 cm mäktighet. Något nordligt i denna fläck stod ett lerkärl av grovt gods innehållande brända ben (med kant på 1,16 och botten på 1,01). Urnan var krossad, men kunde omlindad med gasbindor upptagas. På urnans södra sida påträffades två järnbitar och på dess nordsida ytterligare två järnbitar samt ett kamfragment (?) med en järnnit,

Endast utkanterna av högen lämnades undersökta.

Urnan innehöll en stor mängd brända ben. Bland dem påträffades ett litet järnbleck.

30. Försvunnen.

31 (17 a). Grav förstörd, utjämnad (?). Vid provgrävning påträffades här under flat mark och inom c:a 2 x 3 m yta en oregelbunden, plan samling av stenar. I dess västra kant fanns i ljus jord på ett djup av 15-25 cm under markytan och ej täckt av sten spridda brända ben (inalles en handfull) och ett litet antal krukskärvor av fint gods, allt inom en yta av 0,5 m diam.

32 (17). Hög, nästan plan, diam. 2,0 m med fotkedja av nätt och jämnt övervallade stenar. Innanför fotkedjan förekommo blott ett fåtal stenar, av vilka den största, 40 x 30 x 15 cm, låg nära mitten. Jorden var något mörkfärgad med rent träkol iaktogs ej. Djup från markytan ~~och~~ till alv 30 cm. Fyndlös.

33 (19). Hög (jordblandat röse), diam. 2,5 m, nästan plan (höjd 10-15 cm) med smärre stenar i ett, i mitten snarast två lager. På högens botten, 30 cm under dess krön, uppträdde centralt svartfärgad jord av 5-10 cm mäktighet och inom en yta av 100 x 80 cm. Häre förekom spridda brända ben, inalles en handfull. Sydligt i svartjorden påträffades vid ~~a~~ a (se plan) en spik (?) av järn~~?~~ och vid b ännu en, båda utan huvuden.

I högens östra kant, till största delen utanför men till en del under de yttersta av stenarna i röset, påträffades en "hård", en rund, plan anhopning av små, brända stenar liggande i svart, träkolhaltig jord. I norra delen av håarden, som hade måtten 95 x 75 x 8-10 cm, fanns under stenarna, en 10-15 cm vid och lika djup, nedåt avsmalnande grop fylld med svart jord.

34 (16). Hög (jordblandat röse), starkt skadad, Diam. trol. c:a 4 m. I den antagliga mitten undersöktes ett fält av 2,5 x 2,5 m. Närmast botten, som låg 40 cm under markytan, var fyllningen svartfärgad, men ytterst få stänk av träkol iaktogs. Enda fynd utgjorde en liten krukskärveflaga av grovt, brunt gods (ej tillvaratagen).

35 (13). Hög (jordblandat röse), diam. 5 m, höjd c:a 0,3m; bevuxen med gräs och några enar. Ägogräns, markerad av nu förfallen gärdesgård, går rätt över högen. (Foto).

Högen hade (invallad) fotkedja av smärre stenar., diam. 4,8 m (foto). Stenarna i röset, som ~~mitt~~ i mitten lågo i två lager, var av växlande storlek, några av upptill 40-50 kg vikt. I högens centrum, endast 20 cm S om den ~~antagliga~~ antagna mittpunkten, fanns på botten, 35 cm under högytan, svart jord med träkol inom en yta av 40-45 cm vidd, och mitt i och under denna ~~en~~ fläck ^{en} koncentrerad anhopning av brända ben, diam. c:a 20 cm, höjd c:a 10 cm, liggande i en grund håla i alven^{en} (som om en yttlig sten uppbrutits och benen gömts här). Bland ~~benen~~ påträffades en spik av järn, några fragment av en benkam, bränd, samt några björnklor, likaledes brända.

36. Försvunnen.

37 (14). Stenläggning, plan, fylld med sten och jord, diam. 2,5 - 2,6 m. med kantkedja av 16 mindre stenar. Ej synlig ovan jord. Gräsbevuxen. Det är dock möjligt att ^{här} förelegat en hög. Området med nr 36 - 37 förefaller nämligen ha blivit avplanat, vilket vinner i trolighet därigenom att fornlämningen, som nu upptäcktes först vid upptagandet av en provgrop, finnes angiven på kartan över gravfältet av 1903.

Mitt i stenläggningen låg precis i markytan en stenhäll, 60 x 45 x 5 cm, av ojämn form men plan på båda sidor. Under denna stod 20 cm N om gravens beräknade mittpunkt och i en liten, i alven delvis grävd grop ett av rötter genomväxt lerkärl, med botten 35 cm under markytan. Urnan, som upptogs efter omlindning med gasbindor, innehöll (vid undersökningen i museet) närmast botten ett fåtal, små brända ben (av barn), däröver svart jord utan synligt träkol. Mörkfärgad jord förekom ^{och utöver urnan} ingenstädes i graven.

^{Stenläggning,}
38 (15). Hög (jordblandat röse), närmast plan, diam. c:a 5 m, med till stor del bevarad fotkedja av tämligen stora stenar, av vilka flertalet syntes ovan markytan. Skadad av vägdiket. Se plan.

I centrum närmast botten, som låg 25 cm under högytan, påträffades få spridda brända ben i rätt ljus jord.

39. Hög. Förstörd. Vid grundgrävning för ett här på 1940 -talet uppfört bostadshus. Enl. 1903 års karta har högen haft en diam. av ~~3~~ 3 à 4 m.

40 (VI). Hög (jordblandat röse), diam. c:a 5 m. (enl. Niklasson), med rest klumpsten, höjd 1 m, i mitten.

Fornlämningen ligger sedan början av 1940 -talet på en egenhemstomt (jfr. nr 39) och av densamma synes i den ^{nu} genom påförd jord utjämnade marken ~~nu~~ blott mittstenen.

I en på stenens sydsida upptagen provgrop av c:a 75 cm vidd kunde konstateras att högen (under påförd lera av 10 cm mäktighet) var ett jordblandat röse med (här) sten i två lager. I gropens (= högens) botten påträffades några få brända ben och ett par bitar träkol.

41. Rest sten. Ej undersökt.

42-43. (II resp. I). Högar 2 st. Undersökta 1931 av N. Niklasson.

44. Hög (?) Försvunnen.

45 (III). Hög. Undersökt av N. Niklasson 1931.

46 (V). Hög (jordblandat röse), diam. 4,2 m, med stenar synliga i ytan. - N. Niklasson anger dess diam. till 5,5 m och ungefär detta mått har fornlämningen på 1903 års karta. Det synes antagligt att graven vid skolgårdens anläggning genom matjordstäkt och i kanterna påförd grus erhållit sitt nuvarande utseende.

Strax under ytan låg i mitten en långsträckt sten i NV-SO, 200 x 48 x c:a 15 cm. Dess form och läge talade för att stenen varit rest, men exakta stället där den stått kunde ej fastställas.

Centralt i högen, från botten och ^{15 cm} uppåt, 25-40 cm djupt, förekommo brända ben (tämigen sparsamt) och träkol i brunsvart jord.

Enda övriga fynd utgjorde några fragmentariska spikar eller nitar av järn och ett fragment av brynä.

47 (IV). Hög. Undersökt 1931 av N. Niklasson.

48. Hög. Ej undersökt.

49 (VIII). Hög (jordblandat röse), diam. 2,2 - 2,3 m, höjd omärklig. Gräsklädd.

I högen förekom under 5-10 cm matjord tämligen stora stenar, tvärmått 25-30 cm, liggande i ett lager utan kantkedja.

Omedelbart innanför de nordligaste stenarna fanns en stenfri fläck av c:a 40 cm diam. Här låg närmast över gamla markytan ett c:a 10 cm tjockt skikt av svart jord med brända ben och träkol, ett 30 -tal nitar och spikar av järn, ett 20 -tal pärlor (de flesta av glas och försmälta men även tre av brons), ett par bitar av bronsbleck samt två helt små krukskärvor.

50 (VII). Hög (jordblandat röse), diam. c:a 4,0 m. Gräsklädd. Med sten i ett lager, utan kantkedja. (Högen var helt låg, den såg före undersökningen ut att ej ha större tvärmått än 2,5 m).

I mitten fanns närmast över gamla markytan en koncentrerad anhopning av brända ben (jämte enstaka träkol), diam. 25 cm, höjd 15 cm, som möjligen legat i ett nu försvunnet hölje. Enstaka brända ben och några träkolrester uppträdde över hela högbottnen.

51 (IX). Hög (jordblandat röse), diam. 5,4 - 6,0 m, höjd 0,3 m. Gräsbevuxen, tuvig, övertvärad av de invallade resterna av en stengärdesgård. Se plan.

Den sten som förekom i högen låg strax under ytan och samlade sig, som planen visar, märkbart i linjen för den gamla gärdesgården. På grund härav syns det icke omöjligt att (flertaleft av) stenarna äro sekundära i högen.

I fyllnadsjorden, som bestod av mullblandad sand av ljusbrun färg, påträffades från centrum och norrut såväl ytligt som djupare, enstaka krukskärvor (ur flera kärl).

VSV

0,5 m SV om mitten, vid A på planen, låg under en liten, 2 cm över högytan uppstickande sten, tre smärre stenar tätt samman (se foto) och täckande en 30 - 40 cm vid, c:a 10 cm hög anhopning av brända ben och träkol med botten på gamla markytan, 30 cm under högytan. Häre påträffades några skärvor av botten och nederdel av ett grovt, oorne-rat lerkärl, samt omkr. 20 glaspärlor (flera försmälta) och en brons-pärle. - Krukskärvorha syntes icke ha tillhört en här som benhållare använd kärlbotten.

Strax Ö om mitten, vid B på plan, fanns på högens botten, c:a 40 cm under högytan, i brunsvart jord och inom en yta av 1,0 - 1,2 m diam. brända ben (i ringa mängd), lite träkol, 4 krukskärveflagor samt en fragmentarisk nål (?) av järn.

52 (XI). Hög (jordblandat röse), 3,75 x 3,00 m, ~~hög~~ låg, ojämn, med stenar synliga i ytan. Gräs- och ljungbeväxt,

Under den tunna torven fanns ett enskiktsröse av högens mått (se foto). I dess mitt, på 15 - 20 cm djup under högytan, låg ett 10 cm mäktigt skikt av svart jord med brända ben och träkol, diam. 1,5 m. Bland benen påträffades några rostade järnföremål, bl.a. ett knivblad, samt två skal av hasselnöt.

53 (X). Hög (jordblandat röse), ~~st~~ tydlig, kanske skadad, diam. c:a 5 m, höjd 0,25 m. Gräsbeväxt. Se plan.

I centrum förekom en ojämn samling av stenar i ett lager, ^{och} 0,6-0,7 m VSV om antagna mitten stod mellan ett par stenar ett krossat, sönder-fallet lerkärl med botten 25 cm under högytan. Närmare centrum var djupet till botten, gamla markytan, något större eller 35 cm. Urnan som innehöll brända ben, stod något nordligt i en fläck med gråsvart jord, diam. 80-90 cm, vari uppträdde enstaka brända ben och träkolbitar. Bland urnans skärvor påträffades en sländtrissa av bränd lera och ett litet järnföremål med omböjd spets (sländ krok?) och 15-20 cm V härom 2 glaspärlor och en sammansmält klump av några glaspärlor och en brons-pärle.

S om gravgömmen och till större delen utanför de yttersta stenarna ~~här~~ påträffades ett flertal skärvor av ett lerkärl av form och storlek som gravurnen.

Under gravgömmen och skild från denna av gamla humusskiktet - och därmed äldre fanns en grop, diam. 2 m, djup 0,55 m, i alven (gruset), som innehöll två lager bränd sten. Det övre, som hade en tjocklek av 15 cm, låg horisontalt närmast under gamla humusskiktet medan det undre, av 20 cm tjocklek, följde gropens skålade botten. De båda "hård"-skikten skildes i centrum från varandra genom ett lager av ljus sand (med svaga träkolspår) av 20 cm mäktighet. Det ^{övre} ~~övre~~ lagret i gropen innehöll förutom brända stenar något sot, det undre dessutom rikliga trä-kolrester.

54 (XII). Hög (jordblandat röse), diam. c:a 5 m, höjd obetydlig; nu skadad, särskilt i V, där ett segment av minst 1,5 m bredd förstörts. Gräsbeväxt.

Under grästorven låg tämligen stor sten i ett lager, som i S - SO i högens kant begränsades av 10 lagda stenar, uppenbart rest av en fotkedja (foto).

I högens mitt påträffades under grästorven och inom en yta av 1,0 x 1,5 m brända ben och träkol i svart jord av c:a 10 cm mäktighet. I sydvästra kanten av denna fläck, låg en glödpätinerad saxsprint (?) av järn.

Åke Fredjö

Bohuslän
Tanums hd
Tanums sn, nr 595
Gissleröd
Gravf., jää

- I. Från Raä remitterat ärende om
undersökning 1947
 - II. Grävningstillstånd
 - III. Utkast till rapport över prov-
undersökning 1947, Av Åke Fredsjö
-

Till Intendenten Nils Niklasson, G ö t e b o r g.

Härmed överlämnas närslutna till Riksantikvarieämbetet inkomna handlingar rörande fornlämning berörd av fastställd byggnadsplan för 1/12 mtl Gissleröd 1⁴, Tanum socken, Bohuslän,

med anhållan, att Ni behagade taga del därav och därefter jämte eget yttrande

återställa handlingarna till Ämbetet.

Stockholm den 30 april 1947.

På Riksantikvarieämbetets vägnar:

Erik Floderus

Erik Floderus

Grebbestad den 23 april 1947.

Till Riksantikvarieämbetet,

S t o c k h o l m .

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län har för någon tid sedan fastställt byggnadsplan för bl.a. 1/12 mantal Gissleröd¹⁴ i Tanums socken med ett visst undantag.

På nämnda hemman ligger nämligen en forngrav, vilkens värde för närvarande oklarhet råder, varför Länsstyrelsen utfärdat byggnadsförbud för det kvarter, på vilket graven ligger, vilket förbud är ett hinder för mig som jordägare.

Jag vore därför mycket tacksam om Riksantikvarieämbetet ville föranstalta om en undersökning av gravplatsen för utrönande av dess värde som minne. Troligen år 1931 eller 1932 gjorde intendent Niklasson, Göteborg, en undersökning på här avsedda plats men till vilket resultat, han kom, känner icke undertecknad till. Byggnadsplan för området var ej då aktuellt. Sannolikt behöver en ny undersökning göras.

Jag emotser tacksamt i sinom tid besked om det beslut, Riksantikvarieämbetet behagar fatta i här framförda ärende.

Vördsamt

Ernst Kårleman

RIKSANTIKVARIEÄMBETET

STOCKHOLM Ö.

Tel.: 67 00 00

2409/47

I svarsskrivelse torde

dnr. åberopas.

RIKSANTIKVARIEÄMBETET överlämnar den
avskrift till Intendenten Nils
Niklasson för kännedom.

Till Herr Ernst Kärleman, G r e b b e s t a d.

I skrivelse till riksantikvarieämbetet den 23 april 1947 har Ni anhallit, att en gravplats, belägen på Eder tillhörig mark å fastigheten 1/12 mantal Gissleröd 1⁴ i Tanum socken, måtte bli va föremål för undersökning för utrönande av dess värde som minnesmärke. Med anledning härav får ämbetet meddela, att ämbetet förordnat intendenten Nils Niklasson vid Göteborgs museum att utföra undersökningen under förutsättning, att Ni därvid ställer erforderlig arbetskraft kostnadsfritt till förfogande. Stockholm den 21 maj 1947.

Martin Olsson

K.A. Gustawsson

att avskrivet; betygar
i tjänstens vägnar:

G Söderström

Till

Riksantikvarieämbetet,

S t o c k h o l m .

Med skrivelse den 30 april 1947 (dnr 2159/47) remitterades till undertecknad för yttrande en hemställan från Ernst Kärleman, Grebbestad, av innehåll, att en undersökning måtte företagas på ett område å egendomen Gissleröds ^{röd} 1⁴ i Tanums socken, vilket område vid fastställande av byggnadsplan för denna del av Tanums socken, undantagits från bebyggelse på grund av på området befintliga gravhögar.

De åsyftade gravhögarna tillhöra ett mindre gravfält med låga högar, av vilka några undersöktes 1931, då nytt skolhus på Gissleröds mark uppfördes. Gravfältet har i Göteborgs museums fornminnesinventarium för Tanums socken nr 595, i G. Hallströms förteckning över fornminnen från järnåldern i Tanums härad nr 114. Redogörelse för undersökningen jämte karta över gravfältet översändes till Ämbetet i december 1931. De gravhögar som herr Kärleman närmast åsyftar ha på kartan nr VII - XII. Såsom framgår ^{av} från beskrivningen från 1931 och till denna fogade fotografier äro högarna tämligen obetydliga och för ett ovanföga föga framträdande i terrängen. Jag ber därför som första åtgärd få föreslå, att högarna VII - XII undersökas och ev. utjämnas. Samtidigt bör också de 1931 sparade högarna V och VI undersökas. Hög nr V, som är belägen inom skolgården och sålunda ej utgör hinder för bebyggelse kan ev. återställas, om undersökaren så finner lämpligt. Huruvida området efter slutförd undersökning bör friges för bebyggelse måste ju bli beroende av för vilket ändamål det avseendrats vid byggnadsplanens uppgörande.

Godkänner Ämbetet detta förslag hemställer undertecknad om full-
makt för Göteborgs museums arkeologiska avdelning att utföra un-
dersökningen samt att meddelande härom sändes till markägaren,
varvid denne bör ställa gratis arbetskraft till förfogande för
undersökningen.

Göteborg den 13.5. 1947.

N. V.


Till

Riksanstaltsstyrelsen

Stockholm.

Med skrivelse den 30 april 1947 (dnr 2152/47) remitterades
till undertecknad för yttrande en hemställan från Ernst Källemann,
Gröndals, av innehåll, att en undersökning måtte företagas på ett
område å egendomen Glaslunda 1 i Tanums socken, vilket område
vid fastställande av byggnadsplan för denna del av Tanums socken
undantogs från bebyggelse på grund av på området befintliga grav-
högar.


De åsyftade gravhögarne tillhörde ett mindre gravfält med
låg högar, av vilka några undersöktes 1931, då nytt skolorus på
Glaslunda mark upptäcktes. Gravfältet har i Göteborgs museums forn-
minnesinventarium för Tanums socken nr 595, i G. Hallströms förteck-
ning över fornminnen från järnåldern i Tanums härad nr 114. Redogö-
relse för undersökningen jämte karta över gravfältet överlämnades till
Ämbetet i december 1931. De gravhögar som herr Källemann nämnt i
ämbetsbeskrivningen nr VII - XII. Såsom framgår från beskrivningen
från 1931 och till denna följande fotografier äro högarne tämligen
obetydliga och för ett öfverflöd föga framträdande i terrängen. Jag
har därför som första åtgärd föreslå, att högarne VII - XII under-
sökas och ev. utjämnas. Samtidigt bör också de 1931 sparade högarne
V och VI undersökas. Högr nr V, som är belägen inom skolorus och
sålunda ej utgör hinder för bebyggelse kan ev. återställas, om
undersökaren så finner lämpligt. Huruvida området efter avslutad
undersökning bör frigöras för bebyggelse måste ju bli beroende av
för vilket ändamål det avsedda vid byggnadsplanens uppgörande.



Gravfält
vid
Gissleröd i Tanum s:n.

Uppmätt den 6^o 7 juli 1931
av N. Niklasson.

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 m



RIKSANTIKVARIEÄMBETET

FORNMINNESAVDELNINGEN

STORGATAN 41

STOCKHOLM Ö

Tel. 67 00 00

2409/47

Intendenten Nils Niklasson, G ö t e b o r g,

befullmäktigas härmed att — efter skedd tillsägelse till jordens ägare eller innehavare — under loppet av år 1947 företaga undersökning av åtta av byggnadsplan för fastigheten 1/12 mantal Gissleröd 1⁴ i Tanum socken, Bohuslän, berörda fornlämningar (på en av intendent Niklasson den 6 och 7 juli 1931 upprättad karta över fornlämningsområdet betecknade med nr V-XII), med åliggande för fullmaktens innehavare

att före förrättningen påbörjande träffa överenskommelse, skriftlig eller i vittnens närvaro, med jordens ägare eller innehavare huruvida och till vilket belopp ersättning för skada i följd av förrättningen må utgå,

att omedelbart efter förrättningen { återställa fornlämningen i dess förutvarande skick,
borttaga fornlämningen,

att till Riksantikvarieämbetet dels omedelbart insända skriftligt meddelande, när förrättningen är utförd, dels ock senast en månad efter förrättningens avslutande, om icke annorlunda överenskommes, inlämna såväl rapport över verkställd förrättning som fynd och övrigt material, samt

att i övrigt ställa sig till efterrättelse bestämmelserna i lag om fornminnen den 12 juni 1942; och rekommenderas han härmed hos alla vederbörande till det bästa.

Denna fullmakt bör medhavas vid förrättningen för att vid behov företes för vederbörande.

OBS! Fynd, som kräva skyndsamma konserveringsåtgärder, böra omedelbart insändas till ämbetet, väl emballerade.

Avskrift av skrivelse 21/5 1947 till herr Ernst Kårleman,
Grebbestad, bifogas.

Stockholm den 21 maj 1947.

Martin Olsson
Martin Olsson

K.A. Gustawsson
K.A. Gustawsson

Fullmaktens innehavare bör, innan undersökningen påbörjas, om möjligt sätta sig i förbindelse med ämbetets ombud folkskolläraren Harald Simonsson, Tanum, Tanumshede.

Herr Ernst Kårleman,

G r e b b e s t a d .

Refererande till telefonsamtal för någon tid sedan ber jag härmed få meddela att Göteborgs museum enl. herr Kårlemans önskan har för avsikt att påbörja undersökningen av gravhögarna vid Gissleröd den 8 juli, varvid herr Kårleman lovat att kostnadsfritt ställa en man som medhjälpare till förfogande. Då emellertid juli månad är högsäsong och det därför torde vara ont om logi (rum och mat) vore vi tacksamma om herr Kårleman i god tid ville försöka ombesörja sådant. Namnet på den museets tjänsteman, som kommer att ha hand om utgrävningen, är fil. lic. Åke Fredsjö. Han reser från Göteborg med tåget kl. 7.15 och är då i Grebbestad vid 11-tiden.

Göteborg den 20/6 1947.

Med utmärkt högaktning.

Till

Riksantikvarieämbetet,
Stockholm.

E. Essén

Den 8 - 15 juli 1947 undersökte arkeologiska avdelningen genom undertecknad ett litet antal gravhögar vid Gissleröd, Tanum sn, Bo. (Dnr 2409/47.) Berättelse över grävningen och beskrivning {av (de sparsamma och föga märkliga) fynden äro ännu icke utarbetade; desamma komma senare att översändas. Min hänvändelse till Ämbetet nu för- anledes av att de ~~nu~~ undersökta högarna icke, vilket förmodats, ut- göra den sista återstoden av ifrågavarande gravfält.

I avdelningens fornminnesinventarium för Tanums sn är gravfältet upptaget under nummer 595. På bifogade karta¹⁾ utgöra gravhögar- na nr 1-12 de tidigare kända (= nr I-XII på intendenten Niklassons 1931 upprättade karta) och nr 13-29 de nya.

Högarna nr 1-4 blevo 1931 undersökta och borttagna. Undersök- ningen nu avsåg nr 5-12. Av dessa undersöktes och borttogos samtliga med undantag av nr 6.

Påträffandet av de nya högarna var icke helt oväntat, eftersom äldre uppgifter om gravfältet omtala betydligt fler högar än tolv. Enl. Gustaf Hallströms förteckning över Tanums härads fasta fornläm- ningar från järnåldern, som grundar sig på en huvudsakligen 1890-91 och 1903-04 utförd inventering, består gravfältet av 45 högar, och fil. dr Johan Alin uppger i skrivelse till Ämbetet av den 28 juni 1927 att detsamma omfattar 30 à 40 högar. (Alin erhöll detta år Äm- betets uppdrag att kartlägga gravfältet men kunde på grund av dåligt väder ej utföra detta.)

På Ekonomiska kartan över Göteborgs o. Bohus län, blad 81 Greb- bestad SV, finnes fornminnessignum blott på platsen för gravgruppen nr 7-12.

Nedgången i antalet kända högar (från 45 till 29) har möjligen

¹⁾ Denna är icke helt korrekt men ger en god uppfattning om förhållan- dena på platsen. Underlaget för densamma utgöres av Länsarkitektkon- torets karta över Gisslerödsområdet i skala 1:2000. Ett utdrag av denna har i baloptikonapparat förstörats till 1:400 och förstoringen sedan kompletterats med fornlämningarna. Vid uppmätningen i fältet av dessa utgjorde måttband enda hjälpmedel.

till en del orsakats av den i slutet av 1920-talet företagna vägbreddningen (jfr Alins ovannämnda skrivelse och Niklassons rapport från undersökningen 1931) men beror med visshet till st örsta delen av de förändringar som området mellan högarna 23-25 och 26-29 undergått. Enl. uppgift uppfördes det här stående boningshuset år 1909, sedan en rätt betydande grustäkt under närmast föregående år ägt rum härifrån (jfr nivåkurvorna!). Vid grustäkten hade ben och kol flerstädes iakttagits, vilket visar att här legat ett flertal högar.

De flesta av högarna äro låga och framträda nu föga i terrängen. (Jfr nedan ang. nr 13-14) De synas dock avgjort bättre än t.ex. den undersökta gruppen nr 7-12. Några av dem kunna sägas vara vackra, så nr 13, 24, 25 och 29. Den sistnämnda är av betydande storlek men skämmas av den ovannämnda grustäkten, vars gräns går alldeles invid östra kanten av högen. Ett par högar äro skadade, nr 15, 16 och 27. Två äro ej helt säkra, nr 17 och 21.

Två av gravhögarna, nr 13 och 14 lät jag undersöka. Båda visade sig ha en regelbundet ^{lagd fotkedja}; då högarna igenlades, fick denna kvarligga synlig. I två högar, nr 15 och 16, upptogs en provgrop i mitten. Provgrävningen syntes ge belägg för att högarna tidigare blivit uppgrävda. Såsom undersökta kunna de givetvis inte betraktas.

Gravarna 13 - 29 ligga på tre jordägor, på Gissleröd 1³, 1⁴ och 1⁵. Markägarna blevo under min vistelse på orten underrättade om fornlämningarna, vilka för övrigt icke voro dem obekanta.

Frerijö
hösten 1947.

Bohuslän
Tanums hd
Tanums sn, nr 595
Gissleröd
Gravf., jäå

Undersökningen 1947-48:
Summarisk fyndbeskrivning (= underlag
för kataloguppgifter)

Div foto av lerkärl från gravf.

Å. Fredsjö
Landsantikvarien
i Göteborgs och Bohus län
Uddevalla

Undersökning 1947 - 48 av gravfält å Gissleröd, Tanums sn.
Summarisk fyndbeskrivning.

Grav 15 (Fredsjö 1948:34)

- 48574:4a-b Brända ben, 3 "händer". Träkol några bitar.
- :1 Skärvor, små av grovt, litet lerkärl. (Benurnan med all sannolikhet.)
- :2 1) litet bleck av brons, fragm., bandformigt
- :3 2) 6 små fragm. av benplattor, ornerade med parallella linjer och med nithål, delar av kam
- :4 3) 2 små fragm. av järn.

" 16 (Fredsjö 1948:26)

- 48574:5 Fyndplats 1. 6 stora skärvor av buckelvas (som passa samman)
- :5 " 2. 4 skärvor av buckelvasen
- :7 " 3. Ett 50-tal skärvor av litet grovt kärl med öra.
- :5 " 4. 7 skärvor av buckelvasen (passa 2 och 2)
- :5 " 5. 2 bottenbitar av buckelvasen
- :5 " 6. 2 stora halsbitar av buckelvasen (passa)
- :12 " 7. Föremål av järn. Starkt rostat.
- :10 " 8. Föremål av brons, båg böjd ten.
- :5 Av buckelvasen dessutom en del ej på fyndplatsen upptecknade.
- Summa skärvor av buckelvasen 24 + 26 (flagor).
- :8 Spridda i schaktet på 25 - 30 cm djup: 11 skärvor kruk-
: 1 lerklining
- :16 { Brända ben från östra spec. sydöstra delen av schaktet
- :17 { träkol
- :15 { hartstätning, 1 bit
- :14 { 2 kambitar, ytterskena ornerad med parallella linjer och halvcirklar med medelpunkt

- (ej återfunna) :13 1 bit järn
- :9 6 små kruksflagor av fint slätt gods linjeornerat, trol. ej av buckelvasen, nämnd i föreg.
- :11 1 droppe brons, ärgad

Inga fynd i gravurnan.

- :6 Gravurnan, ett stort bukigt kärl, utelämnat i fyndförteckn. (nämns i rapporten).

Grav 17 (Fredsjö 1948:27)

- 48574:18 Fyndplats 1. Krukskärvor av grovt gulbrunt kärl, tj. 9 mm, c:a 150 bitar (därav många små flagor), därav 9 kantbitar och 4 bottenbitar.
- :23-24 Fyndplats 2. (Graven). Brända ben, 2 handfull. Träkol några bitar.
- :19 Benurnan, grovt, gulbrunt, sotat lerkärl i skärvor (många flagor), ca 100., tjocklek i botten 10, i sidorna 7-8, i kanten 5 mm.
- :21 En i två delar funnen trissa av täljsten, ornerad, sländ trissa, hopsatt.
- :20 en bit brons, båg böjd, lik grav 16 (26): fyndplats 8.
- :22 1 kambit, lamell med nithål.

Grav 19 (Fredsjö 1948:33)

- 48574:25 1. Gravkärl, grovt gods, stor urna, i bitar, flagat gods
- :30-31 2. brända ben (mycket grova), träkol några bitar.
- (Endast 4 st. återfunna):29 3. 5 ornerade benbitar, därav tre tillh. benskene till kam, ornerad med parallella linjer och halvcirklar.
- :26 4. Sländtrissa (skadad) av bränd lera.
- :27a-b 5. två försmälta små fragment av järn och brons.
- (Endast ett återfunnet):28 6. två rektangulära "beslag" av järn, den ena med två nitar.
- 3) f. i urnan, 4-5) Ö om urnan, 6) S om urnan.

Grav 20 (Fredsjö 1948:32)

- 48574:32 1. Gravurna, med öra, av tunt, hårt oornerat gråbrunt gods, i $8 + 27 + 10 = 45$ bitar. Tjocklek: botten 3 - 4 mm, sidan 3 - 4 mm, kant 3,5 mm.
- :34-35 br. ben och kol, ett fåtal bitar.
- :33 Likartad Urna i skärvor:
- Fyndplats 2. (V). 36 skärvor
- " 3. (Ö) 15 skärvor (däribland örat) bildande ett stycke
- " 4. (N) 8 skärvor
- 59 skärvor, tj. i botten, 2,5 - 3 mm
- " i kanten 3,5 mm

" 20 a (Fredsjö 1948:31) Ingenting

" 21 (Fredsjö 1948:30)

- 48574:36, 38 Fyndplats 1 en liten samling krukskärvor av dåligt grovt gods, flagat (jämte få brända ben). Rester efter gravkärl? Kantbitar dock ej iakttagna.
- :37 Fyndplats 2 Ett par kantbitar av dåligt gods.

" 22 (Fredsjö 1948:23a)

- 48574:39 a) Gravurna;
- :45 b) brända ben;
- :44 c) ornerade bitar av skena (t. kam);
- :41 d) bronsbit, hänge;
- :40 e) 16 skärvor av spannform, kärl
-
- :43 1 kamlamell (fragment) m. järnnit (f. i benurnan)
- :42 1 bågböjd bit av järn " " "

" 23 (Fredsjö 1948:23)

- 48574:46 1) Gravurna, botten upptagen i bitar. Det övriga i gasbinder. Stort grovt oornerat kärl, gulgrått.
- Tj. i botten 15 mm
- " " sidan 9 mm

Grav 23 forts.

- 48574:52 Brända ben av vuxen individ.
- :47 { 2) (fr. norra kanten brandfläck). Skärvor av fint kärl:
- a) 6 bitar ornerade med  (samma gods)
- b) 71 bitar oornerade av gulrött slätt gods 5 mm tj.
- :50 c) 4 + 7 fragment av skenkam
- :49 d) en liten spik av järn förrostad
- :48 e) 2 oornerade skärvor av slätt gods aj samma som föreg.
- :52 f) br. ben, en handfull små.
-
- :51 3) kamlamell (funnen i benurnan)
- :53 träkol

" 24 (Fredsjö 1948:24)

- 48574:59-60 Brända ben, träkol.
- :55 20-tal skärvor av fint slätt, brunt gods, därav en med 3 parallella linjer
- :56a-b 4 fragment av brons, därav en platt knapp, delar av fibula?
- :57 3 kamfragment (lameller)
-
- :58 1 ytterskena av kam + 1 bearb.? ben. (f. vid urnans tömning).
- :54 Benurnan, ett starkt fragm. bukigt kärl utelämnat i fyndförteckn.; (nämns i rapporten).

" 25 (Fredsjö 1948:25)

- 48574:61 Fyndplats a. 1) gravurna (kärl A);
- :71 2) bitar av kam (5 st.) vid genomgång av brända benen från a påträffades ytterligare 17 (+ 5 osäkra) kambitar;
- :68 3) remsölja och -ändbeslag av brons, samt 1 st. förrostat järnbleck;
- :62 4) skärvor, 28 st., av ett lerkärl (kärl B, litet av grovt gods, med öra).

Grav 25 forts.

- 48574:74 Inom a, kring gravurnan, fanns dessutom 1 fragment av sten med mycket slät yta, del av bryne (?)
- :61, 87 st. krukskärvor, därav 7 av grovt gods (från gravurnan)
- 63-66 och rester från minst fyra vaser av fint gods (kärnen
- :75-76 C, D, E och F), samt brända ben och enstaka träkol.
- :63 Fyndplats b. 4 skärvor av lerkärl C.
- :67 8 skärvor av grovt gods.
- :63 Fyndplats c. Ett 60-tal små skärvor av lerkärl C,
- :64 9 skärvor av lerkärl D,
- :67 3 skärvor av grovt gods,
- :75-76 samt några bitar brända ben och träkol.
- :64 Fyndplats d. 28 skärvor av kärl D,
- :65 ett 30-tal skärvor av kärl E, samt
- :67 ett 20-tal små skärvor, mest flagor, från dessa båda nämnda kärl.

Vid tömning av gravurnan (kärl A) i museet påträffades:
överst (vid kärlkanten):

- :69 1 remsölja (?) av järn
- :70 1 nål (?) av järn
- 5 - 10 cm ned i urnan:
- :65 2 skärvor av kärl E,
- :62 10 skärvor av kärl B,
- :66 3 små skärvor av kärl F
- :63-66 8 små flagor av fint lergods (från kärnen C, D, E och F ?)
- samt vid genomgången av brända benen:
- :72 2 kambitar av ben, av ytterskena, ornerad med linjer.
- (:72) 1 kambit av ben, lamell, med nit av järn,
- :73 samt 1 litet smalt benstycke med två nitar av brons (som knappast härrör från kam).

Lerkärnen i grav 25:

- 48574:61 Kärl A (gravurnan, benbehållaren)
- :62 " B litet, ornerat lerkärl med öra, av grovt gods
- :63 " C vas, ornerad på skuldran med horisontala och sick-sacklinjer, i bukövergången med punktrad, på buken med hängande bågar bildade av tre linjer.

Lerkärnen i grav 25, forts:

- 48574:64 Kärl D vas ornerad men med små bucklor, "veckad".
- :65 " E buckelvas, stämpelornrad
- :66 " F vas ornerad på skuldran med bl.a. kvadr. stämpel. intryck (med liggande kors) och på buken med hängande bågar bildade av två linjer.

Grav 26 (Fredsjö 1948:22)

- 48574:77 I centrum: 1) gravurna (grovt kärl). Krossat, upptogs i bitar. tj. i kant 7 mm, i botten 12 mm.
- :83-84 2) br. ben (en fullvuxen individ) o. träkol (några bitar);
- :81 3) a/ kambit, av ytterskena, ornerad med pafallella linjer och halvcirklar med medelpunkt;
b/ en kantand
- Ytterligare 7 kambitar hittades vid genomgång av brända benen.
- :78 4) 2 skärvor av spannf. kärl (kantbitar);
- :79 5) 27 skärvor av ett kärl, ornerat, buckelvas
- Åt S i graven (huvudsakligen)
- 48574:81 1) 2 kambitar (lameller) ornerade med cirklar med medelpunkt;
- :82 2) en spånpilspets;
- :78 3) 67 skärvor av spannf. kärl, små
- :80 4) 58 skärvor av ett kärl (som de i centrum funna) 5 mm tjockt.

" 26a(Fredsjö 1948:22 a) 3 kolbitar (kasserade).

" 27 (Fredsjö 1948:21)

- 48574:88 1) Brända ben, ett fåtal; bland dem:
- :87 2) 5 bitar av kam;
- :85 3) skärvor av benurnan (ännu i gasbindor), 53 st.

Vid urnans tömning:

- :86 4) 3 st. fragment av brons, därav 2 med knoppar;
- :89 5) några bitar träkol.
- :85 Gravurnan, ett stort trumformat kärl utelämnat i fyndförteckn.

Grav 28 (Fredsjö 1948:20)

- 48574:95 1) Brända ben, en mängd
 :96 2) Träkol, några bitar
 :90 3) En sölja av brons
 :91 4) Ett tunt bronsband, remändebeslag?
 :93 5) Två små krukskärvor, oornerade, fragment.
 :94 6) En bit ben, ornerad längs kanten med 1 linje och
 nithål, sannolikt ytterskena till sammansatt kam.
 :92 7) Bronsfragm., obestämbart

" 29 (Fredsjö 1948:19)

- 48574:99 1) Brända ben, en mängd. (Dylika dessutom i benurnan).
 :96a-c 2) 4 st. förrostade järnföremål, fragment.
 :98 3) 1 benbit med järnnit, bit av kamlamell (m. all
 sannolikhet) + 4 st. kamfragm.?
 :100 4) Några kolbitar.

 :97 5) Ett litet järnbleck (funnet i benurnan vid genom-
 gång av brända benen härifrån.
 :95 6) Gravurnan, utelämnad i fyndförteckn.

" 31 (Fredsjö 1948:17 a)

- 48574:103 1) En handfull brända ben.
 :101 2) (Ett trettiotal 23 st) små krukskärvor av ett
 litet tunnväggigt lerkärl med öra. På halsen
 ornerat med horisontala linjer. Sammanlagt
 utgöra skärvorna endast en liten del av kär-
 let; 4 mm tjockt av gulbrunt slätt gods.
 :102 3) 2 små krukskärvor av ett blanksvart lerkärl,
 ornerat (på skuldran el. halsen) med horison-
 tala linjer.

" 32 (Fredsjö 1948:17) Ingenting.

Grav 33 (Fredsjö 1948:18)

- 48574:105 1) En handfull brända ben;
 :106 2) Träkol, bitar;
 :104 3) 2 förrostade spikar (?) (utan huvud), 5 cm
 långa

" 34 (Fredsjö 1948:16)

- 48574:107 En krukskärva, litet fragment, oornerat
 :108 Ett par träkolbitar

" 35 (Fredsjö 1947:13)

- 48574:109 1 järnspik, fragm.;
 :110 (ett par) 3 st. kamfragment;
 :111 björnfalanger;
 :112- brända ben och träkol
 113

" 37 (Fredsjö 1947:14)

- 48574:114 Lerkärl (ej återfunnet på museet)
 :115 brända ben (av barn).

" 38 (Fredsjö 1948:15)

- 48574:117 Ett fåtal brända ben,
 en flisa träkol (saknas; utgår)
 :116 2 pimpstenar

" 40 (Fredsjö 1947:VI)

- 48574:118 Brända ben, ett fåtal
 :119 träkol, ett par bitar.

" 46 (Fredsjö 1947:V)

- 48574:124 Träkol
 :123 brända ben, ett fåtal

Grav 46, forts.

- 48574:120-21 6 fragment av spikar (eller nitar). (4 nitar;
2 spikar)
- :122 1 fragment, litet, av bryne av skiffer,
3,4 x 0,9 x 0,5 cm, med slipyor på två sidor.

" 49 (Fredsjö 1947:VIII)

- 48574:131 Brända ben
- :132 Träkol. Ben av annat?
- :127 16 nitar, alla med undantag av en starkt rostade; längd genomgående till synes 2,5 cm.
- :127 3 fragm. nitar, rostade
- :128 1 spik, längd 2,6 cm.
- :127-28 15 fragm. spikar el. nitar, rostade,
- :126 5 fragm. av bandformigt bronsbleck, 1 cm brett
- :125 2 krukskärvor, små, oornerade, gulbrunt 8 mm tj. gods
- :129a-c 20 pärlor av glas, samtliga eldskadade flera försmälta; de allra flesta synes ha varit enfärgat blå, endast en à två ljusgröna, och en mille fiori i blått och vitt.
- :130a-b 3 pärlor a brons, därav en rund klotformig, (0,9 x 1,0 cm) och 2 gjorda av spirallagt, smalt bronsbleck.

" 50 (Fredsjö 1947:VII) Brända ben (av fullvuxen individ).

- 48574:134 Brända ben (av fullvuxen individ)
- :135 Träkol, några bitar
- :133 1 flintspån

" 51 (Fredsjö 1947:IX)

- a) Fynd ytligt i grästorven, och omedelbart under denna, huvudsakligen i högens centrum:
- 48574:136 Krukskärvor, (ett 40-tal) 30 st. små skärvor, därav sex kantbitar. Av dessa ha fyra kunnat sammansättas till ett stycke; profil fig. 1. Synes ha en mynningsdiam. av ca 18,5 cm. De övriga två kantbitarna tillhöra var sitt kärl; profil fig. 2, 3.

(vänd)

Grav 51, forts.



1. gråbrunt grovt gods
2. gråbrunt grovt 4mm
3. gråbrunt rätt slätt gods, 7 mm tj.

:137

:138

b) Fynd från nordöstra delen av högen, såväl ytligt som djupare.

Krukskärvor, ett (10-tal) 13 st. små bitar, oornerade av grovt gulbrunt och gråbrunt gods; sannolikt av flera kärl.

Träkol

Från A: (i NO)

- :139 Nål av järn, fragm., längd 2,4 cm, tj. 2 mm.
- :140 Krukskärvor, 4 små flagor
- :141 Brända ben, ett fåtal
- :142 Träkol

Från B: (i SV)

- :145 23 st. pärlor, flera starkt smälta, därav 7 sammansmälta i klump. Av pärlorna äro 11 låga runda blå, 1 d:o grön, 1 avlångt fyrkantig blå 1 låg rund räfflad blå, 2 vita cylindriska, 4 mosaik, låga, blå med serpentinband i rött och vitt, 1 av brons, av spirallagt bleck, fragm., 2 av blått glas, smälta, till form obestämbara.
- :147 Brända ben
- :148 Träkol
- :146 1 flintspån
- :143, Lerkärl 19 + 12 + ett antal små flagor, Krukskärvorna tillhöra sannolikt alla ett och samma kärl. 19 skärvor ha kunnat hoppasas, en bit av botten och en sida; de övriga äro mest bottenbitar.
- :144 1 litet fragment av järn, förrostat, obestämbar.

Grav 52 (Fredsjö 1947:XI)

- 48574:149-152 Förrostat järn; nitar (5 st), spikar (2 st) (ca 10 bitar) däribland knivfragment.
- :153 Skal av hasselnöt
- :154-155 Brända ben och träkol.

Grav 53 (Fredsjö 1947:X)

48574:156 Rundbukigt lerkärl
 :157 Fragment av d:o, samt ett par andra skärvor
 :158 Sländtrissa av bränd lera
 :159 Ten till slända
 :160 Pärlor av blått glas, den ena försmält
 :161 Försmält klump av brons och glas
 :162-63 Brända ben och träkol

Från härden:

:164 Stora träkol

" 54 (Fredsjö 1947:XII)

48574:165 Saxsprint av järn
 :166 Krukskärva

48574:167-68 grav XII: Brända ben (grova) och träkol.

Utan fyndplats:

48574:169a-b Brända ben, 2 askar
 :170a-b Träkol , " "
 :171 Flintavslag med bearbetn.; 2 st.

Åke Fredsjö

Foto: Jan Eric Sjöberg, 1963.

Bohuslän
Tanums hd o. sn
Gissleröd
(Tanums sn nr 595)



Grav 19.

Kärlets höjd 17,5 cm.

Neg. 7:5396

B4602



Grav 23

B4603

Neg. 7:5397

Bohuslän
Tanums härad
Tanums socken
Gissleröd



Grav 33.

Kärlets höjd 17,5 cm

Neg. 7:5399

B4605

Foto: Jan Eric Sjöberg
1963

Bohuslän
Tanums härad
Tanums socken
Gissleröd

4 ex.



Från grav 26.

Kärlens höjd: 14 cm

20 cm

B4604

Neg. 7:5398

9 cm

Foto: Jan Eric Sjöberg

Bohuslän
Tanums hd
Tanums sn
Gissleröd

gravfält

Skärvor av spannformat ler-
kärl från grav 26 (urval)

inv.nr 48574:78



Bohuslän

Tanums hd

Tanums sn, nr 595

Gissleröd

Gravfält, jää

Uppmättningsritningar av Åke Fredsjö
från undersökningen 1948

GISLERÖD. GRAVPLANER

- ✓ 15 (omringad)
- ✓ 16 (4. högen)
- ✓ 17 (k.k.m. 15)
- [18 FÖRSVUNNEN]
- ✓ 19 (3x2 m)
- ✓ 20 (oval, 3 m)
- ✓ 20a² (5. 3 m)
- ✓ 21
- ✓ 22 (oval)
- ✓ 23 (oval, sk. avvägen)
- ✓ 24 (oval)
- ✓ 25
- ✓ 26
- ✓ 26a²
- ✓ 27 (oval, sk. avvägen)
- ✓ 28 (rund)
- ✓ 29 (rund sk. väp)
- [30 FÖRSVUNNEN]
- ✓ 31
- ✓ 32
- ✓ 33

[36 FÖRSVUNNEN]

✓ 38

[39 FÖRSVUNNEN]

41 EJ UNDERSÖKT

[44 FÖRSVUNNEN] ?

46


48 EJ UNDERSÖKT

51

53

Rön undersökta:
40, 41, 44, 48

17.7.73




BOHUSLÄN. TANUM SN. NR 595.

GISSLERÖD.

GRAV 15. DOMARRING.

Undersökt 1948

av Å. Fredsjö.



1. Klumpsten 70x60, höjd 30 cm.



2. " 50x45, " 18 "

3. " 60x60, " 21 "

4. " 60x50, " 26 "

5. " 65x60, " 11 "

6. " 60x60, " 11 "



Anm. Höjd-
siffror i cm.




BOHUSLÄN. TANUM^s SN. NR 595.

GISSLERÖD.

GRAY 16.

Undersökt 1948

av Å. Fredsjö.




BOHUSLÄN. TANUM SN. NR 595.

GISSLERÖD.

GRAV 17.

Undersökt 1948

av Å. Fredsjö.



BOHUSLÄN. TANUM S. NR 595.

GISSLERÖD.

GRAV 19.


Undersökt 1948

av Å. Fredsjö.

Gissleröd


Lix D. H. 59

Grav 19.



1. Lerurna m. br. ben.
2. Beslag av järn, 2 st.
3. Sländfrissa.

Höjdsiffror i m.



0 1 2 M

BOHUSLÄN. TANUM SN. NR 595.

GISSLERÖD.

GRÄV 20.


Undersökt 1948

av Å. Fredsjö.

Gissleröd


Grav 20

(F x D = +1,59)




1. Lerurna m. br. ben.
2-4. Krukshäruor.

Höjdsiffror i m.




0 2 4 6 8 10 20 DM

av A. Fredsjø.



av Å. Fredsjö.






BOHUSLÄN. TANUM^s SN. NR 595.

GISSLERÖD.

GRÄV 23.

Undersökt 1948

av Å. Fredsjö.



BOHUSLÄN. TANUM SN. NR 595.



GISSLERÖD.

GRÄV 24.


Undersökt 1948

av Å. Fredsjö.

24
Gissleröd
nr 24
F. x A = +2,00



Höjdsiffror i m.



BOHUSLÄN. TANUM ⁵SN. NR 595.


GISSLERÖD.

GRAV 25.

Undersökt 1948

av Å. Fredsjö.


Gissleröd
Nr 25
1948.



Förklaring:


- a. Svart, träkolhaltig jord av ca 10 cm tjocklek, med krukskärvor (av kärlen B, E och F, möjl. av C och D) och enstaka brända ben. Här i:
1. urna (lerkärl A) med brända ben, i grop i alven (botten på 1,94).
 2. bitar av kam av ben, 5 st.
 3. remsölja o. -ändbeslag av brons samt ett förrostat järnbleck.
 4. konc. anhopning av skärvor tillhörande lerkärl B.
- b. krukskärvor på högbottnen (4 st. av kärl C, 8 st. av grovt gods).
- c. krukskärvor (60-tal små skärvor av kärl C, 9 st. av D, samt 3 st. av grovt gods; de i NV lågo på högens botten, 35 cm under ytan, tills. med ett par brända ben o. något träkol; de i SO lågo ovanpå en mycket stor sten, 20 cm under ytan).
- d. krukskärvor på högbottnen (28 st. av kärl D, ett 30-tal av E samt ca 20 småbitar, flägor, av sannolikt D och E).

25-



GISSLERÖD.

Undersökta 1948
av Å. Fredsjö.





BOHUSLÄN. TANUM ²SN. NR 595.

GISSLERÖD.

GRAY 27.

Undersökt 1948



av Å. Fredsjö.



BOHUSLÄN. TANUM^s SN. NR 595.

GISSLERÖD. GRÄV 28.

Undersökt 1948 av Å. Fredsjö.



Höjdsiffror i m.

Innanför stenkedjan ha endast större stenar angivits.

- a. Svart jord
m. spridda br. ben.
1. Konc. bensamläng
(o. remsölja av brons).
2. Litet bronsbleck.

0 2 4 6 8 10 DM


BOHUSLÄN. TANUMS SN NR 595.

GISSLERÖD.

GRAV 31.

Undersökt 1948

av Å. Fredsjö




BOHUSLÄN. TANUMS SN NR 595.


GISSLERÖD

GRAV 32.

Undersökt 1948


av Å. Fredsjö






Fix A = 2.00
Höjdsiffror i meter

GISSLERÖD
Nr 15.
Fix A = +2,00.




1 m



46



51



53



Bohuslän
Tanums hd
Tanums sn, nr 595
Gissleröd
gravf., jäå

Fotografier från undersökningen 1947

Foto Åke Fredsjö

Bohuslän.

Tanums sockens fornminnen n:r 595.

Tanums h:d.

(Hallströms n:r 114).

Tanums s:n.

Gravfält.

Gissleröd.



B4606 Efter plåt n:r a 2047.



B4607 Efter plåt n:r a 2048.

*Gravfältet vid Gissleröd. Området med högarna n:r 7-12.
Från SV.*



B4608 Efter plåt n:r a 2049.

*Som föregående. Mellanpartiet.
Från SV.*

A. Fredsjö foto 8.7.1947.

Bohuslän.

Tanums sockens fornminnen n:r 595.

Tanums h:d.

(Hallström n:r 114).

Tanums s:n.

Gravfält.

Gissleröd.



B4609 Efter plåt n:r a 2050.
Hög 5. På skolgården. Synlig i bildens
mitt. Före undersökn. Från SO.
A. Fredsjö foto 11.7.1947.



B4610 Efter plåt n:r a 2051.
Hög 5. Längsträckt sten strax under
högens yta. In situ. Från SO.
A. Fredsjö foto 12.7.1947.

Bohuslän.

Tanums sockens fornminnen n:r 595.

Tanums h:d.

(Hallström n:r 114).

Tanums s:n.

Gravfält.

Gissleröd.



B4611 Efter plåt n:r α 2052.

Hög 6. Av densamma synes en-
last den resta stenen på dess topp;
synlig h. v. bakom stenvuren.
Från NW.



B4612 Efter plåt n:r α 2053.

Hög 6. Fr. i förgrunden den på höger
stående klippstenen.
Från NO.

A. Fredsjö foto 11.7.1947.



B4613 Efter plåt n:r α 2054.

Hög 6. Den resta stenen synes h. v. om
huset.
Från SW.

A. Fredsjö foto 15.7.1947.

Bohuslän. Tanums sockens fornminnen n:r 595.
Tanums h:d. (Hallströms n:r 114).
Tanums s:n. Gravfält.
Gissleröd.



B4614 Efter plåt n:r 2055.

Hög 7, 8 och 9. Nr 7 i förgrunden (med
lag spadar), före undersökn.; där-
bakom nr 8 med gravens sfengenhö-
ning avläst. Längst b. v. den från
nr 9 utgående "stenskrängen".
Från S.


A. Fredsjö foto 7.7.1947.



B4615 Efter plåt n:r 2056.

Hög 8-9. Nr 8 i förgrunden, avläst.
Där bakom nr 9, med den från denna
gående "stenskrängen".
Från N.

A. Fredsjö foto 8.7.1947.



B4616 Efter plåt n:r 2057.

Hög 8. Med frilagd stensamling,
särtilig i bildens mitt. T. v. skymtar
hög 7 och b. v. en del av "stenskrängen".
Från N.

A. Fredsjö foto 8.7.1947.

Bohuslän.

(Hallströms n:r 114).

Tanums h:d.

Gravfält.

Tanums s:n.

Gissleröd.



B4617 Efter plåt n:r a 2058.

Hög 9. Graven angiven med ring.
Framför skymtar den från högen
gående "stenstrågen".
Från NÖ.

A. Fredsjö foto 8.7. 1947.



B4618 Efter plåt n:r a 2059.

Hög 9. Som föregående.
Från NÖ.

A. Fredsjö foto 9.7. 1947.



B4619 Efter plåt n:r a 2060.

Hög 9. Från undersökningen av högens
mitt. De tre stenarna täcker gravgömmen.
Från ÖO.

A. Fredsjö foto 10.7. 1947.



B4620 Efter plåt n:r a 2061.

Hög (7, 8), 9, 10, 11. Nr 7 och 8 undersökta; nr 9-10 frilagda för undersökning; nr 11 före undersökning. Från S.



B4621 Efter plåt n:r a 2062.

Hög 9 o. 10. I förgrunden nr 10 med frilagd stensättning; bakom och f.v. nr 9 under arbete. Från S.

A. Fredsjö foto 9 juli 1947.



B4622 Efter plåt n:r a 2063.

Hög 10. Skärning i högen. Överst hög-
fylldad, därunder ett ljust, fylltost skikt
och underst en hård med bränd sten-
nar och mycket träkol. Från Ö.

A. Fredsjö foto 11 juli 1947.

Bohuslän.

(Hallström n:r 114).

Tanums h:d.

Gravfält.

Tanums s:n.

Gissleröd.



B4623 Efter plåt n:r a 2064.

Hög 11. Angivens med ring. I för-
grunden på sidorna jord från
de undersökta nr 10 och 12.
Från SV.



B4624 Efter plåt n:r 2065.

Hög 11. Med frilagd stensamling.
Från S.

A. Fredsjö foto 11.7.1947.



B4625 Efter plåt n:r a 2066.

Hög 12. Avläst, samt med bevarad
del av fotkedja i SO synlig.
Från SV.

A. Fredsjö foto 10.7.1947.

Bohuslän.

(Hallströms n:r 114).

Tanums h:d.

Tanums s:n.

Gissleröd.



B4626 Efter plåt n:r a 2067.

Hög 13. Före undersökningen. Stängslet går över densamma. Den längsta v. stående stängselstolpen är belägen strax utanför högens kant. Den stora enbusken s:n därom står delvis på högen.
Från SO.

A. Fredsjö foto 12.7.1947.



B4627 Efter plåt n:r a 2068.

Hög 13. Folkebjarn frilagd.
Från SO.

A. Fredsjö foto 14.7.1947.



B4628 Efter plåt n:r a 2069.

Hög 13. Som föregående.
Från SO.



B4629 Efter plåt n:r a 2070.

Hög 13. Som föregående. Detalj.
Från SO.

A. Fredsjö foto 14.7.1947.

Bohuslän.

Tanums sockens fornminnen n:r 595.

Tanums h:d.

(Hallströms n:r 114).

Tanums s:n.

Gissleröd.



B4630 Efter plåt n:r a 2071.
Hög 13. Totkedja frilagd och fjäskande
jord avlägsnad från östra hälften av
högen, så att dennas röskataktar
framträder. Från SSO.



B4631 Efter plåt n:r a 2072.
Hög 13. Som föregående. Detalj.
Från SSO.

A. Fredsjö foto 14.7.1947.

Bohuslän. Tanums sockens fornminnen n:r 595.
Tanums h:d. (Hallströms n:r 114).
Tanums s:n. Gravfält.
Gissleröd.



B4632 Efter plåt n. n. a 2073.
Grav 14. Folkedjan synlig. Förh. lite
sten innanför ringen. Undersökning
påbörjad. I bakgrunden Hallströms gård
i Gissleröd. Mellan denna och gra-
ven ses en del av gravarna nr 16-25.
Från ÖÖ.

A. Fredsjö foto 15.7. 1947.

Bohuslän.

(Hallströms n:r 114).

Tanums h:d.

Gravfält.

Tanums s:n.

Gissleröd.



B4633 Efter plåt n:r a 2074.
I förgrunden hög 13 med avtäckt fot-
hedja, där bakom området med högarna
14-25. På botten sidan om huset finnes
högarna 26-29. Från OPO.
A. Fredsjö foto 14.7.1945.



B4634 Efter plåt n:r a 2075.
Jfr föregående.

A. Fredsjö foto 12.7.1947.

Bohuslän.

Tanums h:d.

Tanums s:n.

Gissleröd.

Tanums sockens fornminnen n:r 595.

(Hallström 114).

Gravfält.



B4635 Efter plåt n. r. a 2076.
*Hög 26 i bildens mitt.
Från NVV.*



B4636 Efter plåt n. r. a 2077.
*Hög 26 i bildens mitt. Tv. om
dena syns hög 27.
Från VVV.*

A. Fredsjö foto 15.7.1947.

Bohuslän
Tanums hd
Tanums sn, nr 595
Gissleröd
gravf., jää

Fotografier från undersökningen 1948

Foto Åke Fredsjö

Tanums sockens fornminnen n:r 595.

Bohuslän.

(Hallströms n:r 114).

Tanums h:d.

Gravfält.

Tanums s:n.

Gissleröd.



B4637 Efter plåt m. r. a 2184.
Hög 15 avläst. Lyses närmast
vägen, rätt bakom vägskylten
Där bakom ses m. r. 13.
Från J.

A. Fredsjö foto 8.9.1948.

Tanums sockens fornminnen n:r 595.

(Hallströms n:r 114).

Gravfält.

Bohuslän.

Tanums h:d.

Tanums s:n.

Gissleröd.



B4638 Efter plåt n:r a 2185.
Hög 17, avtäckt.
Från NV.



B4639 Efter plåt n:r a 2186.
Hög 17 och 18, avtäckta. N:r 17 närmast.
Från SV.



B4640 Efter plåt n:r a 2187.
Hög 18 i mitten, f.h. hög 17, båda avtäckta. Rätt bakom n:r 17 ses n:r 15 o. 16. Bakom n:r 18 och f.v. ses n:r 13.
Från NV.

A. Fredsjö foto 2.9.1948.

Tanums sockens fornminnen n:r 595.

Bohuslän.

(Hallströms n:r 114).

Tanums h:d.

Gravfält.

Tanums s:n.

Gissleröd.



B4641 Efter plåt n:r a 2188.

Hög 19, avtäckt. Framför denna
och bakom den skarpa skuggan
av stolpen ses n:r 17a, utgrävd.
Från ÖO.

A. Fredsjö foto 7.9.1948.



B4642 Efter plåt n:r a 2189.

Hög 19, avtäckt.
Från S.



B4643 Efter plåt n:r a 2190.

Hög 19 med gravurnar in situ.
Från VÖ.

A. Fredsjö foto 8.9.1948.

Tanums sockens fornminnen n:r 595.

(Hallströms n:r 114).

Bohuslän.

Gravfält.

Tanums h:d.

Tanums s:n.

Gissleröd.



B4644

Efter plåt n:r 2191.
Hög 20 i förgr. före unders. Där -
bakom n:r 17-18 och 13.
Från VNV.

A. Fredsjö foto 2.9.1948.



B4645

Efter plåt n:r 2192.

Hög 20, avläckt. Framför ses n:r
17 efter undersökning och delvis
igenlagd. Bakgrunden är n:r 24
under avspädning.

Från S.

A. Fredsjö foto 6.9.1948.



B4646

Efter plåt n:r 2193.

Hög 20, nästan avläckt. Jfr föreg.
Från S.

A. Fredsjö foto 3.9.1948.

Tanums sockens fornminnen n:r 595.

Bohuslän.

(Hallströms n:r 114).

Tanums h:d.

Gravfält.

Tanums s:n.

Gissleröd.



B4647 Efter plåt n:r 2194.
Hög 20, avtäckt. Från ÖÖ.



B4648 Efter plåt n:r 2195.
Hög 20, till hälften utgrävd, så
att högen ses i genomskärning.
Från ÖÖ.

A. Fredsjö foto 6.9.1948.

Bohuslän.

(Hallströms n:r 114).

Tanums h:d.

Gravfält.

Tanums s:n.

Gissleröd.



B4649

Efter plåt n:r a 2196.

Högar 21-22 före undersökning.
I bakgrunden n:r 19-20 avspäddes.
Från NVV.

A. Fredsjö foto 4.9.1948.



B4650

Efter plåt n:r a 2197.

Hög 21, avläckt.
Från SO.

A. Fredsjö foto 9.9.1948.



B4651

Efter plåt n:r a 2198.

Hög 21, avläckt.
Från SO.



B4652

Efter plåt n:r a 2199.

Hög 21. Gravurnar in situ.
Från SO.

A. Fredsjö foto 9.9.1948.

Tanums sockens fornminnen n:r 595.

Bohuslän.

(Hallströms n:r 114).

Tanums h:d.

Gravfält.

Tanums s:n.

Gissleröd.



B 4653 Efter plåt n:r a 2200.
Hög 22, före unders. Där bakom
n:r 23, 23a o. 24. Från S.

A. Fredsjö foto 4.9.1948.



B 4654 Efter plåt n:r a 2201.
Hög 22, avläst. Där bakom n:r 23.
Från O.

A. Fredsjö foto 9.9.1948.



B 4655 Efter plåt n:r a 2202.
Hög 22 o. 22a, under undersökning. I
mitten av n:r 22 (den bakre högen) ses
omedelbart t. h. om, den svarta kuggan
en slev, den markerar gravurnens läge.
I v. på backen ses den stora sten som
läckte gravurnen och krönt högen.
Från SO.

A. Fredsjö foto 10.9.1948.

Tanums sockens fornminnen n:r 595.

Bohuslän.

(Hallströms n:r 114).

Tanums h:d.

Gravfält.

Tanums s:n.

Gissleröd.



B4656 Efter plåt n:r a 2203.
Högarna 23-25 före unders.
Från ONO.



B4657 Efter plåt n:r a 2204.
Högarna 23-25 före unders.
Från ONO.

A. Fredsjö foto 4.9.1948.



B4658 Efter plåt n:r a 2205
Hög 24 under utgrävning. Tv. och
bakom n:r 25 avtäckt. I förgr.
n:r 23a före unders. Från

A. Fredsjö foto 10.9.1948.

67/48

Tanums sockens fornminnen n:r 595.

Bohuslän.

(Hallströms n:r 114).

Tanums h:d.

Gravfält.

Tanums s:n.

Gissleröd.



B4659 Efter plåt n:r a 2206.
Hög 23. Före undersökn.
Från
Å. Fredsjö foto 10.9.1948.



B4660 Efter plåt n:r a 2207.
Hög 23. Som föreg. Framför
o. A. G. ses n:r a 22 och 23. Från Ö.
Å. Fredsjö foto 9.9.1948.



B4661 Efter plåt n:r a 2208.
Hög 23 med frilagd kantkedja
Från Ö.



B4662 Efter plåt n:r a 2209.
Hög 23. Som föreg.
Från

Å. Fredsjö foto 15.9.1948.

Bohuslän.

(Hallströms n:r 114).

Tanums h:d.

Gravfält.

Tanums s:n.

Gissleröd.



B4663 Efter plåt n:r a 2210.
Hög 23. Halva högen avtäckt.
Från SO.



B4664 Efter plåt n:r a 2211.
Hög 23. 1/4 av högen undersökt. Man
ser av profilen hur påfallande lite
sten som förekom.
Från SO.



B4665 Efter plåt n:r a 2212.
Hög 23. med gravurnar, täckt av sten, in situ.
Från SO.

A. Fredsjö foto 15.9.1948.

Tanums sockens fornminnen n:r 595.

Bohuslän.

(Hallströms n:r 114).

Tanums h:d.

Gravfält.

Tanums s:n.

Gissleröd.



B4666

Efter plåt n:r a 2213.

Hög 23a, avtäckt.

Från SO.

Å. Fredsjö foto 14.9.1948.

Tanums sockens fornminnen n:r 595.

(Hallströms n:r 114).

Bohuslän.

Gravfält.

Tanums h:d.

Tanums s:n.

Gissleröd.



B4667 Efter plåt n:r 2214.
Hög 24 med den kompakta sten-
sättningen i högens mitt.
Från SO.

i. Å. Fredsjö foto 11.9.1948.

Bohuslän.

(Hallströms n:r 114).

Tanums h:d.

Gravfält.

Tanums s:n.

Gissleröd.



B4668 Efter plåt n:r a 2215.
Hög 25, avtäckt.
Från SO.



B4669 Efter plåt n:r a 2216.
Hög 25 med gravurnen synlig
i sin stenpackning.
Från VSV.

A. Fredsjö foto 13.9.1948.

Bohuslän.

(Hallströms n:r 114).

Tanums h:d.

Gravfält.

Tanums s:n.

Gissleröd.



B4670 Efter plåt n:r a 2217.
Hög 26 i bildens mitt. s.v. n:r 27
(under arbete) och 34.

Från

A. Fredsjö foto 20.9.1948.



B4671 Efter plåt n:r a 2218.
Hög 26 före unders.
Från NV.

A. Fredsjö foto 20.9.1948.



B4672 Efter plåt n:r a 2219.
Hög 26. Efter unders. Tegenlagd.
Från Ö.

A. Fredsjö foto 23.9.1948.

Bohuslän.

(Hallströms n:r 114).

Tanums h:d.

Graffält.

Tanums s:n.

Gissleröd.



B4673 Efter plåt n:r a 2220.
Hög 26. Markjorden avspadad i
det upptagna schaktet.
Från SO.
A. Fredsjö foto 21.9.1948.



B4674 Efter plåt n:r a 2221.
Hög 26. Östväggen i schaktet.
I förgrunden in situ några av
de stenar som närmast lågo
kring gravurnan. Från O
A. Fredsjö foto 22.9.1948.



B4675 Efter plåt n:r a 2222.
Hög 26 med gravurnan in situ. Fr. om
urnan ses den stora flata sten som
täckte urnan. Från NV.

A. Fredsjö foto 22.9.1948.

Tanums sockens fornminnen n:r 595.

Bohuslän.

(Hallströms n:r 114).

Tanums h:d.

Gravfält.

Tanums s:n.

Gissleröd.



B4676 Efter plåt n:r a 2223.
Hög 27 före unders. Från SV.

A. Fredsjö foto 16.9.1948.



B4677 Efter plåt n:r a 2224.
Hög 27, avläst. Framför spaden
o. den lilla enen ses en av stenarna
i n:r 34 (domareringen).
Från SV

A. Fredsjö foto 20.9.1948.

Tanums sockens fornminnen n:r 595.

Bohuslän.

(Hallströms n:r 114).

Tanums h:d.

Gravfynd.

Tanums s:n.

Gissleröd.



B4678

Efter plåt n:r a 2225.

B4679

Efter plåt n:r a 2226.

Området med gravarna n:r 30-33. T.v. mellan ladugården och
slagshuggen ses n:r 26. Från ÖSO.



B4680

Efter plåt n:r a 2227.

B4681

Efter plåt n:r a 2228.

Området med gravarna n:r 30-33.
Från NO.

N:r 30 (den bortre) och 31, avlägna
T.v. kanten av n:r 32.
Från SV.

Å. Fredsjö foto 17.9.1948.

Tanums sockens fornminnen n:r 595.

(Hallströms n:r 114).

Bohuslän.

Tanums h:d.

Tanums s:n.

Gissleröd.

Gravfält.



BH682 Efter plåt n:r a 2229.
Hög 30, med kantkedja, fem stora
stenar i mitten i situ.
Från N.

A. Fredsjö foto 17.9.1948.

Tanums sockens fornminnen n:r 595).

Bohuslän.

(Hallströms n:r 114).

Tanums h:d.

Gravfält.

Tanums s:n.

Gissleröd.



B4683 Efter plåt n:r a 2230.
Hög 32, avtäckt till främre hälften.
Från

A. Fredsjö foto 17.9.1948.

Tanums sockens fornminnen n:r 595.

Bohuslän.

(Hallströms n:r 114).

Tanums h:d.

Gravfält.

Tanums s:n.

Gissleröd.



B4684

Efter plåt n:r a 2231.

Domarering 34, med rest mittsten.

Från VSV.

A. Fredsjö foto 23.9.1948.

B4685

Efter plåt n:r a 2232.



B4686

Efter plåt n:r a 2233.

Domarering 34, med rest mittsten.

Från VSV.

A. Fredsjö foto 23.9.1948.



B4687

Efter plåt n:r a 2234.

Domarering 34. Det kring mitt-
stenen - som rests - utgrävda schaktet.
Berggrunden synes på föga djup
under markytan.

Från

A. Fredsjö foto 22.9.1948.

Bohuslän
Tanums hd
Tanums sn, nr 595
Gissleröd
gravf., jäå

Förteckningar över fotografier
från undersökningen 1947 - 1948

FOTOS

Gissleröd 1947.

a2047-a2048

1a-b. Gravfältet vid Gissleröd. Omräst med höjarna

nr 7-12. Fr SSV. 8 juli 1947.

a2049

c. Som föreg. Mellanpartiet. Fr SSV. 8 juli 1947.

a2067

17. Höj 13. Fria undersökningar. Stängslet går över de samman.

Den lilla t.v. stående stängsletstolpen är belägen strax utanför höjens kant. Den stora entasken t.h. närmast står belägen på höjen. Fr SSO. 12 juli 1947

a2068

18. Höj 13. Fotkedjan prilagd. Fr SO. 14 juli 1947.

a2069

19. Höj 13. Som föreg. Fr SO. 14 juli 1947.

a2070

20. Höj 13. Som föreg. Delat. Fr SO. 14 juli 1947.

a2074

24. Fjöringen höj 13 med avtäckta fotkedjan, den bakom omräst med höjarna 17-25. På botten sidan av kaset finns höjarna 26-29. Fr OSO. 14 juli 1947.

a2071

21. Höj 13. Fotkedjan prilagd och täckande jord avlägsnad från östra källan av höjen, så att de gamla röskanternas framträder. Fr SSO. 14 juli 1947

a2072

22. Höj 13. Som föreg. Delat. Fr SSO. 14 juli 1947.

a2073

23. Grav 14. Fotkedjan synlig. Förh. lite stora minanför ringen. Undersökning påbörjad. I bakgrunden Alströms gränd i Gissleröd. Medan man rör gravens botten del av gravarna nr 16-25. Fr OSO. 15 juli 1947.

a2074

24.

a2075

25. Som fr. föreg. 12 juli 1947.

a2076

26. Höj 26 i bildens mitt. Fr NV. 15 juli 1947

a2077

27. Höj 26 i bildens mitt. T.v. om denna skjutits höj 27. Fr VSV. 15 juli 1947.

a2059

96. Höj 9. Som föreg. Från SV. 9 juli 1947.

- 050 1d. Höj ⁵V. Synlig i bildens mitt. (På skolgården). Före undersöken.
Från SSO. 11 juli 1947.
- 051 2. Höj ⁵V. Längsträckt sten strax under högens yta. In situ.
Från SO. 12 juli 1947
- 052 3. Höj ⁶VI. Av densamma synes endast den resta stenen
på dess topp; synlig t.v. bakom stenmuren. Från NNO.
11 juli 1947.
- 053 4. Höj ⁶VI. Som föreg. T.v. i prägnaden den på högen stående
klumpstenen. Från NO. 11 juli 1947.
- 054 5. Höj ⁶VI. Den resta stenen synes t.h. om huset. Från SV. 15 juli 1947.
- 055 6. Höj ⁷VII, ⁸VIII och ⁹IX. Nr ⁷VII i prägnaden (mellan språkarna), före
undersöken; därbakom nr ⁸VIII med gravens stenansamling
avtäckta; längst t.h. den från nr ⁹IX utgående "sten-
strängen". Från S. 9 juli 1947.
- 056 7. Höj ⁸VIII - ⁹IX. Nr ⁸VIII i prägnaden, avtäckta; därbakom nr ⁹IX, med
den från denna gående "stensträngen". Från SV. 8 juli 1947.
- 057 8. Höj ⁸VIII. Avtäckta Med prilagd stensamling; synlig i bildens mitt.
T.h. Skymtas hög ⁷VII och t.v. en del av "stensträngen"
från hög ⁹IX. Från NV. 8 juli 1947.
- 058 9a Höj ⁹IX. Graven angiven med ring. Framför ^{skymtar} den från högen
gående "stensträngen". Från SV. 8 juli 1947.
- 059 11. Höj (⁷VII, ⁸VIII) ⁹IX, ¹⁰X, ¹¹XI. Nr ⁷VII och ⁸VIII undersökta; nr ⁹IX prilagda
för undersökning; nr ¹¹XI före undersöken. Fr S. 9 juli 1947.
- 060 10. Höj ⁹IX. Från undersökningen av högens mitt. Högare än den högsta
^{täckte gravgömmor.} de tre stenarna ~~resen förskräckta~~ ~~WITA~~. Från OSO.
10 juli 1947.
- 061 11. Höj ⁹IX o. ¹⁰X. I prägnaden nr ¹⁰X med prilagd stensamling; bakom och
t.v. nr ⁹IX under arbete. Från S. 9 juli 1947.
- 063 13. Höj ¹⁰X. Skärmig i högen. Överst högfyllnad, därunder en ljust, pynd-
löst skikt och underst en hård (?) med svartbrända stenar
och mycket träkol. Från O. 11 juli 1947.
- 064 14. Höj ¹¹XI. Angiven med ring. I prägnaden på starkt bidragna jord från
de undersökta nr ¹⁰X och ¹²XII. Från SSV. 11 juli 1947.
- 065 15. Höj ¹¹XI. Med prilagd stensamling. Fr S. 11 juli 1947.
- 066 16. Höj ¹²XII. Avtäckta, satat med bevarad del av fotkedja i SO

1948 Fotos Gränsövd. Tanum ser nr 595.

√a 2184. ① (II:6). Höj 15 avfäddt. Synes närmast vägen, nära bekom
höj skylten. Därbakom ses nr 13. Fr S. 8/9.

√a 2185. ① (I:3) Höj 17 avfäddt. Fr NV. 2/9.

√a 2186. ② (I:4) Höj 17 och 18 avfäddt. Nr 17 närmast. Fr SV. 2/9

√a 2187. ③ (I:1). Höj 18 i mitten, t.h. höj 17, båda avfäddt. Rätt
bekom nr 17 ses nr 15 o. 16. Bakom nr 18 och t.v. ses
nr 13. Fr NV. 2/9

√a 2188. ① (II:3) Höj 19, avfäddt. Framför denna och bakom den skarpa
skuggan av Stolpen ses nr 17 a, utspänd. Fr OSO. 7/9

√a 2189. ② (II:4) Höj 19, avfäddt. Fr S. 7/9.

√a 2190. ③ (II:5) Höj 19 med gravurnen in situ. Fr VSV. 8/9

√a 2191. ① (I:2). Höj 20 i förgr. före unders. Därbakom nr 17-18 och 13.
Fr VNV. 2/9.

√a 2192. ② (I:11) Höj 20, avfäddt. Framför ses nr 17 efter undersökning och
delvis i förgr. I bakgrunden är nr 24 under av-
spänding. Fr S. 6/9.

√a 2193. ③ (I:5). Höj 20, nästan avfäddt. Jfr förgr. Fr S. 3/9.

√a 2194. ④ (I:10) Höj 20, avfäddt. Fr OSO. 6/9.

√a 2195. ⑤ (II:1) Höj 20, till höften utspänd, på att högen ses i genoms-
skänning. Fr SO. 6/9

√a 2196. ① (I:7) Högar nr 21-22 före undersökning. I bakgrunden nr
19-20 avspändt. Fr NNV. 4/9

√a 2197. ② (II:7) Höj 21, avfäddt. Fr SO. 9/9

√a 2198. ③ (II:8) — " — " —. Fr SV. —

√a 2199. ④ (I:11) Höj 21. Gravurnen in situ. Fr OSO 9/9.

√a 2200. ① (I:6) Höj 22 före undersökning. Därbakom nr 23, 20 a o. 24. Fr S. 4/9

√a 2201. ② (II:9) — " —, avfäddt. Därbakom nr 23. Fr O". 9/9.

√a 2202. ③ (II:12) Höj 22 o. 22 a, avfäddt. (I mitten av nr 22 (den bakre högen)
ses omedelbart t.h. om den smala skuggan en stav, den närmaste
gravurnens läge. I v. på bakom ses den stora sten som
märkte gravurnen och hörde högen. Fr OSO. 10/9

✓ a 2203
a 2202

① (I:8) Högarna 23-25 före unders. Fr ONO. 4/9

✓ a 2204
a 2203

② (I:9) Som föreg. Fr ONO. 4/9

✓ a 2205
a 2204

③ (II:2) Hög 24 under utgrävning. T. v. och bakom nr 25 av-
tänkt. J. föreg. nr 23 a före unders. 10/9

✓ a 2206

① (II:1) Hög 23 före unders. Fr 2. 10/9

✓ a 2207

① (II:10) Som föreg. Framför ö. t. v. ses nr 22 avtänkt. Fr Ö. 9/9

✓ a 2208
a 2207

③ (III:8) Hög 23 med pilad kantkedja. Fr SO. 15/9

✓ a 2209
a 2208

④ (III:9) Som föreg. 15/9

✓ a 2210
a 2209

⑤ (III:10) Hög 23. Halva högen avtänkt. Fr SO. 15/9

✓ a 2211
a 2210

⑥ (III:11) —. 1/4-del av högen undersökt. Mer än av pro-
filerna har påfallande lite sten som förekom. Fr SO. 15/9

✓ a 2212
a 2211

⑦ (III:12) Hög 23 med gravarna, täckt av sten, in situ. Fr SV. 15/9

✓ a 2213
a 2212

① (III:7) Hög 23a, avtänkt. Fr SO. 14/9

✓ a 2214
a 2213

① (III:3) Hög 24 med den kompakta stensamlingen i högens mit-
te. Fr SO. 11/9

✓ a 2215
a 2214

① (III:5) Hög 25, avtänkt. Fr SO. 13/9

α 2216
a 2215

② (III:6) Hög 25 med gravarna synlig i sin stenpackning.
Fr VSV. 13/9

Gussleröd.

- ✓ a22217 ① (IV:10). Hög 26 i bildens mitt; t. v. nr 27 (avse arbeta) och 34. 20.9.
- ✓ a22218 ② (IV:9). Hög 26 före unders. Fr NV. 20.9.
- ✓ a22219 ③ (V:3). Hög 26. Efter undersökning. Igenkänd. Fr Ö. 23.9.
- ✓ a22220 ④ (IV:11). Hög 26. Medföreden avspärad i utspärrad schaktet. Fr SO. 21.9.
- ✓ a22221 ⑤ (IV:12). - " - . Östväggen i schaktet. I frögrunden ^{av rikt} några av de stenar som närmast ligger kring gravarna. 22.9.
- ✓ a22222 ⑥ (V:1). Hög 26 med gravarna in situ. T. v. om kuren ses den stora flata stena som täcker gravarna. Fr NV. 22.9.
- ✓ a22223 ① (IV:1). Hög 27 före undersökning. Fr SSV. 16.9.
- ✓ a22224 ② (IV:8). - " - . avtäckt. Framför spår av den lilla enen ses en av stenarna i nr 34 (Domarringen). Fr SV. 20.9.
- ✓ a22225-a22226 ①-2 (IV:4,3). Området med gravarna nr 20-33. T. v. mellan lastpärden och släpkuggen ses nr 26. Fr OSO. 17.9.
- ✓ a22227 ③ (IV:2). Sam. frö. Fr NO. 17.9.
- ✓ a22228 ④ (IV:5). Nr 30 (den bortre) och 31, avtäckta. T. v. kanten av nr 32. Fr SV. 17.9.
- ✓ a22229 ⑤ (IV:6). Hög 30, med kantstenen, flera stora stenar i kanten in situ. Fr SV. 17.9.
- ✓ a22230 ① (IV:7). Hög 32, avtäckt till präma källan. Fr ? 17.9.
- ✓ a22231 ① (V:8). Domarring 34, mestadels med sten. Fr VSV. 22.9.
- ✓ a22232 ② (V:6). Δ:0. " " " "
- ✓ a22233 ③ (V:5). Δ:0. " " " "
- ✓ a22234 ④ (V:2). Δ:0. Det kring med stenar - som rests - utgående schaktet. Berisgrunden syns på föga djup under markytan. Fr ? 22.9.

Bohuslän

Tanums hd

Tanums sn, nr 595

Gissleröd

gravf., jää

Åke Fredsjös rekonstruktionsförslag
för vissa av lerkärnen i Gissleröds-
gravarna.

Gussler: l


Quar 5

Karl C

(tidigare A)

lute



kant



Närmast bpe fig. 166.

Clear 22.
Duckburg.

Kemphthas nör
en gulbrunt, pluttent
slätt pors, med en
anden biten i staden
därhärte Trol. efter
en anden hand
bränning på lik.
bilet.







Ch. no. 22

Buckelwurz

Reconstruction.

11




Cissleind gew 22.

litt. Spannformade lerkär
Nuvendad. Bidr. II. s. 40
Jore, kville. " II s. 210
Påskboken, Röra. (G M 46414)

Guslecoil
 Grav 25
 Karl C

= E

overlying on (mount) Michael's tower





measured
 from top
 of ramp. the
 interior up

Usslernd

Guav 25

Kärl F.



an brunn i frys slätt
gästhyllan 2,5-2,0 mm.

Med stämpel-
ornament
en konstnärlig sticl
med origmelt inskrift
ränder



Quintessence

Quar 32.

"Bikar"

Diam. 12.2



on X-f

1.8cm