

VALTERSBERG

KULTURLAGER OCH FYND FRÅN SENMESOLITIKUM-NEOLITIKUM,
GRAVFÄLT OCH BOPLATSLÄMNINGAR FRÅN TIDIG JÄRNÅLDER

SEMINARIEGRÄVNINGAR FRÅN 1980-1986

YTTERBY SOCKEN, KUNGÄLV KOMMUN



IMELDA BAKUNIC FRIDÉN

MALOU BLANK

PETER JANKAVS



GÖTEBORGS UNIVERSITET 2012

Institutionen för historiska studier

GOTARC Serie D Arkeologiska rapporter No.103

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Introduktion.....	4
Undersökning av gravfältet Ytterby raä 85:1.....	5
under åren 1980-1982.....	5
Inledning.....	7
Topografi och fornlämningsmiljö.....	8
Tidigare undersökningar och fynd.....	9
Målsättning.....	10
Metod och genomförande.....	11
Undersökningsresultat.....	12
Gravanläggningar.....	12
Övriga anläggningar.....	14
Fynd.....	15
Metallföremål.....	15
Hartstätningar.....	19
Osteologiskt material.....	23
Keramik.....	24
Bränd lera och övriga fynd.....	26
Flinta och bergart.....	26
Sammanfattning av trankärr 2:31.....	28
Undersökning av Boplatsoområdet nyregistrerad fornlämning.....	29
Inledning och målsättning.....	30
Topografi.....	30
Metod och genomförande.....	33
Grävningsiakttagelser.....	39
Anläggningar.....	41
Område A.....	41
Område B.....	50
Fynd.....	55
Flinta.....	55
Kvarts och övrig bergart.....	55
Keramik.....	56
Bränd lera.....	58
Övriga fynd.....	58

Glaspärlor	58
Harts	59
Metall	59
Brända Ben	59
Sammanfattning av boplatsoområdet.....	59
Naturvetenskapliga analyser 1980-1986	60
Avslutande diskussion	68
Administrativa uppgifter	69
Gravfältet Raä 85, Trankärr 2:30. 2:31, 2:49	69
Boplatsoområdet Trankärr 2:11	70
Fyndlista.....	71
Gravfältsområdet 1980-1982	71
Boplatsoområdet 1983-1986.....	113
Litteraturförteckning.....	217
Inventering vid Fontinbacken 1984	218
Fyndlista Inventering Fontinbacken	219
Bilaga 1:Gravfält: Anläggningskatalog	221
Bilaga 2: Gravfält : Profil och anläggningsritningar	264
Bilaga 3: Gravfält: Osteologisk rapport.....	299
Bilaga 4: Gravfält: Rekonstruerade kärl och kärl delar	309
Bilaga 5: Gravfält: Rekonstruerade kärl och kärl delar från Fredsjös undersökningar.....	314
Bilaga 6: Boplatsoområde: Rekonstruerade kärl- och kärl delar	324
Bilaga 7: Boplatsoområde: Ritade skärvor, dekorer och mynningsprofiler.	329
Bilaga 8: Boplatsoområde: Katalog över utgrävningsrutor, schakt- rutor och Provgropar.	335
Bilaga 9: Boplatsoområde: Profil- och planritningar	360

INTRODUKTION

Hösten 2011 påbörjade vi, Imelda B. Fridén och Malou B. Blank, rapportskrivandet och fyndbearbetningen av materialet från fornlämningsplatsen Valtersberg Raä 85 (samt en intilliggande boplat). Materialet omfattade fynd från totalt 11 olika seminariegrävningar mellan åren 1980-1986. Mer än 3000 unika poster har registrerats in i fynddatabasen.

Vi har utgått utifrån originaldokument som: fyndblanketter, anläggningsbeskrivningar, privata anteckningar, manuskript och redigerade bilder/planer. Peter Jankavs (f.d. grävansvarig) har gjort en gedigen genomgång av delar av utgrävningarna som har resulterat i ett pågående manus om platsen. Vi har använt och ombearbetat textdelar och bildmaterial från hans arbete. Jankavs har likaså bidragit med komplettering av fyndmaterialet, original dokumentation, bilder samt haft en dialog med oss angående platsen osv.

Mycket av grundtexten om landskapet och gravfältet är taget ifrån Jankavs manuskript (Jankavs in press), medan texten om boplatens fynd och boplatområdet är författat av Imelda B. Fridén utifrån fyndgenomgång och genomgång av 3st pärmar innehållandes fyndblanketter. Texten angående gravfältets anläggningsbeskrivning är baserat på den ombearbetade anläggningsbilagan och till en del ombearbetad av Malou B. Blank. Vi har likaså tillsammans bearbetat äldre texter och arbetat om befintliga bilder, samt har Imelda skapat nya och uppdaterade planer i ArcGIS och kompletterat med ytterligare fyndfoton. De huvudsakliga tolkningarna av anläggningar och slutdiskussionen är gjorda av Peter Jankavs.

De problem som vi har stött på under materialgenomgången är att fynden från de olika terminerna ofta har samma fyndnummer och att dokumentationen ibland har varit vag och otillräcklig. Det har bl.a. hittats påsar utan årtal, anläggning eller fyndnummer på. Ibland har det varit svårt att veta ifall material har försvunnit under åren eller om det har varit felaktigheter i ursprungliga dokumentationen. Flera anläggningar, rutor har haft samma benämningar/siffror under de olika grävningssäsongerna. Vissa keramikfynd saknas också efter genomgång hos Birgitta Hulthén och mycket av boplatens fynd var inte heller genomgångna sedan tidigare.

All övrig slagen och naturlig flinta har kasserats enligt Göteborgs Stadsmuseums regler för fyndhantering. Alla flinta avslag har bevarats och finns kvar i plastpåsar.

Materialet förvaras för tillfället på Göteborgs Universitet, Institutionen för historiska studier i väntan på fyndfördelning. Fynden bör fördelas till Göteborgs Stadsmuseum eftersom de har sedan tidigare fynd från Fredsjös grävningar från samma plats.

Av Imelda B. Fridén & Malou B. Blank

Göteborg, oktober 2012

UNDERSÖKNING AV GRAVFÄLTET YTTERBY RAÄ 85:1

UNDER ÅREN 1980-1982



Peter Jankavs

En grupp arkeologistuderande idogt grävande.

Foto från FYND 2/88



Fig.1 Översiktskarta från Eniro, Valtersbergområdet är inom den röda cirkeln.

INLEDNING

I samband med exploateringsärendet genomförde riksantikvarieämbetets platskontor UV Väst besiktning och undersökning av fastigheten Trankärr 2:31, Ytterby socken, Bohuslän. Fastigheten låg intill en tomt tidigare undersökt av Fredsjö, år 1947-1949, där man funnit ett förromerskt gravfält (se Fredsjö i FYND 1962 och Cullberg 1973). Under några klumpstenar i området påträffades brandlager med keramik och brända ben och fastigheten bedömdes utifrån detta ha ett tiotal likartade anläggningar.

Hösten 1980 inledde Institutionen för arkeologi vid Göteborgs Universitet seminariegrävningar vid fornlämningen Raä 85 för att undersöka och frigöra tomten för villabygge. Vid denna undersökning framkom att en felbedömning gjorts vid RAÄ:s besiktning och att området innehöll betydligt fler fornlämningar och hade en mer komplicerad stratigrafi än vad som förväntades. Universitetet fortsatte därför sina seminariegrävningar på platsen även våren och hösten 1981, samt avslutningsvis under våren 1982. Fornlämningen består av ett förromersk – tidig romersk järnålders gravfält samt fynd och kulturlager från senmesolitikum, neolitikum och från äldre/ yngre järnålder. Denna del av grävningsrapport omfattar resultat av seminarieundersökningar gjorda 1980-1982, resultaten från Göteborgs Universitet, dåvarande Institutionen för Arkeologi.




Fig.2 Flygfoto över Valtersberg, där det idag är ett bebyggt villaområde.

TOPOGRAFI OCH FORNLÄMNINGSMILJÖ

Undersökningsområdet som ligger cirka 1,5 km nordost om Kungälv centrum är beläget på den sydöstra kanten av ett mindre bergsparti, i flertal fall på mindre terrassliknande bildningar. Området utgörs av ett tämligen kuperat landskap där ofta höga och vanligen moräntäckta bergspartier skjuter upp ur omgivande lerslätter. Valtersbergs gravfält ligger på ett moräntäckt bergsparti ca 2 km väster om Göta älv, området är nu bebyggt med villor. Den var omgiven i syd/sydost och i väst av dalgångar, vilka i botten består av lera. I högre partier, anslutande till omgivande bergsområden, förekommer sand och grus. Lägsta nivån i dalgången nedanför undersökningsområdet ligger på strax under 10 meter över havet. Centralt i dalbotten löper en delvis grävd bäckfåra med vattenrinning österut och med utlopp i Göta Älv.

Den del av gravfältet som vid dessa tillfällen undersöktes ligger på en då obebyggd tomt mellan två villatomter. Innan grävningarna inleddes var tomten bevuxen med gräs, busksly och enstaka träd. Berget som ställvis är vittrat, går i dagen på några ställen. Bergshöjden upptas numer till större delen av villabebyggelse, vilken i nordost gränsar mot ett grönområde. Strax väster om gravfältet finns två domarringar som båda är partiellt undersökta. Den ena, Ytterby Raä 5:1, av Fredsjö 1946 och den andra, Ytterby Raä 6:1, av R. Holmberg 1966. Båda domarringarna innehöll lerkärl som daterats till folkvandringstid (Cullberg 1973:74). Ungefär 60 m sydväst om grävningssområdet finns en oregelbunden stensättning på en bergshöjd. I närområdet finns även en hällristningslokal och en medeltida gårdstomt. Inga undersökningar har genomförts på området mellan domarringarna och gravfältet, vilket idag består av en gata, hus och tomtrader.



Fig.3 Flygfoto från digitala kartbiblioteket, UB.

TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR OCH FYND

Riksantikvarieämbetets ursprungliga nummer i fornlämningsregistret har varit Raä Ytterby nr 67, nu gällande nummer är Raä Ytterby nr 85. Fornlämningen Raä 85:1 på fastigheten Trankärr 2:31, Ytterby socken, utgörs främst av ett gravfält från förromersk – tidig romersk järnålder. Gravfältet är inte upptaget i andra, äldre fornlämningsinventeringar som exempelvis Göteborgsinventeringen år 1917 (Cullberg 1973:73).

Under schaktningsarbeten för ett husbygge på Valtersberg egenhemsområde i Trankärr påträffades i slutet av maj 1947 ett flatmarksgravfält från förromersk järnålder. Fyndet anmäldes till dåvarande Göteborgs Museum och undersöktes av Åke Fredsjö under åren 1947-1949. Grävningsresultaten publicerades översiktligt av Fredsjö i FYND år 1962. En fullständig sammanställning och publicering av Fredsjös material kom 1973 i samband med Kjerstin Cullbergs avhandling år 1973. Platsen var från början en yta på cirka 130 m² och var redan störd av husbygget när Fredsjö började med undersökningarna, matjordslagret var redan bortfört vilket medförde vissa komplikationer.

Från Åke Fredsjös undersökningar 1947-1949 finns sammanlagt 79 dokumenterade och registrerade förekomster av flinta och bergart (i detta fall kvarts). Vid samma undersökningar påträffades 145st gravar, 6st härdar, 47st övriga anläggningar och 3st ofullständigt undersökta anläggningar, dvs. totalt 201 anläggningar. Flertalet av gravarna var synliga ovan jord och de flesta gravarna var brandgravar, vilka de flesta var så kallade urnebrandgropar. Som behållare dominerade lerkärl som men även hartstätade kärl samt gravar utan kärl förekom. Föremål påträffades endast i 13 anläggningar.

Föremålen bestod av keramikskärvor, järnfragment, flintbitar, kvartsbitar och bränd lera. Keramiken som hittades i stora mängder var i dåligt skick. Kärlstorleken varierade mellan 9 och 28 cm. Kärlen var bukiga med låg hals och utåtböjd mynningskant. Hank förekom i 21 fall dock mycket fragmentariska. Ytan var vanligen inte glättad och dekor förekom endast på 5 kärl.

Grävningsundersökningarna avslutades år 1949 och det var planerat att de skulle fortsätta under år 1950, men det blev aldrig av och därmed blev en yta på cirka 200m² (i den centrala delen av gravfältet) aldrig undersökt (Cullberg 1973:73). Kring närområdet finns idag andra fasta fornlämningar som stensättning, hållristning och medeltida gårdstomt.

Fredsjös undersökningar genomfördes på fastigheten Trankärr 2:30. Den intilliggande fastigheten Trankärr 2:31, stod obebyggd fram till början av 1980-talet. I samband med planerad bebyggelse på denna fastighet gjordes en provundersökning av UV Väst i Kungsbacka genom Leif Jonsson. Vid detta tillfälle hittades ett tiotal mörkfärgningar av vilka några innehöll keramik och brända ben (Rapport UV dnr 2099/80; daterad 5maj 1980). Dåvarande Institutionen för Arkeologi vid Göteborgs Universitet åtog sig herefter att genom seminariegrävningar undersöka eventuella kvarvarande anläggningar.




Fig.4 Översiktskarta från FMIS, här ses fornlämningen Ytterby Raä 85 tillsammans med andra fornlämningar i närområdet. Skala 1:2500

MÅLSÄTTNING

Huvudsyftet var under 1980års utgrävningar att undersöka gravarna och de aktiviteter som skett på platsen och för att bereda fri mark åt husbyggande för egnahemsområdet, en yta på ungefär 300m² genomsöktes.

METOD OCH GENOMFÖRANDE

Då undersökningen sammanlagt gjordes i fyra efter varandra följande terminer kom flera arbetsmoment att upprepas, i många fall av pedagogiska skäl. Seminariegrupperna bestod av mellan tolv och tjugo studenter, ledda av två, i något fall tre, lärare. Varje grupp indelades i arbetslag om 2-4 personer. Dessa lag ansvarade sedan för sina respektive arbetsytor, från avtorvning till färdigställd undersökningsrapport.

Alla schakt och ytor avtorvades och grävdes för hand. Ett separat koordinatsystem lades ut över undersökningsområdet (fig.6). Anläggningarna togs fram med hjälp av skärslev, kniv och borste. Hela undersökningen utfördes genom grävning av 2x2 meterrutor följande koordinatnät. Rutorna rensades för hand varvid stenar, stenpackningar, mörkfärgningar etc. frilades. Vid de genomförda undersökningarna numrerades rutorna efter koordinaten i det sydvästra hörnet. Detta innebär att anläggningarnas och lösfyndens koordinater åsyftar den ruta i vilken de påträffats.

Rutorna ritades i plan med förekommande anläggningar inlagda över vilka också lades specialprofiler. Profilgrävningarna anpassades sedan efter anläggningarnas art och konstruktion. De partier i öster och söder av fastigheten Trankärr 2:31 visade sig sakna identifierbara anläggningar (såsom gravar, stolphål, härdar etc.) varvid den fortsatta undersökningen i dessa delar gjordes genom sökschakt och provgropar.

Alla fynd, även sådana utanför iakttagbara anläggningar mättes in i plan och nivå. All rensjord sållades. Fynden samlades i plastpåsar eller askar som märktes. Några av fynden avtecknades. Fotografering och beskrivningar skedde efter hand. Efter tömning respektive borttagning av anläggningar rensades varje meterruta ner till steril nivå. Då fastigheten, efter avslutad arkeologisk undersökning, omgående skulle bebyggas återställdes inte grävningsområdet.

Schaktplaner ritades i skala 1:50 och profiler i schakten ritades i skala 1:20. Planer och profiler över anläggningar utfördes i skala 1:10; vissa specialritningar förekommer i andra skalor. Allt ritat och ur dokumentativ synpunkt användbart material har blivit digitaliserat. Processen har generellt inneburit att pappersmaterialet scannats in som bilder i -jpg eller -tiff format. Bilderna har därefter redigerats i varierande bildbehandlingsprogram, dock mestadels i Photoshop, då detta arbete pågått under en dryg tioårsperiod är resultatet inte genomgående enhetligt (se bilaga 2).

UNDERSÖKNINGSRESULTAT

Från undersökningarna 1980-1982 föreligger totalt 76 anläggningsbeskrivningar, varav 69 gravanläggningar (varav 1 keramikförekomst), 4 stolphål, 2 härdar, 1 avfallsgrop och 1 recent störning. Sista terminen, våren 1982, påträffades inga anläggningar utan endast lösfynd.

För en utförligare beskrivning av anläggningar, se bilaga 1. I bilagan beskrivs anläggningarna och här redovisas även fynd, osteologiska resultat från ben samt c14-resultat från prover från anläggningarna.

GRAVANLÄGGNINGAR

Alla 69 gravar som påträffades var s.k. brandgravar, gravanläggningar med brända ben. Den terminologi som använts för att beskriva dessa är följande: urnegrav (ben i kärl), urnbrandgrop (ben i kärl med sot), keramikförekomst (gravsättning med enstaka keramik skärvor), hartsbrandgrop (ben i hartstätat kärl med sot), hartsgrav (ben i hartstätat kärl), brandgrop (ben utan kärl där enstaka keramikfragment kan förekomma med sot), samt bengrop (ben som saknar kärl).

Två av anläggningarna (4 och 8) består antagligen båda av två separata gravsättningar. Anläggning 14 och 73 innehåller minst två individer vardera, vilket innebär att 67 gravar med 71 gravsättningar påträffats. Vissa anläggningar är svårbedömda. Gravdefinitionerna som används passar inte alltid och gränsdragningen mellan dessa är ibland oklar. Förutom de ovan nämnda anläggningarna är anläggning 71 och 72 svårbedömda, se bilaga 1.

I de flesta gravarna har man funnit sot och i flertalet har kärl (behållare) eller rester av keramik kärl påträffats. Majoriteten har följaktligen definierats som urnbrandgropar och därefter har ett tiotal hartsbrandgropar, ett tiotal urngravar, några hartsgravar och ett fåtal bengropar påträffats.

Många av gravarna har varit synliga och markerade med klumpstenar, stenhällar, eller resta stenar. En del har inte varit synliga ovan mark och utgjorts av gropar under flatmark, och/eller under en stenpackning, samt under en täckhäll. Eftersom anläggningarna anträffats inom ett begränsat område har det i vissa fall varit svårt att avgöra vilka markeringar (stenar), som tillhört vilka gravar. Det vanligaste i undersökningsområdet är gravanläggningar med en eller flera klumpstenar.

Vissa gravar saknar ben eller har endast mycket små mängder bevarade ben, men har ändå tolkats som gravar eller osäkra gravar. Av gravanläggningarna är 61 säkra och 8 osäkra. Argumentationen för detta är att bevarandeförhållanden varit dåliga och att dessa gravar eventuellt skulle kunna vara barngravar, eftersom benrester från barn bryts ner snabbare.

Bland gravarna förekommer anläggningar utan ben: anläggning 11, anläggning 28, anläggning 29, anläggning 31 och anläggning 36. Anläggning 2 som beskrivs som en keramikförekomst kan eventuellt vara en brandgrav. Anläggning 12 och 15, benämnda som urnegrav/ bengrop, och anläggning 25, som brandgrop, har alla förekomster av ben men är inte heller de självklara gravar. Anläggning 66 som bestämts till urnbrandgrop/ brandgrop kan möjligtvis vara delar av anläggning 69.

De flesta benresterna i anläggningarna har bestämts till människoben, medan några har varit osteologiskt obestämbara. Majoriteten av människoben som gått att identifiera har varit rester efter vuxna individer, men rester efter ett flertal barn och några spädbarn har också påträffats. För mer information om benfynden, se anläggningskatalogen, bilaga 1 och den osteologiska rapporten, bilaga 3.

ÖVRIGA ANLÄGGNINGAR

Vid undersökningarna framkom totalt fyra stolphål, anläggningarna 42, 43, 44 och 46, vilka samtliga verkar ha varit stenskodda. Tre av dessa har en diameter av ca 0,2 m., medan det fjärde mättes till 0,4 m i diameter. De tre mindre var fyndtomma och i det större, anläggning 46, påträffades slagg, keramik, kol och lerklining.

Anläggning 7 syntes som en förhöjning i markytan och innehöll förutom grus en del keramik, flinta och brända ben. Troligen rör det sig om en recent störning med rester från en förstörd grav. Det som tolkats som en avfallsgrop, anläggning 56, visade sig som en 0,6 m i diameter rund mörkfärgning. I denna påträffades sot, keramik och rödbränd lera och i botten låg en stenpackning.

I undersökningsområdet hittades även två stycken härdar, anläggning 45 och 63. De framkom som mörkfärgningar, den ena oval och den andra oregelbunden i formen. Den oregelbundna, anläggning 45, innehöll skörbränd sten och enstaka fragment av brända ben. I den ovala, anläggning 63, tillvaratogs fynd av lite keramik, flinta och bränd lera. I botten påträffades en stenpackning med delvis skörbrända stenar.

Området är sannolikt del av ett större område med gravar från olika tider inom övergången från bronsålder till förromersk järnålder. Stensättningen och de oregelbundna stenpackningarna kan möjligtvis vara rester av bronsålderns gravskick med stensättningar och rösen som innan man helt övergått till flatmarksgravar blev allt mer flata och anspråkslösa. Den undersökta delen av gravfältet är den högst belägna och kan alltså vara den tidigaste delen. Gravfältet ligger troligen ovanpå en stenålders- eller bronsåldersboplats, vilket indikeras av att man påträffat stolphål, härdar, kulturlager, skärvstenshögar samt flinta förekommer. Fyndet av en tvärpil kan placera boplatsen till senmesolitikum eller tidigt neolitikum. En spånspilspets kan härledas till mellanneolitikum (GRK) (se avsnitt nedan).

FYND

Mängden artefakter är inte särdeles omfattande från undersökningsområdet Trankärr 2:31, och det dominerande materialet är keramik. De icke-keramiska artefakterna består av sådana föremål, eller föremålsdelar vilka av tradition kan förväntas förekomma inom ett undersökningsområde med bl a förromerska gravsättningar: metallföremål, brända ben, hartstätningar, och bearbetad och obearbetad flinta och bergart. Fynd från andra tidsperioder har till viss del även påträffats. Under årens lopp har dock en hel del fynd försvunnit medan en del förkommet material återfunnits. Texten utgår ifrån de fynd som har registrerats och vägts vid den senaste genomgången år 2012, där även det förkomna materialet tagits med, se fyndlista.

METALLFÖREMÅL

Under utgrävningarna av gravplatsen tillvaratogs 13 metallförekomster à ca 356g. Ungefär 348 g har bestämts till järn, medan ca 3g antas vara brons. De flesta föremålen, 11 av 13 poster, ca 287g framkom i anläggningarna. De mesta materialet, 9 av 13 poster, har kunnat bestämmas till järnåldern, medan resten antas vara recent. De identifierbara föremålen har getts de benämningar och eventuella typbeteckningar som är gängse förekommande i den arkeologiska litteraturen. Vid undersökningarna framkom: skärar, fibulor, bältringar med tillbehör, en spjutspets, och en bronspärla. För ytterligare information om föremålen, se nedan.



Anl.nr 4, Fnr.707 **Spjutspets**, järn, fragment. Minsta längd 30cm, varav holken 7cm. Holkens största inre diameter 1,8 cm. Holk; blad med mittås och rombiskt tvärsnitt. I anslutning till spjutspetsen - *harts och brända ben*. Fig.7

Anl.nr 21, Fnr. 706 **Bältering**, järn. Tre delar: Två ringar med olika remfästen samt en nitskalle. Båda ringarna är jämnstora, med en största ytter- diameter ca 2,5 cm. Skall utredas vidare. Bör röntgas.

Den ena, mindre ringen har ett enkelt remfäste med en nit och avlångt sprund (öppning) i det parti som är vikt runt ringen. Diametralt motsatt fästet finns en korroderad nål (?). Den andra ringen har två fästen påsittande, båda utplattade, raka med vardera två nitar. Den lösa nitskallen hör trol. till denna bältering. Fig.8-9 se nedan.



Järnföremålen låg i botten av ett *lerkärl*; något högre upp i kärlet en fossil *sjöborre*. Fig.10-11



Anl.nr 23, Fnr.705 **Bältering**, järn. Med remfäste med två nitar. Ringens yttre diameter 3,2 cm.

Enkelt remfäste lagt om ringen. Fäste-delen utplattad och ursprungligen lika lång på över som undersidan; nu är den ena sidans yttre nitända avbruten. Nitsätena intill varandra och bredare än resten av fästet.

Bältringen funnen tillsammans med enstaka *keramikskärvor* och brända ben. Fig.12-13



Anl.nr 47, Fnr.703 **Fibula**, järn. Trekantsfibula med övre sena och omvänd riktning på spiralen (?). Nålens mittparti saknas. Nålhållaren kort, rektangulärt genombruten och avslutad med en ornerings linje.

Funnen tillsammans med *keramik* med mörk beläggning och *brända ben*. **Fig14-15**



Anl.nr 51, Fnr.700 **Pärla**, brons, dubbelkonisk. Pärlan är 10 mm i diameter, 5 mm hög ; hålet är ca 5 mm i diameter. Pärlans bikoniska profil tydligt markerad (rom.jää?).

Funnen tillsammans med *brända ben* inom en *hartstättningsring*. **Fig16**

Anl.nr 52, Fnr.699 **Fibula**, brons. Sannolikt trekantsfibula. Fragmentarisk. Ytterst fragmentarisk, påverkad av hög värme. Identifierade delar: Huvudända, förtjockad med början av fjädervindling och bågen; på den ryggade bågen två motstående i vinkel ställda linjer. En del av stång med två varv av fjäder. Yttersta delen av foten med ornerad linje längst ut. Ytterligare del av bågen med del av nålhållarens stagning. Delar av fjäder, båge samt nål. Funnen direkt under ett *lerkärl* med *brända ben* i kärlet fanns ett *bikärl*. **Fig17-18 se nedan.**





Anl.nr 54, Fnr.704 **Ring**, med hållarögla, järn. Ringen är upptill 3,4 cm i yttre diameter; inre diameter upptill 1,8 cm. På ringen är omslaget ett järnbleck, 0,7 cm på bredaste stället och 1,8 cm långt. Blecket som är dubblerat i hela sin längd är avsmalnande i den fria änden på vilken sitter pånitat en rund skiva, 0,8 cm i diameter. (Kan vara del av dryckeshornsbeslag daterat till period IV:2.)

Ovanför och i anslutning till *hartstätning*. **Fig19**



Anl.nr 54 Fnr.702 **Skära**, järn. Består av fyra delar, skaftdel och spets, samt ett däremellan liggande fragment. En ca 3 cm lång del av skäran saknas.

Total längd ca 18 cm, varav bladet ca 13,5 cm. Bredaste partiet är skafttungan, 3,5 cm. Skaftet har varit fäst med tre nitar, i trekant, av vilka en sitter kvar i sitt nithål, övriga är lösa. Nitarna är 1-1,5 cm långa och 0,4 cm tjocka. Att döma av den kvarsittande niten har skaftet fästs på tungans ena sida.

Ovanför och i anslutning till *hartstätning*. **Fig20**

Anl.nr 54, Fnr.701 **Krampa**, brons, fragment. Krampan (?) består av två fragment med passning. Materialet är en i tvärsnitt rektangulär bronsten, 0,1 x 0,2 mm. Krampans "rygg" är 1,7 cm och "benen" upptill 0,9 cm långa. Ändarna på benen har tendens till omböjning.

I samma fyndnummer ingår ett rörformat brons(?)fragment, 1,8 cm långt och 0,2 cm tjockt.

Bältering och skära framkom överst i en koncentration av *brända ben*. Under den senare fanns en *hartstättningsring*. Bronsfragmenten funna i samband med rensning av de brädda benen. **Inget foto, väldigt fragmenterat.**

HARTSTÄTNINGAR

Nästan all harts, 429 g av totalt 435 g, har hittats i gravanläggningarna. Hartset har använts som tätningsmaterial i benbehållarna. I de flesta fallen framkom de som ringar av harts i gravgömmorna och har tätat svepta kärl av bark. I hartset syns spår efter stygn. Granskningen av hartstätningarna från gravfältet har huvudsakligen gjorts med Granlunds *"Hartstätningar till svepta kärl under äldre järnåldern."* (Granlund 1939) som underlag. Även om enstaka, senare författare behandlat detta slag av material, har dock alla dessa refererat till Granlund och nyttjat dennes typindelning.

F. nr	Anl. nr	Diameter	Beskrivning
740, 741, 742	4	c. 25 (rek.) 17 g	Tätning från svept kärl av bark. Dubbel bottentätning. Skarp vinkel vägg-botten. ÖVRE: Grov i förh. till undre. Sydd med, ställvis ojämnt glesa, snedställda c. 1-1,5 cm långa, upptill 0,6 cm breda stygn och med 1-1,5 cm avstånd; går ut till väggkant. V-plan grovt mönster. H-plan grovt mönster med stygnavtryck. UNDRE: Fåtal, tunna fragment, upptill 0,8 cm sida. Fint mönster. SVEP: Inga delar identifierade. ARTEFAKT: Spjutspets.
760, 761, 762	51	15 cm (rek.) 34 g	Tätning från svept kärl av bark. Dubbel bottentätning. Skarp vinkel vägg-botten. ÖVRE: Mycket grov i förh. till undre. Sytt med snedställda c. 1,5-2,5 cm långa, upptill 0,6 cm breda stygn och med c. 1 cm avstånd; går ut till väggkant. V-plan grovt mönster. H-plan grovt mönstrat med stygnavtryck. Ett fragm. med avtryck av kärleväggen - tjocklek: c. 0,6 cm. UNDRE: Fåtal, mycket tunna fragment, c. 0,5 cm sida. Fint mönster. SVEP: För fragmentariskt för att iaktta detaljer. ARTEFAKT: Bronspärå (F 508).
744, 745, 746, 747	5	Obest. 29 g	Tätning från svept kärl av bark. Dubbel bottentätning. Skarp vinkel vägg-botten. ÖVRE: Mycket grov i förh. till undre. Sydd med snedställda c. 1-2 cm långa, upptill 0,4 cm breda stygn och med mindre än 1 cm avstånd; går ut till väggkant. V-plan grovt mönster. H-plan grovt mönster med stygnavtryck. Ett fragment med rotändan av sveptätningen. UNDRE: Fåtal, tunna fragment, upptill 0,8 cm sida. Fint mönster. SVEP: För fragmentariskt för detaljer. Den med övre tätningen hopsittande delen har spår efter hopfogningen - överlappande delar uttunnade. Inga sömspår.
748, 749, 750, 751	68	8-8,5 / 11 cm (rek.) 11 g	Tätning från svept kärl av bark. Dubbel bottentätning. Skarp vinkel vägg-botten. ÖVRE: Grövre än undre. Sytt med snedställda c. 1 cm långa, upptill 0,2 cm breda stygn och med 1,5 cm avstånd; endast synliga i avtrycket riktat mot botten. V-plan: Grovt mönster. H-plan: Grovt mönstrat med stygnavtryck UNDRE: Fåtal tunna fragment. Fint mönster. SVEP: Med avsats. Den högre liggande delen grov, den lägre finmönstrad - den inre svepta delen avtunnad. Inga stygn på fragmenten. Ett fragment med grovt avtryck och spår efter tät, fintrådig söm.

770, 771, 772, 773, 774	58	17-19 cm utlagd/delvis limmad övre tätning 57 g	Tätning från svept kärl av bark. Dubbel bottentätning. Skarp vinkel vägg-botten. ÖVRE: Grövre än undre. Sydd med snedställda c. 1.5-2 cm långa, 0,3 cm breda, flata stygn och med 2-2,5 cm avstånd; endast synliga i avtrycket mot botten. V-plan: Grovt mönster. H-plan: Grovt mönster med stygnavtryck. Mestadels har tätningen gått ner mellan kärlvägg och botten. UNDRE: Hela ringen finns. H-plan: Fint mönstrad V-plan: Grovt mönster med avtryck av stygn, vertikala upptill 0,5 cm långa och 0,4 cm breda. SVEP: Ett säkert fragment identifierat, med avsats där övre planet är grovt mönstrat. Det undre slätt. Flertal oidentifierade fragment finns från övre och undre tätningar vilka inte har passning med ovanstående: 1) Hopblandning med annat fynd? 2) Två tätade kärl i samma grav? Fig21
729, 730, 731, 732	65	17,5-18,5 cm utlagd/delvis limmad undre tätning C. 19 cm utifrån övre tätning. 44 g	Tätning från svept kärl av bark. Dubbel bottentätning. Skarp vinkel vägg-botten. ÖVRE: Grövre än undre. Sydd med delvis sned- ställda, delvis med väggen närmast parallella stygn, upptill 3,5 cm långa, 0,2-0,6 cm breda, flata stygn och med upptill 3,5 cm avstånd; endast synliga i avtrycket mot botten. Tätningen har på några ställen gått ner mellan kärlvägg och botten. UNDRE: Hela ringen finns. H-plan: Fint mönstrad. V-plan: Grovt mönster med enstaka (2) avtryck av stygn, 0,5 cm långa och 0,3 cm breda. SVEP: Flera fragm. utan märkbar passning. Grovt mönster med omlottgående stygn, längd ej mätbar, bredd 0,4 cm.



764, 765, 766, 767, 768	67	20,5-22 cm utlagd/delvis limmad undre tätning 62 g	Tätning från svept kärl av bark. Troligen dubbel bottentätning. Dock endast fåtal fragment av undre tätningsringen. Avrundad övergång vägg-botten. ÖVRE: Mycket grov och kraftig. Sydd med regelbundet placerade, snedställda, upptill 1,5 cm långa, 0,3-0,4 cm breda, flata och närmast överlappande stygn. Stygnen går på några ställen upp mot kärleväggen. På enstaka ställen tätning mellan vägg och botten. UNDRE: Enstaka fragment H-plan: Fint mönstrad. V-plan: Grovt mönstrad med ett avtryck av stygn. SVEP: Med avsats, båda ytorna med grovt mönster, varav den ena med snedställda, omlottgående stygn, 1cm långa och 0,3 cm breda. Två till placering oidentifierade stycken finns. 1) Avlångt, grovt mönstrat, med snedställda, om- lottliggande flata stygn, 1,2 cm långa och upptill 0,4 cm breda. Mönstret går i samma riktning som stygnen. Styckets andra sida är helt slät. 2) Avlångt, fint, i längdriktningen mönstrat med stygn, upptill 0,6 cm långa och 0,4 cm breda, närmast vinkelrätt mot mönstret. Andra sidan helt slät. (se Granlund 1939, fig. 27). Båda fragmenten är 8 cm långa och upptill 2 cm breda.
763	34 svår kon- text!	ej rekonstr.bar 18 g	Tätning från (svept) kärl av bark. 20-tal fragment. Merparten delar av den övre bottentätningen. Skarp vinkel vägg-botten. ÖVRE: Grov, sydd med snedställda, upptill 1,5 cm långa och 0,3 cm breda stygn. Stygnen trol. glest lagda då flera bitar saknar märken. Tätningen ställvis också mellan vägg och botten.
757	75	ej rekonstr.bar 18 g	Tätning från (svept) kärl av bark. 20-tal fragment. Däribland några identifierbara som övre bottentät- ningar. ÖVRE: Påträffade stygn snedställda, upptill 0,6 cm breda, längd ej mätbar.
753, 754, 755	54	ej rekonstr.bar 51 g	Tätning från (svept) kärl av bark. Övre och undre bottentätning. Skarp vinkel vägg-botten. ÖVRE: Grov, sydd med snedställda, omlottliggande, flata, upptill 2,5-3 cm långa stygn. På några ställen går tätningen mellan vägg och botten. UNDRE: H-plan: Fint mönster. V-plan grovt mönster. Några fragment med stygn, 0,7 cm långa och 0,2 cm breda, förenande båda planen. ARTEFAKTER: Skära, ring med hållarögla, bronsfragment. Möjligen kan undre bottenringens fragm. användas för rekonstr. av diam.
758	71	ej rekonstr.bar 2 g	Fyra fragment (2 g) av hartsliknande material. Ett har, på ena flatsidan svaga spår av avtryck liknande dem som finns på klart identifierade hartstätningar till svepkärl av bark.

736, 737, 738, 739	48	Min. 17 cm, möjligen oval form med 17 cm som kortaste mått 35 g	Tätning till svept kärl av bark. Dubbel bottentätning. Skarp vinkel botten-vägg. ÖVRE: Grov, sydd med närmast väggen parallella, upptill 2,5 cm långa och 0,4-0,5 cm breda stygn. Ej omlottgående. I något fall går stygnet upp på kärl-väggen. UNDRE: Kraftig, upptill 1,2 cm bred. H-plan: Fint mönstrad. V-plan: Saknar, utom på ett fragment, avtryck av kärlväggen. Däremot finns ett rännformat avtryck efter den förstärkning som lagts invändigt och runtom i övergången botten-vägg (Granlund 1939, fig. 16). Stygnavtryck, vertikala med 2,4-3,4 cm avstånd och upptill 0,4 cm breda. SVEP: Med avsats, det övre planet med grovt mönster, det undre slätt. Det senare med stygnavtryck, parallella med avsatsen kant. Ej mätbart.
733, 734, 735	16	19-20 cm. Rek. utifrån en större undre bottentätning samt måtten i profil. 29 g	Tätning till svept kärl av bark. Dubbel bottentätning. Skarp vinkel vägg-botten. Bitar med passning finns, men är ej limmade. ÖVRE: Grovt mönster med avtryck efter snedställda, i regel ej omlottgående, upptill 1,5 cm långa och 0,5 cm breda stygn. Stygnavstånd upptill 1,5 cm. Stygnen upp på kärlväggen i två (enstaka) fall. På några ställen går tätningen mellan botten och kärlvägg. UNDRE: Fint mönstrad, mycket tunn (nedtill 0,3 cm sidbredd) tätning. Inga stygnavtryck iakttagbara. H-plan: Grovt mönstrad. V-plan: Fint mönsteravtryck. SVEP: Ett möjligt fragment med grovt mönster.
728	Rens. x96,15 y108,6 <u>-0,27</u> -0,31	4g	Ett fragment av tätning till kärl av bark. Kraftigt med grovt mönster, troligen övre bottentätning. Har dock avtryck efter bottenkonstruktion(?) som inte iakttagits på andra fynd.
743	KL x82,5 y101,45 -1,15	1g	Ett fragment av tätning till kärl av bark. På två plan grovt mönstrad bit av övre bottentätning.
759	49	5g	Fyra fragment av tätning till kärl av bark. Två av dessa identifierbara som övre bottentätning med två plan bärande grovt mönsteravtryck.
756	72	5g	Fem fragment av tätning till kärl av bark. Två identifierbara som övre bottentätningar.
752	74	13g	20-tal fragment av tätning till kärl av bark. Några fragment identifierbara som övre bottentätningar och två möjligen som sveptätning med avsats. Inga stygnavtryck iakttagbara.
787	70	0,5g	3 fragment av tätning till kärl av bark.

OSTEOLOGISKT MATERIAL

På gravplatsen har brända ben av en sammanlagd vikt av ca 13 135 g tillvaratagits. Majoriteten av dessa har påträffats i anläggningar (12 967 g), och endast 166 g har dokumenterats som lösfynd. Ungefär 33 g av detta är förkommet eller har utgått. Av den totala vikten är det ca 260 g som inte skickats iväg för en osteologisk bedömning.

De osteologiska bestämningarna av det brända benmaterialet har utförts av Berit Sigvallius. Undersökningen omfattar 58 anläggningar samt 20 fynd utan anläggningsnummer. Antal gravlagda individer antas vara 97 varav 77 härrör från anläggningar bestämda till gravar. Antagandet utgår i huvudsak ifrån fyndomständigheter, vilket givetvis innebär en viss osäkerhet. Möjligheten finns att mer än en individ begravts i samma nedläggning liksom att spår efter samma individ av olika anledningar finns i flera anläggningar.

De flesta gravarna innehåller mycket små mängder av kraftigt fragmenterade ben. Följaktligen har detta försvårat analysen och många ben har inte kunnat art-, ålders- eller könsbestämmas. I 25 av gravarna har det varit omöjligt att bestämma benen närmre. Dessa har antagits vara rester av gravlagda människor, utifrån fyndomständigheterna och utifrån att inga djurben hittats på platsen. Av de antagna 97 individerna har 31 st inte kunnat köns- eller åldersbestämmas. Andelen vuxna individer är ovanligt hög, samtidigt som ganska många barngravar påträffats. 48 individer har bestämts till 18 år och över och 18 individer har definierats som barn. 12 individer har kunnat könsbestämmas: 4 män och 8 kvinnor, osäkerheten är dock stor när man utgår från kremerade ben. I två fall har sjukdom kunnat spåras i benresterna. För ytterligare beskrivningar se osteologisk analys (bilaga 3).

KERAMIK

Det utan jämförelse största materialet, ca 18 680 g, utgörs av keramik. Huvudmassan består av kärl vilka varit behållare för de brända benen men sannolikt också har haft andra funktioner i gravarna. Av den totala vikten har 16 279 g tagits tillvara i anläggningarna. En mindre andel kommer från icke gravsammanhang, d v s från den bildning som här kallas för kulturlager eller boplatz.

All keramik har genomgått registrering och analyser i enlighet med de metoder som utarbetats av bl.a. Birgitta Hulthén vid Keramiska forskningslaboratoriet i Lund. Keramiken var mestadels mycket fragmenterad, men 12 kärl har i olika utsträckning limmats ihop. De olika kärlformerna kan studeras i bilaga 4, där de ihopsatta kärlen finns avritade tillsammans med vissa mynningsskärvor. I huvudsak kan keramiken beskrivas som vardagskeramik. Majoriteten av skärvorna saknar dekor, men intryck och enkel streckornamentik finns representerade på ett 20tal skärvor både i anläggningarna och bland lösfynden. En av skärvorna med streckornamentik antas vara neolitisk (Fnr. 429). Skärvor med växtmagring påträffades. Den vanligaste typen av kärl är situlaformad, också koppar med öra har hittats. För en mer ingående diskussion om den tillvara tagna keramiken hänvisas till artikeln, Trettio kilo i tiotusen bitar (Jankavs, 1991).



Fig. 22 Fyndnummer 698



Fig 23, Fyndnummer 318



Fig 24, Fyndnummer 347

BRÄND LERA OCH ÖVRIGA FYND

På platsen har ca 1205 g lera tagit tillvara. Leran ifråga är mestadels bränd, men även förslaggad lera har påträffats. Leran har hittats både i och utanför anläggningarna och 697 g har samlats in som lösfynd. Några av lösfynden, 4 st, av lera har identifierats som delar av deglar. I anläggning 64 framkom ett oidentifierat cirkulärt föremål med rund ovansida och platt botten. Möjligen kan detta röra sig om en fossiliserad fnöskesvamp.

FLINTA OCH BERGART

En hel mängd flinta artefakter, ca 11 055 g, har tagits tillvara på lokalen som tolkas till gravplats. Majoriteten av flintan är lösfynd och endast 2 910 g har hittats i anläggningarna. Det förekommer bränd och en del svallad flinta. Artefakterna har framförallt klassats som övrig slagen flinta och avslag. Många av avslagen är retuscherade eller har bruksspår. Andra flintföremål som påträffats är: kärnor, knackstenar, skrapor, spån, mikrospån, borrarpsar, 3 tvärpilar och 1 pilspets.



Fig.25 Fyndnummer 257

Dateringen av mikrospånen som mesolitiska är tveksamma, men andra föremål har kunnat bestämmas med större säkerhet. Bland de senmesolitiska fynden hör en delvis slipad kölskrapa (Fnr. 134) och en trindyxa (Fnr. 257). Tre tvärpilar (Fnr: 73, 160 & 247) från trattbägartid (tidig- och mellanneolitikum) har hittats. Från gropkeramisktid (mellanneolitikum) har en spånpilspets (Fnr.52) och en cylinderkärna (Fnr.200) påträffats. Fynd nummer 265 är en pilspets med urnupen bas som kan dateras till senneolitikum. Av de mesolitiska och neolitiska fynden har endast ett, spånpilspetsen, hittats i en anläggning. I detta fall rör det sig om anläggning 7, som bestämts till en recent störning.




Fig.26 Fyndnummer 265




Fig 27 Fyndnummer 160

Vid undersökningarna har mycket kvarts samlats in. En del har utgått, men 132 poster har registrerats à 1035g. Bland dessa bitar finns vad som skulle kunna vara slagen kvarts och även det som är slaget. En liten del av kvartsen, 9 stenar à 304 g, har framkommit i anläggningar, medan resterande tagits upp som lösfynd. Generellt har kvartsen bl.a. haft en funktion som magringsmedel i keramik och använts till redskap.

Förutom flinta och kvarts tillvaratogs 9 bergartsföremål med en vik av 2 719 g. Det mesta av detta är antagligen täckstenar, bottenplattor och lockstenar till gravanläggningarna. Ett par av stenarna, 821 g, är förkomna. En fossil av sjöborre påträffades liksom en del av en neolitisk trindyxa och en kölskrapa. Kölskrapan är delvis slipad och är troligtvis senmesolitisk.

Att döma efter de iakttagelser som gjordes under utgrävningarna och det tillvaratagna fyndmaterialet har platsen för gravförekomsterna använts under en längre tidsrymd. Senmesolitiska och neolitiska artefakter fanns här i tillräcklig omfattning för att kunna ses som mer än enbart av en ren tillfällighet eller som en slumpmässig förekomst. Dessa, de tidigaste föremålen, kan vara rester efter en meso- och neolitisk verksamhet (boplats, verkstadsplats, tillfälligt rastplats etc.), men en rimlig möjlighet finns också att de är ditkomna i senare skeden, när gravläggningarna från äldre järnåldern anläggs; några av föremålen uppfattades vid undersökningen som medvetet lagda i gravanläggningar eller i de stenpackningar som täckte en del av gravarna. Dessa indikatorer på långt äldre boplatzfunktioner skulle alltså egentligen kunna höra till gravfältet.

SAMMANFATTNING AV TRANKÄRR 2:31

Institutionen för arkeologi, Göteborgs universitet genomförde 1980-1982, seminariegrävningar på fastigheten Tranekärr 2:31, Ytterbysocken, Bohuslän. Riksantikvarieämbetets platskontor UV- Väst hade tidigare utfört en besiktning av fastigheten som vetter mot ett förromerskt gravfält. Syftet med grävningarna var att dokumentera och undersöka kvarvarande anläggningar och frigöra tomten för villabygge.


Vid undersökningarna framkom 69 gravar, med 71 gravsättningar. Fyndmaterialet dominerades av keramik som till största del utgjordes av rester efter gravbehållare. Även boplotsrelaterade anläggningar och material, som 1 avfallsgrop, 2 härdar och 4 stolphål, hittades på platsen. Huvudmassan av dokumenterade data från Trankärr 2:31 (artefakter, övrigt fyndmaterial, kontextuella företeelser etc.) faller inom den förhistoriska period som vanligtvis, i syd- och mellansvenska sammanhang, kallas förromersk järnålder, i synnerhet dess yngre halva.

Vid institutionens utgrävningar upptäcktes att flera av flatmarksgravarna var anlagda i ett äldre kulturlager. Inom undersökningsytan med kulturlagret förekom, förutom förromerska fynd, även sådana som var daterbara till senmesolitikum och neolitikum (kölskrapa, del av trindyxa respektive tvärpilar, pilspetsar, cylinderkärna och keramik). Detta innebär att kultur-/boplotslagrets tidsställning inte var klart bestämbar till endast ett tidsskede. Den relativt stora mängden förromersk keramik i kulturlagret talade dock för att denna period var företrädd och möjligen utgjorde de starkaste inslaget.

UNDERSÖKNING AV BOPLATSOMRÅDET NYREGISTRERAD FORNLÄMNING

UNDER ÅREN 1983-1986

Husväggarna avtecknade sig som mörka ränder i jorden. Här ser man en av dessa väggrännor urgrävd.



Peter Jankavs

Foto från FYND 2/88

INLEDNING OCH MÅLSÄTTNING


Seminariegrävningar (utförda av Göteborgs Universitet) vid Valtersbergs gravfält har ägt rum sedan hösten år 1980 tills våren 1982.

Sommaren (juni-juli) 1983 grävdes en provgrop nedanför gravfältet (på fastighet Trankärr 2:30 och 2:31) och betecknades som område B(-PG). Grävningen genomfördes på några dagar och avslutades därefter. Område B-PG kan sägas ansluta direkt till gravfältet, men var belägen på en lägre nivå i terrängen. Avsikten här var att se om ”avfall” eller annat ”utkast” dumpats här, vilket kan förknippas med en eller flera av de verksamheter som förekommit inom den egentliga fornlämningen Ytterby Raä 85.

Det gjordes samtidigt ett antal provgropar på fastighet Trankärr 2:11, öster om gravfältet, dvs. boplatssområdet som fick benämningarna område A och B. Syftet att börja undersöka område A och B var för att se om det förekom rester av en eventuell boplatz eller efter annan verksamhet som kunde knytas an till det förromerska gravfältet på Trankärr 2:30, 2:31 och 2:49. På boplatssområdet påträffades det tydligt kulturlager i provgroparna, därmed (från och med hösten 1983) flyttades utgrävningarna från gravfältet Trankärr 2:31 till boplatssområdet Trankärr 2:11.

TOPOGRAFI

Det totala undersökningsområdet Valtersberg är beläget på en liten bergshöjd, vars vegetation utgörs av gräs, buskar och enstaka träd. I sydostlig riktning sluttar berget relativt brant ner till en bred remsa jordbruksmark. Själva undersökningsområdet var beläget öster om bergets högsta punkt och sluttar sakta ned i nordvästlig riktning. Ytan med de undersökta boplatsspåren ligger, i direkt anslutning till och nordost om gravfältet i ett närmast sadelliknande läge mellan två bergsknallar. Före undersökningen var området övertorvat med gräs, några stenar eller gropar syntes inte ovan mark.



Område A före avtorvning.
Från V. Foto: Erik Malmström.



Område B före avtorvning.
Från V. Foto: Erik Malmström.

Fig 28




Fig29. Flygfoto över Valtersberg efter undersökningarna ägt rum.

METOD OCH GENOMFÖRANDE

Seminariegrävningarna utfördes genom att det anlades sök- och tvärschakt, provgropar, meterrutor och utökningsytor på området. Området avtorvades och grävdes ut för hand. Översiktsplaner, profil- och planritningar gjordes samt foto togs i viss mån.

I område A, på boplatsens västliga sida, grävdes sammanlagt tre långschakt: A1, A2 och A3. Schakt A1 omfattade 20rutor, A1:1-20; schakt A2 omfattade totalt 22rutor, A2:1-22; och schakt A3 omfattade totalt 21rutor, A3:1-21. Syftet var att få en längre och sammanhängande markprofil, från det resultat som kunde studeras i de upptäckta kulturlager (från provgroparna juni 1983).

Utöver schakten grävdes det ut många fler meterrutor och utökningar av schakt, sammanlagt cirka 155rutor och 13provgropar (A1-12, A15), varav pg A1-4, A7, A15 kom senare att tillhöra de olika schakt indelningarna.

I område B, på boplatsens östliga sida, grävdes sammanlagt tre långschakt; B1, B2 och B3. Schakt B1 omfattade 25rutor, B1:1-25 samt tidigare grävda provgropar A13 och A14. Schakt B2 omfattade 16rutor: B2:1-10, x216y208, x216y209, x215y208, x215y209, x214y208, x214y209. Schakt B3 grävdes 8meter långt och omfattade 8rutor (B3:1-8), den södra halvan av detta schakt genomskar en anläggning (A1)

Utöver schakten grävdes även 6provgropar (A13, A14, A16, A86, B86 och provgrop x225 y222,5), samt en anläggningen A1 i anslutning till schakt B3.

Följande planer har bearbetats i ArcGIS, photoshop och paint. Planerna från ArcGIS är rekonstruktioner av handritade planskisser, dock bör nämnas att alla anläggningar inte finns utritade på planerna. Detta är på grund av att det inte finns någon avbildad dokumentation av vissa anläggningar, utan enbart beskrivning i kontextblanketterna.




Fig.30




Fig.32




Fig.33




Fig.34

GRÄVNINGSIAKTAGGELSER

Provgrop sommaren år 1983

Sommaren (juni-juli) år 1983 grävdes en provgrop nedanför gravfältet (på fastighet Trankärr 2:30 och 2:31) och betecknades som område B-PG. Undersökningen genomfördes under fem dagar.

Syftet var att se om avfall dumpats eller annat utkast skett från gravfältet ovanför området. En provgrop togs upp, i denna fanns ett tunt humus lager uppblandat med bergfallen sten och ett flintavslag.

Grävningen på område B-PG avslutades sommaren år 1983 på grund av att det var fyndfattigt område och inga anläggningar påträffades.





Fig 35

Boplatsområdet

I och med undersökningen av B-PG (juni-juli), grävdes också ett antal provgropar (på fastighet Trankärr 2:11) på sammanlagt 24,5kvm; öster om gravfältet, dvs. boplatsområdet. Boplatsområdet var också beläget öster om provundersökningen i område B-PG. Avsikten här var att se om det fanns boplatsspår eller rester efter annan verksamhet som kunde knytas an till det förromerska gravfältet på Trankärr 2:30, 2:31 och 2:49. Provgroparna (0,5x0,5m) lades ut så att de täckte så stor yta som möjligt samt hamnade i tänkbara "boplatslägen". Det påträffades tydligt kulturlager och fynd i provgroparna, dock inga synliga anläggningar. Det kulturlager som påträffades var av liknande typ som det i och under Valtersberggravfältet. Hösten -83 flyttades seminariegrävningarna ut till Trankärr 2:11.

Boplatsområdet på fastighet Trankärr 2:11 fick benämningarna: område A och B (en väst- och östlig sida, med berg som delar området); område A är väster om berget och område B är i öst på boplatsområdet. Sommaren -83 togs totalt 16provgropar på denna plats, med beteckningen A1-16. Alla gropar utan två (A10 och A12) innehöll tydligt kulturlager.

Fig36



ANLÄGGNINGAR

Totalt har det påträffats cirka 70tal anläggningar på Valtersbergs boplatssområde under åren 1983-1986. Det har hittats tydliga spår av rännor och stolphål som knyts starkt an till boplatser, men även spår av hård och avfallsgropar förekom på platsen. Dessa och andra anläggningstyper beskrivs i texten nedan.

OMRÅDE A

I område A lades tre långa schakt, mängd av meterrutor och flertal provgropar. I området, under humuslagret, fanns tvåfärgat fyndförande kulturlager. Det övre lagret var mörkt av sot, medan det undre var ljusare. Det är svårt att avgöra om dessa två lager på område A påvisar olika perioder av tidsanvändning, eftersom fynden från de båda lagren visar ingen märkbar skillnad (jämför Område B). Utseende och magring på keramiken tyder främst på förromersk järnålder.

I dessa utgrävda ytor, påträffades många anläggningar, av vilka vissa beskrivs nedan.

STENPACKNINGAR

Det har totalt påträffats 7st stenpackningar utspridda på område A.

Stenpackning 1

I schaktrutorna A1:19-20, A3:19-21 samt Ruta 20 sågs en antydning till en kompakt cirka 1meter lång stenpackning, på cirka 10cm djup. Stenpackningen var en samling av större och mindre stenar som intog nästan hela rutorna. I stenpackningen i ruta 20 gjordes fynd av svartbränd keramik med lodräta relativt grunda ränder. Typen av keramiken tyder på förromersk järnålder. I de övriga rutorna gjordes även fynd av flinta, slagg och knacksten.

Stenpackning 2

I ruta A1:16-17 syntes en glesare stenpackning, som liksom stenpackning 1 fortsatte under markytan. Denna stenpackning var lik till utseende som stenpackning 1, men var belägen lägre i terrängens sluttning.

Stenpackning 3

I ruta 3 och 4 fanns mindre stenpackning.

Stenpackning 4

I ruta 104 fanns hårdpackade stenar i kulturlagret. Stenarnas placering (lagda ovanför varandra, genom de olika kulturlagren) kan tyda på att deras funktion har varit dränerande.

Stenpackning 5

I ruta 63 fanns en mindre stenpackning kring ett stolphål.

Stenpackning 6

I ruta 10 och 11 fanns en mindre stenpackning kring en grop med ett stolphål i.

Stenpackning 7

I ruta 64, 65, och 50 intill härden syntes en stenpackning. Stenpackningen är en del av hårdkonstruktionen, se nedan.

Det har totalt påträffats endast en härd på boplatsoområdet A. Härden fanns i rutorna 64-66 samt 50. Härden är omgiven av en sotig stenpackning, vars stenar var i en cirkelformation och 5-10cm stora.



AVFALLSGROPAR

Det har totalt påträffats 6 avfallsgropar eller möjliga avfallsgropar.

Avfallsgrop 1-2

I ruta A1:2 fanns en avfallsgrop som sträckte sig ungefär 35cm djupare i bottenlagret än kulturlagret. Möjliga liknande avfallsgropar har påträffats i ruta A1:5-6.

Avfallsgrop 3

I ruta 32 hittades i nordvästra hörnet en 25x25cm stor grop, med ett djup av 37cm. I gropen fanns rikligt med bränd lera, kol samt fragment av brända ben.

Avfallsgrop 4

I schaktruta A3:11 och A3:1 hittades en avfallsgrop/kokgrop(?). Den var ca 20cm djup och innehöll riktligt med rödfärgad bränd lera. Hela gropen grävdes inte ut eftersom gropen förmodas sträcka sig utanför schaktet.

Avfallsgrop 5-6

I rutorna 135A-B, 51, 48 hittades en stor avfallsgrop samt en mindre möjlig avfallsgrop. Den stora avfallsgropen var cirka 88x133cm och ungefär 32cm djup. Gropens fyllning var gråbrun jord med bränd lera, samt andra fynd - under gropen fanns steril mark.




Fig38

ÖVRIGA GROPAR

Det har totalt hittats 5st gropar. De stenfyllda gropar hittades i område A, de var cirka 0,7x1,5m stora. Fyllningen mellan stenarna bestod främst av kulturlagersjord.

Grop 1

I ruta 13 (och 12) hittades 6 kantställda stenar, tre av dessa stod i gropens kant tätt intill varandra.

Grop 2

Efter genomgång av äldre kontextblanketter ska det ha hittats en grop i ruta 69, innehållandes keramik & flinta. Dock efter genomgång av fyndpåsarna, står det ingenstans att dessa fynd var hittade i en grop.

Grop 3

I ruta 46 hittades ett grop med intilliggande stenar, groppen innehöll keramik.

Grop 4

I ruta 10-11 grop med ett stolphål i. Runtom groppen fanns en stenpackning.

Grop 5

Sedan finns gropar hittade i rutorna 66/166, 46 samt i schaktrutan A3:10.

STOLPHÅL

Det har totalt påträffats 45st bestämda stolphål på område A. Diametern varierade allt ifrån 0,1-0,3meter och flera var delvis stenskodda. Två var så små att de tolkas som käpphål. Majoriteten av stolphålen tillhör Hus 1 konstruktionen och placeras därmed till förromersk järnålders huskonstruktion.

Alla stolphål beskrivs inte var för sig nedan, utan enbart dem som det finns information ifrån original kontextblanketterna.

Stolphål

Stolphålet i ruta 101 var cirka 20cm djup och den i ruta 102 var ungefär 25cm djup.

Stenskodda stolphål

I schaktruta A3:11 hittades ett stenskott stolphål, ca 40cm djupt. Hålets diameter var ca 15-20cm, men avsmalnade mot botten. Stenskoningen bestod av mindre stenar, ca 5cm, samt några större stenar, ca 10cm, (kantställda) i stolphålet. Stenar i varierande storlekar fanns även runt stolphålet. Andra liknande stenskodda stolphål har hittats i ruta 10, 45 och schaktruta A3:6, med en fyllning av samma karaktär som kulturlagret.

I ruta 125 hittades en mörkfärgning på botten av kulturlagret som tolkas vara ett stolphål. Stolphålet var ca 40cm i diameter och kantad av större stenar. Djupet på denna mörkfärgning var ca 10cm djupt och innehöll bitar av bränd träkol. I botten hittades flinta och en stor sten.

Under kulturlager 1 iakttogs en mindre stenpackning eller en mindre samling av stenar i mitten av rutorna 157, 158, 159 och 160. I vidare grävning, i kulturlager 2, visade detta vara sig ett stenskodd stolphål.

I ruta 168 fanns ett stolphål i östra hörnet mot ruta 137, utan stenar. Dock hittades ytterligare två stolphål i den delen av rutans hörn. De sistnämnda stolphålen var först lite diffusa pga rännans mörkfärgning, men kunde senare ses mycket tydligare pga deras stenpackning, dessa två stolphålen var alltså hittade i själva rännan som löper i norr. I ruta 168 har man alltså hittat sammanlagt 3 stolphål och dessa kan möjligtvis ha utgjort hörnstolpar till husgrunden.

I rutan 177a hittades ett större hål med sten- och jordpackning för flera stolphål, varav 2 på gränsen till ruta 168, 1 på gränslinjen och i ruta 137, samt ytterligare ett förmodat stolphål inne i själva rutan.

Möjliga Stolphål

Det fanns 2 mörka gropar hittade i rutorna 33 och 35, som är möjliga stolphål.

I ruta 36 hittades två gropar i rännan, kan också ha möjligen varit stolphål.

I ruta 57, två gropar i rännan, kan också ha möjligen varit stolphål.


I ruta 70, i anslutning till rännorna, hittades två gropar utan något speciellt fyndinnehåll. De kan möjligen ha varit stolphål som stöd till husväggen.

I ruta 147 och 150 snittades rännan och i profilen hittades spår av ett eventuellt stolphål.


SKALA 1:10

VT-86


TRANKÄRR 2:11 KUNGBÄLVS KOMMUN
PROFIL ÖVER STOLPHÅL, OMRÅ
RUTA 153, 179 OCH 184



Ruta 184



Ruta : 153



Ruta 179

Fig.39

RÄNNOR

Det har totalt påträffats 3st rännor i område A, varav 2 löper tillsammans diagonalt genom utgrävningsområdet och kallas för Hus 1, långhusets ränna. Hus 1 tolkas vara cirka 34-36meter långt och bredden på huset har ännu inte avgränsats i väst.

Väggrännorna divergerade mot nordost och gick ihop i ruta 136 i sydväst. Djupet på rännorna var cirka 0,1m och mellan 0,2-0,4m breda. Rännornas botten ligger på en lägre nivå än botten av kulturlagret och är alltså nedgrävda i den underliggande moränen. Fyllningen i rännorna är av samma karaktär som kulturlagret, men något mörkare i färg.

Olika material på rännornas sidor; det är finare fraktion (mo/mjåla eller lera) på långhusets tänkta insida och grövre (sand/grus) på utsidan. Det förekom hål/fördjupningar i rännan vilka hade lägre bottennivå än själva rännan, potentiella stolphål – kan vara att det inte registrerades ordentligt ute i fält och därmed inte blivit betecknade som stolphål. Jämförelsevis mycket keramik (samt stora skärvor) har påträffats i och i direkt anslutning till rännorna.



Fig.40

Den tredje och fjärde påträffade rännorna syns som en mycket kortare ränn del, i det som tolkas ligga i Hus 1 inre sida (i rutorna 44,45,49,66 samt schakt A3:4-5) och utsidan av långhuset (i rutorna 14-15).



Fig.41

Blandade anläggningsfoton nedan:



Fig.42





Fig. 43-44

OMRÅDE B

I området anlades schakt B1:1-25, B2:1-10, B3:1-8 samt provgroparna A16, A14, A13, x225y222,5, A86, B86. Sedan grävdes det ut en anläggning som genomskrar schakt B3, anläggning A1. Provgropen A13 är inkluderat i schaktruta B1:10 och provgrop A14 är inkluderat i schaktruta A1:25.

Provgropen x225 y222,5 valdes ut för att finna eventuella rester efter boplatsslämningar. Marken bestod av mjuk lövskogsmull med en del decimeterstora stenar in mot berget. Efter ca 20cm djup förändrades jordens karaktär till mer mineralhaltig och ljusare jord. Vid 30cm framträdde en ganska tät stenpackning och jorden var mycket mörkare. I stenpackningslagret, 30-45cm djup, hittades massa skärbränd sten som ej togs tillvara. Stenpackningen tunnade ut vid ca 40-50cm djup, därefter fanns fyndförande mörkt kulturlager. Klippöverhängets höjd över provytan var ca 1m varför stenpackningen inte hade ståhöjd. Dessutom var stenarna vasskantade, som spräckta av temperaturförändringar. Troligen har överhängen använts för att deponera avfall, inklusive skärvstenar.



STENPACKNINGAR

I området har det totalt hittats 3st stenpackningar.

Stenpackning 1

I provgrop x225 y222,5 under klippöverhänget (ca 15m norr om schakt B1) hittades ett tvåskiktat fyndförande kulturlager med en skärvstenspackning (nivå: 30-45cm djup). Det övre skiktet (0-30cm djup) var ljust kulturlager ovan stenpackningen och är daterbart till förromersk järnålder. Det undre skiktet (45-60cm djup) var under stenpackningen och innehöll mörkt kulturlager med inslag av kol samt keramik från mellanneolitisk TRB kultur.

Stenpackning 2

I schakt B2 ruta 6-7, samt utvidgningsrutorna till väst (x214-216y208-210), hittades en större stenpackning (storlek ca 2x3m). Se beskrivningen nedan för hård/avfallsgrop och en stenpackning.

Stenpackning 3

En tredje stenpackning hittades i anläggningen A1 östra del. Se nedan anläggningsbeskrivningen för A1.

HÄRD/AVFALLSGROP OCH EN STENPACKNING

I schakt B2 ruta 6-7, samt utvidgningsrutorna till väst, hittades en stenpackning (storlek ca 2x3m). Stenpackningen var tät men oregelbunden. Stenarna är av varierande storlek (5-30cm) vilka flera av dem var skörbrända. I stenpackningen fanns koncentrationer av keramik och slagen flinta. Det översta (tunna) skiktet av det mörka kulturlagret tyder på (utifrån keramiken) en datering till förromersk järnålder.

Det har även hittats mycket sot och skörbränd sten från området och dessa antogs först härstamma från en **hård**. Efter att rutorna hade totalundersökts, kom den mest troliga tolkningen av själva stenpackningen och kulturlagret undertill, som till en del bestod av skörbränd sten och fyndkoncentrationen där, att tyda på någon form av **avfallsgrop** från neolitikum.

ANLÄGGNING A1 – RÄNNA OCH STENPACKNING

Anläggningen, belägen i södra kanten av Område B syntes före undersökningen som en oval, ca 6 x 3,5 (Ö-V) stor och intill 0,5 m hög, övertorvad upphöjning. Anläggningen anslöt i söder till och gick delvis upp på i söder beläget berg i dagen. I mitten av anläggningen, vilken också utgjorde dess högsta parti stack en sten, 0,2 m stor och 0,1 m hög, upp ur torven. Schakt B3 lades så att det med sin södra del gick över mitten av A1. Anläggningens västra halva, inklusive schaktbredden torvades av.

Efter att torv- och ploglager avlägsnats framträdde ett ”fett”, svart, sot- och kolbemängt humöst lager vilket, närmast den i ytan synliga stenen, var upptill 0,25 m tjockt. I detta skikt tillvaratogs flinta, keramik och ett järnfragment. Lagret har samma stratigrafiska situation och utseende som det tidigare påträffade ”kulturlager I”. Under kulturlager I påträffades ett grått/brunt skikt huvudsakligen av mo/mjålafraktion och med en tjocklek av upptill 0,1 m. Detta lager motsvarar ”kulturlager II”. I kulturlager II framkom keramik, bränd och obränd flinta, kvartsavslag, bränd lera (delvis sintrad) och, fläckvis, kol.

I kanten av anläggningens nordligaste del framkom, när kulturlager II rensats bort, en i det sterila gruset rännformad nedgrävning med nord-sydlig sträckning, ca 0,2 m bred och 0,1 m djup. Fyllningen i rännan var av samma slag som kulturlager II. I rännan påträffades flinta, kvarts, bränd ben, klumpar av bränd lera och kol. Rännan är till sin form och avseende fyllning identisk med de i Område A påträffade rännorna. Anläggningens södra halva, från den i ytan synliga stenen och fram till berget uppvisade tydliga tecken på att vara omrörd. Fyllningen var bitvis porös och genomdragen av djurgångar, likaså saknades de i övrigt tydligt iakttagbara kulturlagren I och II.

I båda kulturlagren förekom en gles stenpackning av 0,2 – 0,4 m stora stenar, av vilka många var skörbrända. Stenpackningen i A1 avviker från de övriga så till vida att den ligger upp mot berg i dagen, är ytligare, och utan överlagrande kulturlagerskikt. Läge, utseende och konstruktion påminner starkt om de utfyllande stenpackningarna i bergsskrevor m.m. som fanns i anslutning till gravfältet.




Fig45

AVFALLSGROP

Totalt har det hittats 2 avfallsgropar på område B, en i stenpackningen i schaktrutorna B2:6-7, x214-216y208-210 och en i ruta B3:2-3.

STOLPHÅL OCH 2 DATERINGAR

I schaktruta B1:10 (inkl. tidigare pg A13) påträffades tvåsiktat fyndförande kulturlager med ett stolphål. Stolphålet var stenfodrad och cirka 50cm i diameter och 30cm ner i moränen. Fyllningen var mörkare än omgivande kulturlager och bestående av lerhaltig gråbrun kulturlagerjord. Stolphålet var omgett av sten i varierande storlek, men den största stenen mätte 12x18cm. Dessutom framkom det 2 stenar i botten av hålet, den ena 7x9cm stor och den andra, som förmodligen legat permanent i grunden, 30x25cm stor. Stolphålets botten avsmalnade och ett prov togs av jorden, med resultat: 200 BC – 350 AD.

Schakt ruta B1:10 = provgrop A 13 ¹	Stolphål	200 BC - 350 AD	1915±100	träkol	St9489	Stolphål vid prov-undersökning 1982 på Trankärr 2:11. Tillhör område B.
saknas	saknas	400 BC - 350 AD	2055±150	träkol	St9497	Trankärr 2:11 f ö oklar kontext och anläggnings ursprung. Tillhör område A.

Det finns ytterligare en datering från boplatsoområdet, som redovisas nedan, men som har tappat sin kontext. Det är oklart vilken anläggning detta prov är taget i, dock vet vi utifrån original kontextblanketter att provet är taget i område A.

¹ A 13 i boplatsoområdet B, Trankärr 2:11.

FYND

FLINTA

Totalt har det hittats 14,8 kilo flinta på boplatsoområdet i Valtersberg, varav 4,3 kilo var övrig slagen flinta och cirka 450 gram naturlig flinta (som inte sparades). Avslag lades i påsar (enligt Göteborgs Stadsmuseums fyndfördelnings regler) och totalt sparades 4,5 kilo avslagsflinta. Resten av fynden i flinta kan ses nedan:

Skrapor totalt hittades 16st; varav 6st avslagsskrapor, 2st skivskrapor. Bearbetat flintstycke: 2st. Borrspets: 1st. Kärnor/kärnfragment: 1st totalt, varav 1st är mikrospånskärna. Knackstenar/knackstensfragment: totalt 5st. Spån/spånfragment: totalt 19st. Yxa/ Yxfragment: totalt 3st. En tvärpil och en pilspets från en slipad yxa hittades likaså.



Fig. 46 Fnr.3552 Slipad rundskrapa (avslagsskrapa).



Fig. 47 Fnr.3228 Bergartsyxa, förarbete till limhamnsyxa.

KVARTS OCH ÖVRIG BERGART

Totalt har det hittats 3,8 kilo kvarts och bergart på platsen tillsammans; cirka 1,2 kilo kvarts, fördelat på 196st bitar. De flesta kvartsbitar som är hittade på boplatsoområdet har sparats för att senare kunna se ifall de är slagna eller inte, detta innebär att bland all kvarts som har sparats så finns mycket som är osäkert ifall det är slaget eller inte. Några avslag är tydligt slagna och majoriteten är osäkra bitar.

I övrig bergart har det samlats in 16st bitar. En knacksten i bergart hittades i stenpackningen i schaktruta A1:20. Resten av fynden var utspridda i rutors kulturlager. Det hittades då 4knackstenar, 1magnetitfragment, 1rund sten, 1glättsten, 1avslagsfragment, 6bearbetade stenar samt en bergartsyxa (förarbete till limhamnsyxa från senmesolitikum) i ruta 126.

KERAMIK


Keramiken var en stor fyndkategori på boplatssområdet, sammanlagt samlades in 6,8 kilo keramik fördelat på otroligt många bitar (mycket fragmenterade bitar som endast vägdes).

Till största delen var keramiken odekorerad, men även dekorerade bitar förekom. Dekorationen som förekommer är: linjer, vulster, streck, grop, snördecor och tvärsnodd. De neolitiska skärvorna med dekor har ungefärligt daterats i fyndlistan. Mycket av keramiken som inte är bestämd i databasen tillhör förromersk järnålder och påminner om keramiken som har hittats vid grävningar av det intilliggande gravfältet. Bland denna keramik finns odekorerad samt dekorerade skärvor, även ombrända bitar, vissa med växtintryck, glättade eller gräsborstade.



Fig.48

De flesta kan därför antas, typologiskt (utifrån form och dekoration), vara ifrån äldre järnåldern, förromersk- äldre romersk tid. En enda skärva, fyndnummer 2748, hade nagelintryck.



Det har hittats 5st skärvor som möjligen har varit målade. Två hittades i ruta 21, två hittades i ruta 23 (en i rännan och en utanför rännan, i kulturlagret) samt slutligen en i ruta 39. En kort inblick i denna diskussion samt frågeställningar kring möjlig målad keramik finns skrivet om i FYND 1/91 sida 58, samt i originaldokumentationen av keramiken utfört av Birgitta Hulthén. Hulthén antecknar i originaltabellen, utifrån analytiska och andra undersökningar, att många av dessa skärvor har varit utsatta för flera slags ytbehandlings/ ytpåverkningar.

Dessa möjligen målade skärvor indikerar på perioden järnålder i sådana fall, vilket i sin tur överensstämmer med Hus 1 och väggrännans datering.

Fig. 49

Relativt mycket neolitisk keramik hittades likaså, skärvor och en del av mynningsbitarna var dekorerade med gropintryck och snörornamentik. Trolig datering och kulturtillhörighet är tidig trattbägarkultur, vissa skärvor tillhör tidigneolitikum.

Fyndposter med neolitisk keramik är: 2028, 2040(gropdekor), 2047, 2085 (snördekor TRB, tidigneolitikum, 2088 (gropdekor), 2119 (tvärsnodd Tidigneolitikum), 2137, 2142 (snördekor TRB, tidigneolitikum), 2185-2186, 2187, 2188(TRB snördekor), 2481, 2486, 2506, 2633, 2642, 2654.



Fig.50 Fyndnummer 2040



Fig.51 Fyndnummer 2077



Fig.52 Fyndnummer 2085

BRÄND LERA

Cirka 4,6 kilo bränd lera samlades in totalt från område A och B. Mycket mer bränd och sintrad lera hittades vid fält men togs ej in på grund av att det var så fragmentarisk och inte kunde samlas in på ett bra sätt.

Förrutom bränd och sintrad lera hittades även: cirka 150 gram lerslagg, cirka 140 gram sintrad lera, cirka 146 gram obränd lera, 4 st lerkulor, få fragment av lerklining och en möjlig gjutform.

ÖVRIGA FYND

GLASPÄRLOR

Det har vid boplatsoområdet hittats totalt 5 st glaspärlor från troligtvis äldre järnåldern. I område A hittades 4 st av dessa pärlor; två blåfärgade (bikonisk, ringformad) och två pärlor som var gröna och plattare/ inte helt avrundade som de blåa. Tre av de fyra pärlorna hittades i det som tolkas vara husets inre sida, samt en pärla som hittades utanför husrännan. En pärla hittades även på område B, den var blåfärgad och "ringformad"; kring detta område fanns en stenpackning. Alla pärlor vägde i genomsnitt 0,3 gram och hade liknande storlek.

Det har på andra platser hittats liknande pärlor som bl.a. den blåa ringformade pärlan, exp. Ingelstorp i Skåne (Strömberg 1982) och vid Ekehögen i Halland på ett förromerskt gravfält (Cullberg 1973); som då daterats till äldre järnålder.



Fig53

HARTS

Det har hittats fragment av harts, totalt 8,7gram. Fragmenten hittades över hela boplatsoområdet: i avfallsgropen, ”innanför och utanför” stora huset/rännan i område A, samt på område B. Ett fragment hittades i område B i ett kulturlager från äldre järnåldern (i provgrop x225 y222,5). Från gravfältet tolkas hartsen vara tätning till keramikkärnen, här har det hittats i mindre mängd, men kan ha haft liknande betydelse.

METALL

Främsta metallfynden är oidentifierade järnföremål (ca 94gram) och är mycket eroderade. Ett kopparbleck (på knappt 1gram) har hittats i område B, samt ett blyföremål på 34gram har hittats ”innanför” husets ränna.

BRÄNDA BEN

Det har totalt hittats cirka 126gram fragmentariska bitar av brända ben i hela boplatsoområdet, samt ett tandfragment i område A, vid slutet av en ränna.

SAMMANFATTNING AV BOPLATSOMRÅDET

Seminariegrävningarna vid Valtersbergs boplatsoområde, nyupptäckt fornlämning på fastighet Trankärr 2:11, påbörjades sommaren 1983; som en fortsättning på de undersökningarna utförde 1980-1982 vid det intilliggande järnålders gravfältet, Ytterby Raä 85. Anledningen till att boplatsoområdet undersöktes, var att se ifall det fanns rester efter boplotsaktiviteter i närområdet. De första provgroparna på Trankärr 2:11 visade på rester efter kulturlager, inte bara fynd, från förhistorisk aktivitet. Efter dessa provgropar delades området in i två, A och B, för att senare utöka grävningen.

Typiska anläggningar som hittades på området är stenpackningar, gropar, avfallsgropar, härdar, stolphål och rännor – alla vilka knyts an till boplotsaktiviteter. Minst ett långhus kunde utgöras, denna då troligen från förromersk järnålder.

Grävningen på boplatsten pågick under fem seminariegrävningar och avslutades efter våren 1986. Resultaten från området visar på tvåsiktiga kulturlager samt fynd från senmesolitikum, neolitikum och äldre järnålder.

NATURVETENSKAPLIGA ANALYSER 1980-1986

Materialet från gravfältet vid Valtersberg har genomgått C14-analys år 1983 då tre prover från arkeologiska institutionens undersökningar analyserades, samt år 2000 då tio dateringar genomfördes på material från likaså institutionens grävningar, då från gravfältet och boplatsoområdet.

Proverna i nedanstående tabell, alla bestående av träkol, är tagna år 1982 (A151 och pg A13) och 1983 ("saknas"). Pg A13 och "saknas" är från det boplatsoområde och kulturlager vilket är beläget vid sidan av gravfältet och undersöktes efter att gravfältsgrävningarna avslutats. Möjligheten till mer omfattande analysmängder saknades 1982. Anläggningen A151 valdes av den anledningen att denna var den enda grav vilken uppvisade en tydlig ned- och genomgrävning av ett stratigrafiskt äldre kulturlager. Alla tre dateringarna är konventionella dateringar.

Resultat av C14-analys utförda år 1984 vid Laboratoriet för isotopgeologi, Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.

Anl.nr.	Anl.typ	Ålder (95,4%)	BC/AD	Ålder BP	Provm t	Lab.nr.	Kontext
A 41	grav	0 AD - 390 AD		1850±80	träkol	St9488	Urnbrandgrav, br ben. Nedgrävd i kulturlager
Pg A 13 ²	stolphål	200 BC - 350 AD		1915±100	träkol	St9489	Sot/stolphål vid prov-undersökning 1982 på Trankärr 2:11
saknas	saknas	400 BC - 350 AD		2055±150	träkol	St9497	Trankärr 2:11 f ö oklar kontext och ursprung

De senaste C14- dateringarna är gjorda under år 2000 och som analysmaterial har använts träkol och s k matskorpor på keramiska skärvor från ett antal lerkärl vilka använts som behållare för de brända benen i brandgravar. I en första urvalsomgång utföll ett drygt trettioantal anläggningar, av vilka merparten var gravar, vilka alla innehöll någon, eller några "nyckelkombinationer". Dessa egenskaper utgjordes av exempelvis gravar med artefakter som gravgåva, förekomst av matskorpor, förekomst av keramik vilken genom sin form eller andra keramiska egenskaper var angelägen att datera. Av dessa möjliga prover utvaldes slutligen tio, fem bestående av träkol och fem av matskorpor på lerkärlsskärvor. Alla dateringarna är gjorda i tandemaccelerator.

² A 13 i boplatsoområdet Trankärr 2:11.

Resultat av C14-analyser utförda år 2000 vid Laboratoriet för ¹⁴C-datering, Kwartärgeologiska avdelningen, Lunds universitet.


Anl.n r.	Anl.typ	Ålder (95,4%)	BC/AD	Ålder BP	Provmtr	Lab.nr.	Kontext
A 4	grav	100 BC - 390 AD		1890±90	träkol	LuA5014	Hartstättn., spjutspets, br ben
A 9	grav	550 BC - 0 AD		2243±90	matskorpa	LuA5021	Urnbrandgrav, br ben
A 26	grav	370 BC - 70 AD		2095±85	matskorpa	LuA5015	Urnbrandgrav, br ben
A 30	grav	100 BC - 340 AD		1905±85	matskorpa	LuA5020	Urngrav, br ben
A 39	grav	350 BC - 300 BC ³ 250 BC - 250 AD ⁴		2010±90	matskorpa	LuA5018	Urngrav, br ben
A 45	hård	960 BC - 930 BC ⁵ 1410 BC - 970 BC ⁶		2970±90	träkol	LuA5012	I kulturlager, br ben
A 51	grav	200 BC - 230 AD		1990±85	träkol	LuA5011	Hartstättn., bronspärla, br ben
A 52	grav	250 BC - 350 AD		1970±95	träkol	LuA5010	Urngrav, bronsfibula, bikärl, be ben
A 56	avfalls- grop	410 BC - 20 AD		2185±95	träkol	LuA5013	Skiktad fyllning med kol, keramik, br lera
A 60	grav	100 BC - 340 AD		1905±85	matskorpa	LuA 5019	Urnbrandgrav, br ben

³ med 2% sannolikhet (inom 2 sigma)
⁴ med 93,4 % sannolikhet (inom 2 sigma)
⁵ med 1,9% sannolikhet (inom 2 sigma)
⁶ med 93,5% sannolikhet (inom 2 sigma)

Matskorporna från lerkärnen på Valtersberg har både en invändig och utvändig förekomst. Den förra är dock förhärskande. Vidare är matskorporna mer frekventa i det material som togs fram av arkeologiska institutionen än i det som grävdes av Fredsjö. Vad gäller dateringarna från Valtersberg är de flesta av dem, oavsett vilken analysomgång de tillhör, väl samlade oavsett om de är gjorda på träkol eller matskorpor.




I nedanstående sammanställning är alla befintliga C14-dateringar av gravar från Valtersberg redovisade. Analysnumren St3671-75 och St3678-80 är från 1971-72⁷, St9488 från institutionens grävningar 1983 och LuA5010-5015 och LuA5018-5021 från år 2000.

⁷ Cullberg genomgång av Fredsjös grävningar.






Sammanställning av de C14-dateringar som utförts på Valtersberg. Proverna härrör från 9 gravar från arkeologiska institutionens undersökningar, 1 härd och 1 avfallsgrop i kulturlagret på gravfältet. Från Trankärr 2:11 finns en datering från en provgrop. Mer detaljerade uppgifter om C14-analysernas kontext i plottarna nedan.

Lua5010 : 1970±95BP 68.2% probability 110BC (68.2%) 140 95.4% probability 250BC (95.4%) 350 Calibrated date	Anläggning 52. Urnegrav med klumpsten. Gravkärl med bikärl, fibula av brons. Osteologisk bestämning: Kvinna (?), 18 – 44 år. Analysmaterial: Träkol.
Lua5011 : 1990±85BP 68.2% probability 100BC (61.9%) 90A 100AD (6.3%) 130 95.4% probability 200BC (95.4%) 230 Calibrated date	Anläggning 51. Hartsbrandgrop med klumpsten. Keramik och pärla av brons. Osteologisk bestämning: Man (?), 35 – 64 år. Analysmaterial: Träkol.
Lua5012 : 2970±90BP 68.2% probability 1370BC (1.3%) 1360 1320BC (66.9%) 1040 95.4% probability 1410BC (93.5%) 970 960BC (1.9%) 930BC Calibrated date	Anläggning 45. Härd i kulturlagret inom gravfältsområdet. Fragment av brända ben – ej best. Analysmaterial: Träkol. Anläggningen är den äldsta daterade inom undersökningsområdet Trankärr 2:31.

	Anläggning 56. Avfallsgrop (?) i kulturlagret inom gravfältsområdet. Fyllningen skiktad genom flera sot- och kolhorisonter. Förekomst av keramik och bränd lera / lerklining. Stensatt botten. Analysmaterial: Träkol.
	Anläggning 4. Hartsbrandgrop med klumpsten. Sannolikt två gravanläggningar. Provet är från den understa graven. Hartstättningsring och spjutspets av järn. Osteologisk bestämning: Kön: -. Ålder: Vuxen. Analysmaterial: Träkol.
	Anläggning 26. Urnegrav med klumpsten. Gravkärl med brända ben. Osteologisk bestämning: Kön: -. Ålder: Vuxen. Analysmaterial: Matskorpa i gravkärlet.

	Anläggning 39. Urnegrav utan nu synlig markering. Gravkär! med brända ben. Osteologisk bestämning: Kön : -. Ålder: 0-1 år. Analysmaterial: Matskorpa i gravkärlet.
	Anläggning 60. Urnebrandgrop utan nu synlig markering. Gravkär! med brända ben. Vid utsidan av kärlets mynning fyra brända flint-avslag. Kärlet upptaget i preparat. Osteologisk bestämning: Kön: -. Ålder: 0-1 år. Analysmaterial: Matskorpa i gravkärlet.
	Anläggning 30. Urnegrav utan nu synlig markering. Gravkär! med brända ben. Osteologisk bestämning. Kön: Kvinna? Ålder: 35-64 år Analysmaterial: Matskorpa i gravkärlet.

	Anläggning 9. Urnbrandgrop med klumpsten. Gravkär! med brända ben. Ytligt i nedgrävningen för graven påträffades flinta. Osteologisk bestämning: Människa. Analysmaterial: Matskorpa från keramikskärva i nedgrävningen.
	Anläggning 41. Urnbrandgrop med klumpsten. Gravkär! med brända ben. Anläggningen grävd genom ett kulturlager. Osteologisk bestämning: -- Analysmaterial: Träkol.
	PG A13. Beteckningen avser en av 16 provgropar upptagna juni-juli 1983 på området med kulturlager på fastigheten Trankärr 2:11. I PG A13 påträffades ett kulturlager med en nedgrävning innehållande keramik, bränd lera, kol och enstaka skörbrända stenar. Analysmaterial: Träkol.

AVSLUTANDE DISKUSSION

Vid samtal med boende i bebyggelsen närmast omkring undersökningsområdet har det framkommit att indikationer på förhistoriska aktiviteter iakttagits både vid byggandet av bostadshusen liksom i samband med trädgårdsarbeten och liknande. Under grävningssäsongerna 1983 på Trankärr 2:11 anlades jordvärme i trädgården runt huset på fastigheten Trankärr 2:32. I de maskingrävda schakten kunde iaktas, vid husets sydvästra vägg, kraftiga sot och kollager med en utsträckning på ett par meter i schaktets längdriktning och på upptill 0,7 meters djup räknat från nuvarande gräsmattas anläggningsyta. Brandlagrets mäktighet uppgick till som mest ca 0,3 meter. Brandlagrets datering och funktion är ovissa.

Utifrån topografiska kriterier, arkeologiska undersökningsresultat och de boendes uppgifter framgår att det förromerska gravfältet haft sin huvudmassa av gravanläggningar på fastigheterna Trankärr 2:30 och 2:31 och med enstaka gravförekomster på fastigheterna sydväst (Trankärr 2:49) och nordväst (Trankärr 2:32 och 2:35) härom. Dessutom finns inom detta område troliga härdar och andra lämningar efter brand vilkas närmare funktion liksom datering är oviss, men som i flera fall sannolikt är kronologiskt och möjligen också funktionellt sammanhängande med gravfältet och området med kulturlager.

En del av de förromerska gravarna överlagrade och skar igenom ett stratigrafiskt skikt som betecknades som ett kulturlager med preciseringen boplat. Det dominerande artefaktinnehållet i kulturlagret utgjordes av keramik med så stora likheter med den i gravarna förekommande att den tveklöst kunde betecknas som tillhörig förromersk järnålder och ej vara äldre. Detta kulturlager med enstaka stolphål, härdar och till sin funktion ej identifierbara nedgrävningar, kan dock likaväl som det ovan omtalade brandskiktet i sin funktion mer höra till gravläggningarna än utgöra en boplat. (i betydelsen plats där man levte ...).

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

GRAVFÄLTET RAÄ 85, TRANKÄRR 2:30. 2:31, 2:49

Fornlämning: Raä 85:1 (tidigare Raä 67), Ytterby socken, Bohuslän. Gravfält.

Tidsperiod: 22-26 september 1980, 18-27 maj 1981, 21-30 september 1981 och 10-19 maj 1982. Härutöver tillkommer cirka två veckors arbete utan deltagande av studenter.

Undersökt yta: Totalt 320 m² (60 m², 75 m², 90 m², respektive 95 m² undersöktes).

Personal/lärare: Peter Jankavs och Elisabeth Nordbladh; under de första terminerna deltog också Marianne Karlsson och Karl-Göran Sjögren, alla lärare vid dåvarande arkeologiska institutionen, Göteborgs universitet.

Övriga deltagande: Studenter vid Göteborgs Universitet. Under de fyra terminerna av seminariegrävningar deltog sammanlagt ett hundratal studerande, från B- kursen.

Belägenhet: Trankärr 2:31, Ytterby socken, Kungälv kommun, Bohuslän.

Läge: Ekonomiska kartan blad 7B4e; (7144 KUNGÄLV). X 6423,884 Y 1273,840.

Koordinatsystem: Lokalt upprättat system. Koordinatsystemets origo hade valts till ca 100m S och V om grävningssområdet och dess X-axel hade lagts i riktningen 363,5° (centesimalindelning). Den angivna belägenheten X6423,88 Y1273,84 i rikets koordinatsystem motsvarar ungefär punkten X100 Y100 m i undersökningarna.

Höjdsystem: Som lokal fixpunkt för avvägning av höjdlägen användes en sten i sydöstra delen av fornlämningsområdet. Denna anslöts senare till en triangelpunkt, en liten avsats på uppstickande berg omedelbart utanför grävningssområdets sydvästra hörn (x88,5 y101,6, triangelpunkt). Triangelpunkten med beteckningen Nr 24 Valtersäng har höjdvärdet 30,97 möh. Nivåerna (Z-koordinat) är angivna i siffror meter över havet. Institutionens fixpunkter har, utifrån Fredsjös uppgifter, satts till 24,05 möh.

Arkivmaterial: Det ursprungliga fältmaterialet för olika planer och profiler har kasserats. De av studenterna renritade planerna och profilerna, samt deras grävningsrapporter förvaras på Historiska institutionen vid Göteborgs universitet. För denna rapport har fältmaterialet och studentmaterialet digitaliserats i tillämplig omfattning.

Föremål: Fynden förvaras i avvaktan på fyndfördelning på Institutionen för historiska studier vid Göteborgs universitet. Med tanke på att det omfattande materialet som framkom vid Fredsjös undersökningar åren 1947-49 av Trankärr 2:31, som ingår i Göteborgs stadsmuseums samlingar torde även detta material tilldelas Göteborgs Stadsmuseum.

BOPLATSOMRÅDET TRANKÄRR 2:11

Länsstyrelsens dnr: 1.391-1765-83, 1.391-2684-83, 1.391-2591-84, 1.391-1178-84, 1.391-1877-84, 11.391-994-86.

Fornlämning: Nyupptäckt fornlämning, Boplats.

Tidsperiod: Juni-juli 1983, hösten 1983, våren/ hösten/ juni 1984, våren & hösten 1985 och våren 1986.

Undersökt yta: MINST 300 m².

Personal/lärare: Peter Jankavs och Elisabeth Nordbladh;

Övriga deltagande: Studenter vid Göteborgs Universitet.

Belägenhet: Trankärr 2:11, Ytterby socken, Kungälv kommun, Bohuslän.

Läge: Ekonomiska kartan blad

Koordinatsystem: Lokalt upprättat system.

Arkivmaterial: Det ursprungliga fältmaterialet för olika planer och profiler har kasserats. De av studenterna renritade planerna och profilerna, samt deras grävningsrapporter förvaras på Arkeologiska institutionen vid Göteborgs universitet. För denna rapport har fältmaterialet och studentmaterialet digitaliserats i tillämplig omfattning.

Föremål: Fynden förvaras i avvaktan på fyndfördelning på Institutionen för historiska studier vid Göteborgs universitet. Med tanke på att det omfattande materialet som framkom vid Fredsjös undersökningar åren 1947-49 av Trankärr 2:31, som ingår i Göteborgs stadsmuseums samlingar torde även detta material tilldelas Göteborgs Stadsmuseum.

FYNDLISTA

GRAVFÄLTSOMRÅDET 1980-1982

FNR	Ruta	Kontext	Material	Material sub	Sakord	sakord sub	Antal	Vikt i g	Kommentar
1	x78y106	Rensfynd	Flinta		Avslag		2	8,7	
2	x78y104	Rensfynd	Flinta		Avslag	Splitter	1	0,3	
3	x78y104	Rensfynd	Flinta		Övrig	bit	2	1,7	
4	x76y100	A1	Flinta		Spån		1	1	
5	x76y100	A1	Flinta		Avslag		1	21	
6	x76y100	A1	Flinta		Övrig	bit	2	1	
7	x78y100	Rensfynd	Flinta		Avslag		3	10,3	
8	x78y102	Rensfynd	Flinta		Kärna+spån	Kärn frag. + 2spån m retusch	3	25	
9	x78y102	Rensfynd	Flinta		Avslag		1	3,3	
10	x78y102	Rensfynd	Flinta		Övrig	bit	3	77	1svallad
11	x76y100	A1	Flinta		Avslag	splitter	1	>1	
12	x76y100	A1	Flinta		Avslag		1	1	
13	x76y100	A1	Flinta		Övrig	bit	1	0,9	
14	x76y100	A1	Flinta		Avslag		2	9,3	
15	x102y108	A7	Flinta		Spån		1	2,7	
16	x97y105	A4	Flinta		Avslag		1	14	
17	x98y103	A8	Flinta	bränd	Spån		1	5	
18	x98y103	A8	Flinta		Knacksten	knackstens fragment	1	203	
19	x98y103	A8	Flinta		Avslag		3	39	
20	x98y103	A8	Flinta	bränd	Övrig	bit	1	2	
21	x98y103	A8	Kvarts		bitar		3	1,6	
22	x97y102	A6	Flinta	3brända	Avslag		12	93	1svallad
23	x97y102	A6	Flinta		Övrig		2	3	
24	x94y104	A3	Flinta		Avslag	1splitter	3	7,8	
25	x94y104	A3	Flinta	bränd	Övrig	bit	1	>1	
26	x94y104	A3	Kvarts		bitar		3	8	
27	x98y104	Rensfynd	Flinta		Avslag		1	4,8	
28	x98y104	Rensfynd	Flinta		Övrig	bit	1	31,3	
29	x100y105	A33	Flinta		Avslag		9	23,4	1svallad
30	x100y105	A33	Flinta		Spån	spånfragment	1	0,5	
31	x100y105	A33	Flinta		Övrig	bit	2	11,2	
32	x96y102	Lösfynd	Flinta		Avslag	1splitter	4	6,3	
33	x96y102	Lösfynd	Flinta		Övrig	bit	5	21,3	
34	x100y106	Lösfynd	Flinta		Avslag		1	2,2	

GRAVFÄLTSOMRÅDET 1980-1982

FNR	Ruta	Kontext	Material	Material sub	Sakord	sakord sub	Antal	Vikt i g	Kommentar
35	x97y105	A4	Flinta		Kärna		1	27	Möjlig kärna
36	x98y108	A11	Flinta		Avslag		1	1	
37	x97y105	A4	Flinta		Övrig	bit	1	71	
38	x99y105	A10	Flinta		Avslag		4	3	
39	x96y100	Lösfynd, under stenpackning	Flinta		Avslag		22	53	
40	x96y100	Lösfynd, under stenpackning	Flinta		Övrig	bit	12	250,5	
41	x98y108	Rensfynd	Flinta		Avslag		2	6,5	
42	x98y108	Lösfynd, i stenpackning	Flinta		Avslag		1	1	
43	x100y105	A33	Flinta		Avslag		1	2,8	
44	x100y105	A33	Flinta		Övrig	bit	1	11	
45	x98y104	A14	Kvarts		bitar		2	2,4	
46	x98y104	A14	Flinta		Avslag		1	6,3	
47	x98y104	A14	Flinta		Övrig	bit	3	9,1	
48	x98y104	Lösfynd	Flinta	1bränt	Avslag		11	117	1svallat
49	x98y104	Lösfynd	Flinta		Kärna	Övrig kärna med 1plattform	1	7	
50	x98y104	Lösfynd	Flinta		Övrig	bit	6	13	
51	x98y102	Lösfynd	Flinta		Avslag		2	4,3	
52	x102y108	A7	Flinta		Spån	1spånpilspets	2	5	gropkeramik/mellanneolitikum
53	x102y108	A7	Flinta		Avslag		2	7	
54	x102y108	A7	Flinta		Övrig	bit	1	1	
55	x99y104	A16	Flinta		Avslag		1	3,6	svallat
56	x96y102	Lösfynd	Flinta		Avslag		3	5	1 svallat
57	x94y108	A58	Kvarts		bitar		9	62,4	
58	x94y108	A58	Flinta		Avslag		2	4,4	
59	x94y108	A58	Flinta		Övrig	bit	2	0,7	
60	x96y104	Lösfynd	Flinta		Avslag	1 m retusch	3	7,8	
61	x96y104	Lösfynd	Kvarts		bit		1	1	
62	x102y106	Lösfynd	Flinta		Spån	m retusch	1	24,5	
63	x102y106	Lösfynd	Flinta	1bränt	Avslag		5	26	
64	x102y106	Lösfynd	Flinta	1bränd	Övrig	bit	5	6,1	
65	x96y100	Lösfynd	Flinta		Avslag	Splitter	1	>1	
66	x96y104	A23	Kvarts		bit		1	1,4	
67	x98y111	A24	Kvarts		bit		1	0,4	
68	x98y111	A24	Flinta		Avslag		1	12	

GRAVFÄLTSOMRÅDET 1980-1982

FNR	Ruta	Kontext	Material	Material sub	Sakord	sakord sub	Antal	Vikt i g	Kommentar
69	x99y104	A17	Flinta		Avslag		1	1,2	
70	x99y104	A17	Flinta		Övrig	bit	1	2,9	
71	x97y101	A26	Flinta		Avslag		1	1,5	
72	x100y107	A28	Flinta		Avslag		1	3	
73	x102y106	Lösfynd	Flinta		Tvärpil		1	0,9	trattbägar/neoliti sk
74	x102y106	Lösfynd	Flinta		Avslag		2	5,1	
75	x98y112	Lösfynd	Flinta		Övrig	bit	3	15,1	1svallad
76	x101y105	A34	Flinta		Avslag	m retusch	1	3,9	
77	x101y105	A34	Flinta		Övrig	bit	3	8,8	
78	x96y102	A37	Flinta		Övrig	bit	1	244	
79	x96y102	A37	Bergart		Locksten		1	453,7	
80	x98y104	A38	Flinta		Avslag		1	5,3	
81	x101y105	A40	Flinta	1bränt	Avslag		4	9,9	1svallad
82	x101y105	A40	Flinta		Övrig	bit	1	1,1	
83	x102y108	A7	Flinta		Spån	spånfragmen t	1	5,3	
84	x102y108	A7	Flinta		Avslag		5	18,9	1svallat
85	x102y108	A7	Flinta		Övrig	bit	3	120,5	1svallad
86	x94y102	Lösfynd, i stenpackning	Kvarts		bit		1	0,8	
87	x94y102	Lösfynd, i stenpackning	Flinta		Avslag		5	83,7	
88	x94y102	Lösfynd, i stenpackning	Flinta		Övrig	bit	2	30,8	
89	x94y102	Lösfynd, i stenpackning	Kvarts		bitar		17	107,8	
90	x78y108	Rensfynd	Flinta		Kärna	kärnfragmen t	1	32,8	
91	x78y108	Rensfynd	Kvarts		bit		1	16,7	
92	x96y102	Lösfynd	Flinta	bränd	Skrapa	skivskrapa	1	8,4	
93	x98y100	Lösfynd	Flinta		Övrig	bit	1	1,7	
94	x98y100	Lösfynd	Kvarts		bit		1	0,1	
95	x98y112	Lösfynd	Flinta		Avslag		1	5,1	
96	x98y112	Lösfynd	Flinta		Övrig	bit	1	0,4	
97	x96y104	Lösfynd	Flinta		Spån	m retusch	1	13,8	
98	x101y105	A34	Flinta		Skrapa	avslagsskrap a m retusch	1	3,3	
99	x94y102	Lösfynd, i stenpackning	Flinta		Kärna		1	29	

GRAVFÄLT SOMRÅDET 1980-1982

FNR	Ruta	Kontext	Material	Material sub	Sakord	sakord sub	Antal	Vikt i g	Kommentar
100	x94y102	Lösfynd, i stenpackning	Flinta	5brända	Avslag	12splitter	41	91	
101	x94y102	Lösfynd, i stenpackning	Flinta		Övrig	bit	2	1	
102	x94y102	Lösfynd, i stenpackning	Flinta	bränt	Knacksten	knackstensfragment	1	38,9	
103	x98y102	Lösfynd, i stenpackning	Flinta		Avslag	1m retusch	4	47,2	1svallad
104	x98y102	Lösfynd, i stenpackning	Flinta		Övrig	bit	5	11	
105	x98y112	A29	Flinta		Spån		1	1,5	
106	x98y112	A29	Flinta		Avslag		4	13,5	
107	x98y112	A29	Flinta		Övrig	bit	4	13,7	
108	x98y112	A29	Kvarts		bit		4	12	
109	x96y101	A27	Flinta		Avslag		29	101,5	
110	x96y101	A27	Flinta		Övrig	bit	12	33	
111	x94y104	Lösfynd	Flinta		Avslag	1splitter	3	3,6	
112	x94y105	Lösfynd	Flinta		Knacksten	knackstensfragment	1	175,8	omgjord till mejselholk
113	x94y104	Lösfynd	Kvarts		bit		1	38,9	
114	x96y101	A27	Kvarts		bit		1	0,1	
115	x96y101	A27	Flinta		Övrig	bit	1	1	
116	x96y101	A27	Flinta		Avslag		14	61,4	
117	x96y101	A27	Flinta		Övrig	bit	2	182,5	
118	x98y111	A24	Flinta		Avslag		1	83,2	
119	x98y111	A24	Flinta		Övrig	bit	1	5,5	
120	x100y105	A33	Flinta		Avslag		3	12,1	varav 1knack?
121	x100y105	A33	Flinta		Övrig	bit	2	18,2	
122	x100y105	A33	Flinta		Knacksten	fragment	1	11,7	
123	x90y100	Rensfynd, i stenpackning	Flinta		Avslag		1	25,5	
124	x90y100	Rensfynd, i stenpackning	Flinta		Övrig	bit	2	5,9	
125	x98y112	Lösfynd	Flinta		Avslag		1	11,3	
126	x98y112	Lösfynd	Flinta		Övrig	bit	1	4,3	
127	x97y111	A31	Flinta		Övrig	bit	11	73	
128	x97y111	A31	Flinta	3brända	Avslag		37	208,5	
129	x97y111	A31	Flinta		Spån	Spånfrag.	2	8,2	
130	x98y104	A38	Flinta		Avslag	2m retusch, 1splitter	7	130,6	

GRAVFÄLT SOMRÅDET 1980-1982

FNR	Ruta	Kontext	Material	Material sub	Sakord	sakord sub	Antal	Vikt i g	Kommentar
131	x98y104	A38	Flinta		Övrig	bit	3	12,8	
132	x98y104	A38	Kvarts		bitar		12	215,8	
133	x91y108	A55	Flinta		Övrig	bit	1	20,8	
134	x91y105	Rensfynd	Bergart		Skrapa	kölskrapa	1	55,4	Delvis slipad, Senmesolitisk
135	x94y106	Rensfynd	Flinta		Övrig	bit	1	1	
136	x90y108	Rensfynd	Flinta		Avslag		2	0,8	
137	x90y108	Rensfynd	Flinta		Övrig	bit	2	3	
138	x93y109	A49	Flinta		Avslag	1splitter	3	12	
139	x89y105	Lösfynd, i stenpackning	Flinta		Skrapa	Avslagsskrapa	1	7,4	
140	x89y105	Lösfynd, i stenpackning	Flinta		Övrig	bit	8	107,3	
141	x89y105	Lösfynd, i stenpackning	Flinta		Avslag	3splitter	14	76,1	
142	x98y108	Lösfynd	Flinta		Spån	Spånfrag. (1mikrospån)	2	1,5	
143	x98y108	Lösfynd	Flinta	1bränt	Avslag	1kärnuppfriskfrag	10	26,1	
144	x98y108	Lösfynd	Flinta		Övrig	bit	2	2,7	
145	x94y102	Lösfynd, i stenpackning	Flinta		Spån	Spånfrag. m bruksspår	1	3,2	
146	x94y102	Lösfynd, i stenpackning	Flinta	1bränt	Avslag		9	8,5	
147	x94y102	Lösfynd, i stenpackning	Flinta		Övrig	bit	7	20	
148	x94y106	Lösfynd	Flinta	1bränt	Avslag	1m retusch	3	7,1	
149	x88y108	Rensfynd	Flinta		Avslag		4	14,6	
150	x88y108	Rensfynd	Flinta		Övrig	bit	4	119	
151	x95y102	A41	Flinta		Övrig	bit	1	3,6	
152	x92y100	Lösfynd, under stenpackning	Flinta	1bränt	Avslag	2splitter	20	36,8	
153	x92y100	Lösfynd, under stenpackning	Flinta		Övrig	bit	7	23	
154	x92y100	Lösfynd, under stenpackning	Flinta		Spån	Spånfrag.	1	1,7	svallat
155	x95y102	A41	Flinta		Avslag		2	1,6	
156	x94y100	Rensfynd	Flinta	2brända	Avslag		25	84	
157	x94y100	Rensfynd	Flinta		Övrig	bit	5	11,6	
158	x100y108	Lösfynd	Flinta		Avslag		2	8,6	
159	x93y104	Lösfynd	Flinta		Kärna		1	74	

GRAVFÄLT SOMRÅDET 1980-1982

FNR	Ruta	Kontext	Material	Material sub	Sakord	sakord sub	Antal	Vikt i g	Kommentar
160	x93y103	Lösfynd, i stenpackning	Flinta		Tvärpil		1	0,9	trattbägar/neolitisk
161	x94y104	Rensfynd	Kvarts		bitar	1 möjlig kärna	8	313,3	
162	x94y106	Lösfynd	Flinta		Avslag		2	2,8	
163	x94y101	Lösfynd, i stenpackning	Flinta		Kärna		1	307,6	
164	x90y108	Lösfynd	Flinta	2brända	Avslag	1m bruksspår, 1 m retusch	9	57,6	
165	x90y108	Lösfynd	Flinta		Övrig	bit	4	61	
166	x89y104	Lösfynd	Flinta		Avslag	m retusch	1	4,3	
167	x88y108	Rensfynd	Flinta		Avslag	1m retusch	4	30,9	
168	x88y108	Rensfynd	Flinta		Övrig	bit	2	23	
169	x88y105	Lösfynd, under stenpackning	Flinta		Skrapa		1	53,2	
170	x94y106	Lösfynd	Flinta	1bränt	Avslag		4	19,5	
171	x94y106	Lösfynd	Flinta		Övrig	bit	2	3,5	
172	x91y101	A65	Flinta		Övrig	bit	8	68,7	
173	x91y101	A65	Flinta		Spån	1spån, 1spånfragment	2	6,8	
174	x91y101	A65	Flinta		Avslag		16	45,6	
175	x88y104	Lösfynd, i stenpackning	Flinta		Skrapa	avslagsskrapa	1	13,3	
176	x93y109	A73	Flinta		Avslag	1m retusch, 1splitter	4	8,2	
177	x93y109	A73	Flinta		Övrig	bit	3	6,8	
178	x96y108	Rensfynd	Flinta	1bränt	Avslag	1m retusch	4	9,8	
179	x96y108	Rensfynd	Flinta		Övrig	bit	3	1,1	
180	x89y103	Lösfynd	Flinta		Skrapa	avslagsskrapa	1	27,3	
181	x88y108	Rensfynd	Flinta	1bränt	Avslag		2	4	
182	x88y108	Rensfynd	Flinta		Övrig	bit	9	11,8	
183	x94y108	Rensfynd	Flinta		Spån	mikrospån	1	0,3	
184	x94y108	Rensfynd	Flinta	2brända	Avslag		13	51	
185	x94y108	Rensfynd	Flinta		Övrig	bit	13	53,5	
186	x88y109	Lösfynd	Flinta		Skrapa	avslagsskrapa m cortex	1	6,5	
187	x90y108	Rensfynd	Flinta		Avslag		3	6,8	

GRAVFÄLT SOMRÅDET 1980-1982

FNR	Ruta	Kontext	Material	Material sub	Sakord	sakord sub	Antal	Vikt i g	Kommentar
188	x90y108	Rensfynd	Flinta		Övrig	bit	1	1,3	
189	x90y104	Lösfynd	Flinta		Avslag	m retusch	1	14,4	
190	x96y106	Lösfynd	Flinta	1bränt	Avslag		3	0,9	
191	x94y102	Lösfynd	Flinta	1bränt	Avslag		2	1,2	
192	x94y102	Lösfynd	Flinta		Övrig	bit	1	1,3	
193	x94y102	Lösfynd	Kvarts		bit		1	0,8	
194	x92y110	A62	Flinta		Spån	m retusch	1	8,1	
195	x92y110	A62	Flinta		Avslag		1	2,9	
196	x97y106	A63	Flinta		Knacksten		1	578,9	
197	x92y104	Lösfynd	Flinta		Spån		1	2,4	
198	x92y104	Lösfynd	Flinta	3brända	Avslag		19	17,4	
199	x92y104	Lösfynd	Flinta		Övrig	bit	14	109,3	
200	x94y104	Lösfynd	Flinta		kärna	cylinderkärna	1	23,8	slagen från båda håll
201	x90y108	Rensfynd	Flinta		Avslag	2m retusch	5	68	
202	x90y108	Rensfynd	Flinta		Övrig		12	92,4	
203	x94y104	Lösfynd	Flinta		Avslag	1m retusch	5	52,5	
204	x98y108	Lösfynd	Flinta		Kärna	kärnfragmen t	1	45,9	
205	x96y106	Lösfynd	Flinta	bränt	Spån	spånfragmen t	1	1,3	
206	x96y106	Lösfynd	Flinta		Avslag		2	2,3	
207	x93y105	A60	Flinta	1bränt	Avslag		4	23,8	
208	x93y105	A60	Flinta	1bränd	Övrig	bit	2	0,4	
209	x96y109	A64	Flinta	bränt	Spån		1	6,7	
210	x96y109	A64	Flinta		Avslag		2	3,1	
211	x96y109	A64	Flinta	kraftigt brända	Övrig	bit	12	81,5	1svallad
212	x92y107	Lösfynd	Flinta		Avslag		2	6,7	svallade
213	x96y109	A5	Flinta		Avslag		2	1,5	
214	x96y108	Lösfynd, profilbänk	Flinta		Övrig	bit	2	3,9	
215	x92y100	Lösfynd	Flinta		Avslag		2	15,7	svallade
216	x92y100	Lösfynd	Flinta		Övrig	bit	1	5,3	
217	x92y106	A70	Flinta		Kärna	kärnfragmen t	1	22,4	svallad
218	x92y106	A70	Flinta		Övrig	bit	1	1,9	
219	x88y104	Rensfynd, kulturlager//sten packning	Flinta		Kärna	kärnfragmen t	2	135	

GRAVFÄLT SOMRÅDET 1980-1982

FNR	Ruta	Kontext	Material	Material sub	Sakord	sakord sub	Antal	Vikt i g	Kommentar
220	x88y104	Rensfynd, kulturlager/stenp ackning	Flinta		Avslag	3st m bruksspår/re tusch	8	92,9	
221	x88y104	Rensfynd, kulturlager/stenp ackning	Flinta	1bränd	Övrig	bit	8	12,7	2svallade
222	x84y102	Rensfynd	Flinta		Avslag		1	4,5	
223	x84y102	Rensfynd	Flinta		Övrig	bit	2	709,1	1svallad
224	x84y102	Rensfynd	Kvarts		bitar		2	3,2	
225	x86y102	Rensfynd	Flinta		Avslag		2	29,7	
226	x86y102	Rensfynd	Flinta		Övrig	bit	1	2,3	
227	x82y100	Rensfynd	Flinta		Avslag	1m retusch	1	2,1	
228	x82y100	Rensfynd	Övrigt	Oident/trä?	Föremål	fragment	1	1,3	svår identifierad,inslag av trä och plast! UTGÅR!
229	x82y100	Rensfynd	Flinta		Övrig	bit	3	166,9	2svallade
230	x82y100	Rensfynd	Flinta		Spån	m retusch	1	3,6	
231	x88y104	Rensfynd, kulturlager/stenp ackning	Flinta		Spån	spånfragmen t	1	1,1	
232	x88y104	Rensfynd, kulturlager/stenp ackning	Flinta		Avslag	5splitter	30	178,4	
233	x88y104	Rensfynd, kulturlager/stenp ackning	Flinta	4brända	Övrig	bit	33	255	
234	x88y104	Rensfynd, kulturlager/stenp ackning	Kvarts		bitar		2	12,4	
235	x84y102	Rensfynd	Flinta		Avslag		5	32,6	1svallad
236	x84y102	Rensfynd	Kvarts		bitar		11	11,1	
237	x84y102	Rensfynd	Flinta		Övrig	bit	3	7,1	
238	x88y100	Lösfynd	Flinta		Avslag		3	8,2	
239	x88y100	Lösfynd	Kvarts		bitar		4	7,1	
240	x84y100	Lösfynd	Flinta		Kärna	kärnfragmen t	1	17,6	
241	x84y100	Lösfynd	Flinta		Spån	m retusch	1	2,1	
242	x84y100	Lösfynd	Flinta		Skrapa	förarbete till skrapa	1	12	
243	x84y100	Lösfynd	Flinta		Spån	spånfrag,2m bruksspår	3	7,4	1svallad

GRAVFÄLT SOMRÅDET 1980-1982

FNR	Ruta	Kontext	Material	Material sub	Sakord	sakord sub	Antal	Vikt i g	Kommentar
244	x84y100	Lösfynd	Flinta		Avslag		20	70,4	
245	x84y100	Lösfynd	Flinta	1bränd	Övrig	bit	18	59,4	
246	x84y100	Lösfynd	Kvarts		bitar		9	29,4	
247	x86y102	Lösfynd	Flinta		Tvärpil		1	1,4	trattbägar/neolitisk
248	x86y102	Lösfynd	Flinta		Spån	m retusch	1	4	
249	x86y102	Lösfynd	Flinta		Avslag	2 m retusch	10	54,5	1svallat
250	x86y102	Lösfynd	Flinta		Övrig	bit	3	8,4	
251	x88y102	Lösfynd, KL/stenpackning	Flinta		Avslag		3	20,9	
252	x88y102	Lösfynd, KL/stenpackning	Flinta		Övrig	bit	2	19,4	
253	x82y100	Rensfynd	Flinta		Avslag		4	8,8	1svallad
254	x82y100	Rensfynd	Flinta		Övrig	bit	3	2,8	1svallad
255	x87y104	Lösfynd, KL/stenpackning	Flinta		Skrapa	avslagsskrapa	1	19	
256	x88y104	Lösfynd, KL/stenpackning	Flinta		Skrapa	avslagsskrapa	1	12,1	
257	x87y104	Lösfynd, KL/stenpackning	Bergart		Yxa	del. Av trindyxa	1	238,3	senmesolitisk
258	x84y102	Rensfynd	Flinta	Bränd	Kärna	möjligt kärnfragment	1	30,6	
259	x84y102	Rensfynd	Flinta	1bränt	Avslag		10	28,4	
260	x84y102	Rensfynd	Flinta		Övrig	bit	3	9,5	
261	x86y104	Lösfynd, KL/stenpackning	Flinta		Kärna	1 kärnfrag.	2	539,6	
262	x86y104	Lösfynd, KL/stenpackning	Flinta		Knacksten		1	133,7	
263	x86y104	Lösfynd, KL/stenpackning	Flinta		Avslag		5	36,9	
264	x86y105	Lösfynd, KL/stenpackning	Flinta		Borrspets	Avslag m borrarspets	1	18,3	
265	x83y100	Lösfynd	Flinta		Pilspets	Pilspets m. urnupen bas	1	1,7	senneolitisk
266	x80y108	Rensfynd	Flinta	2brända	Avslag		8	92,4	
267	x80y108	Rensfynd	Kvarts		bitar		3	12,7	
268	x82y104	Rensfynd	Flinta		Avslag		13	96,4	
269	x82y104	Rensfynd	Kvarts		bitar		4	12,5	
270	x82y104	Rensfynd	Flinta		Övrig	bit	4	26,6	
271	x82y104	Rensfynd	Flinta		Kärna	övrig kärna	1	100,4	

GRAVFÄLT SOMRÅDET 1980-1982

FNR	Ruta	Kontext	Material	Material sub	Sakord	sakord sub	Antal	Vikt i g	Kommentar
272	x84y101	Lösfynd	Flinta		Kärna	övrig kärna	1	342,8	
273	x82y100	Lösfynd	Flinta		Avslag		1	10	
274	x86y102	Rensfynd, KL/stenpackning	Flinta		Övrig	bit	11	313	
275	x86y102	Rensfynd, KL/stenpackning	Flinta		Avslag		15	116,9	
276	x86y102	Rensfynd, KL/stenpackning	Flinta		Knacksten	knackstensfr ag.	1	58,4	
277	x86y102	Rensfynd, KL/stenpackning	Flinta		Spån	spånfrag.	1	9,2	
278	x86y102	Rensfynd, KL/stenpackning	Kvarts		bit		1	9,7	
279	x88y106	Rensfynd, i stenpackning	Flinta		Skrapa	skrapfrag.	1	5,5	
280	x88y106	Rensfynd, i stenpackning	Flinta		Spån		1	19,9	
281	x88y106	Rensfynd, i stenpackning	Flinta		Borrspets		1	6,9	
282	x88y106	Rensfynd, i stenpackning	Flinta		Knacksten	knackstensfr ag.	1	10,6	
283	x88y106	Rensfynd, i stenpackning	Flinta		Spån	mikrospån	2	0,7	
284	x88y106	Rensfynd, i stenpackning	Kvarts		bitar		8	66,8	
285	x88y106	Rensfynd, i stenpackning	Flinta	5brända	Avslag	1 m bruksspår	55	204,5	
286	x88y106	Rensfynd, i stenpackning	Flinta		Övrig		21	122,6	
287	x82y100	Rensfynd, i stenpackning	Flinta		Avslag	slipad m retusch	1	6,7	
288	x85y107	Lösfynd, i stenpackning	Flinta		Avslag		3	21,5	
289	x82y104	Rensfynd	Flinta		Avslag		2	10,6	
290	x82y104	Rensfynd	Flinta		Övrig	bit	1	16,5	
291	x82y104	Rensfynd	Kvarts		bitar		2	9,2	
292	x84y104	Lösfynd	Flinta		Avslag	1 m retusch	mängd	20,7	
293	x82y108	Lösfynd	Kvarts		bitar		4	1,1	
294	x80y107	Lösfynd	Flinta		Knacksten	knackstensfr agmentknack stensfrag.	1	414,3	
295	x88y100	Rensfynd, i stenpackning	Flinta		Avslag		1	0,3	

GRAVFÄLT SOMRÅDET 1980-1982

FNR	Ruta	Kontext	Material	Material sub	Sakord	sakord sub	Antal	Vikt i g	Kommentar
296	x88y100	Rensfynd, i stenpackning	Kvarts		bit		1	0,4	
297	x84y104	Rensfynd	Flinta		Kärna	kärnfrag.	2	79,8	
298	x84y104	Rensfynd	Flinta		Spån		2	38,4	
299	x84y104	Rensfynd	Flinta		Avslag	2 m bruksspår	4	10,2	
300	x84y104	Rensfynd	Kvarts		bitar		8	23	
301	x88y100	Lösfynd	Flinta		Avslag		1	0,8	
302	x91y100	A54	Bergart		Täcksten		1	375	
303	x91y100	A54	Bergart		Täcksten		1	710,3	
304	x96y104	A22	Bergart		Bottenplatta	frag.	10	48	
305	x98y105	A21	Bergart		Fossil		1	18,2	fossil,sjöborre
306	x78y104	Rensfynd	Keramik		kärl/kruks kärva	skärva	1	0,6	oorn.
307	x100y105	A33	Keramik		kärl/kruks kärva	Mynningsskärva	1	7,3	oorn.
308	x96y102	Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärvor	1kant till bottenbit,3mynningar, skärva/frag.	mängd	223,3	1 orn.
309	x101y105	A34	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva	2	4,9	oorn
310	x101y105	A34	Lera	br. Lera	frag.		2	20	
311	x98y100	Lösfynd	Lera	br. Lera	frag.		5	0,9	
312	x94y104	Lösfynd	Lera	br. Lera	frag.		4	1,8	
313	x98y111	A24	Keramik		kärl/kruks kärva	skärva	1	1,2	
314	x95y102	A41	Lera	br. Lera	lerkula		1	0,6	ca 1cm i diameter
315	x84y100	Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärva	skärva	1	9,8	oorn.
316	x84y102	Rensfynd	Keramik		kärl/kruks kärva	Mynningsskärva	1	1,3	oorn.
317	x99y107	A47	Keramik		kärl/kruks kärvor	7mynningar, skärva/frag.	mängd	652,5	6orn, mynningar (avritade)
318	x93y105	A60	Keramik		kärl/kruks kärvor	2bottenbitar, skärva/frag.	28	686,7	oorn. Ihoplimmat kärl(buk, botten,mynning) (avritade)
319	x99y105	A10	Keramik		kärl/kruks kärvor	5mynningar, skärva/frag.	32	190,1	1orn, streck

GRAVFÄLT SOMRÅDET 1980-1982

FNR	Ruta	Kontext	Material	Material sub	Sakord	sakord sub	Antal	Vikt i g	Kommentar
320	x98y105	A21	Keramik		kärl/kruks kärvor	10bottenbitar, 17mynningar, skärva/frag.	ca358	1262,1	oorn.+orn. Ihoplimmatkärl(b otten+buk)(avritat)
321	x98y103	A8	Keramik		kärl/kruks kärvor	6 bottenbitar, skärva/frag.	mängd	976,3	bottenbitar (avritat)
322	x100y104	A39	Keramik		kärl/kruks kärvor	1mynningsbit , skärva/frag.	28	438,9	oorn
323	x96y101	A27	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva/frag.	mängd	409,4	oorn.
324	x97y103	A35	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva/frag.	mängd	313,3	oorn, ihoplimmad mynning+hals (avritat)
325	x97y100	A30	Keramik		kärl/kruks kärvor	bottenbitar, 5mynningar, skärva/frag.	mängd	473	oorn., bottenbitar, 5mynningar (avritat)
326	x96y100	A19	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva/frag.	mängd	293,5	oorn., fragmenterat.
327		Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva	3	9	oorn.
328		Lösfynd	Lera	br. Lera	frag.		4	3,8	
329	x96y100	Rensfynd	Keramik		kärl/kruks kärvor	1mynningsbit , skärva	4	34,5	1mynningsbit (avritad)
330	x97y101	A26	Keramik		kärl/kruks kärvor	8mynningar, skärva/frag.	mängd	412,4	2orn,8 mynningar(avritat)
331	x100y107	A28	Keramik		kärl/kruks kärvor	1mynningsbit , skärva/frag.	mängd	11,7	
332	x100y107	A28	Lera	br. Lera	frag.		3	2,6	
333	x100y112	Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärva	skärva	1	3,7	
334	x98y106	Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärva	skärva	1	6,9	
335	x92y106	Rensfynd, i stenpackning	Keramik		kärl/kruks kärva	skärva	1	1,6	
336	x91y109	A53	Lera	br. Lera	frag.		9	4,4	
337	x91y109	A53	Keramik		kärl/kruks kärvor	2bottenbitar, skärva/frag.	mängd	219,3	
338	x92y108	Lösfynd	Lera	br. Lera	frag.		4	2,4	
339	x92y108	Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärva	skärva	1	5,1	

GRAVFÄLTSOMRÅDET 1980-1982

FNR	Ruta	Kontext	Material	Material sub	Sakord	sakord sub	Antal	Vikt i g	Kommentar
340	x97y106	A63	Lera	lerklining	bitar		7	39,5	
341	x94y102	Lösfynd, i stenpackning	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva/frag.	4	2,8	
342	x98y106	Lösfynd	Lera	br. Lera	frag.		mängd	43	
343	x98y104	A38	Keramik		kärl/kruks kärva	skärva	1	2,2	
344	x98y104	A38	Lera	lerklining	frag.		18	24,7	
345	x92y108	Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva	3	9,4	
346	x94y102	Lösfynd, i stenpackning	Keramik		kärl/kruks kärva	skärva	1	0,7	
347	x98y109	A50	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva/frag.	mängd	520,9	ihoplimmat kärl (avritat)
348	x98y106	Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärvor	1mynningsbit , skärva	2	4,5	
349	x98y106	Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva/frag.	6	2,2	
350	x94y102	Lösfynd, i stenpackning	Keramik		kärl/kruks kärvor	1mynningsbit , skärva/frag.	7	29,8	1mynningsbit (avritad)
351	x98,95y109,8	Lösfynd	Lera	br. Lera	bit		1	2,2	
352	x94y102	Lösfynd, i stenpackning	Keramik		kärl/kruks kärva	skärva	1	0,7	
353	x98y106	Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva/frag.	30	14,5	
354	x98y106	A46	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva	2	3,7	
355	x98y106	Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva/frag.	9	1,7	
356	x92y108	Lösfynd	Lera	br. Lera	frag.		11	15,1	
357	x92y108	Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva/frag.	8	2,5	
358	x92y108	Lösfynd	Lera	br. Lera	frag.		mängd	16	
359	x98y106	Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärva	skärva	1	1,1	
360	x98y106	Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärva	skärva	1	2,2	
361	x98y106	Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva/frag.	10	3,5	
362	x94y102	Lösfynd, i stenpackning	Keramik		kärl/kruks kärva	skärva	1	0,8	

GRAVFÄLT SOMRÅDET 1980-1982

FNR	Ruta	Kontext	Material	Material sub	Sakord	sakord sub	Antal	Vikt i g	Kommentar
363	x92y108	Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva	6	5	
364	x91y103	A52	Keramik		kärl/kruks kärverkärl /krukskär vor	skärva/frag	mängd	1334,6	2 ihoplimmade kärl varav 1 bikärl (avritade)
365	x88y104	Rensfynd, kulturlager/stenp ackning	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva	2	4	
366	x88y100	Rensfynd, i stenpackning	Keramik		kärl/kruks kärva	skärva	1	8,7	
367		Lösfynd, i stenpackning	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva/frag.	4	5,5	
368		Lösfynd	Lera	br. Lera	bit		1	1,3	
369		Rensfynd, i stenpackning	Keramik		kärl/kruks kärva	skärva	1	2,3	
370		Lösfyndinvid stenpackning	Keramik		kärl/kruks kärva	skärva	1	9,3	
371		Lösfynd, kulturlager/stenp ackning	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva/frag.	6	8,9	
372		Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärva	skärva	1	3,2	
373		Rensfynd	Keramik		kärl/kruks kärva	skärva	1	2,6	
374		Rensfynd, i stenpackning	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva	5	17,3	
375		Lösfynd, i stenpackning	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva	2	6,5	
376		Rensfynd, i stenpackning	Keramik		kärl/kruks kärva	skärva	1	2,7	
377		Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärva	skärva	1	5,6	
378		Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärva	skärva	1	2,1	
379		Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärvor	1 mynning, skärva	3	6,2	
380	x82y104	Rensfynd	Keramik		kärl/kruks kärva	skärva	1	3,5	
381		Lösfynd	Lera	br. Lera	bit		1	1,1	
382		Lösfynd, i stenpackning	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva	2	4,5	

GRAVFÄLT SOMRÅDET 1980-1982

FNR	Ruta	Kontext	Material	Material sub	Sakord	sakord sub	Antal	Vikt i g	Kommentar
383		Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärva	skärva	1	4,5	
384		Lösfyndi stenpackning	Keramik		kärl/kruks kärva	skärva	1	18,6	
385		Lösfynd	Lera	br. Lera	frag.		4	1	
386		Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva	4	11	
387		Rensfynd	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva	3	4,7	
388		Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärva	skärva	1	1,8	
389	x82y104	Rensfynd	Keramik		kärl/kruks kärva	skärvaskärva	1	3,8	ornerad, streck, glattad yta
390		Lösfynd	Lera	br. Lera	bit		1	20,1	
391		Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärvor	1mynning, skärva	4	12	
392		Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärva	skärva	1	1,1	
393		Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärva	skärva	1	2,9	
394	x82y104	Lösfynd	Lera	br. Lera	bit		2	2,2	
395		Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärva	skärva	1	1,2	
396		Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärva	skärva	1	1,7	
397		Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärva	skärva	1	1,9	
398		Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärva	skärva	1	3,8	
399		Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärva	skärva	1	1,2	
400	x88y102	Lösfynd, kulturlager/stenp ackning	Keramik		kärl/kruks kärva	skärva	1	3,5	
401	x86y102	Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärva	skärva	1	9,1	
402	x88y102	Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärvor	1mynning, skärva	9	26,3	
403	x88y104	Lösfynd, i stenpackning	Keramik		kärl/kruks kärva	skärva	1	1,8	
404	x82y102	Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärva	frag.	1	0,1	

GRAVFÄLT SOMRÅDET 1980-1982

FNR	Ruta	Kontext	Material	Material sub	Sakord	sakord sub	Antal	Vikt i g	Kommentar
405	x82y102	Lösfynd	Lera		frag.		1	0,9	
406	x88y102	Lösfynd, under 1:a stensättning	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva/frag.	6	15,1	
407	x84y100	Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärvor	2mynningar, skärva	4	12	
408	x86y102	Lösfynd	Keramik		kärl/krukfrag.	frag.	4	1	
409	x86y102	Lösfynd	Lera	br. Lera	frag.		4	1,6	
410		Rensfynd	Keramik		kärl/kruks kärvor	2mynningar, skärva	9	27	
411	x88y104	Lösfynd, kulturlager/stenp ackning	Lera	lerklining	bit		1	4	
412		Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärva	skärva	1	4	
413	x84y100	Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva	2	2,3	
414	x84y100	Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärvor	1 mynning, skärva	3	8	1 mynning (avritad)
415		Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärva	skärva	1	3,2	
416		Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva/frag.	7	5,6	
417		Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva/frag.	2	2,2	
418		Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärva	skärva	1	6,2	
419	x84y100	Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva/frag.	3	2,2	
420		Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärva	skärva	1	1	
421		Lösfynd	Lera	br. Lera	bit/frag.		3	3,7	
422	x84y100	Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva	2	5,7	
423	x84y100	Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva/frag.	3	5,3	
424	x84y100	Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärvor	7 mynningar, skärva/frag.	48	80,9	7 mynningar (avritad)
425	x84y100	Lösfynd	Lera	br. Lera	frag.		2	1,2	
426	x86y102	Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva	10	33,7	

GRAVFÄLT SOMRÅDET 1980-1982

FNR	Ruta	Kontext	Material	Material sub	Sakord	sakord sub	Antal	Vikt i g	Kommentar
427	x84y100	Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva	8	15	
428	x84y100	Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva/frag.	17	39	
429	x84y100	Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärvor	1mynning, skärvor	4	19,8	1mynning (avritad), 1ornerad, streck (neolitisk)
430	x84y100	Rensfynd, kulturlager/stenp ackning	Keramik		kärl/kruks kärva	skärva	1	8,4	
431	x84y100	Lösfynd, profilbänk	Lera	br. Lera	bit		1	1,3	
432	x84y100	Lösfynd, profilbänk	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva/frag.	6	13,8	
433	x80y106	Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärvor	1mynning, skärvor	6	25,4	
434	x82y106	Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärva	skärva	1	4,7	ornerad, streck
435		Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva/frag.	36	55,3	
436	x82y106	Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärvor		2	4	
437	x78y106	Rensfynd	Keramik		kärl/kruks kärva	skärva	1	5,9	
438		A1	Keramik		kärl/kruks kärvor	4 mynningar, skärva/frag.	mängd	111,2	
439	x78y100	Rensfynd	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva/frag.	4	3,5	
440	x76y100	A1	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva/frag.	mängd	44,7	
441	x76y100	A1	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva/frag.	mängd	84	
442	x97y102	A6	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva	3	8,5	
443	x94y104	A3	Keramik		kärl/kruks kärvor	14mynningar , 5bottenb., skärva/frag.	mängd	586,8	14mynningar, 5bottenbitar (avritat)
444	x102y108	A7	Keramik		kärl/kruks kärvor	1mynning, skärva	5	18	1mynning m. mörkbeläggning +borstyta
445	x98y103	A8	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva	5	16,9	

GRAVFÄLT SOMRÅDET 1980-1982

FNR	Ruta	Kontext	Material	Material sub	Sakord	sakord sub	Antal	Vikt i g	Kommentar
446	x98y103	A8	Lera	br. Lera	bit/frag.		2	3,2	
447	x100y106	Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärva	skärva	1	6	
448	x97y105	A4	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva/frag.	5	3,8	
449	x98y108	A11	Keramik		kärl/kruks kärvor	8 mynningar, 1 bottenb., skärva/frag.	mängd	320,3	Zorn
450	x97y105	A4	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva/frag.	41	39,4	
451	x96y100	Lösfynd, under stenpackning	Keramik		kärl/kruks kärva	skärva	1	1,9	
452	x96y104	A12	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva	2	6,7	1ornerad
453	x96y104	A12	Lera	br. Lera	bit/frag.		5	6,8	2lerklining?
454	x98y104	A14	Keramik		kärl/kruks kärvor	10 mynningb., skärva/frag.	45	64,9	
455	x97y104	A15	Lera	br. Lera	frag.		10	2,8	
456	x102y108	A7	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva/frag.	13	37,2	
457	x102y108	A7	Lera	br. Lera	bit/frag.		6	4,8	
458	x95y102	A41	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva/frag.	14	14,5	
459	x100y105	A33	Keramik		kärl/kruks kärva	skärva	1	3,9	
460	x97y102	A6	Keramik		kärl/kruks kärvor	1mynningb., 2bottenb., skärva/frag.	mängd	661,3	ihoplimmat kär(buk+mynning) (avritat)
461	x98y103	A8	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva/frag.	6	6,4	
462	x97y100	A30	Lera	br. Lera	frag.		6	3,7	
463	x98y102	Lösfynd, i ytlager	Lera	br. Lera	bit/frag.		16	4,5	
464	x98y112	A29	Keramik		kärl/kruks kärvor	11mynningb., 2bottenb., skärva/frag.	23	128,6	ihoplimmat kär(buk+mynning) (avritat)
465	x96y101	A27	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva/frag.	mängd	174,7	
466	x96y101	A27	Lera	br. Lera	frag.		18	7,8	mkt fragmenterat
467	x98y102	Lösfynd, i ytlager	Lera	br. Lera	bit		2	4,4	
468	x100y105	A33	Keramik		kärl/kruks kärva	skärva	1	1,8	

GRAVFÄLT SOMRÅDET 1980-1982

FNR	Ruta	Kontext	Material	Material sub	Sakord	sakord sub	Antal	Vikt i g	Kommentar
469	x100y105	A33	Lera		bränd lera		11	9,8	
470	x97y111	A31	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärvor	4	10,3	
471		Lösfynd	Lera	br. Lera+lerklinin g	bit/frag.		13	35,3	
472		Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärvor	1hank, 2bottenb, 1mynningsb, skärva/frag.	19	45,4	
473	x95y102	A41	Lera	br. Lera	bit/frag.		3	6,4	
474	x95y102	A41	Keramik		kärl/kruks kärva	skärva	1	3,5	
475	x94y102	Lösfynd, i stenpackning	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva	1	1,2	
476	x98y108	Lösfynd	Lera	lerklining	bit/frag.		7	18	
477	x98y108	Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärvor	frag.	mängd 9		mkt fragmenterat
478	x95y102	A41	Keramik		kärl/kruks kärvor	2mynningsb, 1bottenb, skärva/frag.	mängd 236		1ornerad.
479	x97y106	A56	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva/frag.	mängd 260,4		1orn. Intryck, växtmagring
480	x97y106	A56	Lera	lerklining	bit/frag.		mängd 262		
481	x98y106	Lösfynd	Lera	br. Lera	bit/frag.		4	4,2	
482	x96y101	A27	Keramik		kärl/kruks kärvor	bottenbit, skärva/frag.	mängd 28		bottenbit avritad
483	x96y101	A27	Lera	br. Lera	bit/frag.		mängd 8,9		fragmenterat
484	x92y100	Lösfynd, i stenpackning	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärvor	3	20,2	
485	x90y100	Rensfynd, i stenpackning	Keramik		kärl/kruks kärvor		2	3,1	
486	x94y104	Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärva		1	1,8	
487	x94y104	Lösfynd	Lera	lerklining	bit		2	4,6	
488	x96y101	A27	Lera	br. Lera	bit/frag.		mängd 8		fragmenterat
489	x97y111	A31	Lera	br. Lera	bit		1	21,3	
490	x90y100	Rensfynd, vid stenpackning	Keramik		kärl/kruks kärva	skärva	1	5	
491	x91y100	Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärvor	mynningsskä rva	1	4,5	mynning (avritad)
492	x100y108	Lösfynd	Lera	br. Lera	bit/frag.		10	5	

GRAVFÄLT SOMRÅDET 1980-1982

FNR	Ruta	Kontext	Material	Material sub	Sakord	sakord sub	Antal	Vikt i g	Kommentar
493	x100y108	Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärvor	frag.	2	0,7	fragmenterat
494		Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärvor	1mynning,sk ärva/frag.	4	7	
495	x94y104	Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärva	skärva	1	6	
496	x94y104	Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva/frag.	2	0,9	fragment
497	x94y104	Lösfynd	Lera	br. Lera	bit/frag.		2	1,5	
498	x89y103	A51	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva/frag.	22	37,1	
499	x94y104	Lösfynd	Lera	lerklining	bit		1	2	
500	x92y100	Lösfynd, under stenpackning	Keramik		kärl/kruks kärva	skärva	1	1,1	
501	x91y100	Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärva	mynningsskä rva	1	2,5	mynning (avritad)
502	x94y104	Lösfynd	Lera	lerklining	bit		1	5,2	
503	x94y100	Lösfynd, i stenpackning	Keramik		kärl/kruks kärva	skärva	1	1	
504		Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärva	skärva	1	2,2	
505	x98y108	Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva/frag.	46	51	fragmenterat
506	x94y100	Lösfynd, i stenpackning	Lera	br. Lera	bit		1	2,8	
507	x94y100	Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärva	skärva	1	1,1	
508	x93y108	A71	Keramik		kärl/kruks kärva	skärva	1	6,8	
509		Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärva	skärva	1	3	
510		Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva	2	6,4	
511		Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärva	skärva	1	1,2	
512		Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärva	skärva	1	6,9	
513	x90y101	Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärva	mynningsskä rva	1	1,9	mynning (avritad)
514		Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärva	skärva	1	3	

GRAVFÄLTSOMRÅDET 1980-1982

FNR	Ruta	Kontext	Material	Material sub	Sakord	sakord sub	Antal	Vikt i g	Kommentar
515		Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärva	skärva	1	5,7	
516		Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva	3	4,8	
517		Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärva	skärva	1	2,3	
518	x92y110	A62	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva/frag.	mängd	176	
519	x93y105	A60	Lera	br. Lera	bit		1	3,2	
520	x97y106	A63	Lera	br. Lera	bit/frag.		5	14,1	
521	x97y106	A63	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva	7	24,4	
522	x98y110	A76	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva/frag.	mängd	100,4	
523	x98y110	A76	Lera	br. Lera	bit		1	1,7	
524	x89y108	Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva	2	5,4	
525		Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva	1	0,7	
526	x94y104	Lösfynd	Lera	br. Lera	bit		1	3,5	
527	x94y104	Lösfynd	Lera	br. Lera	bit		1	0,9	
528	x94y104	Lösfynd	Lera	lerklining	bit/frag.		3	3,2	
529	x94y104	Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärvor	1 hankbit, skärva	2	35,9	
530	x96y106	Lösfynd	Lera	br. Lera	bit		1	4,2	
531	x96y106	Lösfynd	Lera	lerklining	bit/frag.		4	3,4	
532	x94y100	Lösfynd, i stenpackning	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva/frag.	3	1,8	
533	x94y100	Lösfynd, i stenpackning	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva	1	1,6	
534	x94y106	Lösfynd	Lera	br. Lera	bit/frag.		20	2,9	fragmenterat
535	x94y108	Rensfynd	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva/frag.	5	2,7	
536	x94y104	Rensfynd	Lera	br. Lera	bit/frag.		4	5,2	
537	x96y106	Lösfynd	Lera	br. Lera	bit/frag.		12	29,1	
538	x96y106	Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärva	skärva	1	0,9	
539	x94y106	Lösfynd	Lera	br. Lera	bit/frag		6	2,1	
540	x96y108	Lösfynd, i stenpackning	Keramik		kärl/kruks kärva	skärva	1	12,2	
541		Rensfynd	Lera	br. Lera	bit/frag.		mängd	2,2	mkt fragmenterat

GRAVFÄLT SOMRÅDET 1980-1982

FNR	Ruta	Kontext	Material	Material sub	Sakord	sakord sub	Antal	Vikt i g	Kommentar
542	x96y108	Lösfynd, i stenpackning	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva	2	2,6	
543	x92y104	Rensfynd, i stenpackning	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva	2	3,4	
544		Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärva	skärva	1	1,4	
545	x94y100	Lösfynd, i stenpackning	Lera	br. Lera	bit		1	2,3	
546	x87y109	Rensfynd	Keramik		kärl/kruks kärva	skärva	1	1,3	
547		Lösfynd	Lera	br. Lera	bit/frag.		10	2,6	
548		Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärva	skärva	1	11,2	
549	x94y104	Lösfynd	Lera	br. Lera	bit		3	1,1	
550		Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva/frag.	7	21	1ornerad, streck
551	x94y104	Lösfynd	Lera	br. Lera	bit		1	2,2	
552		Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärva	skärva	1	24	(ornerad) kruksskärva m. mejselintryck
553		Lösfynd	Lera	br. Lera	frag		3	0,7	
554		Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärva	skärva	1	1	
555	x93y108	A72	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva	3	16,3	
556	x93y108	A72	Lera	lerklining	bit/frag.		3	1,3	
557	x93y109	A73	Keramik		kärl/kruks kärvor	1 mynningb, skärva/frag.	mängd	550,2	limmat kärl m. botten+mkt frag. Bitar (avritat)
558	x93y109	A73	Lera	br. Lera	bit/frag.		5	4,5	
559	x96y108	Rensfynd	Lera	br. Lera	bit/frag.		14	8,3	
560		Lösfynd	Lera	br. Lera	bit/frag.		2	4	
561		Lösfynd	Lera	förslaggad	bit/frag		1	0,7	
562		Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva/frag.	4	1,5	
563	x94y108	Rensfynd	Lera	br. Lera	bit/frag.		28	17,1	
564	x94y108	Rensfynd	Lera	förslaggad	bit/frag.		3	1,1	
565	x96y106	Lösfynd, i stenpackning	Lera	br. Lera	frag.		1	0,3	
566	x90y104	Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärva	skärva	1	14,5	

GRAVFÄLT SOMRÅDET 1980-1982

FNR	Ruta	Kontext	Material	Material sub	Sakord	sakord sub	Antal	Vikt i g	Kommentar
567	x90y102	Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva	2	2,9	
568	x94y104	Rensfynd	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva	2	2,1	
569		Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärva	skärva	1	2,9	
570	x89y109	Rensfynd	Keramik		kärl/kruks kärva	skärva	1	3,4	
571		Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärva	skärva	1	9,1	
572	x96y104	Lösfynd	Lera	br. Lera	bit/frag.		11	4,2	
573	x92y105	A57	Keramik		kärl/kruks kärva	skärva	1	1,2	
574	x92y105	A57	Lera	br. Lera	bit/frag.		4	3,7	
575	x96y108	Lösfynd, profilbänk	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva	2	2,2	
576	x96y108	Lösfynd, profilbänk	Lera	förslaggad	bit		1	1,2	
577	x92y108	Lösfynd	Lera	förslaggad	bit/frag.		32	29,7	
578	x94y109	Lösfynd	Lera	förslaggad	bit		1	2	
579	x92y100	Lösfynd, under stenpackning	Lera	förslaggad	bit		1	0,7	
580	x96y106	Lösfynd	Lera	förslaggad	bit		1	1,1	
581	x97y106	A63	Lera	br. Lera	bit		1	10	
582	x94y100	Lösfynd, i stenpackning	Lera	förslaggad	bit/frag.		1	0,7	
583	x94y104	Lösfynd	Lera	förslaggad	bit/frag.		1	0,6	
584	x98y106	A46	Lera	förslaggad	bit/frag.		16	4,8	
585	x93y109	A49	Lera	förslaggad	bit		1	1,3	
586		Lösfynd	Lera	förslaggad	bit/frag.		1	0,8	
587	x98y106	Lösfynd	Lera	förslaggad	bit/frag.		1	0,7	
588	x96y108	Rensfynd	Lera	förslaggad	bit/frag.		2	3	
589	x92y100	Lösfynd	Lera	förslaggad	bit/frag.		5	1,8	
590	x93y108	A72	Lera	förslaggad	bit/frag.		2	2,7	
591	x98y106	Lösfynd	Lera	förslaggad	bit/frag.		4	2,7	
592	x97y106	A63	Lera	förslaggad	bit/frag.		1	0,8	
593	x94y104	Lösfynd	Lera	förslaggad	bit/frag.		1	0,3	
594	x96y102	Lösfynd	Lera	förslaggad	bit/frag.		1	7,8	
595	x86y102	Lösfynd	Lera	br. Lera	degel frag.		1	19,5	
596	x84y100	Lösfynd	Lera	förslaggad	bit		1	5	

GRAVFÄLT SOMRÅDET 1980-1982

FNR	Ruta	Kontext	Material	Material sub	Sakord	sakord sub	Antal	Vikt i g	Kommentar
597	x88y102	Lösfynd, kulturlager/stenp ackning	Lera	förslaggad	bit		1	3,1	
598	x96y100	Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärva	skärva	1	15,6	
599	x96y100	Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärva	skärva	1	10,3	
600	x96y100	Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärva	bottenb.	1	9,1	
601	x96y102	A37	Keramik		kärl/kruks kärvor	1bottenb., skärva/frag.	mängd	268	1kant till bottenbit (avritad)
602	x98y104	A38	Keramik		kärl/kruks kärvor	1bottenb.,sk ärva/frag.	mängd	443,2	streckornering, limmat kärl m. hank +mynning (avritat)
603	x97y104	A20	Keramik		kärl/kruks kärvor	7 mynningb,ha lsb, skärva/frag.	132	495,8	5 ornerade (mynning+halsb avritat)
604		Lösfynd	Lera	lerklining	bit		1	3,5	
605	x96y1100	Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärva		1	17,5	
606	x102y106	Lösfynd	Lera	br. Lera	bit/frag.		12	15,3	
607	x102y106	Lösfynd	Lera	lerklining	bit		1	4,3	
608	x102y106	Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva/frag.	3	5,2	
609	x102y106	Lösfynd	Lera	br. Lera	bit/frag.		4	14,6	
610	x96y100	Lösfynd	Lera	br. Lera	bit/frag.		2	1,3	
611	x96y104	A22	Keramik		kärl/kruks kärvor	3mynningsb, skärva/frag.	mängd	217,9	limmat kärl m botten (avritat)
612	x96y100	Lösfynd	Lera	br. Lera	bit/frag.		11	2,5	
613	x96y100	Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva/frag.	2	0,9	
614	x98y100	Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva	2	6,5	
615	x98y100	Lösfynd	Lera	br. Lera	bit/frag.		12	5,5	
616	x98y100	Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva/frag.	2	1	
617	x98y100	Lösfynd	Lera	br. Lera	bit/frag.		2	0,6	
618	x96y104	A23	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva/frag.	14	11,3	

GRAVFÄLT SOMRÅDET 1980-1982

FNR	Ruta	Kontext	Material	Material sub	Sakord	sakord sub	Antal	Vikt i g	Kommentar
619	x98y111	A24	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva/frag.	mängd	5	fragmentariska
620	x98y111	A24	Lera	förslaggad	bit/frag.		2	0,3	
621	x98y111	A24	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva/frag.	12	2,2	
622	x98y111	A24	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva/frag.	25	5,4	
623	x99y104	A17	Lera	lerklining	bit		1	1,9	
624	x99y104	A17	Lera	br. Lera	bit/frag		6	5,2	
625	x98y104	A38	Lera	br. Lera	bit/frag.		3	1,5	
626	x102,106	Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva/frag.	2	13,9	
627	x96y106	Lösfynd, i ytlager	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva/frag.	2	4,4	
628	x102y106	Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva/frag.	3	1,5	
629	x102y106	Lösfynd	Lera	förslaggad	bit		1	3	
630	x102y106	Lösfynd	Lera	lerklining	bit/frag.		3	4,1	
631	x97y105	A4	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva/frag.	2	4,3	
632	x99y105	A10	Keramik		kärl/kruks kärvor	9bottenb, skärva/frag.	mängd	308	
633	x97y105	A4	Keramik		kärl/kruks kärva	skärva	1	3,1	
634	x96y102	Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärva	skärva	1	6,2	
635	x98y112	Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärva	skärva	1	3,7	
636	x100y104	Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärva	skärva	1	9,4	
637	x101y105	A34	Keramik		kärl/kruks kärva	skärva	1	2,4	
638	x101y105	A34	Lera	br. Lera	bit/frag.		3	1,6	
639	x97y103	A36	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva/frag.	6	10,1	
640	x101y105	A40	Keramik		kärl/kruks kärvor	7mynningar, 1hankbit,1ha lsbit,1botten, skärva/frag.	mängd	319,3	
641	x100y105	A33	Keramik		kärl/kruks kärvor	1mynningsb, skärva/frag.	9	36,2	3ornerade
642	x100y105	A33	Lera	br. Lera	bit/frag.		11	8,1	1förslaggad

GRAVFÄLTSOMRÅDET 1980-1982

FNR	Ruta	Kontext	Material	Material sub	Sakord	sakord sub	Antal	Vikt i g	Kommentar
643	x96y100	Rensfynd	Lera	br. Lera	bit/frag.		13	1,4	mkt fragmenterat
644	x96y110	A25	Lera	br. Lera	bit		1	1,6	
645	x98y109	A50	Lera	br. Lera	bit/frag.		7	3,5	
646	x91y107	A59	Keramik		kärl/kruks kärvor	1mynningsb, 2hankb, skärva/frag.	mängd	390,8	limmat kärl m. mynning+hank (avritat)
647	x97y109	A61	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva/frag.	mängd	562,8	1ornerad,1 limmat kärl (mynning,buk,bot ten) (avritat)
648	x96y109	A64	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva/frag.	2	10,6	1ornerad
649	x86y100	Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva/frag.	8	9,2	
650		Rensfynd, i stenpackning	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva/frag.	5	3,7	
651	x84y102	Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärva	skärva	1	1,8	
652	x86y104	Lösfynd, i stenpackning	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva/frag.	8	10,4	
653		Lösfynd, i stenpackning	Keramik		kärl/kruks kärvor	1 mynningsb, skärva/frag.	6	4,1	
654		Lösfynd, i stenpackning	Keramik		kärl/kruks kärva	skärva	1	8,4	
655		Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärvor	1mynningsb, skärva/frag.	11	34,4	1orn, streck
656		Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärva	skärva	1	0,8	
657	x88y100	Lösfynd, i stenpackning	Lera	lerklining	bit/frag.		2	2,1	
658		Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärva	skärva	1	3,4	
659		Lösfynd	Lera	br. Lera	bit/frag.		3	0,7	
660		Rensfynd	Keramik		kärl/kruks kärva	skärva	1	0,5	
661		Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärva	skärva	1	0,7	
662		Lösfynd	Keramik	hårt bränd (svart)	kärl/kruks kärva	skärva	1	1,3	
663		Rensfynd, i stenpackning	Keramik		kärl/kruks kärva	skärva	1	7,3	
664	x86y104	Lösfynd, i stenpackning	Keramik		kärl/kruks kärvor	1mynningsb, skärva/frag.	50	111,8	1orn, intryck

GRAVFÄLT SOMRÅDET 1980-1982

FNR	Ruta	Kontext	Material	Material sub	Sakord	sakord sub	Antal	Vikt i g	Kommentar
665		Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva/frag.	2	2,7	fragmenterat
666		Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva/frag.	2	6,6	
667		Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärvor	1mynningsb, skärva/frag.	5	21	
668		Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärvor	1mynningsb, skärva/frag.	19	24,3	
669		Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva	2	3,8	
670		Rensfynd	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva/frag.	5	2,1	fragmenterat
671		Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva/frag.	2	1,4	fragmenterat
672	x84y102	Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva/frag.	2	1,5	fragmenterat
673		Lösfynd, i stenpackning	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva/frag.	4	4,4	
674		Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva/frag.	31	69,1	
675		Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärva	skärva/frag.	1	0,8	
676		Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva/frag.	11	10,8	fragmenterat
677		Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva/frag.	2	2,8	
678		Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärva	skärva/frag.	1	3,1	
679		Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärvor	2mynningsb, skärva/frag.	22	58,7	
680		Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva/frag.	6	14,5	
681		Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva/frag.	3	11,7	
682	x84y102	Lösfynd	Lera	br. Lera	bit/frag.		6	5,4	fragmenterat
683	x84y102	Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva/frag.	3	13,1	
684		Lösfynd	Lera	lerklining	bit/frag.		1	0,7	utgåår!
685	x88y106	Lösfynd, i stenpackning	Keramik		kärl/kruks kärva	skärva	1	2,4	
686	x87y105	Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärva	skärva/frag	1	0,7	

GRAVFÄLT SOMRÅDET 1980-1982

FNR	Ruta	Kontext	Material	Material sub	Sakord	sakord sub	Antal	Vikt i g	Kommentar
687		Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärva	skärva/frag.	1	0,6	
688		Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärvor	1mynningsb, skärva/frag.	7	20,3	
689	x86y106	Lösfynd, i stenpackning	Keramik		kärl/kruks kärvor	3mynningar, 1bottenb, skärva/frag.	mängd	179,6	
690		Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärvor		22	46,9	
691		Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärva		1	17,8	
692	x86y106	Lösfynd, i stenpackning	Lera	br. Lera	degel	frag.	1	11,9	
693	x86y106	Lösfynd, i stenpackning	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva/frag.	5	9,3	
694	x88y100	Rensfynd, i stenpackning	Keramik		kärl/kruks kärvor	2mynningsb, skärva/frag.	8	31,6	
695	x88y106	Lösfynd, i stenpackning	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva/frag.	29	30	fragmenterat
696	x98y104	A14	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva/frag.	mängd	585,3	1 limmat kärl (avritat)
697	x91y111	A77	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva/frag.	4	2,1	
698	x95y110	A13	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva	2	554,2	limmat kärl (botten,buk,mynn ing+hank)(avritat)
699	x91y103	A52,under lerkärl med bikärl	Metall	brons	fibula	frag. Av trekantsfibul a	1	1	
700	x89y103	A51, m br ben i hartstättningsring	Metall	brons	pärta	dubbelkonisk	1	0,7	10mm diam
701	x91y100	A54, l koncentration br ben	Metall	brons	krampa	frag.	3	1,2	3 frag. Varav 2 med passning.
702	x91y100	A54, Anslutning till hartstättning	Metall	järn	skära	frag.	6	36,3	fragment i 4 delar+2nitar.
703	x99y107	A47, Tillsammans med keramik & br ben	Metall	järn	fibula	frag. Av trekantsfibul a	1	7,3	trekantsfibula m övre sena, omvänd riktning på spiral.
704	x91y100	A54, i anslutning till hartstättning	Metall	järn	ring med hållarögla		1	9,8	yttre ring 3,4 cm diameter

GRAVFÄLT SOMRÅDET 1980-1982

FNR	Ruta	Kontext	Material	Material sub	Sakord	sakord sub	Antal	Vikt i g	Kommentar
705	x96y104	A23,tillsammans m keramik & br ben	Metall	järn	bältering		1	14	remfäste med 2 nitar ringens yttre diam 3,2
706	x98y105	A21, i botten av lerkärl	Metall	järn	bältering		1	53,5	2 ringar m olika remfästen+ 1 nitskalle ringarnas yttre diam 2,5cm
707	x97y106	A4, l anslutning till harts+br ben	Metall	järn	spjutspets	frag.	1	151	minsta längd 30cm, varav holk 7cm.
708	x88y100	Lösfynd, i stenpackning	Metall	järn	oident. Föremål	frag.	1	66	del av föremål, i recent lager
709	x98y109	A66	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva			förkommen
710	x99y104	A2	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva			förkommen
711	x92y102	Rensfynd, i gles stenpackning	Keramik		kärl/kruks kärvor	2mynningsb, skärva/frag.	24	52,2	
712	x92y102	Rensfynd, i gles stenpackning	Lera	br. Lera	1kula+bit/frag.		4	6,5	1 förslaggad
713	x82y102	Rensfynd	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva	2	13,8	
714	x86y100	Rensfynd	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva	1	4,1	
715	x86y100	Rensfynd	Lera	slagg	bit/frag.		6	59	
716	x98y108	Lösfynd	Lera	br. Lera	bit/frag.		mängd	50,5	varav ngra förslaggade
717		Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva/frag.	5	14,1	
718		Lösfynd	Lera	br. Lera	bit		1	8	
719		Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärva	skärva	1	16,2	
720	x96y100	Lösfynd	Kvarts		bit		2	52,4	
721	x96y100	Lösfynd	Flinta		avslag	1 m retusch	2	16,1	svallad
722		Rensfynd	Keramik		kärl/kruks kärvor	2mynningsb, skärva/frag.	19	31,7	
723	x82y102	Rensfynd	harts		fragment		1	0,4	
724	x99y106	A48	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva/frag.	3	4	
725	x76y100	A1	Keramik		kärl/kruks kärva	skärva	1	7	
726	x98y110	Lösfynd, i mylla	Lera	br. Lera	degel	frag.	1	19	

GRAVFÄLT SOMRÅDET 1980-1982

FNR	Ruta	Kontext	Material	Material sub	Sakord	sakord sub	Antal	Vikt i g	Kommentar
727		Lösfynd	Lera	br. Lera	degel	frag.	2	80,7	
728	x96y108	Lösfynd, i stenpackning	harts		oid. Frag.	frag.	1	4,2	
729	x91y101	A65	harts		hartstätning	oident. frag.	mängd	6,1	
730	x91y101	A65	harts		hartstätning	sveptättningsfrag.	mängd	9,8	
731	x91y101	A65	harts		hartstätning	överbottenfrag.	mängd	17,7	
732	x91y101	A65	harts		hartstätning	undrebottenfrag.	mängd	10,6	komplett ring
733	x99y104	A16	harts		hartstätning	överbottenfrag.	mängd	27,3	
734	x99y104	A16	harts		hartstätning	sveptättningsfrag.	1	0,3	
735	x99y104	A16	harts		hartstätning	undrebottensfrag.	13	1,3	
736	x99y106	A48	harts		hartstätning	oident. Frag.	mängd	5,5	
737	x99y106	A48	harts		hartstätning	undrebottenfrag.	mängd	8,1	undrebotten m. förstärkt vidja
738	x99y106	A48	harts		hartstätning	sveptättningsfrag.	3	2,5	
739	x99y106	A48	harts		hartstätning	överbottenfrag.	mängd	18,6	
740	x97y106	A4	harts		hartstätning	överbättät.sfrag.	12	13,3	Ngr. Limmade
741	x97y106	A4	harts		hartstätning	undrebättät.sfrag.	5	1	
742	x97y106	A4	harts		hartstätning	oident.frag.	7	2,3	
743	x84y100	Lösfynd	harts		hartstätning	oid. Frag.	2	0,8	
744	x96y109	A5	harts		hartstätning	undretät.frag.	8	1,6	
745	x96y109	A5	harts		hartstätning	sveptät.frag.	9	2,2	
746	x96y109	A5	harts		hartstätning	oid. Frag.	mängd	11,8	
747	x96y109	A5	harts		hartstätning	överbättät.frag	21	13,1	ngra limmade
748	x93y106	A68	harts		hartstätning	undretät.frag.	6	0,7	

GRAVFÄLT SOMRÅDET 1980-1982

FNR	Ruta	Kontext	Material	Material sub	Sakord	sakord sub	Antal	Vikt i g	Kommentar
749	x93y106	A68	harts		hartstätning	oid. Frag	8	0,6	
750	x93y106	A68	harts		hartstätning	sveptät.frag.	5	1,6	
751	x93y106	A68	harts		hartstätning	övre tätt.frag.	10	7,6	ngra limmade
752	x92y109	A74	harts		hartstätning	oid. Frag.	mängd	12,6	
753	x91y100	A54	harts		hartstätning	oid. Frag.	mängd	9	
754	x91y100	A54	harts		hartstätning	undrebottenfrag.	21	13,3	
755	x91y100	A54	harts		hartstätning	övre bottenfrag.	mängd	28,5	
756	x93y108	A72	harts		hartstätning	frag.	5	5,0	
757	x91y104	A75	harts		hartstätning	frag.	mängd	17,6	
758	x93y108	A71	harts		hartstätning	frag.	4	1,7	
759	x93y109	A49	harts		hartstätning	frag.	4	4,8	
760	x89y103	A51	harts		hartstätning	undrebottenfrag	mängd	3	
761	x89y103	A51	harts		hartstätning	oid. Frag.	mängd	6,3	
762	x89y103	A51	harts		hartstätning	övre bottenfrag.	mängd	24,8	
763	x101y105	A34	harts		hartstätning	övre botten+oid. Frag	mängd	17,3	
764	x94y103	A67	harts		hartstätning	övre bottenfrag.	29	43,8	komplett övre botten, ngra limmade, 1 frag. Sveptät., 2 oid. Frag.
765	x94y103	A67	harts		hartstätning	undrebottenfrag.	9	1,9	
766	x94y103	A67	harts		hartstätning	sveptät.frag.	5	2,5	sveptät. M. avtryck
767	x94y103	A67	harts		hartstätning	oid. Frag.	mängd	5,8	
768	x94y103	A67	harts		hartstätning	sveptät.frag.	14	8,0	

GRAVFÄLT SOMRÅDET 1980-1982

FNR	Ruta	Kontext	Material	Material sub	Sakord	sakord sub	Antal	Vikt i g	Kommentar
769	x92y104	Lösfynd	harts		hartstätning	frag.	mängd	0,4	
770	x94y108	A58	harts		hartstätning	övre bottenfrag.	11	8,4	
771	x94y108	A58	harts		hartstätning	övre bottenfrag.	13	22,9	några limmade
772	x94y108	A58	harts		hartstätning	sveptät.frag.	4	1,6	
773	x94y108	A58	harts		hartstätning	oid. Frag.	mängd	8,7	
774	x94y108	A58	harts		hartstätning	undretät.frag.	mängd	14,8	
775	x96y101	A27	Flinta		Spån	mikrospån	1	0,1	
776	x92y106	Lösfynd	harts		hartstätning	frag.	1	0,3	
777	x88y106	Rensfynd	oident.		slagg	bit	1	1,9	
778	x97y105	A4?	harts		hartstätning	frag.	3	2,2	
779	x84y102	Lösfynd	harts		hartstätning	frag.	2	0,1	
780	x96y109	A64	oident.		oident. Föremål	frag.	mängd	33	frag. Från 1 oid. Cirkulärt Föremål m. rund ovansida m. flat botten.Möjligen fossiliserad fnöskesvamp.
781		Lösfynd	Kvarts		frag.		1	0,1	
782	x97y105	A4	harts		hartstätning	frag.	1	1,1	
783	x97y105	A4	Kol		kolbit		4	2,6	utgår!
784	x99y104	A17	Kol		kolfrag.		4	0,1	utgår!
785	x98y104	Lösfynd	Kol		kolfrag.		mängd	2,4	utgår!
786	x98y104	Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärvor	bit/frag.	5	3,6	
787	x92y106	A70	harts		hartstätning	frag.	3	0,1	
788	x92y106	A70	Kol		kolfrag.		mängd	1,3	utgår!
789	x96y101	A27	Kol		kolfrag.		mängd	1,5	utgår!
790	x93y106	A68	Kol		kolfrag.		mängd	0,9	utgår!
791	x92y105	A57	Kol		kolfrag.		mängd	1,1	utgår!
792	x94y100	Rensfynd	Kol		kolfrag.		mängd	0,8	utgår!

GRAVFÄLT SOMRÅDET 1980-1982

FNR	Ruta	Kontext	Material	Material sub	Sakord	sakord sub	Antal	Vikt i g	Kommentar
793	x95y110	A13	Kol		kolfrag.		mängd	4,1	utgår!
794	x96y108	Rensfynd	Kol		kolfrag.		mängd	0,3	utgår!
795	x96y104	A22	Kol		kolfrag.		1	0,1	utgår!
796	x96y100	A19	Kol		kolfrag.		mängd	0,3	utgår!
797	x98y104	A38	Kol		kolfrag.		mängd	0,4	utgår!
798	x100y106	A42	Kol		kolfrag.		mängd	3,5	utgår!
799	x90y100	Rensfynd, i stenpackning	Kol		kolfrag.		mängd	2,0	utgår!
800	x97y111	A31	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva/frag.	7	1,4	
801	x98y109	A50	Kol		kolfrag.		mängd	1,2	utgår!
802	x90y102	Lösfynd	Keramik		kärl/kruks kärva	skärva	1	0,8	
803	x90y102	Lösfynd	Kol		kolfrag.		mängd	3,6	utgår!
804	x97y109	A61	Kol		kolfrag.		mängd	40,1	utgår!
805	x95y102	A41	Kol		kolfrag.		mängd	1,0	utgår!
806	x78y108	Rensfynd	Kol		kolfrag.		mängd	1,3	utgår!
807	x98y106	Lösfynd	Kol		kolfrag.		3	0,2	utgår!
808	x88y106	Lösfynd, i stenpackning	Kol		kolfrag.		6	0,1	utgår!
809	x88y104	Lösfynd, kulturlager/stenp ackning	Kol		kolfrag.		mängd	0,6	utgår!
810	x84y100	Lösfynd	Kol		kolfrag.		mängd	3,1	utgår!
811		Lösfynd	Kol		kolfrag.		mängd	1	utgår!
812	x97y105	A4, under klumpsten	Kol		kolfrag.		mängd	9,7	utgår!
813	x96y101	A27	Kol		kolfrag.		mängd	13,9	utgår!
814	x97y105	A4	Kol		kolfrag.		mängd	4,2	utgår!
815	x94y108	A58	Kol		kolfrag.		mängd	17,3	utgår!
816	x92y102	Rensfynd	Flinta		avslag	ev. retusch	1	0,4	
817	x92y102	rensfynd	Kol		kolfrag.		mängd	1,1	utgår!
818		Lösfynd	Kol		kolfrag.		mängd	3,1	utgår!
819	x98y103	A8	kol+br ben		kolfrag		mängd	15,8	mkt fragmenterat, utgår!
820	x97y106	A4	Kol		kolfrag		mängd	8,5	utgår!
821	x92y106	Rensfynd	Kol		kolfrag.		4	0,5	utgår!
822	x98y108	A11	Kol		kolfrag.		1	0,3	utgår!
823	x100y106	Lösfynd	Kol		kolfrag.		1	0,3	utgår!

GRAVFÄLT SOMRÅDET 1980-1982

FNR	Ruta	Kontext	Material	Material sub	Sakord	sakord sub	Antal	Vikt i g	Kommentar
824	x92y108	Lösfynd	Kol		kolfrag.		mängd	1,1	utgåår!
825	x84y100	Lösfynd	Kol		kolfrag		6	0,7	utgåår!
826	x84y104	lösfynd	Kol		kolfrag.		mängd	3	utgåår!
827	x92y106	A70	Kol		kolfrag.		mängd	1,7	utgåår!
828	x100y105	A33	Kol		kolfrag.		mängd	1,1	utgåår!
829	x102y96	Lösfynd	Kol		kolfrag.		10	5,8	utgåår!
830	x97y102	A6	Kol		kolfrag.		4	0,3	utgåår!
831	x96y101	A27	Kol		kolfrag.		mängd	0,9	utgåår!
832	x99y104	A16	Kol		kolfrag.		mängd	1,6	utgåår!
833	x102y108	A7	Kol		kolfrag.		mängd	4	utgåår!
834	x94y104	A3	Kol		kolfrag.		mängd	3,8	utgåår!
835	x98y106	Lösfynd	Kol		kolfrag.		mängd	1	utgåår!
836	x93y109	A73, rester i kruka	Kol		kolfrag.		mängd	23,4	utgåår!
837	x91y107	A59	Kol		kolfrag.		mängd	8,8	utgåår!
838	x97y105	A4	Kol		kolfrag.		5	0,7	utgåår!
839	x94y108	Lösfynd	Kol		kolfrag.		mängd	1,6	utgåår!
840	x84y100	lösfynd	Kol		kolfrag.		mängd	2	utgåår!
841	x97y109	A61	Kol		kolfrag.		mängd	8,1	utgåår!
842	x93y109	A49	Kol		kolfrag.		4	0,4	utgåår!
843	x84y100	Lösfynd	Kol		kolfrag.		mängd	1,9	utgåår!
844	x84y102	Lösfynd	Kol		kolfrag.		mängd	0,6	utgåår!
845	x86y100	Lösfynd	Kol		kolfrag.		mängd	2,6	utgåår!
846	x91y101	A65	Ben	br. Ben	frag.		mängd	705	obest. 510g, människa 195g
847	x91y101	A65	Ben	br. Ben	frag.		mängd	8	obest. 6g, människa 2g
848	x91y101	A65	ben	br. Ben	frag.		mängd	2	obest.
849	x91y101	A65	Ben	br. Ben	frag.		mängd	3	obest. 2,5, människa 0,5g
850	x94y108	A58	Ben	br. Ben	frag.		mängd	735	obest. 640g, människa 95g
851	x91y108	A55	Ben	br. Ben	frag.		mängd	1,5	obest.
852	x91y108	A55	Ben	br. Ben	frag		mängd	305	obest. 250, människa 55g
853	x93y105	A60	Ben	br. Ben	frag.		mängd	4,5	obest. 4g, människa 0,5g
854	x97y109	A61	Ben	br. Ben	frag.		mängd	19	obest. 14g, människa 5g
855	x92y110	A62	Ben	br. Ben	frag.		mängd	71	obest. 55g, människa 16g

GRAVFÄLT SOMRÅDET 1980-1982

FNR	Ruta	Kontext	Material	Material sub	Sakord	sakord sub	Antal	Vikt i g	Kommentar
856	x96y109	A64	Ben	br. Ben	frag.		mängd	345	obest. 270g, människa 75g
857	x91y109	A53	Ben	br. Ben	frag.		mängd	4	obest. 3,5g, människa 0,5g
858	x98y109	A66	Ben	br. Ben	frag.		mängd	28,5	obest. 28g, människa 0,5g
859	x94y103	A67	Ben	br. Ben	frag.		mängd	1395	obest. 1145g, människa 250g
860	x99y109	A69	Ben	br. Ben	frag.		mängd	236	obest. 220g, människa 16g
861	x92y106	A70	Ben	br. Ben	frag.		mängd	101	obest. 95g, människa 6g
862	x96y109	A5	Ben	br. Ben	frag.		mängd	570	obest. 510g, människa 60g
863	x93y108	A71	Ben	br. Ben	frag.		mängd	56	obest. 42g, människa 14g
864	x93y108	A72	Ben	br. Ben	frag.		mängd	4	obest.
865	x93y109	A73	Ben	br. Ben	frag.		mängd	22	obest.
866	x93y109	A73	Ben	br. Ben	frag.		mängd	460	obest. 420g, människa 40g
867	x92y109	A74	Ben	br. Ben	frag.		mängd	33	obest. 30g, människa 3g
868	x91y104	A75	Ben	br. Ben	frag.		mängd	4	obest.
869	x98y110	A76	Ben	br. Ben	frag.		mängd	97	obest. 85g, människa 12g
870	x91y107	A59	Ben	br. Ben	frag.		mängd	2	obest.
871	x93y109	A49	Ben	br. Ben	frag.		mängd	11	obest. 11g, människa<0,5g
872	x98y109	A50	Ben	br. Ben	frag.		mängd	0,5	obest.
873	x89y103	A51	Ben	br. Ben	frag.		mängd	750	obest. 680g, människa 70g
874	x91y103	A52	Ben	br. Ben	frag.		mängd	1030	obest. 880g, människa 150g
875	x91y100	A54	Ben	br. Ben	frag.		mängd	68	obest. 65g, människa 3g
876	x91y100	A54	Ben	br. Ben	frag.		mängd	530	obest. 440g, människa 90g
877	x101y105	A40	Ben	br. Ben	frag.		mängd	1,5	obest.
878	x98y103	A8	Ben	br. Ben	frag.		mängd	9	obest. 9g, människa 1 frag.
879	x99y107	A47	Ben	br. Ben	frag.		mängd	119	obest. 95g, människa 24g

GRAVFÄLT SOMRÅDET 1980-1982

FNR	Ruta	Kontext	Material	Material sub	Sakord	sakord sub	Antal	Vikt i g	Kommentar
880	x99y106	A48	Ben	br. Ben	frag.		mängd	675	obest. 500g, människa 175g
881	x100y104	A39	Ben	br. Ben	frag.		mängd	3	obest. 2g, människa 1g à 1 frag.
882	x98y104	A38	Ben	br. Ben	frag.		mängd	1	obest. 1g, människa 2 frag.
883	x96y102	A37	Ben	br. Ben	frag.		mängd	3	obest. 3g, människa 2 frag.
884	x97y106	A4	Ben	br. Ben	frag.		mängd	31	obest. 30g, människa 1g à 3 frag.
885	x101y105	A34	Ben	br. Ben	frag.		mängd	141,5	obest. 140g, människa 1,5g à 3 frag.
886	x100y105	A33	Ben	br. Ben	frag.		mängd	58,5	obest. 58g, människa 0,5g à 2g
887	x97y100	A30	Ben	br. Ben	frag.		mängd	510	obest. 345g, människa 165g
888	x99y104	A17	Ben	br. Ben	frag.		mängd	11	obest. 7g, människa 4g à 10 frag.
889	x99y105	A10	Ben	br. Ben	frag.		mängd	96	obest. 90g, människa 6g à 13 frag.
890	x96y101	A27	Ben	br. Ben	frag.		mängd	283	obest. 270g, människa 13g
891	x96y101	A27	Ben	br. Ben	frag.		mängd	216	obest. 190g, människa 26g
892	x96y101	A27	Ben	br. Ben	frag.		mängd	5	obest. 5g, människa 1 frag.
893	x96y101	A27	Ben	br. Ben	frag.		mängd	1	obest.
894	x97y101	A26	Ben	br. Ben	frag.		mängd	7	obest. 6,5g, människa 0,5g à 2 frag.
895	x96y110	A25	Ben	br. Ben	frag.		mängd	2	obest.
896	x96y104	A23	Ben	br. Ben	frag.		mängd	295	obest. 255g, människa 40g
897	x96y104	A22	Ben	br. Ben	frag.		mängd	11,5	obest. 10g, människa 1,5g à 5 frag.

GRAVFÄLTOMRÅDET 1980-1982

FNR	Ruta	Kontext	Material	Material sub	Sakord	sakord sub	Antal	Vikt i g	Kommentar
898	x98y105	A21	Ben	br. Ben	frag.		mängd	1088	obest. 870g, människa 218g
899	x97y104	A20	Ben	br. Ben	frag.		mängd	1,5	obest.
900	x96y100	A19	Ben	br. Ben	frag.		mängd	2	obest.
901	x94y108	A58	Ben	br. Ben	frag.		mängd	5,5	obest. 3g, människa 2,5g à 2 frag.
902	x99y104	A16	Ben	br. Ben	frag.		mängd	752	obest. 630, människa 122g
903	x97y104	A15	Ben	br. Ben	frag.		mängd	2	obest. 1,5g, människa 0,5g à 1 frag.
904	x98y104	A14	Ben	br. Ben	frag.		mängd	10	obest. 8,5g, människa 1,5g à 4 frag.
905	x96y104	A12	Ben	br. Ben	frag.		mängd	2	obest. 1g, människa 1g à 3 frag.
906	x99y105	A10	Ben	br. Ben	frag.		mängd	3,5	obest.
907	x99y105	A10	Ben	br. Ben	frag.		mängd	50	obest. 42g, människa 8g
908	x100y105	A33	Ben	br. Ben	frag.		mängd	5,5	obest.
909	x98y103	A8	Ben	br. Ben	frag.		mängd	295	obest. 250g, människa 45g
910	x98y103	A8	Ben	br. Ben	frag.		mängd	17,5	obest. 17g, människa 0,5g à 2 frag.
911	x98y103	A8	Ben	br. Ben	frag.		mängd	3,5	obest. 3g, människa 0,5g à 1 frag.
912	x98y103	A8	Ben	br. Ben	frag.		mängd	109	obest. 96g, människa 13g
913	x98y103	A8	Ben	br. Ben	frag.		mängd	8,5	obest. 7g, människa 1,5g à 6 frag.
914	x102y108	A7	Ben	br. Ben	frag.		mängd	1,5	obest.
915	x94y104	A3	Ben	br. Ben	frag.		mängd	2,5	obest. 2g, människa 0,5g à 4 frag.
916	x76y100	A1	Ben	br. Ben	frag.		mängd	5	obest. 4g, människa 1g à 2 frag.

GRAVFÄLT SOMRÅDET 1980-1982

FNR	Ruta	Kontext	Material	Material sub	Sakord	sakord sub	Antal	Vikt i g	Kommentar
917	x76y100	A1	Ben	br. Ben	frag.		mängd	14,5	obest. 14g, människa 0,5g à 1 frag.
918	x76y100	A1	Ben	br. Ben	frag.		mängd	44	obest. 43g, människa 1g à 4 frag.
919	x92y108	Lösfynd	Ben	br. Ben	frag.		mängd	22	obest. 21,5g, människa 0,5g à 2 frag.
920	x98y101	A18	Ben	br. Ben	frag.		mängd	108	obest. 95g, människa 13g
921	x98y104	A14	Ben	br. Ben	frag.		mängd	131	obest. 110g, människa 21g
922	x98y111	A24	Ben	br. Ben	frag.		mängd	1,5	obest. 0,5g, människa 1g à 1 frag.
923	x91y111	A77	Ben	br. Ben	frag.		mängd	8	obest. 6g, människa 2g
924	x98y102	Lösfynd	Ben	br. Ben	frag.		mängd	1	obest. 0,5g, människa 0,5g à 2 frag.
925		Lösfynd	Ben	br. Ben	frag.		mängd	4	obest.
926	x78y100	Rensfynd	Ben	br. Ben	frag.		mängd	2,5	obest. 2g, människa 0,5g à 2 frag.
927	x100y102	Rensfynd	Ben	br. Ben	frag.		mängd	3,5	obest.
928	x98y112	Lösfynd	Ben	br. Ben	frag.		mängd	2	obest. 1g, människa 1g à 1frag.
929	x98y102	Lösfynd	Ben	br. Ben	frag.		mängd	1	obest.
930		Rensfynd	Ben	br. Ben	frag.		mängd	9	obest.
931	x100y106	Lösfynd	Ben	br. Ben	frag.		mängd	2,5	obest.
932	x96y100	Lösfynd	Ben	br. Ben	frag.		mängd	1	obest.
933	x98y100	Lösfynd	Ben	br. Ben	frag.		mängd	1,5	obest.
934	x96y100	Rensfynd	Ben	br. Ben	frag.		mängd	6	obest. 5g, människa 1g à 1 frag.
935	x102y106	Lösfynd	Ben	br. Ben	frag.		mängd	2	obest. 1g, människa 1g à 3 frag.
936	x100y104	Lösfynd	Ben	br. Ben	frag.		mängd	3,5	obest.
937	x92y100	Lösfynd, kring A54	Ben	br. Ben	frag.		mängd	1	obest.

GRAVFÄLT SOMRÅDET 1980-1982

FNR	Ruta	Kontext	Material	Material sub	Sakord	sakord sub	Antal	Vikt i g	Kommentar
938	x92y108	Rensfynd	Ben	br. Ben	frag.		mängd	3	obest.
939		Rensfynd	Ben	br. Ben	frag.		mängd	19	obest. 17g, människa 2g à 5 frag.
940		Lösfynd	Ben	br. Ben	frag.		mängd	11,5	obest. 11g , människa 0,5g à 2 frag.
941		Lösfynd	Ben	br. Ben	frag.		mängd	22	obest. 21,5g, människa 0,5g à 2 frag.
942	x92y108	Rensfynd	Ben	br. Ben	frag.		mängd	4,5	obest. 3,5g, människa 1g à 1 frag.
943	x100y104	A45	Ben	br. Ben	frag.		3	1,4	ej i ost. Rapport
944	x99y105	A10	Ben	br. Ben	frag.		2	1,2	ej i ost. Rapp.
945	x97y102	A6	Ben	br. Ben	frag.		3	0,5	ej i ost. Rapp.
946	x97y105	A4	Ben	br. Ben	frag.		4	0,9	ej i ost. Rapp.
947	x100y106	Lösfynd	Ben	br. Ben	frag.		1	0,2	ej i ost. Rapp.
948	x98y104	Rensfynd	Ben	br. Ben	frag.		1	0,1	ej i ost. Rapp.
949	x96y102	Lösfynd	Ben	br. Ben	frag.		10	0,3	ej i ost. Rapp.
950	x97y105	A4	Ben	br. Ben	frag.		3	0,3	ej i ost. Rapp.
951	x98y108	Lösfynd, i stenpackning	Ben	br. Ben	frag.		1	0,1	ej i ost. Rapp.
952	x95y102	A41	Ben	br. Ben	frag.		1	0,1	ej i ost. Rapp.
953	x96y110	lösfynd	Ben	br. Ben	frag.		3	0,4	ej i ost. Rapp.
954	x98y104	A14	Ben	br. Ben	frag.		1	0,1	ej i ost. Rapp.
955	?	?	Ben	br. Ben	frag.		mängd	1	ej i ost. Rapp.
956	x99y104	A16	Ben	br. Ben	frag.		6	0,3	ej i ost. Rapp.
957	x98y105	A21	Ben	br. Ben	frag.		3	1	ej i ost. Rapp.
958	x98y100	Rensfynd	Ben	br. Ben	frag.		8	0,8	ej i ost. Rapp.
959	x96y104	A23	Ben	br. Ben	frag.		4	0,5	ej i ost. rapp.
960	x96y104	Lösfynd	Ben	br. Ben	frag.		2	1,1	ej i ost. Rapp.
961	x97y101	A26	Ben	br. Ben	frag.		mängd	0,8	ej i ost. Rapp.
962	x98y111	A24	Ben	br. Ben	frag.		3	0,1	ej i ost. Rapp.
963	x98y111	A24	Ben	br. Ben	frag.		5	0,9	ej i ost. Rapp.
964	x97y104	A20	Ben	br. Ben	frag.		1	0,1	ej i ost. Rapp.
965	x95y110	A13	Ben	br. Ben	frag.		2	0,7	ej i ost. Rapp.
966	x96y100	Lösfynd	Ben	br. Ben	frag.		2	0,1	ej i ost. Rapp.
967	x98y105	A21	Metall+ben	järn+br. Ben	frag.		8	6,4	metallföremål ev. järn från bältering som br. M. ben.

GRAVFÄLT SOMRÅDET 1980-1982

FNR	Ruta	Kontext	Material	Material sub	Sakord	sakord sub	Antal	Vikt i g	Kommentar
968	x98y104	Lösfynd	Ben	br. Ben	frag.		mängd	0,1	ej i ost. Rapp.
969	x96y100	Lösfynd	Ben	br. Ben	frag.		5	0,1	ej i ost. Rapp.
970	x100y105	A33	Ben	br. Ben	frag.		2	2	ej i ost. Rapp.
971	x97y103	A35	Ben	br. Ben	frag.		2	0,1	ej i ost. Rapp.
972	x97y102	A6	Ben	br. Ben	frag.		5	0,1	ej i ost. Rapp.
973	x98y112	A29	Ben	br. Ben	frag.		2	0,8	ej i ost. Rapp.
974	X94y104	Lösfynd	Ben	br. Ben	frag.		5	1,2	ej i ost. Rapp.
975		Lösfynd	Ben	br. Ben	frag.		4	2	ej i ost. Rapp.
976	x92y102	Rensfynd, i gles stenpackning	Ben	br. Ben	frag.		2	0,1	ej i ost. Rapp.
977		Lösfynd	Ben	br. Ben	frag.		11	1,2	ej i ost. Rapp.
978	x98y104	A38	Ben	br. Ben	frag.		11	3,8	ej i ost. Rapp.
979	x96y101	A27	Ben	br. Ben	frag.		mängd	0,1	ej i ost. Rapp.
980	x98y111	A24	Ben	b. ben	frag.		1	0,1	ej i ost. Rapp.
981		Lösfynd	Ben	br. Ben	frag.		6	0,8	ej i ost. Rapp.
982	x95y102	A41	Ben	br. Ben	frag.		7	0,9	ej i ost. Rapp.
983	x96y108	Lösfynd, i stenpackning	Ben	br. Ben	frag.		4	1,1	ej i ost. Rapp.
984	x92y108	Lösfynd	Ben	br. Ben	frag.		4	0,1	ej i ost. Rapp.
985	x94y102	Lösfynd, i stenpackning	Ben	br. Ben	frag.		1	0,3	ej i ost. Rapp.
986	x96y109	A5	Ben	br. Ben	frag.		3	1,2	ej i ost. Rapp.
987	x94y103	A67	Ben	br. Ben	frag.		5	2,2	ej i ost. Rapp.
988	x96y108	Lösfynd, i stenpackning	Ben	br. Ben	frag.		9	2,1	ej i ost. Rapp.
989	x84y100	lösfynd, ikultlag.	Ben	br. Ben	frag.		1	0,4	ej i ost. Rapp.
990	x88y104	Lösfynd, i stenpackning	Ben	br. Ben	frag.		3	1,2	ej i ost. Rapp.
991		Lösfynd	Ben	br. Ben	frag.		2	0,4	ej i ost. Rapp.
992		Lösfynd	Ben	br. Ben	frag.		1	0,1	ej i ost. Rapp.
993		Lösfynd	Ben	br. Ben	frag.		mängd	0,1	ej i ost. Rapp.
994	x91y108	A55	Ben	br. Ben	frag.		12	4,9	ej i ost. Rapp.
995		Lösfynd	Ben	br. Ben	frag.		4	0,7	ej i ost. Rapp.
996	x96y106	Lösfynd, i ytlag.	Ben	br. Ben	frag.		1	0,3	ej i ost. Rapp.
997	x100y107	A28	Ben	br. Ben	frag.		5	0,4	ej i ost. Rapp.
998	x97y105	A4	Ben	br. Ben	frag.		1	0,3	ej i ost. Rapp.
999	x98y112	A29	Ben	br. Ben	frag.		1	0,1	ej i ost. Rapp.
1000	x100y105	A33	Ben	br. Ben	frag.		1	0,1	ej i ost. Rapp.
1001	x94y104	Lösfynd	Ben	br. Ben	frag.		1	1	ej i ost. Rapp.
1002		Lösfynd	Ben	br. Ben	frag.		2	0,6	ej i ost. Rapp.

GRAVFÄLT SOMRÅDET 1980-1982

FNR	Ruta	Kontext	Material	Material sub	Sakord	sakord sub	Antal	Vikt i g	Kommentar
1003		Lösfynd	Ben	br. Ben	frag.		1	0,4	ej i ost. Rapp.
1004	x100y106	Lösfynd	Ben	br. Ben	frag.		6	1,3	ej i ost. Rapp.
1005		Lösfynd	Ben	br. Ben	frag.		1	0,1	ej i ost. Rapp.
1006		Lösfynd, under stenpackning	Ben	br. Ben	frag.		2	0,7	ej i ost. Rapp.
1007	x94y108	Rensfynd	Ben	br. Ben	frag.		mängd	1,4	ej i ost. Rapp.
1008		Lösfynd	Ben	br. Ben	frag.		4	0,1	ej i ost. Rapp.
1009		Lösfynd	Ben	br. Ben	frag.		1	0,4	ej i ost. Rapp.
1010		Lösfynd	Ben	br. Ben	frag.		1	1,3	ej i ost. Rapp.
1011		Rensfynd	Ben	br. Ben	frag.		mängd	3,3	ej i ost. Rapp.
1012		Lösfynd	Ben	br. Ben	frag.		3	0,1	ej i ost. Rapp.
1013		Lösfynd	Ben	br. Ben	frag.		1	0,1	ej i ost. Rapp.
1014		Lösfynd	Ben	br. Ben	frag.		1	0,1	ej i ost. Rapp.
1015		Lösfynd	Ben	br. Ben	frag.		3	0,3	ej i ost. Rapp.
1016		Lösfynd	Ben	br. Ben	frag.		1	0,7	ej i ost. Rapp.
1017		Lösfynd	Ben	br. Ben	frag.		4	1	ej i ost. Rapp.
1018	x89y104	Lösfynd	Ben	br. Ben	frag.		mängd	11	ej i ost. Rapp.
1019	x94y104	Lösfynd	Ben	br. Ben	frag.		1	0,3	ej i ost. Rapp.
1020	x96y108	Lösfynd, i stenpackning	Ben	br. Ben	frag.		1	0,3	ej i ost. Rapp.
1021		Lösfynd	Ben	br. Ben	frag.		7	0,8	ej i ost. Rapp.
1022		Lösfynd	Ben	br. Ben	frag.		2	0,1	ej i ost. Rapp.
1023	x94y104	Lösfynd	Ben	br. Ben	frag.		2	0,1	ej i ost. Rapp.
1024		Lösfynd	Ben	br. Ben	frag.		1	0,1	ej i ost. Rapp.
1025		Lösfynd	Ben	br. Ben	frag.		mängd	0,6	ej i ost. Rapp.
1026		Lösfynd	Ben	br. Ben	frag.		5	0,7	ej i ost. Rapp.
1027		Lösfynd	Ben	br. Ben	frag.		1	0,1	ej i ost. Rapp.
1028	x96y108	Lösfynd, i stenpackning	Ben	br. Ben	frag.		mängd	1,4	ej i ost. Rapp.
1029		Rensfynd	Flinta		övrigt slagen	bit	1	0,7	utgår
1030	x92y100	Lösfynd, i stenpackning	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva/frag.	8	5,2	mkt. Fragmenterat
1031	x91y103	A52	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva/frag.	mängd	20,4	mkt. Fragm.
1032	x97y103	A36	Metall		föremålsfrag.	frag.	1	5,3	del av metall föremål
1033	x91y111	A77	Keramik		kärl/kruks kärvor	skärva/frag.	mängd	10,7	mkt. Fragm.
1034	x96y104	A23	Ben	br. Ben	frag.		mängd	10	förkomna

GRAVFÄLT SOMRÅDET 1980-1982

FNR	Ruta	Kontext	Material	Material sub	Sakord	sakord sub	Antal	Vikt i g	Kommentar
1035	x97y106	A4	Jord	Jordprov	Prov	Jordprov	mängd	550	utgår
1036	x101y105	A40	Kol		frag.		mängd	8	förkommet
1037	x100y104	A45	Kol		frag.		mängd	2	skickat för C14analys
1038	x100y104	A45	Jord	Jordprov	Prov	Jordprov	mängd	1100	utgår
1039	x98y106	A46	Kol		frag.		mängd	2	förkommet
1040	x97y106	A56	Kol		frag.		mängd	?	skickat för C14analys
1041	x92y105	A57	Bergart		flisa		1	125	förkommen
1042	x92y105	A57	Ben	br.Ben	frag.		mängd	1	förkommet
1043	x94y108	A58	Kol		frag.		mängd	1	förkommet
1044	x92y110	A62	Kol		frag.		mängd	5	förkommet
1045	x93y109	A73	Ben	br.Ben	frag.		mängd	156	ej med i ost. Rapp.
1046	x96y109	A64	Bergart		Täcksten		1	696	förkommen
1047	x98y109	A66	Kol		frag.		mängd	43	utgår
1048	x93y106	A68	Ben	br.Ben	frag.		mängd	1	förkommet
1049	x97y111	A31	Kol		frag.		mängd	1	utgår
1050	x98y112	A29	Kol		frag.		mängd	1	utgår
1051	x98y112	A29	Kol		frag.		mängd	1	utgår
1052	x100y107	A28	Kol		frag.		mängd	1	utgår
1053	x102y108	A7	Kol		frag.		mängd	1	utgår
1054	x102y108	A7	Ben	br.Ben	frag.		mängd	1	förkommet
1055	x92y109	A74	Kol		frag.		mängd	1	utgår
1056	x91y111	A77	Kol		frag.		mängd	2	utgår
1057	x98y103	A8	Ben	br.Ben	frag.		mängd	4	förkommet
1058	x88y100	Lösfynd	Metall	järn	frag.	obest. Föremål	1	3,1	Del av antaget recent föremål

BOPLATSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremål s typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
2000	A	Ruta 39	KL, Ljust		Keramik	skärva	kärl		1	möjligen målad	
2001	A	Ruta 36	KL, Mörkt		Lera	bränd lera	Fragm.	3	1,5		
2002	A	Schakt A3:1	KL 2	Grop	Lera	slagg	Fragm.	17	31	och sintrad lera	
2003	A	Schakt A3:1	KL 2	Grop	Lera	bränd lera	Fragm.	50	47,5		
2004	A	Schakt A3:1	KL 2		Keramik	skärvor	kärl	4	12,9		
2005	A	Schakt A3:1	Kulturlager 2		Lera	bränd lera	Fragm.	31	41,6		
2006	A	Schakt A3:1	Kulturlager 2		Lera	slagg	Fragm.	4	8,6		
2007	A	Schakt A3:1	Humuslagret		Keramik	skärvor	kärl	2	1,6		
2008	A	Schakt A3:1	Humuslagret		Lera	slagg	Fragm.	1	5	och en bit bränd lera	
2009	A	Ruta 31	Kulturlager, Mörkt		Keramik	skärvor	kärl	3	14,6		
2010	A	Ruta 31	Kulturlager, Mörkt		Lera	bränd lera	Fragm.	8	15,6	och sintrad lera	
2011	A	Schakt A3:6-7	Kulturlager, Mörkt		Lera	sintrad lera	Fragm.	5	12,8		
2012	A	Schakt A3:8-9	Kulturlager, Mörkt		Lera	bränd lera	Fragm.	14	11		
2013	A	Schakt A3:8	Kulturlager, Mörkt		Lera	slagg	Fragm.	5	19,7		
2014	A	Ruta 58	Humuslagret		Lera	bränd lera	fragment	2	1		
2015	A	Ruta 33	Kulturlager 2	Ränna 2	Keramik	Skärvor	kärl	2	0,9		
2016	A	Schakt A3:6	Kulturlager, Ljust		Keramik	skärvor	kärl	2	2,5		
2017	A	Schakt A3:7	Kulturlager, Ljust		Keramik	skärvor	kärl	3	2,6		
2018	A	Schakt A3:7	Kulturlager, Ljust		Lera	bränd lera	fragment	3	4,1		
2019	A	Schakt A3:8	Kulturlager, Ljust		Lera	bränd lera	fragment	2	0,6		

BOPLATSSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremål s typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
2020	A	Ruta 39	Kulturlager, Mörkt	Ränna	Keramik	skärva	kärl	1	0,4		
2021	A	Schakt A3:3	Kulturlager, Mörkt		Lera	bränd lera	Fragm.	8	5,3		
2022	A	Schakt A3:4	Kulturlager, Mörkt		Lera	bränd lera	Fragm.	5	3,1		
2023	A	Schakt A3:5	Kulturlager, Mörkt		Lera	bränd lera	Fragm.	1	<0,1		
2024	B	Pg A16,			Keramik	skärva	kärl	1	2,8	x223 y213-213,5	
2025	A	Schakt A1:20	Humus/kult urlager	Stenpackning	Keramik	skärva	kärl	1	2,1		
2026	B	Schakt B2:5			Lera	bränd lera	Fragm.	6	2,2		
2027	A	Schakt A1:20	Humus/kult urlager	Stenpackning	Keramik	skärvor	kärl, botten	8	59,9	1botten, 3 m. streck dekor	
2028	B	Schakt B2:7	Kulturlager		Keramik	skärvor	kärl	5	9,4	1 med intryck dekor (5,6g)	1 Neolitisk
2029	B	Schakt B2:7	Kulturlager		Lera	bränd lera	Fragm.	2	6,3		
2030	A	Schakt A3:16	Kulturlager		Keramik	skärva	botten	1	5,2	botten diam. 4,8-8cm	
2031	A	Ruta 53	Kulturlager, Mörkt	Ränna	Lera	bränd lera	Fragm.	1	2,1		
2032	A	Ruta 48	Kulturlager 1, Svart		Lera	bränd lera	Fragm.	3	2,2	och sintrad lera	
2033	A	Ruta 49	Kulturlager 1, Svart		Lera	bränd lera	gjutform	1	1,4	möjligen gjutform	
2034	A	Ruta 49	Kulturlager 1, Svart		Keramik	skärvor	Fragm.	2	0,8		
2035	B	Ruta x216 y208	Kulturlager, ljus		Keramik	skärvor	kärl	6	21,7	ev. intryck	
2036	A	Ruta 50	Kulturlager 1, Svart		Keramik	skärvor	kärl	3	3,3	stenigt och grusigt i rutan	
2037	A	Ruta 50	Kulturlager 1, Svart		Lera	bränd lera	Fragm.	6	7	stenigt och grusigt i rutan	
2038	A	Ruta 51	Kulturlager 1, Svart		Lera	bränd lera	Fragm.	9	7,5	och sintrad lera	
2039	A	Schakt A3:6	Kulturlager, mörkt		Keramik	skärva	kärl	1	2,3	dekor, linje.	

BOPLATSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremål s typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
2040	B	Ruta x214y208	Kulturlager 2, Ljust		Keramik	skärvor	kärl, mynning	5	28,2	1 mynning, 2st gropintryck neol.	2 Neolitisk
2041	A	Ruta 54	Kulturlager 1, Ljust		Keramik	skärvor	kärl, mynning	19	30,1	1med dekor, 3mynningar	
2042	A	Ruta 58	Kulturlager, Mörkfärgat lager på botten	Ränna	Keramik	skärva	fragmen t	1	0,5	med småsten i rutan	
2043	A	Ruta 51	Avfallsgrop nivå 8,69cm	Avfallsgrop	Keramik	skärvor	kärl	2	8,9	1med dekor	
2044	A	Ruta 54	Kulturlager, Ljust		Lera	bränd lera	fragmen t	12	13,2	och sintrad lera	
2045	A	Ruta 58	Kulturlager, Ljust		Keramik	skärvor	kärl	4	5,6	med småsten i rutan	
2046	A	Ruta 58	Kulturlager, Ljust		Lera	bränd lera	fragmen t	mängd	20,2	med småsten i rutan	
2047	B	Provgr op x225y222,5	Kulturlager, Mörkt	(55cm under markytan)	Keramik	skärva	kärl	1	16,2	neolitisk, streck dekor.	MN, TRB kultur
2048	A	Ruta 65	Kulturlager, Ljust	Stenpackning	Lera	bränd lera	fragmen t	11	5,4		
2049	A	Ruta 64	Kulturlager, Ljust	Stenpackning	Keramik	skärva	fragmen t	1	1,1		
2050	A	Ruta 64	Kulturlager, Ljust	Stenpackning	Lera	bränd lera	fragmen t	2	5,3		
2051	A	Ruta 30	Kulturlager, Mörkt		Lera	bränd lera	fragmen t	3	2,5		
2052	A	Ruta 30	Kulturlager, Ljust		Keramik	skärvor	kärl	2	5,8		
2053	A	Ruta 30	Kulturlager, Ljust		Lera	bränd lera	fragmen t	9	10,3		
2054	A	Ruta 55	Humuslager		Keramik	skärva	fragmen t	1	0,5		
2055	A	Ruta 55	Kulturlager, Mörkt		Keramik	skärva	kärl	1	2,2		
2056	A	Ruta 48	Kulturlager 2, Ljust	Avfallsgrop	Lera	bränd lera	fragmen t	mängd	78	och sintrad lera	

BOPLATSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremål s typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
2057	A	Ruta 51	Kulturlager 2, Ljust	Avfallsgrop	Lera	bränd lera	Frag.	mängd	51,2	och sintrad lera	
2058	A	Ruta 51	Kulturlager 2, Ljust	Avfallsgrop	Keramik	skärvor	kärl	4	6,8		
2059	A	Ruta 58	Kulturlager, Ljust		Keramik	skärvor	kärl, mynning	15	27,8	2 mynningar	
2060	A	Ruta 58	Kulturlager, Ljust		Lera	bränd lera	fragmen t	mängd	19,9	och sintrad lera	
2061	A	Ruta 66	Kulturlager, Ljust		Lera	bränd lera	fragmen t	2	9,9		
2062	A	Ruta 66	Kulturlager, Ljust		Keramik	skärvor	kärl	4	4,1		
2063	A	Ruta 66	Kulturlager, Mörkt		Lera	bränd lera	fragmen t	3	2,5		
2064	A	Ruta 66	Kulturlager, Mörkt		Keramik	skärvor	kärl	2	5,6		
2065	A	Ruta 50	Kulturlager 2	Härd	Keramik	skärvor	kärl	7	18,1		
2066	A	Ruta 50	Kulturlager 2	Härd	Lera	bränd lera	fragmen t	mängd	17,5		
2067	A	Ruta 49	Kulturlager 2, Ljust		Keramik	skärva	fragmen t	1	1,1		
2068	A	Ruta 49	Kulturlager 2, Ljust		Lera	bränd lera	fragmen t	mängd	14,2		
2069	A	Ruta 48	Kulturlager 2, Ljust	Avfallsgrop	Keramik	skärva	fragmen t	1	1,5		
2070	A	Ruta 70	Kulturlager, Ljust	Ränna	Keramik	skärva	kärl	1	16,3		
2071	A	Ruta 26	Kulturlager	Ränna	Keramik	skärvor	kärl	mängd	98,1	3st med linje,dekor. Äldre järnålder	förromersk/ äldre romersk utifrån dekor.
2072	A	Ruta 70	Kulturlager, Ljust		Lera	bränd lera	fragmen t	14	10,3		
2073	A	Ruta 70	Kulturlager, Ljust		Keramik	skärvor	kärl	7	12,5		
2074	A	Ruta 57, 71	Kulturlager	Ränna 1	Lera	bränd lera	fragmen t	mängd	32,3		
2075	A	Ruta 57, 71	Kulturlager	Ränna 1	Keramik	skärvor	kärl	6	7,5		

BOPLATSSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremål s typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
2076	B	Schakt B2:6	Kulturlager, Ljust	Stenpackning	Keramik	skärva	fragment	1	1,1	möjlig dekor	
2077	A	Ruta 63	Kulturlager 1		Keramik	skärva	mynning	1	2,1	mynning med streckdekor. Avritad.	
2078	A	Ruta 63	Kulturlager, Ljust		Keramik	bottenbit	botten	1	9,7	Avritad.	
2079	A	Ruta 69	Kulturlager, Ljust		Keramik	skärvor	kärl	2	13,7		
2080	A	Ruta 62	Kulturlager		Keramik	skärvor	kärl	3	8,5		
2081	A	Ruta 63	Kulturlager 2		Keramik	skärvor	kärl	3	8,3		
2082	A	Ruta 54	Kulturlager, Mörkt		Keramik	skärvor	kärl	3	4,2		
2083	A	Ruta 54	Kulturlager, Mörkt		Lera	bränd lera	fragment	2	1,1		
2084	A	Ruta 21	Kulturlager 2		Keramik	mynning	kärl, mynning	1	12,3	Avritad.	
2085	B	Schakt B2:7	Kulturlager, Ljust		Keramik	skärvor	kärl	4	35,6	1 limmad-snördekor.	2 Tidig neolitisk
2086	A	Ruta 48, 51	nedre delen av	Avfallsgropen	Keramik	skärvor	kärl, mynning	26	48	1mynning.	
2087	A	Ruta 48, 51	nedre delen av	Avfallsgropen	Lera	bränd lera	fragment	mängd	257,2	och sintrad lera	
2088	B	Ruta X214y 208	Kulturlager, övre		Keramik	skärvor	kärl	12	81,1	1skärva med gropintryck (13,3g),	Neolitisk
2089	B	Ruta X214y 208	Kulturlager, övre		Lera	bränd lera	fragment	4	13,1		
2090	A	Ruta 45	Kulturlager, Mörkt		Keramik	skärvor	kärl	2	12,7		
2091	A	Ruta 45	Kulturlager, Mörkt		Lera	bränd lera	fragment	2	2		
2092	A	Ruta 46	Kulturlager, Mörkt		Lera	bränd lera	fragment	27	43,4		
2093	A	Ruta 44	Kulturlager, Ljust		Keramik	skärva	kärl	1	2,3		
2094	A	Ruta 39	Kulturlager 2		Keramik	skärvor	kärl	3	11,7		

BOPLATSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremål s typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
2095	A	Ruta 40	Kulturlager 2		Keramik	skärvor	kärl	2	2,1		
2096	A	Ruta 36	Kulturlager, Ljust		Keramik	skärva	kärl	1	6,9		
2097	A	Ruta 36	Kulturlager, Ljust		Keramik	skärvor	kärl	3	12,6		
2098	A	Ruta 36	Kulturlager, Ljust		Lera	bränd lera	fragmen t	5	4,5		
2099	A	Ruta 40	Kulturlager 1		Keramik	skärva	kärl	1	2,3		
2100	A	Ruta 31	Kulturlager, Ljust		Lera	bränd lera	fragmen t	2	6,6		
2101	A	Ruta 42	Kulturlager, Ljust		Keramik	skärva	kärl, botten	3	5	1bottenvinklad (1,8g)	
2102	A	Ruta 35	Kulturlager 2		Lera	bränd lera	fragmen t	9	4,1		
2103	A	Ruta 35	Kulturlager 2		Keramik	skärvor	kärl	8	4,3		
2104	A	Ruta 35	Kulturlager, Mörkt	Grop	Keramik	skärvor	kärl	8	5,5		
2105	A	Ruta 32	Kulturlager, Mörkt		Keramik	skärvor	kärl	3	8,5		
2106	A	Ruta 32	Kulturlager, Mörkt		Lera	bränd lera	fragmen t	23	13,7	inkl. 3st slaggbitar	
2107	A	Ruta 42	Humuslage r		Lera	slagg	fragmen t	2	7,5		
2108	A	Ruta 33	Kulturlager, Mörkt		Keramik	skärvor	kärl	3	3,3		
2109	A	Ruta 33	Kulturlager, Mörkt		Lera	bränd lera	fragmen t	7	13		
2110	A	Ruta 42	Kulturlager, Mörkt		Lera	bränd lera	fragmen t	2	2,9		
2111	A	Ruta 42	Kulturlager, Mörkt		Keramik	skärvor	kärl	13	23,4		
2112	A	Ruta 35	Kulturlager 1, Mörkt		Keramik	skärva	kärl	1	2,4		
2113	A	Ruta 44	Kulturlager, Mörkt		keramik	skärvor	kärl	2	3,7		
2114	A	Ruta 44	Kulturlager, Mörkt		Lera	bränd lera	fragmen t	3	10,3	och sintrad lera	

BOPLATSSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremål s typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
2115	A	Ruta 39	Kulturlager 2		Lera	bränd lera	fragmen t	5	2,9		
2116	A	Ruta 39	Kulturlager 2		Lera	bränd lera	fragmen t	1	4,9		
2117	A	Ruta 39	Kulturlager 2		Keramik	skärvor	kärl	8	21,2		
2118	A	Ruta 39	Kulturlager 2		Lera	bränd lera	fragmen t	10	8,4		
2119	B	Ruta X214 Y208	Kulturlager, övre		Keramik	skärvor	kärl	2	12,2	dekor, tvärsnodd	Tidig neolitisk
2120	A	Ruta 40	Kulturlager 2		Keramik	skärva	kärl	1	1,1		
2121	A	Ruta 42	Kulturlager, Ljust		Lera	bränd lera	fragmen t	1	0,4		
2122	A	Ruta 43	Kulturlager, Ljust		Lera	bränd lera	fragmen t	18	9,8	och lerslagg	
2123	A	Ruta 43	Kulturlager, Ljust		Keramik	skärva	kärl	1	1,2		
2124	A	Ruta 33	Kulturlager, Ljust		Keramik	skärvor	kärl	10	15,8		
2125	A	Ruta 33	Kulturlager, Ljust		Lera	bränd lera	fragmen t	15	7,6		
2126	A	Ruta 36	Kulturlager, Ljust	Ränna	Keramik	skärvor	kärl, mynning	14	35,5	1mynning (1,4g)	
2127	A	Ruta 36	Kulturlager, Ljust	Ränna	Keramik	mynning	kärl, mynning	1	1,7	Avritad.	
2128	A	Ruta 36	Kulturlager, Ljust	Ränna	Lera	bränd lera	fragmen t	4	9,2	och lerslagg	
2129	A	Ruta 35	Kulturlager, Mörkt	Grop	Lera	bränd lera	fragmen t	5	5,7	och sintrad lera	
2130	B	Schakt B2:6	Kulturlager		Keramik	skärvor	kärl, mynning	4	10,3	1mynning, 2bitar ihoplammade, svart beläggning (svarta korn).	
2131	A	Ruta 42	Kulturlager, Mörkt	Ränna	Lera	bränd lera	fragmen t	3	1,7		
2132	B	Schakt B2:7	Humuslager, nedre		Lera	bränd lera	fragmen t	2	1,3		

BOPLATSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremål s typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
2133	A	Ruta 43	Under ljust kulturlagret	Ränna	Lera	bränd lera	fragment	4	2,8		
2134	B	Schakt B2:8	Humuslager		Keramik	skärva	kärl	1	1,1		
2135	A	Ruta 32	Kulturlager, ljust		Keramik	skärva	kärl	1	1,6		
2136	A	Ruta 32	Kulturlager, ljust		Lera	bränd lera	fragment	mängd	22,3	och sintrad lera	
2137	A	Ruta 32	Kulturlager, ljust		Keramik	skärva	kärl	1	1,8		Neolitisk
2138	A	Ruta 53	Kulturlager 2	Ränna	Keramik	skärva	kärl	1	4,1		
2139	A	Ruta 53		Ränna	Keramik	skärvor	kärl	4	17,7		
2140	A	Schakt A3:13	Kulturlager 2		Keramik	skärva	kärl	1	1,8	dekor, 3linjer	
2141	A	Ruta 46		Grop	Keramik	skärvor	kärl	5	12,3		
2142	B	Schakt B2:6	Kulturlager, rensning	Stenpackning	Keramik	myrning	kärl, myrning	1	3,4	snördekor	Tidig neolitisk
2143	A	Ruta 34	Kulturlager 2		Keramik	skärvor	kärl	2	3,8		
2144	A	Ruta 34	Kulturlager 2		Lera	bränd lera	fragment	9	9		
2145	A	Schakt A3:10	Kulturlager, mörkt		Keramik	skärvor	kärl	2	2,5		
2146	A	Schakt A3:10	Kulturlager, ljust		Keramik	skärva	fragment	1	0,9		
2147	A	Schakt A3:10	Kulturlager, ljust		Lera	bränd lera	fragment	7	5,1		
2148	A	Ruta 57	Kulturlager, ljust		Keramik	skärvor	kärl, botten	28	48,1	2sintrade bitar 1bottenvinklad (1,1g)	
2149	A	Ruta 57	Kulturlager, ljust		Lera	bränd lera	fragment	mängd	55,5	och sintrad lera	
2150	A	Ruta 54	Kulturlager, ljust		Keramik	skärvor	kärl	8	8,9		
2151	A	Ruta 54	Kulturlager, ljust		Lera	bränd lera	fragment	4	2,5		
2152	A	Ruta 59	Kulturlager, ljust		Keramik	skärva	kärl	1	3,1	småsten i rutan	

BOPLATSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremål s typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
2153	A	Ruta 59	Kulturlager, Ljust		Lera	bränd lera	fragmen t	4	4,6	och sintrad lera. småsten i rutan.	
2154	A	Ruta 23	Kulturlager botten, mörkt	Ränna	Keramik	skärvor	kärl	3	12,7		
2155	A	Ruta 20	Kulturlager 2		Keramik	skärva	kärl	1	6,7		
2156	A	Ruta 56	Kulturlager, mörkt		Keramik	skärvor	kärl	7	14,3		
2157	A	Ruta 56	Kulturlager, mörkt		Lera	bränd lera	fragmen t	10	4,2		
2158	A	Ruta 56	Kulturlager, Ljust		Keramik	skärvor	kärl	23	44,3		
2159	A	Ruta 27			Keramik	skärva	kärl	1	15,4		
2160	A	Ruta 28	Kulturlager	Stolphål	Keramik	skärvor	kärl	mängd	41,2		
2161	A	Ruta 28	Kulturlager	Stolphål	Lera	bränd lera	fragmen t	8	4,8		
2162	A	Ruta 70	Kulturlager, mörkt		Lera	bränd lera	fragmen t	1	0,3		
2163	A	Ruta 25	Kulturlager, mörkt	Ränna	Keramik	skärvor	kärl	2	16,4		
2164	A	Ruta 70	Kulturlager, mörkt	Ränna 2	Keramik	skärvor	kärl	6	15,2		
2165	A	Ruta 70	Kulturlager, mörkt	Ränna 2	Lera	bränd lera	fragmen t	3	1,2		
2166	A	Ruta 25			Keramik	skärva	kärl	1	2,9		
2167	A	Ruta 70	Kulturlager, mörkt	Ränna 1	Keramik	skärvor	kärl	7	20,6		
2168	A	Ruta 70	Kulturlager, mörkt	Ränna 1	Lera	bränd lera	fragmen t	mängd	78,7	och sintrad lera	
2169	A	Ruta 70	Kulturlager, mörkt	Ränna 1	Keramik	skärva	kärl	1	3,3	svart keramik med en linjedekor	
2170	A	Ruta 24	Kulturlager, mörkt		Keramik	skärva	kärl	1	3,2		
2171	A	Ruta 24	Kulturlager, mörkt		Lera	bränd lera	fragmen t	6	13,4	och sintrad lera	

BOPLATSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremål s typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
2172	A	Ruta 24	Kulturlager, ljusst		Keramik	skärvor	kärl	9	20,1		
2173	A	Ruta 24	Kulturlager, ljusst		Lera	bränd lera	fragment	4	2,9		
2174	A	Ruta 25	Kulturlager, mörkt		Keramik	skärvor	kärl	4	5		
2175	A	Ruta 25	Kulturlager, mörkt		Lera	bränd lera	fragment	5	0,8		
2176	A	Ruta 25	Kulturlager, mörkt	Ränna	Keramik	skärvor	kärl	5	66,1		
2177	A	Ruta 25	Kulturlager, mörkt	Ränna	Lera	bränd lera	fragment	7	10		
2178	A	Ruta 71	Kulturlager, ljusst		Keramik	skärvor	kärl	20	61,3		
2179	A	Ruta 26	Rensningsfynd		Keramik	skärvor	kärl	2	2,2	1 sintrad	
2180	A	Ruta 55	Kulturlager, mörkt		Lera	bränd lera	fragment	19	8,4		
2181	A	Ruta 55	Kulturlager, ljusst		Keramik	skärvor	kärl	8	15,3		
2182	A	Ruta 55	Kulturlager, mörkt	Ränna	Keramik	skärvor	kärl	2	4,1		
2183	A	Ruta 55	Kulturlager, mörkt	Ränna	Lera	bränd lera	kärl	5	3,6		
2184	A	Ruta 55	Kulturlager, ljusst		Lera	bränd lera	fragment	mängd	34,2		
2185	B	Ruta X215 Y209	stenpackningslager	stenpackning	Keramik	skärvor	kärl, mynning	mängd	138,5	2mynningar	Neolitisk
2186	B	Ruta X215 Y209	stenpackningslager	stenpackning	Keramik	mynning	kärl, mynning	1	2	Avritad.	Neolitisk
2187	B	Ruta X215 Y209	stenpackningslager	stenpackning	Keramik	skärva	kärl	1	6,1	dekor intryck. Avritad.	Neolitisk
2188	B	Ruta X215 Y209	stenpackningslager	stenpackning	Keramik	skärva	kärl	1	1,7	snördekor. Avritad.	Tidigneolitisk TRB
2189	A	Ruta 26	Kulturlager, mörkt		Lera	bränd lera	fragment	mängd	8,6		

BOPLATSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremål s typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
2190	A	Ruta 26	Kulturlager, mörkt		Keramik	skärvor	kärl	9	11,9		
2191	A	Ruta 71	Kulturlager, ljust		Lera	bränd lera	fragment	mängd	40,6	och lerslagg, sintrad lera	
2192	A	Ruta 26	Kulturlager, ljust		Keramik	skärvor	kärl	mängd	115,7	mörk beläggning på insidan av vissa skärvor	
2193	A	Ruta 26	Kulturlager, ljust		Lera	bränd lera	fragment	20	5,8		
2194	A	Ruta 37	Kulturlager, mörkt		Keramik	skärvor	kärl	13	15		
2195	A	Ruta 37	Kulturlager, mörkt		Lera	bränd lera	fragment	10	12,3	och sintrad lera	
2196	A	Ruta 27	Kulturlager, mörkt		Keramik	skärvor	kärl	9	11,6		
2197	A	Ruta 27	Kulturlager, mörkt		Lera	bränd lera	fragment	18	7		
2198	A	Ruta 37	Kulturlager, ljust		Lera	bränd lera	fragment	4	13,3		
2199	A	Ruta 27	Kulturlager, ljust		Keramik	skärvor	kärl	8	6,9		
2200	A	Ruta 27	Kulturlager, ljust		Lera	bränd lera	fragment	10	4,8		
2201	A	Ruta 37	Kulturlager, mörkt	Ränna 1	Lera	bränd lera	fragment	9	10,9	och sintrad lera, förslaggad lera	
2202	A	Ruta 37	Kulturlager, mörkt	Ränna 1	Keramik	skärvor	kärl	9	17,7	2större bitar /passar ihop	
2203	A	Ruta 27	Kulturlager, mörkt	Ränna	Keramik	skärvor	kärl	14	35,9		
2204	A	Ruta 27	Kulturlager, mörkt	Ränna	Lera	bränd lera	fragment	6	2,3		
2205	A	Ruta 56	Kulturlager, ljust		Lera	bränd lera	fragment	mängd	32,1		
2206	A	Ruta 28	Rensfynd & mörka kulturlager		Keramik	skärvor	kärl	9	6,3	1m. Intryck (frö)	
2207	A	Ruta 28	Rensfynd & mörka kulturlager		Lera	bränd lera	fragment	11	2,8		

BOPLATSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremål s typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
2208	A	Ruta 28	Kulturlager, ljust		Lera	bränd lera	fragmen t	mängd	25,8		
2209	A	Ruta 28	Kulturlager, ljust		Keramik	skärvor	kärl	7	10,8		
2210	A	Ruta 28	Kulturlager, mörkt	Ränna	Keramik	skärvor	kärl	23	40		
2211	A	Ruta 28	Kulturlager, mörkt	Ränna	Lera	bränd lera	fragmen t	3	4,2		
2212	A	Ruta 56	Kulturlager, ljust	Ränna 2	Lera	bränd lera	fragmen t	6	5,7		
2213	A	Ruta 34	Kulturlager		Lera	bränd lera	fragmen t	22	11,8		
2214	A	Ruta 43	Kulturlager, mörkt		Keramik	skärvor	kärl	2	4,8		
2215	A	Ruta 115	Kulturlager, mörkt		Lera	bränd lera	fragmen t	12	5,9		
2216	A	Ruta 115	Kulturlager, mörkt		Keramik	skärvor	fragmen t	2	0,3		
2217	A	Ruta 31	Kulturlager, ljust		Keramik	skärva	kärl	1	1,2		
2218	A	Ruta 31	Kulturlager, ljust		Lera	bränd lera	fragmen t	5	2,4		
2219	A	Ruta 42	Kulturlager, ljust		Keramik	skärva	kärl	1	3,5		
2220	A	Ruta 42	Kulturlager, ljust		Lera	bränd lera	fragmen t	4	1,4		
2221	A	Ruta 54	Kulturlager, mörkt	Ränna	Keramik	skärvor	kärl	3	18,4		
2222	A	Ruta 54	Kulturlager, mörkt	Ränna	Lera	bränd lera	fragmen t	1	0,3		
2223	A	Ruta 64	Kulturlager, mörkt		Lera	bränd lera	fragmen t	16	13,2		
2224	A	Ruta 37	Kulturlager, mörkt	Ränna 2	Lera	bränd lera	fragmen t	1	2,1		
2225	A	Ruta 57	Kulturlager, mörkt		Keramik	skärvor	kärl	2	2,3		
2226	A	Ruta 57	Kulturlager, mörkt		Lera	bränd lera	fragmen t	11	5,7		
2227	A	Ruta 57	Kulturlager, mörkt	Ränna 2	Lera	bränd lera	fragmen t	2	1,7		

BOPLATSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremåls typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
2228	A	Ruta 71	Kulturlager, mörkt		Lera	bränd lera	fragment	13	13,4	och lerklining	
2229	A	Ruta 61	Kulturlager, mörkt		Keramik	skärva	kärl	1	1,2		
2230	A	Ruta 61	Kulturlager, mörkt		Lera	bränd lera	fragment	1	3,4		
2231	A	Ruta 60	Kulturlager 2		Lera	bränd lera	fragment	1	0,8		
2232	A	Ruta 60	Kulturlager 2		Keramik	skärvor	kärl	4	4,8		
2233	A	Ruta 41	Kulturlager 2		Keramik	skärvor	kärl	2	6,7		
2234	A	Ruta 41	Kulturlager 2		Lera	bränd lera	fragment	1	0,9		
2235	A	Ruta 52	Kulturlager 2		Keramik	skärva	kärl	1	3,8		
2236	A	Ruta 52	Kulturlager 2		Lera	bränd lera	fragment	1	0,5		
2237	A	Ruta 48 och 51		Avfallsgrop	Keramik	skärvor	kärl	12	13,6	sållfynd (vattensållat)	
2238	A	Ruta 48 och 51		Avfallsgrop	Lera	bränd lera	fragment	mängd	33,9	och sintrad lera, sållfynd (vattensållat).	
2239	A	Ruta 48 och 51		Avfallsgrop	Keramik	skärva	kärl	1	4,4	sållfynd (vattensållat)	
2240	A	Ruta 63	Kulturlager 2		Keramik	skärva	kärl	2	5,8		
2241	A	Ruta 63	Kulturlager 2		Lera	bränd lera	fragment	3	2,3		
2242	B	Provgr op X225 Y222,5	Kulturlager, ljust 20-30cm under ytan		Keramik	skärvor	kärl	4	13,8		
2243	B	Provgr op X225 Y222,5	Stenpackning lager, 30-45cm under ytan	stenpackning	Keramik	skärva	kärl	1	7,8		
2244	A	Ruta 65	Kulturlager, ljust	stenpackning	Keramik	skärva	kärl, mynning	2	2,3	1mynning (1,3g)	

BOPLATSSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremål s typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
2245	A	Ruta 58	Kulturlager, ljust		Lera	sintrad lera	fragment	1	3,4		
2246	A	Ruta 39	Kulturlager, ljust		Keramik	skärva	kärl	1	1,4		
2247	A	Schakt A3:2	Kulturlager, mörkt		Keramik	skärvor	kärl	7	9,6		
2248	A	Schakt A3:2	Kulturlager, mörkt		Lera	bränd lera	fragment	8	17,1	och sintrad lera	
2249	A	Schakt A3:1	Kulturlager, mörkt/svart		Lera	bränd lera	fragment	6	10,9		
2250	A	Schakt A3:19	Humuslager		Lera	bränd lera	fragment	3	1,3		
2251	A	Schakt A3:19	Humuslager		Keramik	skärvor	kärl, botten	2	14,2	1möjlig bottenbit (11,7g).	
2252	B	Ruta X215 Y209	Humuslager		Keramik	skärvor	kärl	7	8,3		
2253	A	Ruta 12	Kulturlager 2		Keramik	skärvor	kärl	4	10		
2254	B	Ruta X215 Y209	Kulturlager		Lera	bränd lera	fragment	15	7,2	och sintrad lera	
2255	B	Ruta X215 Y209	Kulturlager		Keramik	skärvor	kärl, mynning	11	29	1mynning (4,4g)	
2256	B	Ruta X216 Y209	Kulturlager		Lera	bränd lera	fragment	4	2,9		
2257	A	Schakt A3:16	Kulturlager 2, bottenlager		Keramik	skärvor	kärl, botten	8	14,7	1bottenvinklad (3,1g)	
2258	A	Ruta 23	Kulturlager, botten på	Ränna	Keramik	skärva	kärl	1	2,8	möjligen målad (5 ytbehandlingar)	
2259	A	Ruta 23	Kulturlager, botten på	Ränna	Keramik	skärva	fragment	1	0,6		
2260	A	Schakt A3:17	Kulturlager 2		Keramik	skärvor	kärl	2	5,5		

BOPLATSSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremål s typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
2261	A	Schakt A3:11	Kulturlager, undre		Keramik	skärvor	kärl	4	1,5	1 med linjedekor	
2262	A	Schakt A3:11	Kulturlager, undre		Lera	bränd lera	fragment	mängd	17,4	och sintrad lera	
2263	A	Schakt A3:12	Kulturlager, undre		Lera	bränd lera	fragment	2	0,7		
2264	B	Schakt B2:6	Kulturlager		Lera	bränd lera	fragment	mängd	13,3		
2265	A	Schakt A3:13	Kulturlager, ytan på		Lera	bränd lera	fragment	5	10,2		
2266	A	Schakt A3:15	Humusskikt ,nära KL		Keramik	skärvor	fragment	3	0,5		
2267	A	Schakt A3:11	Kulturlager 1		Lera	bränd lera	fragment	5	2,4		
2268	A	Schakt A3:14	Kulturlager, ytan på		Lera	bränd lera	fragment	mängd	52,3		
2269	A	Schakt A3:14	Kulturlager		Keramik	skärva	kärl	1	4,2		
2270	A	Schakt A1:13	Kulturlager 1		Keramik	skärva	kärl	2	6,1		
2271	A	Ruta 10	Kulturlager m. fläckvisa sotskiftning		Keramik	skärvor	kärl	12	17,4		
2272	A	Ruta 11	Kulturlager m. fläckvisa sotskiftning		Keramik	mynning	kärl, mynning	1	4,6	Avritad.	
2273	A	Ruta 11	Kulturlager m. fläckvisa sotskiftning		Keramik	skärvor	kärl	14	22		
2274	A	Ruta 11	Kulturlager m. fläckvisa sotskiftning		Lera	bränd lera	fragment	mängd	30,8	och sintrad lera	
2275	A	Ruta 10	Kulturlager m. fläckvisa sotskiftning		Lera	bränd lera	fragment	mängd	25,8	och sintrad lera	
2276	A	Schakt A3:14	Kulturlager		Keramik	skärvor	kärl	27	25,3		
2277	A	Schakt A3:14	Kulturlager		lera	bränd lera	fragment	3	1,9		
2278	B	Schakt B2:6	humuslager		Lera	bränd lera	fragment	3	1,3		

BOPLATSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremål s typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
2279	B	Schakt B2:6	Kulturlager		Keramik	skärvor	kärl	13	24,9		
2280	B	Schakt B2:6	Kulturlager		Keramik	skärva	kärl	1	4,2	konstigt magr.korn?	
2281	A	Provgr op A1.	Pg tillhör Schakt A1:1		Lera	bränd lera	fragment	fragment	9,5	och sintrad lera	
2282	A	Provgr op A1.	Pg tillhör Schakt A1:1		Lera	bränd lera	fragment	1	45,6		
2283	A	Provgr op A2.	Pg tillhör Schakt A2:9		Lera	bränd lera	fragment	4	8,5	och sintrad lera	
2284	A	Provgr op A4.	Pg tillhör Schakt A2:1		Lera	bränd lera	fragment	mängd	20,5	och sintrad lera	
2285	A	Provgr op A4.	Pg tillhör Schakt A2:1		Keramik	skärvor	kärl	2	1,7		
2286	A	Provgr op A5.	x120 y100-100,5		Lera	bränd lera	fragment	fragment	0,4		
2287	A	Provgr op A6.	Pg tillhör Schakt A2:20		Lera	bränd lera	fragment	mängd	11,4		
2288	A	Provgr op A6.	Pg tillhör Schakt A2:20		Keramik	skärvor	kärl	19	18		
2289	A	Provgr op A7.	x120 y119,5-120		Lera	bränd lera	fragment	mängd	54,9	(0,5x0,5m stor ruta)	
2290	A	Provgr op A7.	x120 y119,5-120		Keramik	skärva	kärl	1	3,1		
2291	A	Provgr op A8.	x100 y119,5-120		Lera	bränd lera	fragment	6	22,6		
2292	A	Provgr op A8.	x100 y119,5-120		Keramik	skärva	fragment	1	0,5		
2293	A	Provgr op A9.	x85 y112,5-113		Keramik	skärvor	kärl	5	28,5		
2294	A	Provgr op A9.	x85 y112,5-113		Lera	bränd lera	fragment	6	3,6		
2295	A	PG A10.	X76 y106-106,5		Keramik	skärva	kärl	1	4,6		
2296	B	PGA13 .	Schakt B1:10		Lera	bränd lera	fragment	fragment	11,2		

BOPLATSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremål s typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
2297	B	PGA13	Schakt B1:10		Keramik	skärvor	kärl	2	4,9		
2298	B	PGA14	Schakt B1:25		Lera	bränd lera	fragment	3	1,2		
2299	B	PGA14	Schakt B1:25		Keramik	skärvor	kärl	mängd	26,4		
2300	A	PGA15	X127 y119,5-120		Lera	bränd lera	fragment	6	4,9		
2301	B	PGA16	X223 y213-213,5		Lera	bränd lera	fragment	3	0,6		
2302	B	PGA16	X223 y213-213,5		Keramik	skärvor	kärl	8	9,6		
2303	A	Schakt A1:20	Humus/kulturlager	Stenpackning	Keramik	skärvor	kärl	7	53,6		
2304	A	Schakt A1:17	Kulturlager		Keramik	bit	fragment	2	0,9		
2305	A	Schakt A1:17-18	Kulturlager		Lera	bränd lera	fragment	9	7,3	omrört lager	
2306	A	Schakt A1:16	Kulturlager		Lera	bränd lera	fragment	4	2,4	och sintrad lera	
2307	A	Schakt A1:1			Lera	bränd lera	fragment	6	8		
2308	A	Schakt A1:1			Keramik	bit	fragment	1	0,5		
2309	A	Schakt A1:2			Lera	bränd lera	fragment	6	3,2		
2310	A	Schakt A1:2			Keramik	skärva	fragment	1	5,4		
2311	A	Schakt A1:3			Keramik	skärvor	kärl	11	24,1		
2312	A	Schakt A1:4			Keramik	skärvor	kärl	4	4,6		
2313	A	Schakt A1:4			Lera	bränd lera	fragment	5	5,6		
2314	A	Schakt A1:5			Lera	sintrad lera	fragment	1	1,3		
2315	A	Schakt A1:5			Keramik	skärva	kärl	1	6,3		
2316	A	Schakt A1:6			Keramik	skärvor	kärl	4	5,9		

BOPLATSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremål s typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
2317	A	Schakt A1:6			Lera	bränd lera	fragment	5		och sintrad lera	
2318	A	Schakt A1:7			Keramik	skärva	kärl	1	1,2		
2319	A	Schakt A1:8			Keramik	skärva	kärl	1	6		
2320	A	Schakt A1:9			Lera	bränd lera	fragment	1	1,7		
2321	A	Schakt A1:10			Keramik	skärvor	kärl, mynning	2	5,1	1mynning	
2322	A	Schakt A1:16	Kulturlager		Keramik	bit	fragment	4	1,3		
2323	A	Schakt A1:16	Kulturlager		Lera	bränd lera	fragment	1	0,4		
2324	B	Schakt B2:4	Humuslager skikt 2,	under sotlager	Keramik	skärvor	kärl	9	13,1		
2325	B	Schakt B2:4	Humuslager skikt 2,	under sotlager	Lera	bränd lera	fragment	4	3,5	och sintrad	
2326	B	Schakt B2:2	Sotlager, lager 2		Keramik	skärvor	kärl	2	2,4		
2327	B	Schakt B2:2	Sotlager, lager 2		Lera	bränd lera	fragment	6	2,3		
2328	A	Schakt A3:21	Humus lager		Keramik	skärva	kärl	1	1,5		
2329	A	Schakt A3:21	Humus lager		Lera	bränd lera	fragment	3	0,7		
2330	A	Schakt A3:16	Kulturlager		Keramik	skärvor	kärl	5	3,8		
2331	A	Ruta 13	Kulturlager 2	x111y113	Keramik	skärva	kärl	1	2,9	linjedekor	
2332	A	Ruta 13	Kulturlager 2	x111y113	Keramik	skärva	kärl	1	7,4		
2333	A	Ruta 13	Kulturlager 2	x111y113	Lera	bränd lera	fragment	mängd	16		
2334	A	Schakt A1:14			Keramik	skärvor	kärl	3	8,1		
2335	A	Schakt A1:15			Lera	bränd lera	fragment	mängd	12,6		
2336	A	Schakt A1:15			Keramik	skärvor	kärl	7	10,7		

BOPLATSSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremåls typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
2337	B	Schakt B2:4	Humus, sotlager		Lera	bränd lera	fragment	7	2,2		
2338	A	Schakt A1:20	Humus/kulturlager	Stenpackning	Lera	bränd lera	fragment	4	2,8		
2339	A	Schakt A1:20	Humus/kulturlager	Stenpackning	Keramik	skärva	kärl	1	2,7		
2340	A	Schakt A1:20	Kulturlager	Stenpackning	Keramik	skärva	kärl	1	1,9		
2341	B	Schakt B2:4			Keramik	skärvor	kärl, mynning, botten	11	21,8	1mynning, 1möjlig botten	
2342	B	Schakt B2:4			Lera	bränd lera	fragment	9	6,9	fragmentariska	
2343	B	Schakt B2:2	Kulturlager		Keramik	skärvor	kärl, botten	6	27,9	1bottenbit (11,6g)	
2344	B	Schakt B2:2	Kulturlager		Lera	bränd lera	fragment	7	5,4		
2345	A	Schakt A1:2			Keramik	skärvor	kärl	11	10,9		
2346	A	Schakt A1:2			Lera	Bränd lera	fragment	12	11,5	och sintrad lera	
2347	A	Schakt A1:12			Lera	Bränd lera	fragment	mängd	16,6		
2348	A	Schakt A1:12			Keramik	skärvor	kärl	17	14,6	finns även sintrad keramik (11st)	
2349	A	Schakt A1:13			Lera	bränd lera	fragment	8	3,3		
2350	A	Schakt A1:13			Keramik	skärvor	kärl	6	7		
2351	A	Schakt A1:14			Lera	bränd lera	fragment	15	16,7	en sintrad	
2352	A	Schakt A1:14			Keramik	bit	fragment	4	0,6		
2353	B	Schakt B2:1	Kulturlager		Lera	bränd lera	fragment	1	0,3		
2354	B	Schakt B2:1	Kulturlager		Keramik	bit	kärl	1	1,1		
2355	B	Schakt B2:2	Humuslager		Keramik	bit	kärl	1	1,5	linjedekor	

BOPLATSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremåls typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
2356	B	Schakt B2:3	Kulturlager		Keramik	skärvor	kärl, mynning	2	2,2	1fragment av mynning	
2357	B	Schakt B2:5	Humuslager		Keramik	skärva	fragment	1	0,6	möjlig vulst	
2358	B	Schakt B2:5	Kulturlager		Lera	bränd lera	fragment	3	0,5	och sintrad lera	
2359	B	Schakt B2:5	Kulturlager		Keramik	skärvor	kärl	7	15,9		
2360	B	Schakt B2:6	Kulturlager		Lera	bränd lera	fragment	1	<0,1		
2361	B	Schakt B2:8	Kulturlager 2		Keramik	skärvor	kärl	12	23,8	en sintrad bit	
2362	A	Schakt A2:6	Humuslager		Lera	bränd lera	fragment	fragment	5,8	och en sintrad bit	
2363	A	Schakt A2:6	Humuslager		Keramik	skärvor	kärl	2	2,3		
2364	B	Schakt B2:9	Kulturlager		Keramik	skärvor	kärl	2	3,3		
2365	B	Schakt B2:10	Humuslager, nedre		Keramik	skärvor	kärl	3	10,6		
2366	B	Schakt B2:10	Humuslager, nedre		Lera	bränd lera	fragment	12	6,6	och sintrad lera	
2367	B	Schakt B2:10	Kulturlager		Keramik	skärva	kärl	1	18,2		
2368	B	Schakt B2:1	Humuslager		Keramik	skärva	kärl	1	3,3		
2369	B	Schakt B2:3	Kulturlager		Lera	bränd lera	fragment	6	7,5		
2370	B	Schakt B2:3	Kulturlager		Keramik	skärvor	kärl	4	6,2		
2371	A	Schakt A2:7	Kulturlager 2		Keramik	skärvor	kärl, mynning	21	26,1	en mynning (1,8g)	
2372	B	Schakt B1:1	Kulturlager		Lera	bränd lera	fragment	6	6,4		
2373	B	Schakt B1:1	Kulturlager		Keramik	bit	fragment	1	0,3		
2374	B	Schakt B1:2	Kulturlager		Lera	bränd lera	fragment	15	7,3		
2375	B	Schakt B1:2	Kulturlager		Keramik	skärvor	kärl	12	14,8	2sintrade och 2med mörk beläggning.	

BOPLATSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremåls typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
2376	B	Schakt B1:10	Kulturlager		Keramik	fragment	fragment	3	1,5		
2377	B	Schakt B1:10	Kulturlager		Keramik	skärvor	kärl	4	16,8	en mörk beläggning	
2378	B	Schakt B1:11	Kulturlager		Lera	bränd lera	fragment	1	1,2		
2379	B	Schakt B1:11	Kulturlager		Keramik	skärvor	fragment	3	3,2		
2380	B	Schakt B1:12	Kulturlager		Lera	bränd lera	fragment	11	2,8		
2381	B	Schakt B1:12	Kulturlager		Keramik	bit	fragment	3	1,1		
2382	B	Schakt B1:14	Kulturlager		Keramik	bit	fragment	4	2,2		
2383	B	Schakt B1:3	Kulturlager		Lera	Bränd lera	fragment	6	11,2		
2384	B	Schakt B1:3	Kulturlager		Keramik	skärvor	kärl, mynning	8	15	1mynning	
2385	B	Schakt B1:4	Kulturlager		Keramik	skärvor	kärl	4	8,7		
2386	B	Schakt B1:4	Kulturlager		Lera	bränd lera	fragment	7	6,2		
2387	B	Schakt B2:8	Kulturlager 1		Lera	bränd lera	fragment	2	1,5		
2388	B	Schakt B2:8	Kulturlager 1		Keramik	skärvor	kärl	2	1,9		
2389	B	Schakt B2:8	Kulturlager		Lera	bränd lera	fragment	3	5,3		
2390	B	Schakt B2:8	Kulturlager		Keramik	skärvor	kärl	2	10,6		
2391	B	Schakt B2:8	Kulturlager 2		Keramik	mynningar	kärl, mynning	2	4,2		
2392	B	Schakt B2:8	Kulturlager 2		Lera	bränd lera	fragment	15	8,5		
2393	B	Schakt B1:13	Kulturlager		Keramik	skärvor	kärl	2	3,1		
2394	B	Schakt B1:7	Kulturlager		Lera	bränd lera	fragment	7	2,1		
2395	B	Schakt B1:7	Kulturlager		Keramik	skärvor	kärl	4	2,3		

BOPLATSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremål s typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
2396	B	Schakt B1:8	Kulturlager		Keramik	skärvor	kärl, mynning	9	13,5	1mynning	
2397	B	Schakt B1:9	Kulturlager		Lera	bränd lera	fragment	1	1,3		
2398	B	Schakt B1:8	Kulturlager		Lera	bränd lera	fragment	9	3,9		
2399	B	Schakt B1:10	Kulturlager		Lera	bränd lera	fragment	5	4,1		
2400	A	Ruta 2 och 3	Kulturlager	Ränna	Keramik	skärvor	kärl	11	15,3		
2401	B	Schakt B2:9	Humuslager		Lera	slagg	fragment	1	0,8		
2402	B	Schakt B2:9	Humuslager		Keramik	mynning	kärl, mynning	1	3		
2403	B	Schakt B2:9	Sotlager		Keramik	skärvor	kärl	24	34,1		
2404	B	Schakt B2:9	Sotlager		Lera	bränd lera	fragment	26	24		
2405	B	Schakt B2:10	Humuslager		Lera	sintrad	fragment	1	1,5		
2406	B	Schakt B2:10	Humuslager		Keramik	skärvor	fragment	2	1,9		
2407	B	Schakt B2:10	Kulturlager		Lera	bränd lera	fragment	2	0,4		
2408	B	Schakt B2:10	Kulturlager		Keramik	skärvor	kärl	25	26,9		
2409	B	Schakt B2:2	Kulturlager		Lera	bränd lera	fragment	4	2,9	och sintrad lera	
2410	B	Schakt B2:2	Kulturlager		Keramik	bit	fragment	7	2,3		
2411	A	Schakt A2:5	Kulturlager		Keramik	skärvor	kärl, mynning, botten	31	34	1 med linjedekor. 1mynning med bottendiameter 10,8cm.	
2412	B	Schakt B1:21	Kulturlager		Lera	bränd lera	fragment	3	0,9		
2413	B	Schakt B1:22	Kulturlager		Keramik	skärvor	kärl	5	10,3		
2414	B	Schakt B1:22	Kulturlager		Lera	bränd lera	fragment	1	1		

BOPLATSSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremål s typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
2415	B	Schakt B1:24	Humuslager		Lera	bränd lera	fragment	2	2,3	en bit är "rörliknande"	
2416	A	Ruta 2 och 3	Kulturlager	Ränna	Lera	bränd lera	fragment	16	9,1		
2417	B	Ruta x216 y209	Kulturlager		Keramik	skärvor	kärl	4	10,1	2bitar är hårt brända	
2418	A	Schakt A3:14			Keramik	skärvor	kärl	2	8,2		
2419	A	Schakt A3:15	Kulturlager		Keramik	bit	fragment	18	10,4	finns sintrade fragment. Fragment med växtintryck.	
2420	A	Schakt A3:15	Kulturlager 1		Lera	bränd lera	fragment	14	6,6	och sintrade lera	
2421	A	Schakt A3:13	Kulturlager 2		Lera	bränd lera	fragment	1	2		
2422	A	Schakt A3:16	Kulturlager, botten		Lera	bränd lera	fragment	16	10,3	och sintrade lera	
2423	A	Ruta 23	Kulturlager, mitten		Lera	bränd lera	fragment	2	0,8		
2424	A	Ruta 23	Kulturlager, mitten		Keramik	skärvor	kärl	2	2,7		
2425	A	Schakt A3:14	Kulturlager, botten		Lera	bränd lera	fragment	4	4,2		
2426	A	Schakt A3:14	Kulturlager, botten		Keramik	skärva	kärl	1	1,1		
2427	A	Schakt A3:13	Kulturlager, botten		Lera	bränd lera	fragment	3	3,6		
2428	A	Schakt A3:13	Kulturlager, botten		Keramik	fragment	fragment	1	0,8		
2429	B	Schakt B1:20	Kulturlager		Lera	bränd lera	fragment	6	1,5	och sintrade lera	
2430	B	Schakt B1:20	Kulturlager		Keramik	skärvor	kärl	4	7		
2431	B	Schakt B1:21	Kulturlager		Keramik	skärvor	kärl	4	10,2		
2432	A	Schakt A2:6	Kulturlager 1		Lera	bränd lera	fragment	24	28,6	och 3st sintrade lera (16,1g)	
2433	A	Schakt A2:6	Kulturlager 1		Keramik	skärvor	kärl	15	20,7		

BOPLATSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremål s typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
2434	A	Schakt A2:6	Kulturlager 2		Lera	bränd lera	fragment	11	6,1		
2435	A	Schakt A2:6	Kulturlager 2		Keramik	skärvor	kärl	5	10,9		
2436	A	Schakt A2:7	Humuslager		Lera	bränd lera	fragment	21	19,9	och sintrad lera	
2437	A	Schakt A2:7	Humuslager		Keramik	skärvor	kärl	7	6,5		
2438	A	Schakt A2:7	Kulturlager 2		Lera	bränd lera	fragment	mängd	33,5	och 2st sintrad lera	
2439	B	Schakt B1:5	Kulturlager		Lera	bränd lera	fragment	11	6,8		
2440	B	Schakt B1:5	Kulturlager		Keramik	skärvor	kärl	6	12		
2441	B	Schakt B1:6	Kulturlager		Lera	bränd lera	fragment	8	4		
2442	B	Schakt B1:6	Kulturlager		Lera	bränd lera	fragment	12	11,3		
2443	A	Schakt A2:5	Humuslager		Lera	bränd lera	fragment	mängd	39,1		
2444	A	Schakt A2:5	Humuslager		Keramik	skärvor	kärl	4	14,1		
2445	A	Schakt A2:5	Kulturlager		Lera	bränd lera	fragment	6	8,7		
2446	A	Schakt A3:17	Kulturlager 2		Lera	bränd lera	fragment	5	2,5		
2447	A	Schakt A3:12	Kulturlager, botten		Keramik	skärvor	kärl	4	5		
2448	A	Schakt A3:12	Kulturlager 1		Lera	bränd lera	fragment	4	8,2		
2449	A	Schakt A3:12	Kulturlager 1		Keramik	bitar	Fragm.	6	3,4	1mykning	
2450	B	Ruta x214 y209	Humuslager		Lera	bränd lera	fragment	19	6,5		
2451	B	Ruta x214 y209	Humuslager		Keramik	skärvor	kärl	3	7,9	möjlig tätning	
2452	B	Ruta x214 y209	Humuslager		Keramik	fragment	fragment	12	8,2	1med möjlig intryck	

BOPLATSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremål s typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
2453	B	Ruta x214 y209	Kulturlager		Keramik	skärvor	kärl	6	34,3	keramik med kvarts magring	
2454	B	Ruta x214 y209	Kulturlager		Lera	bränd lera	fragmen t	15	15,6		
2455	B	Ruta x214 y209	Kulturlager, rensning		Lera	bränd lera	fragmen t	2	2		
2456	B	Ruta x215 y208	Humuslag. Rensning.		Keramik	bit	fragmen t	1	0,7		
2457	B	Ruta x216 y208	Humuslag. Rensning.		Lera	bränd lera	fragmen t	1	1,1		
2458	B	Ruta x216 y208	Humuslag. Rensning		Keramik	bit	fragmen t	1	1,9		
2459	B	Ruta x216 y208	Kulturlager		Keramik	skärvor	kärl, mynning	8	13,5	1mynning	
2460	B	Ruta x216 y208	Kulturlager		Lera	bränd lera	fragmen t	11	3,5		
2461	A	Ruta 23	Kulturlager, mitten - botten		Keramik	skärvor	kärl	2	3,6		
2462	A	Ruta 23	Kulturlager, mitten - botten		Lera	obränd	stampad lera	mängd	145,9		
2463	A	Ruta 23	Kulturlager, botten		Keramik	skärvor	kärl	5	62,3	1 möjlig målad bit (32,5g).	
2464	A	Ruta 20	Kulturlager 1		Keramik	skärvor	kärl	8	13,4		
2465	A	Ruta 20	Kulturlager 1		Lera	bränd lera	fragmen t	mängd	27,6	och sintrad lera	
2466	A	Schakt A3:13	Kulturlager 2		Keramik	skärvor	kärl,mynning	7	9,8	1mynning	
2467	A	Schakt A3:11	Kulturlager, undre		Lera	bränd lera	fragmen t	mängd	26,8		
2468	A	Schakt A3:12	Kulturlager, undre		lera	bränd lera	fragmen t	7	1,9		

BOPLATSSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremål s typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
2469	A	Ruta 21 / A3:14	Humuslager		Keramik	bitar	fragment	10	6,3		
2470	A	Ruta 21 / A3:14	Humuslager		Lera	bränd lera	fragment	5	1,9		
2471	A	Ruta 21	Kulturlager		Keramik	skärvor	kärl	2	12,8	möjligen målade.	
2472	A	Ruta 21	Kulturlager		Lera	bränd lera	fragment	44	61,8		
2473	A	Ruta 21	Kulturlager		Lera	bränd lera	fragment	10	16,2	och sintrad lera.	
2474	B	Ruta x215 y208	Stenpackningslager	Stenpackning	Keramik	skärvor	kärl	7	41		
2475	A	Schakt A3:11	Kulturlager, undre		Keramik	bit	fragment	1	0,9		
2476	A	Schakt A1:15	Kulturlager 1		Keramik	skärvor	kärl, mynning	3	8,4	1mynning	
2477	A	Ruta 15	Kulturlager 1		Keramik	skärvor	kärl, mynning	8	12,4	1mynning	
2478	A	Schakt A1:16	Kulturlager 1		Keramik	skärvor	kärl	4	6,1		
2479	A	Ruta 15	Kulturlager 1		Keramik	skärva	kärl	1	5,1		
2480	A	Schakt A3:11	Kulturlager, undre		Keramik	bitar	fragment	2	1,1		
2481	A	Schakt A3:11	Kulturlager, undre		Lera	bränd lera	fragment	3	1,2		
2482	A	Ruta 10 och 11	Kulturlager, från övre skikt ned till botten.	Grop	Keramik	skärvor	kärl	2	4,8		
2483	A	Ruta 10 och 11	Kulturlager, från övre till botten.	Grop	Lera	bränd lera	fragment	13	22,9	mörkfärgad lera	
2484	A	Ruta 10 och 11	Kulturlager, från övre till botten.	Grop	Lera	bränd lera	fragment	mängd	61,6	orangefärgad lera	
2485	B	Ruta x215 y209	Kulturlager	Stenpackning	Keramik	bit	fragment	1	0,8		

BOPLATSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremål s typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
2486	B	Ruta x215 y209	Kulturlager	Stenpackning	Keramik	skärvor	kärl	3	16,9		Neolitisk
2487	B	Schakt B2:6	KL, ljust. Rensning.	Stenpackning	Keramik	skärvor	kärl	21	152,1	1sintrad bit.	Neolitisk
2488	B	Schakt B2:6	KL, ljust. Rensning.	Stenpackning	Keramik	skärvor	kärl	18	24,3		
2489	A	Schakt A3:14	KL, mittenbotten		Lera	bränd lera	fragment	10	17,5		
2490	A	Schakt A3:13	Humuslag.		Keramik	bitar	fragment	3	1,2		
2491	A	Ruta 23	Kulturlager, mitten		Keramik	bitar	fragment	2	2,5		
2492	A	Ruta 23	Kulturlager, botten		Lera	bränd lera	fragment	4	7,5		
2493	A	Ruta 23	Humuslager		Keramik	bitar	fragment	2	2,1		
2494	A	Ruta 23	Kulturlager, övre		Keramik	skärvor	kärl	4	4,3		
2495	A	Ruta 23	Kulturlager, mitten		Lera	sintrad	fragment	1	0,3		
2496	A	Ruta 23	Kulturlager, mitten		Lera	bränd lera	fragment	8	5,4	och sintrad	
2497	A	Ruta 23	Kulturlager, mitten	Ränna	Keramik	skärvor	kärl	30	126,9		
2498	A	Ruta 23	Kulturlager, botten		Keramik	skärvor	kärl	3	5,1		
2499	A	Ruta 23	Kulturlager, mitten	Ränna	Keramik	skärva	kärl	1	3,1		
2500	B	Schakt B2:6	Kulturlager, rensning	Stenpackning	Keramik	skärva	kärl	1	16,1		
2501	B	Ruta x215 y209	Kulturlager, rensning	Stenpackning	Keramik	skärva	kärl	1	1,1		
2502	A	Ruta 21	Kulturlager 2		Keramik	skärvor	kärl	39	159,4		
2503	A	Ruta 21	Kulturlager 2		Lera	bränd lera	fragment	4	2,8		
2504	B	Ruta x215 y209	Stenpackning lager	Stenpackning	Keramik	skärvor	kärl	7	17,8		

BOPLATSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremål s typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
2505	B	Ruta x215 y209	Stenpackningslager	Stenpackning	Lera	bränd lera	fragment	1	1,4		
2506	B	Ruta x215 y209	Stenpackningslager	Stenpackning	Keramik	skärvor	kärl	3	18,4	Coiling teknik.	Neolitisk
2507	B	Schakt B2:7	Kulturlager, ljust		Keramik	skärva	kärl	1	2,5		
2508	B	Ruta x215 y209	Kulturlager, ljust		Keramik	skärvor	kärl	3	9,1		
2509	B	Ruta x215 y209	Kulturlager, ljust		Lera	bränd lera	fragment	1	0,3		
2510	A	Schakt A1:15	Kulturlager 2		Keramik	skärva	kärl	1	16,1		
2511	A	Ruta 15	Kulturlager 2		Keramik	skärva	kärl	1	9,1		
2512	A	Ruta 15	Kulturlager 2		Lera	bränd lera	fragment	1	0,9		
2513	A	Ruta 21	Kulturlager	Ränna	Lera	bränd lera	fragment	2	9,2	och lerklining	
2514	A	Ruta 21	Kulturlager	Ränna	Keramik	skärvor	kärl	20	46,8		
2515	A	Ruta 22	Kulturlager	Ränna	Keramik	skärvor	kärl	5	5,8		
2516	A	Ruta 22	Kulturlager	Ränna	Lera	sintrad lera	fragment	3	1,3		
2517	B	Ruta x216 y209	Stenpackningslager	Stenpackning	Keramik	skärva	kärl	1	10,5		
2518	A	Ruta 113	Kulturlager 1		Keramik	bitar	fragment	2	3,2		
2519	A	Ruta 113	Kulturlager 1		Lera	sintrad lera	fragment	1	15,7		
2520	A	Ruta 116	Kulturlager 1		Keramik	bitar	fragment	3	2,2		
2521	A	Ruta 111	Kulturlager 1		Keramik	bit	fragment	1	1,1		
2522	A	Ruta 111	Kulturlager 1		Lera	bränd lera	fragment	2	0,6		

BOPLATSSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremål s typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
2523	A	Ruta 114	Kulturlager 1		Keramik	skärva	kärl	1	1,6	ombränd, sintrad.	
2524	A	Ruta 117	Kulturlager 1		Keramik	skärvor	kärl	2	3,5		
2525	A	Ruta 120	Kulturlager 1		Keramik	bitar	fragmen t	3	1,2		
2526	A	Ruta 110	Kulturlager 1		Lera	bränd lera	fragmen t	2	1,9		
2527	A	Ruta 110	Kulturlager 2		Lera	bränd lera	fragmen t	12	14,7		
2528	A	Ruta 110	Kulturlager 2		Keramik	skärvor	kärl, mynning	5	15,6	2mynningar, 1ombränd/sintrad	
2529	A	Ruta 104	Humuslager		Lera	bränd lera	fragmen t	2	13,3	1sintrad	
2530	A	Ruta 104	Kulturlager 1		Lera	bränd lera	fragmen t	2	0,4		
2531	A	Ruta 104	Kulturlager 1		Keramik	fragment	fragmen t	1	0,4		
2532	A	Ruta 104	Kulturlager 2, med hårtpackade stenar.		Keramik	skärvor	kärl, mynning	10	18,4	1mynning, 3st vittrade.	
2533	A	Ruta 104	Kulturlager 2, med hårtpackade stenar.	Stenpackning	Lera	bränd lera	fragmen t	7	8,3		
2534	A	Ruta 102	Kulturlager 1		Keramik	skärva	kärl	1	3,9		
2535	A	Ruta 102	Kulturlager 1		Lera	bränd lera	fragmen t	4	3,2		
2536	A	Ruta 105	Humuslager		Lera	sintrad lera	fragmen t	1	4,8		
2537	A	Ruta 103	Kulturlager 1		Lera	bränd lera	fragmen t	3	2,9		
2538	A	Ruta 106	Kulturlager 2		Keramik	skärvor	kärl	9	12,1		
2539	A	Ruta 106	Kulturlager 2		Lera	bränd lera	fragmen t	15	23,1		
2540	A	Ruta 108	Kulturlager 1		Lera	bränd lera	fragmen t	4	3,6		

BOPLATSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremål s typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
2541	A	Ruta 116	Kulturlager 2		Keramik	hank	kärl, hank	1	6,8		
2542	A	Ruta 115	Kulturlager 2		Keramik	skärvor	kärl	2	2,7		
2543	A	Ruta 114	Kulturlager 2, sand		Lera	bränd lera	fragmen t	4	1		
2544	A	Ruta 122	Kulturlager 2		Lera	bränd lera	fragmen t	1	1,2		
2545	A	Ruta 116	Kulturlager 2		Lera	bränd lera	fragmen t	5	3,3		
2546	A	Ruta 117	Kulturlager 2, sand		Lera	bränd lera	fragmen t	3	3,1		
2547	A	Ruta 120	Kulturlager 2		Lera	bränd lera	fragmen t	6	2,5		
2548	A	Ruta 117	Kulturlager 2		Lera	bränd lera	fragmen t	3	2,8		
2549	A	Ruta 103	Kulturlager 2		Lera	bränd lera	fragmen t	5	3,4		
2550	A	Ruta 103	Kulturlager 2		Lera	bränd lera	fragmen t	2	0,5		
2551	A	Ruta 103	Kulturlager 2		Keramik	skärvor	kärl	2	4,1		
2552	A	Ruta 102	Kulturlager 2		Keramik	skärvor	kärl, mynning, botten	9	27,7	1mynning, 1bottenbit	
2553	A	Ruta 102	Kulturlager 2		Lera	sintrad lera	fragmen t	2	14,8		
2554	A	Ruta 102	Kulturlager 2		Lera	bränd lera	fragmen t	9	8,4		
2555	A	Ruta 109	Kulturlager 2		Keramik	skärva	kärl	1	3,4	vittrad	
2556	A	Ruta 109	Kulturlager 2		Lera	bränd lera	fragmen t	4	13,6		
2557	A	Ruta 111	Kulturlager	Ränna 1	Keramik	skärvor	kärl	6	9,7	1vittrad	
2558	A	Ruta 111	Kulturlager	Ränna 1	Lera	bränd lera	fragmen t	4	1,9	varav 1sintrad	
2559	A	Ruta 111	Kulturlager	Ränna 1	Lera	lerkula	lerkula	1	0,8		
2560	A	Ruta 111	Kulturlager	Ränna 1	Keramik	skärva	kärl	1	3,8		

BOPLATSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremål s typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
2561	A	Ruta 105	Kulturlager 2		Lera	bränd lera	fragmen t	3	1,6		
2562	A	Ruta 113	Kulturlager	Ränna 2	Lera	bränd lera	fragmen t	10	8,4		
2563	A	Ruta 115	Kulturlager	Ränna 1	Keramik	skärva	kärl	1	15,1		
2564	A	Ruta 108	Kulturlager 2		Keramik	bitar	fragmen t	14	18,3		
2565	A	Ruta 108	Kulturlager 2		Lera	sintrad lera	fragmen t	11	18,9		
2566	A	Ruta 108	Kulturlager 2		Lera	bränd lera	fragmen t	26	18,8		
2567	A	Ruta 115	Kulturlager	Ränna 1	Keramik	skärvor	kärl	12	53,7		
2568	A	Ruta 123 och Ruta 124	Kulturlager 1		Keramik	bitar	fragmen t	5	4,9		
2569	A	Ruta 123 & 124	Kulturlager 1		Lera	sintrad lera	fragmen t	2	4,3		
2570	A	Ruta 123	Kulturlager 2		Keramik	skärvor	kärl	4	13,8		
2571	A	Ruta 123	Kulturlager 2		Lera	bränd lera	fragmen t	4	13,8	och sintrad lera	
2572	A	Ruta 115	Kulturlager	Ränna 1	Keramik	skärvor	kärl	2	6		
2573	A	Ruta 115	Kulturlager	Ränna 1	Lera	bränd lera	fragmen t	4	1,6		
2574	A	Ruta 125	Humuslage r		Lera	sintrad lera	fragmen t	1	2,3		
2575	A	Ruta 126	Humuslage r		Lera	bränd lera	fragmen t	1	1		
2576	A	Ruta 113	Kulturlager, mörkfärgad grop bredvid rännan.	Stolphål	Lera	bränd lera	fragmen t	3	1,9		
2577	A	Ruta 127	Kulturlager 1		Keramik	bottenbit	kärl, botten	1	18,4		

BOPLATSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremål s typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
2578	A	Ruta 124	Kulturlager 2		Keramik	skärvor	kärl	4	14,2		
2579	A	Ruta 101	Kulturlager	Ränna	Lera	bränd lera	fragment	5	2,5		
2580	A	Ruta 124	Kulturlager	Ränna	Lera	bränd lera	fragment	5	10,4		
2581	A	Ruta 124	Kulturlager 2		Lera	bränd lera	fragment	4	2,4		
2582	A	Ruta 128	Kulturlager 1		Keramik	skärvor	kärl	14	17,2		
2583	A	Ruta 128	Kulturlager 1		Lera	bränd lera	fragment	1	1		
2584	A	Ruta 133	Kulturlager 1		Lera	bränd lera	fragment	3	0,6		
2585	A	Ruta 129	Kulturlager 1		Lera	bränd lera	fragment	4	0,5		
2586	A	Ruta 125	Kulturlager 1		Keramik	bit	fragment	1	0,6		
2587	A	Ruta 125	Kulturlager 1		Lera	bränd lera	fragment	3	2		
2588	A	Ruta 125	Kulturlager 2		Keramik	skärvor	kärl	7	10,4		
2589	A	Ruta 125	Kulturlager 2		Lera	bränd lera	fragment	24	11,9		
2590	A	Ruta 125	Kulturlager 2		Harts	bit	fragment	1	0,8		
2591	A	Ruta 129	Kulturlager 2		Lera	bränd lera	fragment	6	3		
2592	A	Ruta 129	Kulturlager 2		Keramik	bit	fragment	1	0,6		
2593	A	Ruta 129	Kulturlager 2		Lera	bränd lera	fragment	3	0,8		
2594	A	Ruta 136	Rensningsfynd		Lera	bränd lera	fragment	2	0,9		
2595	A	Ruta 136	Kulturlager 1		Keramik	skärvor	kärl	3	4,3		
2596	A	Ruta 136	Kulturlager 1		Lera	bränd lera	fragment	6	4,2		
2597	A	Ruta 133	Kulturlager 1		Lera	bränd lera	fragment	3	0,9		

BOPLATSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremål s typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
2598	A	Ruta 135	Kulturlager 2		Lera	bränd lera	fragment	2	1,5		
2599	A	Ruta 130	Kulturlager 2		Keramik	skärvor	kärl	4	28,9		
2600	A	Ruta 130	Kulturlager 2		Lera	bränd lera	fragment	mängd	183,5		
2601	A	Ruta 130	Kulturlager 2, bredvid rännan		Lera	bränd lera	fragment	mängd	56		
2602	A	Ruta 126	Kulturlager 1		Keramik	skärvor	kärl, botten	7	13,9	1bottenbit	
2603	A	Ruta 126	Kulturlager 1		Lera	bränd lera	fragment	14	21,6	varav 3st sintrad lera	
2604	A	Ruta 126	Kulturlager 2		Keramik	skärvor	kärl	4	7,3	1m. linjedekor, intryck. 1ombränd	
2605	A	Ruta 126	Kulturlager 2		Lera	bränd lera	fragment	6	9,7		
2606	A	Ruta 128	Kulturlager 2		Keramik	fragment	fragment	9	7,7		
2607	A	Ruta 128	Kulturlager 2		Lera	bränd lera	fragment	9	12,6		
2608	A	Ruta 136	Kulturlager 2		Keramik	skärvor	hank, buk	20	36,7	2ev. Bukdelar, 1hank	
2609	A	Ruta 136	Kulturlager 2		Lera	bränd lera	fragment	3	7,4		
2610	A	Ruta 130	Kulturlager	Ränna 1	Lera	bränd lera	fragment	mängd	138	och sintrad lera	
2611	A	Ruta 129	Kulturlager	Ränna 1	Lera	bränd lera	fragment	mängd	35,4	och 5st sintrad lera.	
2612	A	Ruta 131	Kulturlager 2		Keramik	skärva	kärl	1	33		
2613	A	Ruta 127	Kulturlager 2		Keramik	fragment	fragment	8	2,8		
2614	A	Ruta 127	Kulturlager 2		Lera	bränd lera	fragment	20	11		
2615	A	Ruta 103	Från profilen, går ej att avgöra lager		Keramik	skärva	kärl	1	3,3		

BOPLATSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremål s typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
2616	A	Ruta 130	Kulturlager	Ränna 1	Lera	bränd lera	fragmen t	mängd	76,3		
2617	A	Schakt A3:11	Kulturlager 1		Keramik	skärva	kärl, mynning	1	5,9	Mynning avritad. Äldre järnålder,	förromersk/ äldre romersk utifrån form.
2618	A	Schakt A3:14	Kulturlager		Keramik	skärvor	kärl, botten	3	169,9	1början på bottenbit. 2st delar limmade.	
2619	A	Schakt A3:14	Kulturlager		Keramik	mynning	kärl, mynning	1	4,7	Avritad.	
2620	A	Schakt A3:14	Kulturlager		Keramik	fragment	fragmen t	13	7,5		
2621	A	Schakt A3:14	Kulturlager		Lera	bränd lera	fragmen t	4	4,2		
2622	A	Schakt A1:13	Kulturlager 1		Lera	bränd lera	fragmen t	12	11,9	1bit med magring.	
2623	A	Schakt A3:16	Kulturlager		Keramik	skärva	kärl	1	2,1		
2624	A	Ruta 13	Kulturlager 2		Keramik	mynning	kärl, mynning	1	5,3	Avritad.	
2625	B	Ruta x216 y209	Kulturlager		Keramik	skärva	kärl	1	2,9	starkt orangefärgad.	
2626	A	Schakt A3:14	Kulturlager	Ränna	Keramik	botten	kärl, botten	1	31	Mörk beläggning. Avritad. Äldre järnålder,	förromersk/ äldre romersk utifrån form.
2627	A	Ruta 53	Kulturlager, ljust.		Keramik	mynning	kärl, mynning	1	3,3	Avritad.	
2628	A	Ruta 53	Kulturlager	Ränna	Keramik	skärvor	kärl	3	3		
2629	A	Ruta 53	Kulturlager		lera	bränd lera	fragmen t	4	3,2		
2630	A	Ruta 44	Kulturlager, ljust		Keramik	fragment	fragmen t	2	1,6		
2631	A	Ruta 44	Kulturlager, ljust		Lera	bränd lera	fragmen t	11	12,7	och sintrad lera	
2632	A	Ruta 45	Kulturlager, ljust		Keramik	skärvor	kärl	2	4,3		

BOPLATSSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremål s typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
2633	A	Ruta 45	Kulturlager, ljust		Lera	bränd lera	fragmen t	7	16,5		
2634	A	Schakt A3:13	Kulturlager 2		Keramik	mynning	kärl, mynning	1	2,6	Ornerad, avritad.	
2635	A	Ruta 46	Kulturlager, ljust		Lera	bränd lera	fragmen t	14	4,4		
2636	A	Ruta 46	Kulturlager, ljust		Keramik	skärvor	kärl	2	8,9		
2637	A	Ruta 53	Kulturlager	Ränna	Keramik	mynning	kärl, mynning	1	5,2	Avritad.	
2638	A	Ruta 46	Kulturlager	Grop	Keramik	mynning	kärl, mynning	1	2,4	Avritad.	
2639	A	Ruta 21	Kulturlager		Keramik	skärvor	kärl, botten	4	15,5	3limmade bottenbitar (14,8g)	
2640	A	Ruta 58	Kulturlager, mörkt		lera	bränd lera	fragmen t	3	1,5	och sintrad lera.	
2641	A	Ruta 59	Kulturlager, mörkt		Lera	bränd lera	fragmen t	4	1,7	och sintrad lera.	
2642	B	Schakt B2:6	KL, ljust. Renslager	Stenpackning	Keramik	mynning	kärl, mynning	2	18,5		Neolitisk
2643	A	Ruta 57	Kulturlager, ljust.		Keramik	mynning	kärl, mynning	1	3,4	Tunn keramik, ljusorange färg. Avritad.	
2644	A	Ruta 54	Kulturlager, ljust.		Keramik	mynning	kärl, mynning	1	4,2	Avritad.	
2645	A	Ruta 69	Kulturlager, ljust.		Lera	bränd lera	fragmen t	6	4,7		
2646	A	Ruta 23	Kulturlager, nedre		Keramik	mynning	kärl, mynning	1	6,2	Avritad. Äldre järnålder	föromersk/ äldre romersk utifrån form.
2647	A	Ruta 21	Kulturlager 2		Keramik	mynning	kärl, mynning	1	5,6	Avritad. Äldre järnålder	föromersk/ äldre romersk utifrån form.
2648	A	Ruta 21	Kulturlager 2		Keramik	bottenbit	kärl, botten	3	12,7		

BOPLATSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremål s typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
2649	A	Ruta 54	Kulturlager, ljust.		Keramik	mynning	kärl, mynning	1	2,7	Avritad. Sintrad bit. Äldre järnålder	förromersk/ äldre romersk utifrån form.
2650	A	Ruta 23	Kulturlager, botten på anläggning	Ränna	Keramik	bottenbit	kärl, botten	1	16,5		
2651	A	Ruta 60	Kulturlager, ljust.		Keramik	mynning	kärl, mynning	1	3,8	Avritad.	
2652	A	Ruta 55	Kulturlager	Ränna	Keramik	mynning	kärl, mynning	1	4,7	Avritad.	
2653	B	Ruta x215-216 y209	Kulturlager	Stenpackning	Keramik	skärva	kärl	1	2,1	coiling	Neolitisk
2654	B	Ruta x215-216 y209	Kulturlager	Stenpackning	Keramik	mynning	kärl, mynning	2	5,5		Neolitisk
2655	A	Ruta 28	Kulturlager	Stolphål	Keramik	mynning	kärl, mynning	1	4,5	Dekorerad, spjälkad. Avritad. Äldre järnålder,	förromersk/ äldre romersk utifrån dekor.
2656	A	Ruta 26	Kulturlager	Ränna	Keramik	skärva	kärl	1	30,3		
2657	A	Ruta 57 och 71	Kulturlager	Ränna 1	Keramik	mynning	kärl, mynning	1	2,2	Avritad.	
2658	A	Ruta 25	Kulturlager 1		Keramik	mynning	kärl, mynning	1	0,8		
2659	A	Ruta 25	Kulturlager	Ränna	Keramik	mynning	kärl, mynning	1	3,6	Avritad.	
2660	A	Ruta 71	Kulturlager, ljust		Keramik	mynning	kärl, mynning	1	0,8	Avritad.	
2661	A	Ruta 71	Kulturlager, ljust		Keramik	mynning	kärl, mynning	1	2,7	Avritad.	
2662	A	Ruta 71	Kulturlager, ljust		Keramik	skärvor	kärl	2	7,6		
2663	A	Ruta 26	Kulturlager, mörkt		Keramik	mynning	kärl, mynning	1	2,5	spjälkad. Avritad.	

BOPLATSSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremål s typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
2664	A	Ruta 26	Kulturlager, ljust		Keramik	mynning	kärl, mynning	3	9,4	3st limmade ihop.	
2665	A	Ruta 26	Kulturlager, ljust		Keramik	mynning	kärl, mynning	1	3,6	Avritad. Äldre järnålder	,förromersk /äldre romersk utifrån form.
2666	A	Ruta 26	Kulturlager, ljust		Keramik	mynning	kärl, mynning	1	1,9	Avritad. Äldre järnålder	förromersk/ äldre romersk utifrån form.
2667	A	Ruta 27	Kulturlager 1, mörkt		Keramik	mynning	kärl, mynning	1	2,1	Avritad.	
2668	A	Ruta 27	Kulturlager	Ränna	Keramik	skärvor	kärl, botten	2	4,1	1bottenbit. 1ornerad skärva. Äldre järnålder	,förromersk /äldre romersk utifrån dekor.
2669	A	Ruta 56	Kulturlager, ljust		Keramik	mynning	kärl, mynning	1	0,8	Avritad.	
2670	A	Ruta 56	Kulturlager, ljust		Keramik	bottenbit	kärl, botten	1	2,5		
2671	A	Ruta 54	Kulturlager	Ränna	Keramik	bottenbit	kärl, botten	1	1,3		
2672	A	Ruta 61	Kulturlager 1,mörkt		Keramik	mynning	kärl, mynning	1	1,4	Avritad.	
2673	A	Ruta 130	Kulturlager	Ränna 1	Keramik	fragment	fragmen t	5	4,1		
2674	A	Ruta 130	Kulturlager	Ränna 1	Lera	sintrad lera	fragmen t	2	3,4		
2675	A	Ruta 131	Kulturlager 2		Lera	bränd lera	fragmen t	15	14,5		
2676	A	Ruta 136	Kulturlager	Ränna	Keramik	skärvor	kärl, mynning , botten	25	102,5	1m. Streckdekor, 1mynning, 1spjälkad,1bottenbit	
2677	A	Ruta 136	Kulturlager	Ränna	Lera	bränd lera	fragmen t	13	21,1		
2678	A	Ruta 135	Kulturlager	Grop	Keramik	skärva	kärl	1	2,6	"gropinnehall"	

BOPLATSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremål s typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
2679	A	Ruta 134	Kulturlager 2		Keramik	myrning	kärl, myrning	1	2,4		
2680	A	Ruta 134	Kulturlager		Lera	bränd lera	fragmen t	4	3,3		
2681	A	Ruta 136	Kulturlager 2		Keramik	skärvor	kärl, hals	11	30,4	1 "hals"del	
2682	A	Ruta 136	Kulturlager 2		Lera	bränd lera	fragmen t	mängd	32,9		
2683	A	Ruta 127	Kulturlager 1		Keramik	fragment	fragmen t	7	0,7		
2684	A	Ruta 127	Kulturlager 1		Lera	bränd lera	fragmen t	11	7,9	och sintrad lera	
2685	A	Ruta 114	Kulturlager 1		Lera	bränd lera	fragmen t	1	0,5		
2686	A	Ruta 111	Kulturlager 2		Keramik	fragment	fragmen t	1	1,5		
2687	A	Ruta 111	Kulturlager 2		Lera	bränd lera	fragmen t	7	3,8	och sintrad lera	
2688	A	Ruta 101	Kulturlager 1		Lera	bränd lera	fragmen t	5	9,2		
2689	A	Ruta 101	Kulturlager 2		Keramik	skärva	kärl	1	2,2		
2690	A	Ruta 130	Kulturlager 2		Lera	bränd lera	fragmen t	1	0,3		
2691	A	Ruta 107	Kulturlager 1		Keramik	bit	fragmen t	2	2,9		
2692	A	Ruta 107	Kulturlager 1		Lera	bränd lera	fragmen t	1	2		
2693	A	Ruta 107	Kulturlager 2		Keramik	skärvor	kärl	19	23	1ombränd	
2694	A	Ruta 107	Kulturlager 2		lera	bränd lera	fragmen t	2	3,1		
2695	A	Ruta 107	Kulturlager 2		Lera	bränd lera	fragmen t	15	18,4	och sintrad lera.	
2696	A	Ruta 107	Kulturlager 2		Lera	lerkula	lerkula	1	0,5		
2697	A	Ruta 107	Kulturlager 2		Keramik	skärva	kärl	1	1,4		
2698	A	Ruta 131	Kulturlager 2		Keramik	bit	fragmen t	1	1,1		

BOPLATSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremål s typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
2699	A	Ruta 131	Kulturlager 2		harts	bit	fragmen t	1	0,3		
2700	A	Ruta 160	Kulturlager 1		Keramik	bit	fragmen t	2	2,8		
2701	A	Ruta 138	Kulturlager 1		Keramik	bit	fragmen t	3	4,7	intryck, ej dekor på 1bit.	
2702	A	Ruta 138	Kulturlager 1		Lera	bränd lera	fragmen t	8	10		
2703	A	Ruta 137	Kulturlager 1		Keramik	skärvor	kärl	5	6,7		
2704	A	Ruta 140	Kulturlager 1		Keramik	bit	fragmen t	1	0,9		
2705	A	Ruta 139	Kulturlager 1		Keramik	bit	fragmen t	1	0,3		
2706	A	Ruta 138	Kulturlager 2		Keramik	bit	fragmen t	1	0,4		
2707	A	Ruta 138	Kulturlager 2		Lera	bränd lera	fragmen t	15	16,6		
2708	A	Ruta 157	Kulturlager 1		Keramik	bit	fragmen t	2	1,5		
2709	A	Ruta 164	Kulturlager 1		Keramik	skärvor	kärl	4	17,8	1ombränd.	
2710	A	Ruta 164	Kulturlager 1		Lera	sintrad lera	fragmen t	2	8,9		
2711	A	Ruta 149	Kulturlager 1		Keramik	bit	fragmen t	3	4,9		
2712	A	Ruta 137	Kulturlager 2		Keramik	skärvor	kärl	7	16,4		
2713	A	Ruta 137	Kulturlager 2		Lera	bränd lera	fragmen t	14	13,9		
2714	A	Ruta 156	Kulturlager 1		Lera	sintrad lera	fragmen t	2	5,6		
2715	A	Ruta 141	Kulturlager 1		Keramik	skärvor	kärl	2	3,9		
2716	A	Ruta 148	Kulturlager 1		Keramik	skärvor	kärl	2	2,1	1ornerad, minst 3fårar	
2717	A	Ruta 148	Kulturlager 1		Lera	bränd lera	fragmen t	7	3,4		
2718	A	Ruta 139	Kulturlager 2		Keramik	skärvor	kärl	11	18,2		

BOPLATSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremål s typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
2719	A	Ruta 139	Kulturlager 2		Lera	bränd lera	fragmen t	frag.	1,8		
2720	A	Ruta 139	Kulturlager	Ränna	Keramik	skärvor	kärl	4	16,6		
2721	A	Ruta 139	Kulturlager	Ränna	Lera	bränd lera	fragmen t	5	2,6		
2722	A	Ruta 140	Kulturlager 2		Keramik	skärvor	kärl	2	5,5	1med injedekor (4,8g)	
2723	A	Ruta 140	Kulturlager 2		Lera	bränd lera	fragmen t	13	11,8		
2724	A	Ruta 166	Kulturlager 1		Keramik	bitar	fragmen t	4	2,5		
2725	A	Ruta 166	Kulturlager 1		lera	bränd lera	fragmen t	1	2,2		
2726	A	Ruta 162	Kulturlager 1		Lera	sintrad lera	fragmen t	1	13,4		
2727	A	Ruta 162	Kulturlager 1		Keramik	bitar	fragmen t	2	3,7		
2728	A	Ruta 159	Kulturlager 1		Keramik	bitar	fragmen t	5	6,6		
2729	A	Ruta 159	Kulturlager 1		Lera	bränd lera	fragmen t	2	1,1		
2730	A	Ruta 167	Kulturlager 1		Keramik	bitar	fragmen t	7	7,1		
2731	A	Ruta 167	Kulturlager 1		Lera	bränd lera	fragmen t	2	34,4		
2732	A	Ruta 157	Kulturlager 2		Keramik	bit	fragmen t	1	1,1		
2733	A	Ruta 158	Kulturlager 2		Keramik	bit	fragmen t	1	0,9		
2734	A	Ruta 158	Kulturlager 2		Lera	bränd lera	fragmen t	frag.	1,8		
2735	A	Ruta 160	Kulturlager 1		Keramik	skärvor	kärl	2	10,7		
2736	A	Ruta 160	Kulturlager 1		Lera	bränd lera	fragmen t	2	1,2		
2737	A	Ruta 167	Kulturlager 2		Keramik	skärvor	kärl	mängd	53,2	finns glättade bitar.	
2738	A	Ruta 167	Kulturlager 2		Lera	bränd lera	fragmen t	38	23,1	7st sintrad lera	

BOPLATSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremål s typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
2739	A	Ruta 163	Kulturlager 1		Keramik	skärvor	kärl	3	8,3		
2740	A	Ruta 163	Kulturlager 1		Lera	bränd lera	fragmen t	3	22,2	och sintrad lera	
2741	A	Ruta 168	Rensningsfynd, på gräns mot KL 1		Keramik	bit	fragmen t	1	0,9		
2742	A	Ruta 168	Kulturlager 1		Keramik	skärvor	kärl	23	26,1	glättad keramik	
2743	A	Ruta 168	Kulturlager 1		harts	bit	fragmen t	1	0,7		
2744	A	Ruta 169	Kulturlager 1		Keramik	bitar	fragmen t	5	5,1	1fåra dekor, vattensålladfynd.	
2745	A	Ruta 169	Kulturlager 1		Lera	bränd lera	fragmen t	2	1,8		
2746	A	Ruta 142	Kulturlager 2		Keramik	skärvor	kärl	2	5,9		
2747	A	Ruta 142	Kulturlager 2		Lera	bränd lera	fragmen t	frag.	2,3		
2748	A	Ruta 169	Kulturlager 2		Keramik	skärvor	kärl, mynning	mängd	79,6	3mynningar, 1 m. nagelintryck, 1 fåra.	
2749	A	Ruta 169	Kulturlager 2		Lera	bränd lera	fragmen t	20	19,3		
2750	A	Ruta 168	Kulturlager 2		Keramik	skärvor	kärl	mängd	39	2 m. linjedekor	
2751	A	Ruta 168	Kulturlager 2		Lera	bränd lera	fragmen t	17	12,6		
2752	A	Ruta 168	Kulturlager 2		Lera	lerkula	lerkula	1	0,4		
2753	A	Ruta 149	Kulturlager 2		Keramik	bitar	fragmen t	2	1,5		
2754	A	Ruta 165	Kulturlager 1		Keramik	skärva	kärl	1	4,3		
2755	A	Ruta 165	Kulturlager 1		Lera	sintrad lera	fragmen t	4	15,1		
2756	A	Ruta 164	Kulturlager 2		Keramik	bitar	fragmen t	5	3,3		

BOPLATSSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremål s typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
2757	A	Ruta 164	Kulturlager 2		Lera	bränd lera	fragmen t	11	3,7		
2758	A	Ruta 163	Kulturlager 2		Keramik	skärvor	kärl	2	5,6	glättad keramik	
2759	A	Ruta 163	Kulturlager 2		Lera	bränd lera	fragmen t	mängd	27,6	och sintrad lera.	
2760	A	Ruta 166	Kulturlager 2		Lera	bränd lera	fragmen t	2	4,7		
2761	A	Ruta 165	Kulturlager 2		Keramik	skärvor	kärl	4	7,7	1m. Linjedekor	
2762	A	Ruta 165	Kulturlager 2		Lera	bränd lerkula	lerkula (2halvor)	2	0,7	2st delar av 1hel lerkula.	
2763	A	Ruta 165	Kulturlager 2		Lera	bränd lera	fragmen t	1	2,4		
2764	A	Ruta 142	Kulturlager 2		Keramik	bitar	fragmen t	2	0,6		
2765	A	Ruta 142	Kulturlager 2		Lera	bränd lera	fragmen t	1	0,4		
2766	A	Ruta 150	Kulturlager 2		Keramik	mynning	kärl, mynning	1	1,9		
2767	A	Ruta 156	Kulturlager 2	Ränna	Keramik	bitar	fragmen t	2	1,8		
2768	A	Ruta 156	Kulturlager 2	Ränna	Lera	bränd lera	fragmen t	3	1,7		
2769	A	Ruta 171	Kulturlager 1		Lera	bränd lera	fragmen t	4	1,9		
2770	A	Ruta 173	Kulturlager 1		Keramik	bitar	fragmen t	5	3,3		
2771	A	Ruta 175 & 176	Kulturlager 1		Lera	bränd lera	fragmen t	1	1,2		
2772	A	Ruta 175 & 176	Kulturlager 2		Keramik	skärvor	kärl, mynning	15	49,6	1mynning	
2773	A	Ruta 175 & 176	Kulturlager 2		Lera	bränd lera	fragmen t	8	29,6	och 2st sintrad lera	
2774	A	Ruta 174	Kulturlager 2		Keramik	skärvor	kärl	16	20		

BOPLATSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremål s typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
2775	A	Ruta 174	Kulturlager 2		Lera	bränd lera	fragmen t	5	9,9		
2776	A	Ruta 174	Kulturlager 2		Keramik	bitar	Fragm. mynning	7	5,6	1mynning	
2777	A	Ruta 174	Kulturlager 2		Lera	sintrad lera	fragmen t	2	2,6		
2778	A	Ruta 150	Kulturlager (Profilmot Ruta 149)	Ränna/Stol phål	Keramik	bitar	fragmen t	2	2		
2779	A	Ruta 140	Kulturlager	Ränna	Keramik	skärva	kärl	1	2,1		
2780	A	Ruta 150	Kulturlager	Ränna	Keramik	skärvor	kärl	4	5,6		
2781	A	Ruta 155	Kulturlager	Ränna	Keramik	bottenbit ar	kärl, botten	8	29,9	3bottenbitar ihoplimmade	
2782	A	Ruta 155	Kulturlager	Ränna	Keramik	skärvor	kärl	8	25,1		
2783	A	Ruta 155	Kulturlager	Ränna	Keramik	skärva	kärl	1	11,4	glättad	
2784	A	Ruta 155	Kulturlager	Ränna	Keramik	skärvor	kärl	2	27,1		
2785	A	Ruta 155	Kulturlager	Ränna	Keramik	bitar	fragmen t	5	6,8		
2786	A	Ruta 155	Kulturlager	Ränna	Keramik	skärvor	kärl	2	12,6		
2787	A	Ruta 177a & 177b	Kulturlager 2		Keramik	skärvor	kärl	2	4,5		
2788	A	Ruta 177a & 177b	Kulturlager 2		Lera	bränd lera	fragmen t	3	5		
2789	A	Ruta 155	Kulturlager	Ränna	Keramik	skärvor	kärl	3	13,6		
2790	A	Ruta 155	Kulturlager	Ränna	Keramik	skärvor	kärl	20	36,6	"keramik av krukkan"	
2791	A	Ruta 155	Kulturlager	Ränna	Keramik	bitar	fragmen t	3	0,7	"keramik av krukkan"	
2792	A	Ruta 155	Kulturlager	Ränna	Lera	bränd lera	fragmen t	2	0,3		
2793	A	Schakt A2:3	Kulturlager 2		Keramik	skärva	kärl	1	3		

BOPLATSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremål s typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
2794	A	Schakt A2:5	Kulturlager 2		Keramik	skärva	kärl	1	1,2		
2795	A	Schakt A2:10	Kulturlager 2		Keramik	skärva	kärl	1	1,5		
2796	A	Schakt A2:2	Kulturlager 1		Keramik	bit	fragmen t	1	0,8		
2797	A	Schakt A2:3	Kulturlager 2		Keramik	skärvor	kärl	3	5,5		
2798	A	Schakt A2:9	Kulturlager 2		Keramik	bitar	fragmen t	2	2,3		
2799	A	Schakt A2:9	Kulturlager 1		Keramik	skärvor	kärl	6	20,2		
2800	A	Schakt A2:7	Kulturlager 2		Keramik	bit	fragmen t	1	0,6		
2801	A	Schakt A2:2	Kulturlager 2		Keramik	bitar	fragmen t	3	3,6		
2802	A	Schakt A2:1	Kulturlager 2		Keramik	skärva	kärl	1	2,5		
2803	A	Schakt A2:7	Kulturlager 1		Keramik	mynning	kärl, mynning	1	0,7		
2804	A	Schakt A2:8	Kulturlager 1		Keramik	skärvor	kärl	4	12,5	1bit borstad med linjer.	
2805	A	Schakt A2:10	Kulturlager 2		Keramik	bitar	fragmen t	5	4		
2806	A	Schakt A2:1	Kulturlager 2		Keramik	skärva	kärl	1	8,9		
2807	A	Ruta 166	Kulturlager 2		Keramik	bitar	fragmen t	5	5		
2808	A	Ruta 166	Kulturlager 2		Lera	bränd lera	fragmen t	4	4,1		
2809	A	Ruta 173	Kulturlager 2		Keramik	skärvor	kärl, mynning	10	23,7	1mynning	
2810	A	Ruta 173	Kulturlager 2		Lera	bränd lera	fragmen t	9	15,8		
2811	A	Ruta 174	Kulturlager 2		Keramik	skärva	kärl	1	1,4	ornerad med 2linjer	
2812	A	Ruta 180	Kulturlager 2		Keramik	skärva	kärl	1	4,8		
2813	A	Ruta 180	Kulturlager 2		Lera	bränd lera	fragmen t	13	7,5		

BOPLATSSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremål s typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
2814	A	Ruta 153	Kulturlager 1		Lera	bränd lera	fragmen t	3	1		
2815	A	Ruta 183	Kulturlager	Ränna	Keramik	skärva	kärl	1	2,8		
2816	B	Anläggning A1	Kulturlager 2, övre	A1	Keramik	bitar	fargmen t	3	5,2		
2817	B	Anläggning A1	Kulturlager 2	A1	Keramik	skärva	kärl	1	5,1		
2818	B	Anläggning A1	Kulturlager 2	A1	Keramik	skärva	kärl	1	2,1		
2819	B	Schakt B3:13	Kulturlager 1		Keramik	skärva	kärl	1	5,4		
2820	B	Schakt B3:1-3	Kulturlager 1		Keramik	skärvor	kärl	2	5,9		
2821	A	Ruta 186	Kulturlager 2		Keramik	mynning	kärl, mynning	1	5,5		
2822	A	Ruta 186	Kulturlager 2		Lera	bränd lera	fragmen t	25	9,7		
2823	A	Ruta 184	Kulturlager	Ränna	Lera	bränd lera	fragmen t	1	3,8		
2824	A	Ruta 184	Kulturlager 2	Ränna	Lera	bränd lera	fragmen t	3	3,3		
2825	A	Provru ta C	Kulturlager 2		Keramik	bit	fragmen t	1	1,2		
2826	A	Provru ta C	Kulturlager 2		Lera	bränd lera	fragmen t	1	0,9		
2827	A	Ruta 153	Kulturlager	Stolphål	Lera	sintrad lera	fragmen t	3	7,4		
2828	A	Ruta 186	Kulturlager	Ränna	Keramik	bit	fragmen t	1	0,9		
2829	A	Ruta 186	Kulturlager		Lera	bränd lera	fragmen t	4	3,6		
2830	B	Anläggning A1	Kulturlager	Stenpackning, A1	Lera	lerslagg	fragmen t	3	1,9		
2831	B	Anläggning A1	Kulturlager 1	A1	Keramik	bit	fragmen t	1	1,1		

BOPLATSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremål s typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
2832	B	Anläggning A1	Kulturlager	Ränna, A1	Lera	bränd lera	fragment	14	18,6		
2833	B	Anläggning A1	Kulturlager 2	A1	Keramik	bit	fragment	1	1,1		
2834	B	Anläggning A1	Kulturlager 2	A1	Lera	bränd lera	fragment	9	3,1		
2835	B	Anläggning A1	Kulturlager	Ränna, A1	Keramik	skärva	kärl	1	5,9		
2836	B	Anläggning A1	Kulturlager	Ränna, A1	Lera	bränd lera	fragment	1	3,1		
2837	B	Anl A1	Kulturlager 2	A1	Lera	bränd lera	fragment	13	6,1		
2838	B	Anl A1	Kulturlager 1	A1	Lera	lerslagg	fragment	1	22,7		
2839	B	PG A:86	Kulturlager 1 och 2		Keramik	bit	fragment	1	1		
2840	A	PG D			Keramik	skärva	kärl	1	4,1		
2841	B	PG B:86	Kulturlager 1		Keramik	skärvor	kärl	3	6,3		
2842	B	PG B:86	Kulturlager 1		Lera	bränd lera	fragment	7	2,7		
2843	B	Schakt B3:13			Keramik	skärva	kärl	1	1,3	gräsbordstad	
2844	A	Ruta 185	Kulturlager	Ränngavel	Lera	bränd lera	fragment	17	10,8		
2845	A	Ruta 153	Kulturlager	Ränna	Lera	bränd lera	fragment	7	7,1		
2846	A	Ruta 21	Kulturlager	Ränna	Keramik	skärva	kärl	1	18,4		
2847	A	Anl A1, östra ändan	Östra änden	Stenpackning, A1	Keramik	bitar	fragment	12	18,4	2med linjedekor	
2848	A	Anläggning A1, östra ändan	Östra änden	Stenpackning, A1	Lera	bränd lera	fragment	6	5,8		

BOPLATSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremål s typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
2849	A	Ruta 150, 155	Kulturlager 2	Ränna	Keramik	kärl	kärl, limmat	1	539,3	Ihoplimmat kärl	
2850	A	Ruta 155	Kulturlager	Ränna	Keramik	kärl	kärl, limmat	1	92,9	Ihoplimmat kärl, streckdekor på mynningskant	
2851	A	Ruta 26	Kulturlager	Ränna	Keramik	skärvor	kärl, mynning	1	85,6	Limmade mynningar & skärvor, 2mynningar. Intryck på mynningarna. Avritad. 21cm i diameter.	Äldre järnålder, förromersk/äldre romersk utifrån dekor.
2852	A	Ruta 155	Kulturlager	Ränna	Keramik	skärvor	kärl	1	20,6	Limmade skärvor.	
2853	B	Schakt B1:14	Kulturlager		Keramik	skärvor	kärl	4	6,9		
2854	B	Schakt B1:19	Kulturlager		Keramik	skärvor	kärl	2	8,5		
2855	B	Schakt B1:22	Kulturlager		Keramik	skärvor	kärl	2	5,5	tunnslips preparat	
2856	A	Schakt A2:5	Humuslager		Keramik	skärvor	kärl	2	7,6		
2857	A	Ruta 116	Kulturlager 2		Lera	sintrad lera	fragment	1	0,7		
2858	A	Ruta 114	Kulturlager 2		Lera	bränd lera	fragment	9	4,1		
2859	B	Schakt B2:7	Kulturlager		Keramik	skärvor	kärl	2	2,7		
2860	A	Ruta 23	Kulturlager, botten		Keramik	skärvor	kärl, mynning	2	17,9	1mynning med intryck. Avritad. Äldre järnålder	förromersk/äldre romersk utifrån dekor.
2861	A	Ruta 58	Kulturlager, ljust		Keramik	mynning	kärl, mynning	1	3,2	mynning med intryck, avritad. Äldre järnålder	förromersk/äldre romersk utifrån dekor.

BOPLATSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremål s typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
2862	A	Ruta 51	Kulturlager, ljus		Keramik	mynning	kärl, mynning	1	1,4	streckdekor på mynningskant, tillhör antagligen kärl F2850 Äldre järnålder	förromersk/ äldre romersk utifrån dekor.
2863	A	Ruta 23	Kulturlager, mellan kl - randen		Keramik	mynning	kärl, mynning	1	20,7	Avritad. Intryck på mynningen. Äldre järnålder	förromersk/ äldre romersk utifrån dekor.
2864	A	Ruta 22	Kulturlager	Ränna	Keramik	mynning	kärl, mynning	1	4,4	Intryck på mynningen. Äldre järnålder	förromersk/ äldre romersk utifrån dekor.
2865	A	Ruta 28	Kulturlager	Stolphål, ("Grop")	Keramik	mynning	kärl, mynning	3	8,2	Avritad. Intryck på mynning. 1bit som gått sönder, 3st nu. Äldre järnålder	förromersk/ äldre romersk utifrån dekor.
2866	A	Ruta 24	Kulturlager 1, ljus		Keramik	mynning	kärl, mynning	1	2,2	Avritad. Intryck på mynningen. Äldre järnålder	förromersk/ äldre romersk utifrån dekor.
2867	A	Ruta 31	Kulturlager, mörkt		Bergart	knackstens frag.	knacksten	1	15,9		
2868	A	Ruta 31	Kulturlager, mörkt		Ben	bränd ben	fragment	1	<0,1		
2869	A	Ruta 31	Kulturlager, mörkt		Flinta	övrig slagen	fragment	1	0,3		
2870	A	Schakt A3:2	Kulturlager, mörkt		Flinta	övrig slagen	fragment	1	2,5		
2871	A	Schakt A3:4	Kulturlager, mörkt		Flinta	övrig slagen	fragment	1	0,5		
2872	A	Schakt A3:4	Kulturlager, mörkt		Flinta	Avslag	splitter	1	<0,1		
2873	A	Ruta 45	Kulturlager, mörkt		Ben	bränd ben	fragment	3	<0,1		
2874	A	Ruta 46	Kulturlager, mörkt		Kol	fragment	fragment	-	0,8		

BOPLATSSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremål s typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
2875	A	Ruta 46	Kulturlager, mörkt		kvarts	bit	fragment	1	13,2		
2876	A	Ruta 69	Kulturlager, ljus		Ben	bränd ben	fragment	1	0,2		
2877	A	Ruta 69	Kulturlager, ljus		Flinta	övrig slagen	fragment	5	13,3		
2878	A	Ruta 69	Kulturlager, ljus		Flinta	Avslag	fragment	2	1,4		
2879	A	Ruta 66	Kulturlager, mörkt		Flinta	Avslag	fragment, splitter	3	15,2	11m. Cotex och 1splitter	
2880	A	Ruta 66	Kulturlager, mörkt		Kvarts	bitar	fragment	2	0,8		
2881	A	Ruta 50	Kulturlager 2		Flinta	spånfragment	fragm. Av spånredskap	1	0,7		
2882	A	Ruta 50	Kulturlager 2		harts	bitar	fragment	2	0,3		
2883	A	Ruta 50	Kulturlager 2		Lera	lerslagg	fragment	2	0,3		
2884	A	Ruta 48	Kulturlager 2, ljus	Avfallsgrop	Ben	brända ben	fragment	4	0,5		
2885	A	Ruta 48	Kulturlager 2, ljus	Avfallsgrop	harts	bit	fragment	1	0,4		
2886	A	Ruta 48	Kulturlager 2, ljus	Avfallsgrop	Flinta	övrig slagen	fragment	2	1,9	1bränd	
2887	A	Ruta 107	Kulturlager 2		Flinta	övrig slagen	fragment	8	10,9	1bränd	
2888	A	Ruta 107	Kulturlager 2		Flinta	avslag	fragment	3	1,7	1m. Cortex, 1m. Bruksspår	
2889	A	Ruta 122			Kol	fragment	fragment	-	0,5		
2890	A	Ruta 131	Kulturlager 2		Ben	brända ben	fragment	2	0,4		
2891	A	Ruta 131	Kulturlager 2		Flinta	övrig slagen	fragment	1	0,9		
2892	A	Ruta 107	Kulturlager 2		Kol	fragment	fragment	4	0,2		
2893	A	Ruta 132	Kulturlager 1		Kol	fragment	fragment	2	0,1		

BOPLATSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremål s typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
2894	A	Ruta 132	Kulturlager 1		Flinta	övrig flinta	fragmen t	2	4,4	1bränd	
2895	A	Ruta 132	Kulturlager 1		Flinta	avslag	fragmen t	3	1,3		
2896	A	Ruta 101	Kulturlager 1		Flinta	övrig slagen	fragmen t	2	12		
2897	A	Ruta 101	Kulturlager 1		Flinta	avslag	fragmen t	1	2,4		
2898	A	Ruta 101	Kulturlager 1		Flinta	avslag	splitter	2	0,1	1bränd	
2899	A	Ruta 130	Kulturlager 2		Flinta	övrig slagen	fragmen t	1	0,8		
2900	A	Ruta 130	Kulturlager 2		Flinta	avslag	splitter	1	0,3		
2901	A	Ruta 114	Kulturlager 1		Flinta	avslag	fragmen t	1	38		
2902	A	Ruta 101	Kulturlager 1		Flinta	avslag	fragmen t	2	7,2	1retuscherad	
2903	A	Ruta 112	Kulturlager 1		Flinta	avslag	fragmen t	2	7,6	1m. Bruksspår, patinerad.	
2904	A	Ruta 107	Kulturlager 2		Flinta	naturlig	fragmen t	2	29,3		
2905	A	Ruta 107	Kulturlager 1		Flinta	avslag	splitter	1	0,1	bränt	
2906	A	Ruta 107	Kulturlager 1		Flinta	övrig slagen	fragmen t	1	0,3	bränt	
2907	A	Ruta 107	Kulturlager 2		Flinta	övrig slagen	fragmen t	2	1,4		
2908	A	Ruta 107	Kulturlager 2		Flinta	avslag	fragmen t	1	7,6	patinerad	
2909	A	Ruta 107	Kulturlager 2		Flinta	avslag	fragmen t	2	2	1m. Cortex	
2910	A	Ruta 107	Kulturlager 2		Flinta	övrig slagen	fragmen t	2	3,5		
2911	A	Ruta 107	Kulturlager 2		Flinta	övrig slagen	fragmen t	1	3,6	svallad	
2912	A	Ruta 107	Kulturlager 2		Flinta	övrig slagen	fragmen t	2	0,3	brända	
2913	A	Ruta 113	Kulturlager 1		Flinta	avslag	fragm, splitter	2	1,1	1splitter	

BOPLATSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremål s typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
2914	A	Ruta 113	Kulturlager 2		Flinta	övrig slagen	fragmen t	1	0,7	svallad	
2915	A	Ruta 114	Kulturlager 1		Flinta	övrig slagen	fragmen t	4	3,4	1bränd, 1m. Cortex	
2916	A	Ruta 120	Kulturlager 1		Flinta	övrig slagen	fragmen t	2	0,9		
2917	A	Ruta 120	Kulturlager 1		Flinta	avslag	fragmen t	1	5	m. cortex	
2918	A	Ruta 111	Kulturlager 1		Flinta	övrig slagen	fragmen t	1	1		
2919	A	Ruta 122	Kulturlager 1		Flinta	övrig slagen	fragmen t	1	0,4		
2920	A	Ruta 104	Kulturlager 1		Kvarts	slagen	fragmen t	1	1,4		
2921	A	Ruta 102	Kulturlager 1		Flinta	övrig slagen	fragmen t	2	0,6	1bränd	
2922	A	Ruta 110	Kulturlager 2		Ben	brända ben	fragmen t	1	1,1		
2923	A	Ruta 110	Kulturlager 2		Flinta	övrig slagen	fragmen t	6	30,8		
2924	A	Ruta 110	Kulturlager 2		Flinta	avslag	Fragm. splitter	3	3,2	1m. Retusch	
2925	A	Ruta 110	Kulturlager 1		Ben	brända ben	fragmen t	1	0,3		
2926	A	Ruta 110	Kulturlager 1		Kvarts	bit	fragmen t	1	7,5	möjligtvis slagen.	
2927	A	Ruta 110	Kulturlager 1		Flinta	avslag	fragmen t	1	8,4	med bruksspår	
2928	A	Ruta 115	Kulturlager 1		Ben	brända ben	fragmen t	2	0,3		
2929	A	Ruta 115	Kulturlager 1		Flinta	avslag	fragmen t, splitter	4	0,5	2brända	
2930	A	Ruta 103	Humuslager, rensningsfynd.		Flinta	avslag	fragmen t	2	7,8		
2931	A	Ruta 104	Kulturlager 2		Flinta	avslag	fragmen t	6	34,2	1bränd	
2932	A	Ruta 104	Kulturlager 2		Flinta	övrig slagen	fragmen t	3	14		

BOPLATSSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremål s typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
2933	A	Ruta 106	Kulturlager 1		Lera	lerslagg	fragmen t	3	0,7	och sintrad lera	
2934	A	Ruta 106	Kulturlager 1		Flinta	avslag	fragmen t	1	1,2		
2935	A	Ruta 48	Kulturlager 2, ljust	Avfallsgrop	Flinta	avslag	fragmen t	1	0,4		
2936	A	Ruta 51	Kulturlager 2, ljust. Vid gropen.		Flinta	naturlig	fragmen t	3	14,1		
2937	A	Ruta 51	KL 2, ljust. Vid gropen.		Ben	brända ben	fragmen t	2	<0,1		
2938	A	Ruta 57	Kulturlager, ljust.		Kol	kolfragment	fragmen t	-	<0,1		
2939	A	Ruta 57	Kulturlager, ljust.		Ben	brända ben	fragmen t	8	0,6		
2940	A	Ruta 57	Kulturlager, ljust.		Flinta	avslag	fragmen t	5	14,2		
2941	A	Ruta 57	Kulturlager, ljust.		Flinta	övrig slagen	fragmen t	13	11		
2942	A	Ruta 58	Kulturlager, ljust.		Flinta	avslag	fragmen t	6	29,6	3st brända	
2943	A	Ruta 58	Kulturlager, ljust.		Flinta	knackstensfrag.	knacksten	1	18,1		
2944	A	Ruta 58	Kulturlager, ljust.		Kvarts	övrig slagen	fragmen t	1	7,4	slagen	
2945	A	Ruta 58	Kulturlager, ljust.		Flinta	övrig slagen	fragmen t	4	1,6		
2946	A	Ruta 58	Kulturlager, ljust.		Ben	brända ben	fragmen t	3	0,7		
2947	A	Ruta 62	Kulturlager		Flinta	avslag	fragmen t	1	0,6		
2948	A	Ruta 36	Rensningsfynd		Flinta	övrig slagen	fragmen t	2	1,3		
2949	A	Ruta 43	Kulturlager, mörkt.		Flinta	övrig slagen	fragmen t	2	0,5		
2950	A	Ruta 65	Kulturlager, mörkt.		Kvarts	bitar	fragmen t	2	48,9		
2951	A	Ruta 65	Kulturlager, mörkt.		Ben	brända ben	fragmen t	4	0,4		
2952	A	Ruta 65	Kulturlager, mörkt.		Flinta	avslag	splitter	1	<0,1		

BOPLATSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremål s typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
2953	A	Ruta 65	Kulturlager, mörkt.		Flinta	övrig slagen	fragment	2	6,4		
2954	A	Ruta 31	Kulturlager, ljust.		Ben	brända ben	fragment	3	0,4		
2955	A	Ruta 31	Kulturlager, ljust.		Flinta	avslag	avslagss tickel	1	2,2	nött	
2956	A	Ruta 31	Kulturlager, ljust.		Flinta	avslag	Fragm. splitter	4	1,7	2st splitter	
2957	A	Ruta 31	Kulturlager, ljust.		Kvarts	bit	fragment	1	0,4		
2958	A	Ruta 31	Kulturlager, ljust.		Flinta	övrig slagen	fragment	2	2,4		
2959	A	Ruta 31	Kulturlager, ljust.		Kol	kolfragment	fragment	-	1,3g		
2960	A	Ruta 57	Kulturlager, mörkt.		Ben	brända ben	fragment	2	<0,1		
2961	A	Pg tillhör A1:1			Keramik	skärva	kärl	1	2		
2962	A	Pg tillhör A1:1			Keramik	bit	fragment	1	0,6		
2963	A	Pg tillhör schakt A2:9			Keramik	bitar	fragment	3	3,8		
2964	A	Pg tillhör schakt A2:9			Keramik	bitar	fragment	2	0,4		
2965	A	Pg tillhör schakt A2:1			Keramik	mynning	kärl, mynning	1	1,4		
2966	B	Pg tillhör schakt B1:10			Keramik	bit	fragment	1	1,1		
2967	B	Pg tillhör schakt B1:25			Keramik	skärva	kärl	1	3,9		

BOPLATSSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremål s typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
2968	B	PgA16. x223 y213- 213,5			Keramik	skärva	kärl	1	25,9		
2969	B	Schakt B2:9	Humuslage r		Kvarts	bit	fragmen t	1	3		
2970	B	Schakt B1:20	Kulturlager		Lera	bränd lera	fragmen t	2	1,5		
2971	A	Schakt A2:5	Humuslage r		Ben	brända ben	fragmen t	9	1,4		
2972	A	Schakt A2:5	Humuslage r		Flinta	övrig slagen	fragmen t	3	2,5	1bränd	
2973	A	Ruta 37	Kulturlager, mörkt.		Kvarts	övrig slagen	fragmen t	1	2,4		
2974	A	Ruta 37	Kulturlager, mörkt.		Flinta	övrig slagen	fragmen t	3	1,9		
2975	A	Ruta 37	Kulturlager, ljst.		Flinta	avslag	fragmen t	1	3,3	med nötning.	
2976	A	Ruta 37	Kulturlager	Ränna 1	Ben	brända ben	fragmen t	2	0,3		
2977	A	Ruta 37	Kulturlager	Ränna 1	flinta	avslag	fragmen t,splitter	3	1,4	1splitter	
2978	A	Ruta 37	Kulturlager	Ränna 1	Kol	kolfragme nt	fragmen t	-	0,1		
2979	A	Ruta 56	Kulturlager, mörkt.		Flinta	avslag	fragm, splitter	5	8,8	4st splitter	
2980	A	Ruta 56	Kulturlager, mörkt.		Flinta	naturlig	fragmen t	8	17,9		
2981	A	Ruta 56	Kulturlager, mörkt.		Kol	kolfragme nt	fragmen t	-	0,2		
2982	A	Ruta 56	Kulturlager, ljst.		Ben	brända ben	fragmen t	1	<0,1		
2983	A	Ruta 106	Kulturlager 1		Flinta	övrig slagen	fragmen t	2	10		
2984	A	Ruta 56	Kulturlager, ljst.		Flinta	avslag	fragmen t	3	7,3	1bränd	
2985	A	Ruta 56	Kulturlager, ljst.		Flinta	övrig slagen	fragmen t	8	10,1		
2986	A	Ruta 56	Kulturlager, ljst.		Flinta	spån	redskap	1	3,4		

BOPLATSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremål s typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
2987	A	Ruta 56	Kulturlager, ljust.	Ränna 2	Ben	brända ben	fragment	1	<0,1		
2988	A	Ruta 56	Kulturlager, ljust.	Ränna 2	Kol	kolfragment	fragment	-	<0,1		
2989	A	Ruta 34	Kulturlager 1		Kol	kolfragment	fragment	-	<0,1		
2990	A	Ruta 34	Kulturlager 1		Flinta	övrigen slagen	fragment	3	1,6		
2991	A	Ruta 34	Kulturlager 1		Kvarts	bit	fragment	1	1,6		
2992	A	Ruta 48	Humuslager		Flinta	avslag	fragment	1	2,8		
2993	A	Ruta 48	Kulturlager 1, svart.		Flinta	avslag	fragment	1	2,8		
2994	A	Ruta 49	Kulturlager 1, svart.		Flinta	spånfragment	frag. Av spånredskap	2	0,7		
2995	A	Ruta 49	Kulturlager 1, svart.		Flinta	övrigen slagen	fragment	1	1,6		
2996	A	Ruta 49	Kulturlager 1, svart.		Kol	kolfragment	fragment	-	0,6		
2997	A	Ruta 50	Kulturlager 1, svart.		Flinta	avslag	fragment	3	3,7		
2998	A	Ruta 51	Kulturlager 1, svart.		Flinta	övrigen slagen	fragment	2	2,7		
2999	A	Ruta 55	Kulturlager, mörkt.		Glas	glaspärla	pärla	1	<0,1	bikonisk, mörkblå	Äldre Järnålder
3000	A	Ruta 55	Kulturlager, mörkt.		Ben	brända ben	fragment	2	1,4		
3001	A	Ruta 55	Kulturlager, mörkt.		Flinta	avslag	fragment, splitter	3	1,1	1splitter	
3002	A	Ruta 55	Kulturlager, mörkt.		Flinta	övrigen slagen	fragment	5	1,7		
3003	A	Ruta 55	Kulturlager, ljust.		Ben	brända ben	fragment	3	0,6		
3004	A	Ruta 55	Kulturlager, ljust.		Flinta	övrigen slagen	fragment	5	7,7		
3005	A	Ruta 55	Kulturlager, ljust.		Kvarts	bit	fragment	1	59,5		

BOPLATSSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremål s typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
3006	A	Ruta 70, 57 och 71	Kulturlager	Ränna	Ben	brända ben	fragment	4	0,5		
3007	A	Ruta 70, 57 och 71	Kulturlager	Ränna	Flinta	övrigen slagen	fragment	2	1,2		
3008	A	Ruta 57, 71	Kulturlager	Ränna	Kol	kolfragment	fragment	-	0,5		
3009	A	Ruta 70	Kulturlager, ljust.		Ben	brända ben	fragment	4	0,4		
3010	A	Ruta 70	Kulturlager, ljust.		Kol	kolfragment	fragment	-	1,3		
3011	A	Ruta 70, 57 och 71	Kulturlager	Ränna	Flinta	övrigen slagen	fragment	4	28,3		
3012	A	Ruta 70, 57 och 71	Kulturlager	Ränna	Flinta	avslag	fragment	2	1,5		
3013	A	Ruta 70	Kulturlager, mörkt.		Ben	brända ben	fragment	1	<0,1		
3014	A	Ruta 70	Kulturlager	Ränna 1	Ben	brända ben	fragment	1	0,3		
3015	A	Ruta 70	Kulturlager	Ränna 1	Flinta	med möjlig fossil	naturlig fragment	1	12,3		
3016	A	Ruta 70	Kulturlager	Ränna 1	Flinta	övrigen slagen	fragment	3	7		
3017	A	Ruta 71	Kulturlager, ljust		Flinta	avslag	fragment	5	20,8	1m. Cortex	
3018	A	Ruta 71	Kulturlager, ljust		Flinta	naturlig flinta	fragment	2	3,1	1bränd	
3019	A	Ruta 71	Kulturlager, ljust		Kvarts	bit	fragment	1	5,8		
3020	A	Ruta 71	Kulturlager, ljust		Ben	brända ben	fragment	-	1,9		
3021	A	Ruta 35	Kulturlager 2		Flinta	avslag	fragment	1	7,2		
3022	A	Ruta 35	Kulturlager 2		Ben	brända ben	fragment	5	1,6		
3023	A	Ruta 35	Kulturlager	Grop	Flinta	avslag	fragment	1	47,3		

BOPLATSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremål s typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
3024	A	Ruta 35	Kulturlager	Grop	Kol	kolfragment	fragment	-	<0,1		
3025	A	Ruta 42	Kulturlager	Ränna	Kol	kolfragment	fragment	-	<0,1		
3026	A	Ruta 43	Kulturlager	Ränna	Kol	kolfragment	fragment	-	0,1	Ränna under ljust kulturlager.	
3027	A	Ruta 43	Kulturlager	Ränna	Flinta	avslag	fragment	1	9,4	med cortex.	
3028	A	Ruta 32	Kulturlager, ljust.		Flinta	avslag	fragment	4	2,4		
3029	A	Ruta 32	Kulturlager, ljust.		Flinta	naturlig flinta	fragment	1	1,6	svallad	
3030	A	Ruta 32	Kulturlager, ljust.		Ben	brändaben	fragment	5	1,4		
3031	A	Ruta 37	Humuslager, rensning.		Flinta	avslag	fragment	1	1,8		
3032	A	Ruta 32	Kulturlager, mörkt.		Ben	brändaben	fragment	1	0,5		
3033	A	Ruta 34	Humuslager		Flinta	spån	redskap	1	0,8		
3034	A	Schakt A3:1	Humuslager		Ben	brändaben	fragment	1	<0,1		
3035	A	Ruta 32	Kulturlager, mörkt.		Flinta	kärnfragment	del av kärna	1	18,8		
3036	A	Ruta 42	Humuslager		Flinta	naturlig flinta	fragment	1	0,9		
3037	A	Schakt A3:1	Kulturlager 1, svart.		Flinta	övrig slagen	fragment	1	30		
3038	A	Schakt A3:1	Kulturlager 1, svart.		Flinta	avslag	fragment	1	0,7		
3039	A	Ruta 39	Kulturlager 2		Flinta	övrig slagen	fragment	1	8	med cortex.	
3040	A	Ruta 31	Kulturlager, ljust.		Ben	brändaben	fragment	1	<0,1		
3041	A	Ruta 39	Kulturlager 2		Kvarts	bit	fragment	1	<0,1		
3042	A	Ruta 47	Kulturlager, mörkt.		Flinta	avslag	fragment	2	2,3		

BOPLATSSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremål s typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
3043	A	Ruta 47	Kulturlager, mörkt.		Flinta	övrigen slagen	fragment	1	7		
3044	A	Ruta 32	Kulturlager, mörkt.		Flinta	övrigen slagen	fragment	1	42,3		
3045	A	Ruta 36	Kulturlager, mörkt.		Flinta	avslag	fragment	2	5,1		
3046	A	Ruta 36	Kulturlager, mörkt.		Flinta	övrigen slagen	fragment	3	20,4		
3047	A	Schakt A3:1	Kulturlager 2, ljst.	Grop	Ben	bränd ben	fragment	2	0,3		
3048	A	Schakt A3:1	Kulturlager 2, ljst.	Grop	Flinta	avslag	fragment	1	31,6	med cortex.	
3049	A	Ruta 33	Kulturlager, mörkt.		Flinta	naturlig flinta	fragment	1	1,1		
3050	A	Ruta 42	Kulturlager, mörkt.		Flinta	naturlig flinta	fragment	1	0,3		
3051	A	Ruta 31	Kulturlager, mörkt.		Flinta	avslag	fragment	4	7,2		
3052	A	Ruta 31	Kulturlager, mörkt.		Flinta	kärnfragment	del av kärna	1	7,8		
3053	A	Ruta 31	Kulturlager, mörkt.		Flinta	övrigen slagen	fragment	4	3,9		
3054	A	Ruta 45	Kulturlager, mörkt.		Flinta	avslag	fragment	1	2		
3055	A	Ruta 134	Kulturlager 1		Flinta	avslag	fragment	2	11,2	1retuscherad	
3056	A	Ruta 134	Kulturlager 1		Flinta	övrigen slagen	fragment	1	2,2	bränd	
3057	A	Ruta 135	kulturlager, gropinnehåll	Grop	Ben	bränd ben	fragment	2	0,1		
3058	A	Ruta 136	Kulturlager, ränninnehåll	Ränna	Kvarts	slagen bit	fragment	1	2,6		
3059	A	Ruta 136	Kulturlager, ränninnehåll	Ränna	Ben	bränd ben	fragment	1	0,3		
3060	A	Ruta 130	Kulturlager 2	Ränna 1	Kol	kolfragment	fragment	1	0,1		

BOPLATSSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremål s typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
3061	A	Ruta 133	Kulturlager 2		Flinta	övrig slagen	fragment	1	2,3		
3062	A	Ruta 135	Kulturlager 2		Ben	brända ben	fragment	2	0,1		
3063	A	Ruta 130	Kulturlager 2		Ben	brända ben	fragment	mängd	1,2		
3064	A	Ruta 130	Kulturlager 2, bredvid rännan		Kol	kolfragment	fragment	mängd	0,7		
3065	A	Ruta 130	Kulturlager 2, bredvid rännan		Flinta	avslag	fragment	2	1	eventuellt ett spånfragment.	
3066	A	Ruta 126	Kulturlager 1		Kvarts	bit	fragment	1	28,6		
3067	A	Ruta 126	Kulturlager 1		Flinta	avslag	fragment	7	19,9		
3068	A	Ruta 126	Kulturlager 1		Flinta	övrig slagen	fragment	3	1,7		
3069	A	Ruta 126	Kulturlager 1		Ben	brända ben	fragment	2	0,3		
3070	A	Ruta 127	Kulturlager 1		Flinta	avslag	fragment	4	4,5	varav 1splitter	
3071	A	Ruta 127	Kulturlager 1		Flinta	övrig slagen	fragment	4	6,1		
3072	A	Ruta 127	Kulturlager 1		Ben	brända ben	fragment	4	0,5		
3073	A	Ruta 136	Kulturlager 2		Kol	kolfragment	fragment	6	0,1		
3074	A	Ruta 136	Kulturlager 2		Ben	brända ben	fragment	7	1,7		
3075	A	Ruta 136	Kulturlager 2		Flinta	övrig slagen	fragment	2	7,7		
3076	A	Ruta 136	Kulturlager 2		Kvarts	bit	fragment	1	0,3	möjligtvis slagen	
3077	A	Ruta 134	Kulturlager		Flinta	övrig slagen	fragment	1	0,8	bränd	
3078	A	Ruta 113	Kulturlager, ränna i rödbränd lera	Ränna	Ben	brända ben	fragment	mängd	0,1		

BOPLATSSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremål s typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
3079	A	Ruta 33	Kulturlager, mörkt.		Glas	glaspärla	pärla	1	0,3	Blå pärla.	Äldre Järnålder.
3080	A	Ruta 65	Kulturlager, ljust.	Stenpackning	Flinta	övrigen slagen	fragment	2	5,8		
3081	A	Ruta 64	Kulturlager, ljust.	Stenpackning	Kvarts	bit	fragment	1	18,6		
3082	A	Ruta 64	Kulturlager, ljust.	Stenpackning	Flinta	övrigen slagen	fragment	1	3		
3083	A	Ruta 30	Kulturlager, mörkt.		Flinta	kärnfragment	del av kärna	1	16,1	svallad	
3084	A	Ruta 30	Kulturlager, mörkt.		Flinta	avslag	fragment	1	3,9		
3085	A	Ruta 30	Kulturlager, mörkt.		Flinta	övrigen slagen	fragment	3	12,9		
3086	A	Ruta 105	Kulturlager 2		Flinta	avslag	fragment	1	7		
3087	A	Ruta 105	Kulturlager 2		Flinta	övrigen slagen	fragment	2	13,9		
3088	A	Ruta 109	Kulturlager 2		Flinta	avslag	fragment	2	29,8	1retuscherad	
3089	A	Ruta 109	Kulturlager 2		Ben	brända ben	fragment	3	0,3		
3090	A	Ruta 107	Kulturlager 2		Glas	glaspärla	pärla	1	0,3	grön färg, "plattare" dvs. inte helt avrundad.	Äldre järnålder.
3091	A	Ruta 111	Kulturlager	Ränna 1	Flinta	övrigen slagen	fragment	1	2		
3092	A	Ruta 125	Kulturlager 1		ben	brända ben	fragment	1	0,3		
3093	A	Ruta 125	Kulturlager 1		Flinta	avslag	fragment	1	0,5		
3094	A	Ruta 125	Kulturlager 1		Flinta	övrigen slagen	fragment	2	2,6		
3095	A	Ruta 125	Kulturlager 2		Flinta	avslag	fragment	3	9,4	1m. Bruksspår, 1bränd	
3096	A	Ruta 125	Kulturlager 2		Flinta	kärnfragment	del av kärna	1	3,2		
3097	A	Ruta 125	Kulturlager 2		Kvarts	bit	fragment	1	3,3		

BOPLATSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremål s typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
3098	A	Ruta 101	Kulturlager	Stolphål	Flinta	avslag	fragment, splitter	2	4,5	1m. Bruksspår, 1splitter	
3099	A	Ruta 129	Kulturlager 2		Flinta	övrigen	fragment	2	1,8		
3100	A	Ruta 129	Kulturlager 2		Flinta	övrigen	fragment	6	57,9		
3101	A	Ruta 136	Kulturlager 1		Flinta	splitter	fragment, splitter	3	0,4	1bränd	
3102	A	Ruta 126	Kulturlager 2		Flinta	spån	redskap	1	7,8	bortslagen spets	
3103	A	Ruta 30	Kulturlager, ljust		Flinta	avslag	fragment	1	0,4		
3104	A	Ruta 30	Kulturlager, ljust		Flinta	övrigen	fragment	1	12,7		
3105	A	Ruta 40	Kulturlager 1		Flinta	avslag	fragment	1	19,6		
3106	A	Ruta 40	Kulturlager 1		Flinta	övrigen	fragment	2	3		
3107	A	Ruta 41	Kulturlager 2		Flinta	avslag	fragment	1	4,2	med retusch	
3108	A	Ruta 36	Kulturlager, ljust		Flinta	bearbetat flintstycke	fragment	1	35,9		
3109	A	Ruta 43	Kulturlager, ljust		Flinta	övrigen	fragment	1	14,7	svallad	
3110	A	Ruta 43	Kulturlager, ljust		Flinta	avslag	fragment	1	1,4		
3111	A	Ruta 33	Kulturlager, ljust		Flinta	spånfragment	del av redskap	1	2,1	avbrutet spån	
3112	A	Ruta 33	Kulturlager, ljust		Flinta	Avslag	fragment	3	15,4	2m. Bruksspår	
3113	A	Ruta 33	Kulturlager, ljust		Flinta	övrigen	fragment	2	5,3		
3114	A	Ruta 36	Kulturlager, ljust	Ränna	Flinta	kärnfragment	del av kärna	1	15,1	svallad	
3115	A	Ruta 36	Kulturlager, ljust	Ränna	Ben	brända ben	fragment	1	<0,1		
3116	A	Ruta 59	Kulturlager, ljust med småsten.		Flinta	övrigen	fragment	1	<0,1	svallad	

BOPLATSSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremål s typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
3117	A	Ruta 54	Kulturlager, ljust		Ben	brända ben	fragment	3	1,4		
3118	A	Ruta 54	Kulturlager, ljust		Flinta	övrigen slagen	fragment	6	18,7	1svallad	
3119	A	Ruta 60	Kulturlager 1		Kvarts	bit	fragment	1	30,3		
3120	A	Ruta 58	Kulturlager, mörkt botten, med småsten.	Ränna	Kvarts	bit	fragment	1	1,8		
3121	A	Ruta 48 och Ruta 51	Kulturlager, nedre delen	Avfallsgrop	Ben	brända ben	fragment	40	7,1		
3122	A	Ruta 48 och Ruta 51	Kulturlager, nedre delen	Avfallsgrop	Flinta	avslag	fragment	3	1,9		
3123	A	Ruta 161	Kulturlager 1		Kvarts	bit	fragment	1	5,5		
3124	A	Ruta 161	Kulturlager 1		harts	bit	fragment	1	<0,1		
3125	A	Ruta 161	Kulturlager 1		Flinta	övrigen slagen	fragment	1	1,5	bränd	
3126	A	Ruta 54	Kulturlager, mörkt.		Flinta	övrigen slagen	fragment	6	21,5	1svallad	
3127	A	Ruta 126	Kulturlager 2		Flinta	avslag	fragment	2	5,9	1bränd	
3128	A	Ruta 126	Kulturlager 2		Flinta	övrigen slagen	fragment	2	2,2		
3129	A	Ruta 128	Kulturlager 2		Flinta	övrigen slagen	fragment	3	13,6		
3130	A	Ruta 136	Kulturlager 2		Flinta	övrigen slagen	fragment	1	2,9		
3131	A	Ruta 136	Kulturlager 2		Ben	brända ben	fragment	1	0,3		
3132	A	Ruta 129	Kulturlager 2	Ränna 1	Kol	kolfragment	fragment	-	0,5		
3133	A	Ruta 127	Kulturlager 2		Flinta	övrigen slagen	fragment	2	5,6		

BOPLATSSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremål s typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
3134	A	Ruta 127	Kulturlager 2		Flinta	avslag	fragment	2	5		
3135	A	Ruta 54	Kulturlager, ljust		Ben	brändaben	fragment	3	<0,1		
3136	A	Ruta 66	Kulturlager, ljust		Ben	brändaben	fragment	2	<0,1		
3137	A	Ruta 62	Kulturlager, övre	Ränna	Kol	kolfragment	fragment	-	30		
3138	A	Ruta 61	Kulturlager	Ränna	Kol	kolfragment	fragment	-	17		
3139	A	Ruta 58	Kulturlager, ljust.		Gröda	nötskal	Frö	1	<0,1		
3140	A	Ruta 58	Kulturlager, ljust, med småsten.		Kvarts	bit	fragment	1	16,7		
3141	A	Ruta 58	Kulturlager, ljust, med småsten.		Flinta	övrig slagen	fragment	3	1,5		
3142	A	Ruta 53	Kulturlager	Ränna	Flinta	avslag	fragment	1	0,9		
3143	A	Ruta 53	Kulturlager	Ränna	Kol	kolfragment	fragment	-	5		
3144	A	Ruta 44	Kulturlager, ljust.		Ben	brändaben	fragment	2	0,3		
3145	A	Ruta 45	Kulturlager, ljust.		Flinta	övrig slagen	fragment	1	0,3		
3146	A	Ruta 45	Kulturlager, ljust.		Ben	brändaben	fragment	2	0,3		
3147	A	Ruta 46	Kulturlager, ljust.		Flinta	naturlig	fragment	1	0,4		
3148	A	Ruta 46	Kulturlager, ljust.		Ben	brändaben	fragment	1	<0,1		
3149	A	Ruta 46	Kulturlager, ljust.		Ben	brändaben	fragment	1	0,1		
3150	A	Ruta 47	Kulturlager, ljust.		Flinta	avslag	fragment	1	0,4		
3151	A	Ruta 47	Kulturlager, ljust.		Kol	kolfragment	fragment	-	0,3		
3152	A	Ruta 58	Humuslager		Flinta	övrig slagen	fragment	2	1,6		

BOPLATSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremål s typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
3153	A	Ruta 33	Kulturlager 2	Ränna 2	Kol	kolfragment	fragment	-	5,5		
3154	A	Ruta 34	Kulturlager 2		Flinta	övrig slagen	fragment	3	2,7	1svallad	
3155	A	Ruta 34	Kulturlager 2		Flinta	avslag	fragment	1	0,5	med bruksspår	
3156	A	Schakt A3:6	Kulturlager, mörkt		Kol	kolfragment	fragment	-	0,3		
3157	A	Schakt A3:7	Kulturlager, mörkt		Flinta	avslag	fragment	1	2,1		
3158	A	Schakt A3:7	Kulturlager, mörkt		Flinta	övrig slagen	fragment	4	12,8		
3159	A	Schakt A3:8	Kulturlager, mörkt		Flinta	avslag	fragment	1	1		
3160	A	Schakt A3:8	Kulturlager, mörkt		Kvarts	bitar	fragment	3	10,2		
3161	A	Schakt A3:10	Kulturlager, mörkt		Kvarts	bit	fragment	1	2,2		
3162	A	Schakt A3:10	Kulturlager, mörkt		Flinta	övrig slagen	fragment	1	3,8		
3163	A	Schakt A3:8	Kulturlager, ljust		Flinta	avslag	fragment	1	3,7		
3164	A	Schakt A3:8	Kulturlager, ljust		Kvarts	bitar	fragment	2	4		
3165	A	Schakt A3:10	Kulturlager, ljust		Kol	kolfragment	fragment	2	<0,1		
3166	A	Ruta 69	Kulturlager, mörkt		Kol	kolfragment	fragment	-	0,2		
3167	A	Ruta 58	Kulturlager, mörkt		Flinta	avslag	splitter	1	<0,1		
3168	A	Ruta 58	Kulturlager, mörkt		Flinta	naturlig	fragment	3	25,2		
3169	A	Ruta 59	Kulturlager, mörkt		Flinta	naturlig	fragment	1	28,3		
3170	A	Ruta 61	Kulturlager, mörkt		Bergart	bearbetad sten	bearbetad sten	2	74	möjligtvis biotit	
3171	A	Ruta 35	Rensningslager		Flinta	övrig slagen	fragment	1	0,7	svallad	
3172	A	Ruta 108	Kulturlager 2		Glas	glaspärla	pärla	1	0,6	grön, plattare dvs. inte helt avrundad.	Äldre Järnålder.

BOPLATSSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremål s typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
3173	A	Ruta 108	Kulturlager 1		Flinta	avslag	fragmen t	1	4,3	retuscherad	
3174	A	Ruta 108	Kulturlager 1		Ben	brända ben	fragmen t	1	0,1		
3175	A	Ruta 106	Kulturlager 2		Ben	brända ben	fragmen t	2	0,6		
3176	A	Ruta 106	Kulturlager 2		Flinta	avslag	fragmen t	4	5,9		
3177	A	Ruta 106	Kulturlager 2		Flinta	övrig slagen	fragmen t	9	17,2		
3178	A	Ruta 122	Kulturlager 2		Flinta	naturlig	fragmen t	1	0,9	frostsprängt	
3179	A	Ruta 117	Kulturlager 2		Flinta	avslag	fragmen t	1	1,2		
3180	A	Ruta 117	Kulturlager 2		Flinta	övrig slagen	fragmen t	1	1,6		
3181	A	Ruta 117	Kulturlager 2		Flinta	naturlig	fragmen t	1	0,4	frostsprängt	
3182	A	Ruta 122	Kulturlager 2		Flinta	övrig slagen	fragmen t	1	0,7		
3183	A	Ruta 103	Kulturlager 2		Flinta	naturlig	fragmen t	2	10,7	frostsprängt	
3184	A	Ruta 103	Kulturlager 2		Flinta	avslag	fragmen t, splitter	2	2,7	1splitter	
3185	A	Ruta 103	Kulturlager 2		Flinta	naturlig	fragmen t	1	0,8	frostsprängt	
3186	A	Ruta 103	Kulturlager 2		Ben	brända ben	fragmen t	1	0,6		
3187	A	Ruta 102	Kulturlager 2		Flinta	övrig slagen	fragmen t	2	3	1bränd	
3188	A	Ruta 118	Kulturlager	Ränna 1	Ben	brända ben	fragmen t	1	0,3		
3189	A	Ruta 108	Kulturlager 2		Flinta	övrig slagen	fragmen t	7	11,2		
3190	A	Ruta 108	Kulturlager 2		Flinta	avslag	fragmen t	1	20,1	med cortex	
3191	A	Ruta 108	Kulturlager 2		Ben	brända ben	fragmen t	7	0,8		

BOPLATSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremål s typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
3192	A	Ruta 54	Kulturlager, ljust		Flinta	spån	spånredskap	1	2,5		
3193	A	Ruta 63	Kulturlager 2		Bergart	bearbetad sten	bearbetad sten	3	279,9	möjligtvis biotit	
3194	A	Ruta 61	Kulturlager 1		Flinta	avslag	fragment	3	10,8		
3195	A	Ruta 62	Kulturlager 2		Flinta	övrigen slagen	fragment	3	16,3		
3196	A	Ruta 60	Kulturlager 2		Kvarts	bit	fragment	1	2,9		
3197	A	Ruta 40	Kulturlager 2		Flinta	avslag	fragment	1	2,5		
3198	A	Ruta 63	Kulturlager 2		Kol	kolfragment	fragment	-	9,6		
3199	A	Ruta 52	Kulturlager 2		Flinta	avslag	fragment	1	4	med slitspår	
3200	A	Ruta 52	Kulturlager 2		Flinta	naturlig	fragment	1	4,4		
3201	A	Ruta 48,51	Kulturlager	Avfallsgrop	Flinta	avslag	fragment	1	1,2	svallad bit, vattensållad	
3202	A	Ruta 48,51	Kulturlager	Avfallsgrop	Ben	brändaben	fragment	-	1,2		
3203	A	Ruta 48, 51	Kulturlager	Avfallsgrop	Gröda	sädeskorn	korn	-	3,1	vattensållat	
3204	A	Ruta 63	Kulturlager 2		Flinta	avslag	fragment	1	1		
3205	B	Schakt B2:8	Kulturlager 1		Ben	brändaben	fragment	2	<0,1		
3206	B	Schakt B2:8	Kulturlager 1		Flinta	övrigen slagen	fragment	2	2,9		
3207	B	Schakt B2:3	Kulturlager		Flinta	övrigen slagen	fragment	4	14,2	1m. Cortex, 1svallad	
3208	B	Schakt B2:8	Kulturlager 2		Flinta	avslag	fragment	4	4,5		
3209	B	Schakt B2:8	Kulturlager 2		Flinta	övrigen slagen	fragment	3	2,4		
3210	B	Schakt B2:8	Kulturlager 2		Ben	brändaben	fragment	4	0,6		
3211	B	Schakt B2:3	Kulturlager		Ben	brändaben	fragment	5	1,4		

BOPLATSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremål s typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
3212	B	Schakt B2:8	Humuslager r		Kvarts	bitar	fragmen t	6	8,4		
3213	B	Schakt B2:8	Kulturlager 1		Flinta	avslag	fragmen t	2	2,6	1bränd	
3214	B	Schakt B2:8	Kulturlager 1		Kvarts	bitar	fragmen t	5	20,3		
3215	B	Schakt B2:8	Kulturlager 2		Kvarts	bitar	fragmen t	7	47,7		
3216	B	Schakt B2:8	Humuslager r		Keramik	fragment	fragmen t	1	0,6		
3217	B	Schakt B2:3	Kulturlager		Kvarts	bitar	fragmen t	2	1,2		
3218	B	Schakt B2:8	Humuslager r		Flinta	naturlig flinta	fragmen t	1	50,1		
3219	B	Schakt B2:10	Kulturlager		Flinta	avslag	fragmen t	10	314,8	2m. Cortex, 1bränd	
3220	B	Schakt B2:10	Kulturlager		Flinta	övrig slagen	fragmen t	12	307,3		
3221	B	Schakt B2:10	Kulturlager		Flinta	naturlig flinta	fragmen t	8	136,4		
3222	B	Schakt B2:4	Kulturlager		Flinta	övrig slagen	fragmen t	4	3,1		
3223	A	Ruta 123, 124	Kulturlager 1		Flinta	avslag	fragmen t	3	26,4		
3224	A	Ruta 123, 124	Kulturlager 1		Flinta	övrig slagen	fragmen t	4	13,5		
3225	A	Ruta 123, 124	Kulturlager 1		Kvarts	bit	slagen fragmen t	1	1,3		
3226	A	Ruta 118	Kulturlager	Ränna 1	Flinta	naturlig flinta	fragmen t	2	2,1	frostsprängd	
3227	A	Ruta 126	Humuslager r		Metall	blyföremål	fragmen t	1	33,8		
3228	A	Ruta 126	Kulturlager		Bergart	bergartsyxa	yxa	1	84,9	förarbete limhamnsyxa.	Senmesolitikum.
3229	A	Ruta 128	Kulturlager 1		Flinta	övrig slagen	fragmen t	5	4,7		

BOPLATSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremål s typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
3230	A	Ruta 127	Humuslager r		Flinta	övrig slagen	fragment	1	2,1		
3231	A	Ruta 130	Kulturlager 1		Flinta	avslag	fragment	2	8,9		
3232	A	Ruta 130	Kulturlager 1		Flinta	övrig slagen	fragment	1	1,6		
3233	A	Ruta 101	Kulturlager	Ränna 1	Flinta	övrig slagen	fragment	2	0,7		
3234	A	Ruta 101	Kulturlager	Ränna 1	Kol	kolfragment	fragment	-	0,3		
3235	A	Ruta 124	Kulturlager	Ränna	Flinta	övrig slagen	fragment	2	12,6		
3236	A	Ruta 124	Kulturlager	Ränna	Ben	brändaben	fragment	1	0,1		
3237	A	Ruta 139	Kulturlager 1		Flinta	avslag	fragment	1	7,4		
3238	A	Ruta 139	Kulturlager 1		Ben	brändaben	fragment	3	0,1		
3239	A	Ruta 143	Humuslagrensning		Flinta	övrig slagen	fragment	1	2,8	bränd	
3240	A	Ruta 138	Kulturlager 2		Bergart	bearbetad sten	fragment	1	49,5		
3241	A	Ruta 138	Kulturlager 2		Flinta	övrig slagen	fragment	5	4		
3242	A	Ruta 138	Kulturlager 2		Ben	brändaben	fragment	4	0,5		
3243	A	Ruta 149	Kulturlager 1		Kvarts	bit	fragment	4	14,1		
3244	A	Ruta 139	Kulturlager 2		Lera	bränd lera	fragment	14	8,9		
3245	A	Ruta 139	Kulturlager 2		ben	brändaben	fragment	4	0,3		
3246	A	Ruta 137	Kulturlager 2		Ben	brändaben	fragment	4	5,6		
3247	A	Ruta 137	Kulturlager 2		Flinta	övrig slagen	fragment	3	2,9	2brända	
3248	A	Ruta 137	Kulturlager 2		Flinta	avslag	fragment	1	7,1	med cortex	
3249	A	Ruta 137	Kulturlager	Ränna 1	Lera	bränd lera	fragment	15	8,5		

BOPLATSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremål s typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
3250	A	Ruta 137	Kulturlager	Ränna 1	Ben	brända ben	fragmen t	1	0,1		
3251	A	Ruta 137	Kulturlager	Ränna 1	Flinta	avslag	fragmen t	2	11,3	1med bruksspår	
3252	A	Ruta 137	Kulturlager	Ränna 1	Flinta	övrig slagen	fragmen t	1	4,2	med cortex	
3253	A	Ruta 156	KL 1, sotblandad jord		Flinta	avslag	splitter	2	0,3	1bränd	
3254	A	Ruta 156	KL 1, sotblandad jord		Kvarts	bitar	slagna fragmen t	3	1,7		
3255	A	Ruta 141	Kulturlager 1		Kvarts	bit	slagen fragmen t	1	9,6		
3256	A	Ruta 148	Kulturlager 1		Flinta	övrig slagen	Frag.	1	1,1		
3257	A	Ruta 139	Kulturlager 2		Bergart	glättsten	glättste n	1	132,9		
3258	A	Ruta 139	Kulturlager 2		Flinta	avslag	Frag. splitter	6	50,7	1splitter	
3259	A	Ruta 139	Kulturlager 2		Flinta	övrig slagen	fragmen t	6	10,5	1bränd	
3260	A	Ruta 139	Kulturlager 2		Kvarts	avslag	fragmen t	1	3,1	bearbetat	
3261	A	Ruta 166	Kulturlager 1		Flinta	avslag	fragmen t	1	12,8	retuscherad	
3262	A	Ruta 166	Kulturlager 1		Flinta	övrig slagen	fragmen t	1	0,6		
3263	A	Ruta 162	Kulturlager 1		Lera	bränd lera	fragmen t	1	0,3		
3264	A	Ruta 162	Kulturlager 1		Flinta	övrig slagen	fragmen t	4	11,7		
3265	A	Ruta 162	Kulturlager 1		Flinta	övrig slagen	fragmen t	2	8,8	1bränd	
3266	A	Ruta 162	Kulturlager 1		Flinta	avslag	fragmen t, splitter	2	0,1	1splitter	
3267	A	Ruta 161	Kulturlager 1		Flinta	avslag	fragmen t, splitter	3	3,5	2splitter	

BOPLATSSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremål s typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
3268	A	Ruta 161	Kulturlager 1		Ben	brända ben	fragment	1	0,1		
3269	A	Ruta 167	Kulturlager 1		Metall	järnslag	fragment	1	25,8		
3270	A	Ruta 167	Kulturlager 1		Flinta	övrig slagen	fragment	8	21		
3271	A	Schakt A1:18	Kulturlager		Ben	brända ben	fragment	4	0,7		
3272	A	Schakt A1:16	Kulturlager		Flinta	övrig slagen	fragment	2	1,1		
3273	A	Schakt A1:16	Kulturlager		Ben	brända ben	fragment	1	<0,1		
3274	A	Schakt A1:1	Kulturlager		Flinta	övrig slagen	fragment	2	13,7		
3275	A	Schakt A1:1	Kulturlager		Flinta	avslag	fragment	1	0,4		
3276	A	Schakt A1:1	Kulturlager		Ben	brända ben	fragment	1	1,5		
3277	A	Schakt A1:2	Kulturlager		Flinta	övrig slagen	fragment	5	12,1	2brända, 1m. Cortex	
3278	A	Schakt A1:2	Kulturlager		Ben	brända ben	fragment	1	<0,1		
3279	A	Schakt A1:3	Kulturlager		Kvarts	bit	fragment	1	1,8		
3280	A	Schakt A1:3	Kulturlager		Ben	brända ben	fragment	1	<0,1		
3281	A	Schakt A1:4	Kulturlager		Ben	brända ben	fragment	3	0,5		
3282	A	Schakt A1:4	Kulturlager		Kvarts	bit	fragment	1	2,2		
3283	A	Schakt A1:4	Kulturlager		Flinta	övrig slagen	fragment	6	28,8	1m. Cortex, 1svallad	
3284	B	Schakt B2:4	Kulturlager		Flinta	avslag	fragment	1	0,6	m. cortex	
3285	B	Schakt B2:2	Kulturlager		Ben	brända ben	fragment	3	1,1		
3286	B	Schakt B2:4	Kulturlager		Kvarts	bitar	fragment	3	13,6		
3287	B	Schakt B2:4	Humuslager, sotlager		Ben	brända ben	fragment	1	<0,1		

BOPLATSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremål s typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
3288	B	Schakt B2:2	Kulturlager		Kvarts	bitar	fragmen t	2	4,4		
3289	B	Schakt B2:4	Kulturlager		Ben	brända ben	fragmen t	2	<0,1		
3290	B	Schakt B2:3	Kulturlager		Ben	brända ben	fragmen t	1	<0,1		
3291	A	Schakt A1:5	Kulturlager		Ben	brända ben	fragmen t	2	0,3		
3292	B	Schakt B2:2	Kulturlager, sotlager		Flinta	avslag	fragmen t	2	8,5		
3293	B	Schakt B2:2	Kulturlager, sotlager		Flinta	övrig slagen	fragmen t	1	4,2		
3294	B	Schakt B2:2	Kulturlager, sotlager		Ben	brända ben	fragmen t	1	<0,1		
3295	B	Schakt B2:5	Kulturlager, ovan sotlager		Flinta	övrig slagen	fragmen t	3	0,6		
3296	B	Schakt B2:10	Kulturlager		Kvarts	bitar	fragmen t	2	5,2		
3297	B	Schakt B2:5	Kulturlager, ovan sotlager		Kvarts	bitar	fragmen t	3	14,8		
3298	B	Schakt B2:2	Kulturlager		Flinta	övrig slagen	fragmen t	2	15,8		
3299	B	Schakt B2:6	Kulturlager		Flinta	övrig slagen	fragmen t	10	27,3	1bränd	
3300	B	Schakt B2:6	Kulturlager		Flinta	avslag	fragmen t	5	9,5		
3301	B	Schakt B2:2	Humuslage r		Flinta	övrig slagen	fragmen t	6	55,4		
3302	B	Schakt B2:2	Humuslage r		Flinta	avslag	fragmen t	1	2,5		
3303	B	Schakt B2:4	Humuslage r, sotlager		Flinta	övrig slagen	fragmen t	4	30,3	1bränd	
3304	B	Schakt B2:7	Kulturlager		Flinta	avslag	fragmen t	4	28,5		
3305	B	Schakt B2:7	Kulturlager		Flinta	övrig slagen	fragmen t	23	74,9		
3306	B	Schakt B2:7	Kulturlager		Ben	brända ben	fragmen t	1	0,5		

BOPLATSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremål s typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
3307	B	Schakt B2:7	Kulturlager		Keramik	skärva	kärl	1	2,5		
3308	B	PGA16	x223 y213-213,5		Flinta	knacksten	knacksten	1	165,9		
3309	B	Pg A14 tillhör B1:25			Flinta	övrigen slagen	fragment	5	10,8		
3310	A	Schakt A1:14	Kulturlager		Ben	brända ben	fragment	4	<0,1		
3311	A	Schakt A1:10	Kulturlager		Flinta	övrigen slagen	fragment	3	11,8		
3312	B	Schakt B2:4	Humuslager, under sotlager		Flinta	övrigen slagen	fragment	3	14,5		
3313	B	Schakt B2:4	Humuslager, under sotlager		Flinta	avslag	fragment	2	1,6		
3314	A	Schakt A1:5			Flinta	övrigen slagen	fragment	1	0,4		
3315	A	Schakt A1:9			Flinta	övrigen slagen	fragment	4	3,3		
3316	A	Schakt A1:11			Flinta	övrigen slagen	fragment	4	8,8		
3317	A	Schakt A1:14			Flinta	övrigen slagen	fragment	10	22,2		
3318	B	Schakt B2:4			Flinta	övrigen slagen	fragment	18	398,7		
3319	A	Ruta 167	Kulturlager 1		Flinta	avslag	fragment	1	2,3		
3320	A	Ruta 147	Kulturlager 1		Kvarts	bitar	fragment	2	3,2		
3321	A	Ruta 140	Kulturlager 2		Ben	brända ben	fragment	10	1		
3322	A	Ruta 140	Kulturlager 2		Flinta	övrigen slagen	fragment	5	10,5		
3323	A	Ruta 140	Kulturlager 2		Flinta	avslag	fragment, splitter	5	5,2	3splitter	
3324	A	Ruta 139	Kulturlager	Ränna	Ben	brända ben	fragment	3	0,1		
3325	A	Schakt A2:2	Kulturlager 2		Flinta	skivskrapa	skrapa	1	14,2		

BOPLATSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremål s typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
3326	A	Schakt A2:9	Kulturlager 2		Lera	bränd lera	fragment	2	1,1		
3327	A	Schakt A2:9	Kulturlager 2		Keramik	fragment	fragment	2	1,9		
3328	A	Schakt A2:9	Kulturlager 2		Flinta	avslag	slipad fragment	1	1,1	med slipad yta	
3329	A	Schakt A2:9	Kulturlager 2		Flinta	övrig slagen	fragment	2	50,2	1bränd	
3330	A	Schakt A2:9	Kulturlager 1		Flinta	avslag	fragment	1	0,4	retuscherad	
3331	A	Schakt A2:9	Kulturlager 1		Flinta	avslag	splitter	1	0,1		
3332	A	Schakt A2:9	Kulturlager 1		Flinta	övrig slagen	fragment	2	3		
3333											
3334	A	Schakt A2:2	Kulturlager 2		Lera	bränd lera	fragment	2	4,8		
3335	A	Schakt A2:9	Kulturlager 1		Lera	bränd lera	fragment	3	2,7		
3336	A	Schakt A2:8	Kulturlager 1		Flinta	övrig slagen	fragment	5	26,4	1bränd	
3337	A	Schakt A2:8	Kulturlager 1		Flinta	avslag	splitter	1	0,1	bränd	
3338	A	Schakt A2:8	Kulturlager 1		Flinta	övrig slagen	fragment	1	57,8	bränd	
3339	A	Schakt A2:8	Kulturlager 1		Ben	brända ben	fragment	1	0,1		
3340	A	Schakt A2:8	Kulturlager 1		Lera	bränd lera	fragment	2	2,1		
3341	A	Schakt A2:3	Kulturlager 2		Flinta	avslag	fragment	1	7,3		
3342	A	Schakt A2:7	Kulturlager 2		Lera	bränd lera	fragment	1	2,6		
3343	A	Ruta 173	Kulturlager 2		Ben	brända ben	fragment	1	0,1		
3344	A	Schakt A2:12	Kulturlager 2		Flinta	avslag	fragment	1	3,1		
3345	B	Schakt B2:4	Kulturlager		Flinta	avslag	fragment	1	2,6		

BOPLATSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremål s typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
3346	B	Schakt B2:3	Kulturlager		Flinta	övrig slagen	fragment	12	11		
3347	B	Schakt B2:3	Kulturlager		Flinta	avslag	fragment	2	4,5		
3348	B	Schakt B2:9	Kulturlager		Flinta	övrig slagen	fragment	13	113,4		
3349	B	Schakt B2:9	Kulturlager		Flinta	avslag	fragment	6	15,8		
3350	B	Schakt B2:5	Kulturlager		Flinta	övrig slagen	fragment	15	88,8	1svallad	
3351	B	Schakt B2:5	Kulturlager		Flinta	avslag	fragment	7	20,2		
3352	A	Schakt A2:7	Kulturlager 2		Ben	brända ben	fragment	frag.	2,5		
3353	A	Schakt A2:6	Kulturlager 2		Ben	brända ben	fragment	5	0,9		
3354	B	Schakt B2:1	Kulturlager		Ben	brända ben	fragment	4	1		
3355	A	Schakt A2:7	Kulturlager 2		Ben	brända ben	fragment	2	<0,1		
3356	B	Schakt B2:2	Kulturlager		Flinta	övrig slagen	fragment	2	6,4	1bränd, 1m. Cortex	
3357	B	Schakt B2:8	Humuslager		Flinta	övrig slagen	fragment	2	3,6	både med cortex	
3358	B	Schakt B2:1	Kulturlager		Flinta	spån	spån redskap	1	1,6	med slitspår	
3359	B	Schakt B2:1	Kulturlager		Flinta	övrig slagen	fragment	3	9,9	1svallad, 1m. Cortex	
3360	B	Schakt B2:1	Kulturlager		Flinta	avslag	fragment	1	4,2		
3361	A	Schakt A2:7	Kulturlager 2		Flinta	övrig slagen	fragment	20	8,3	1bränd	
3362	A	Schakt A2:7	Kulturlager 2		Kvarts	bitar	fragment	9	4,7		
3363	A	Schakt A2:6	Kulturlager 1		Ben	brända ben	fragment	6	0,4		
3364	A	Schakt A2:6	Kulturlager 1		Flinta	övrig slagen	fragment	2	2,1		
3365	B	Schakt B2:5	Humuslager		Flinta	övrig slagen	fragment	1	3,5		

BOPLATSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremål s typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
3366	B	Schakt B2:2	Humuslager		Kvarts	bitar	fragment	2	6,7		
3367	B	Schakt B2:1	Humuslager		Flinta	avslag	fragment	2	4,7		
3368	A	Schakt A2:6	Humuslager		Flinta	övrig slagen	fragment	8	10,1	1bränd, 1svallad	
3369	A	Schakt A2:12	Kulturlager 2		Keramik	fragment	fragment	1	0,7		
3370	A	Schakt A2:10	Kulturlager 2		Flinta	avslag	fragment	1	16,2	med bruksspår	
3371	A	Schakt A2:10	Kulturlager 2		Lera	bränd lera	fragment	1	5,9		
3372	A	Schakt A2:10	Kulturlager 2		Flinta	avslag	fragment	1	0,5		
3373	A	Ruta 166	Kulturlager 2		Flinta	övrig slagen	fragment	2	2,5		
3374	A	Ruta 162	Kulturlager 2		Ben	brända ben	fragment	1	0,1		
3375	A	Ruta 162	Kulturlager 2		Flinta	övrig slagen	fragment	1	3,6	svallad	
3376	A	Ruta 162	Kulturlager 2		Flinta	avslag	fragment	1	1,4		
3377	A	Ruta 164	Kulturlager 2		Flinta	övrig slagen	fragment	3	35,1	2m. Cortex	
3378	A	Ruta 155	Kulturlager 2		Ben	brända ben	fragment	1	0,9		
3379	A	Ruta 148	Kulturlager 2		Ben	brända ben	fragment	2	0,3		
3380	A	Ruta 148	Kulturlager 2		Flinta	övrig slagen	fragment	1	4,3	bränt	
3381	A	Ruta 149	Kulturlager 2		Flinta	avslag	fragment	1	0,4		
3382	A	Ruta 149	Kulturlager 2		Flinta	övrig slagen	fragment	1	1,2		
3383	A	Ruta 168	Kulturlager 2		Ben	bränd ben	fragment	7	2,9	vattensållat	
3384	A	Ruta 168	Kulturlager 2		Flinta	avslag	splitter	4	2	vattensållat	
3385	A	Ruta 168	Kulturlager 2		Flinta	övrig slagen	fragment	14	15,1	vattensållat	

BOPLATSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremål s typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
3386	A	Ruta 169	Kulturlager 2		Flinta	avslag	fragmen t	1	17	vattensållat. Retuscherad, patinerad.	
3387	A	Ruta 169	Kulturlager 2		Ben	brända ben	fragmen t	3	0,3		
3388	A	Schakt A2:6	Humuslager		Flinta	avslag	splitter	1	<0,1		
3389	A	Schakt A2:6	Humuslager		Kvarts	bitar	fragmen t	2	6,8		
3390	A	Pg A4 tillhör Schakt A2:1			Flinta	avslag	fragmen t	4	25,9		
3391	A	Schakt A2:6	Kulturlager 2		Flinta	övrig slagen	fragmen t	4	2,1	brända	
3392	A	Schakt A2:6	Kulturlager 2		Flinta	övrig slagen	fragmen t	1	11,2	svallad	
3393	A	Ruta 169	Kulturlager 2		Lera	lerslagg	fragmen t	1	0,3	ljusgrön i färgen...vatten sållad.	
3394	A	Ruta 169	Kulturlager 2		Flinta	övrig slagen	fragmen t	20	8,1	vattensållad	
3395	A	Ruta 169	Kulturlager 2		Flinta	övrig slagen	fragmen t	7	9,8	1svallad, 2br. Vattensållad	
3396	A	Ruta 169	Kulturlager 2		Flinta	avslag	fragmen t	5	3		
3397	A	Ruta 169	Kulturlager 2		Kvarts	bit	fragmen t	1	0,5		
3398	A	Ruta 169	Kulturlager 2		Ben	brända ben	fragmen t	4	0,1		
3399	A	Ruta 169	Kulturlager 2		Flinta	knacksten sfragment	del av knacksten.	1	17,1		
3400	B	Schakt B1:5	Humuslager		Flinta	övrig slagen	fragmen t	2	8,9	1m. Cortex	
3401	B	Schakt B1:7	Kulturlager		Flinta	övrig slagen	fragmen t	5	8,9	1m. Cortex	
3402	B	Schakt B1:7	Kulturlager		Ben	brända ben	fragmen t	1	0,3		
3403	A	Schakt A1:15	Kulturlager		Ben	brända ben	fragmen t	1	0,6		

BOPLATSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremål s typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
3404	B	Schakt B2:3	Humuslager, sotlager		harts	fragment	fragment	2	0,4		
3405	B	Schakt B2:2	Humuslager		Flinta	avslag	fragment	1	0,9		
3406	B	Schakt B2:2	Humuslager		Lera	bränd lera	fragment	1	0,4		
3407	B	Schakt B2:9	Humuslager		Flinta	övrig slagen	fragment	2	8,7	1m. Cortex	
3408	B	Schakt B2:9	Humuslager		Flinta	avslag	fragment	1	5,6	retuscherad	
3409	B	Schakt B2:8	Kulturlager		Flinta	naturlig flinta	fragment	4	30,5	alla med cortex.	
3410	A	Schakt A1:12	Kulturlager		Flinta	övrig slagen	fragment	8	36,1	2m. Cortex, 2brända	
3411	A	Schakt A1:12	Kulturlager		Kvarts	bitar	fragment	2	10,7		
3412	A	Schakt A1:12	Kulturlager		Flinta	avslag	splitter	1	<0,1		
3413	A	Schakt A1:11	Kulturlager		Ben	brända ben	fragment	4	1,7		
3414	A	Schakt A1:6	Kulturlager		Ben	brända ben	fragment	2	<0,1		
3415	A	Schakt A1:6	Kulturlager		Flinta	övrig slagen	fragment	1	<0,1		
3416	A	Schakt A1:13	Kulturlager		Flinta	övrig slagen	fragment	1	2,8		
3417	A	Pg A4 tillhör A2:1			Flinta	övrig slagen	fragment	2	21,7		
3418	A	Pg A4 tillhör A2:1			Bergart	övrigt slagen	fragment	1	20,8		
3419	A	Pg A4 tillhör A2:1			Keramik	skärva	kärl	1	2,9		
3420	A	Schakt A1:15	Kulturlager		Flinta	övrig slagen	fragment	6	3,8	2brända, 2m. Cortex	
3421	B	Schakt B2:4	Kulturlager		Kvarts	bitar	fragment	5	42,1		
3422	B	Schakt B2:8	Kulturlager		Kvarts	bitar	fragment	5	27,9		

BOPLATSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremål s typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
3423	B	Schakt B2:3	Kulturlager		Kvarts	bitar	fragment	4	7,8		
3424	B	Schakt B2:3	Humuslager, sotlager		Flinta	avslag	fragment	1	2,2		
3425	B	Schakt B2:3	Humuslager, sotlager		Flinta	övrigen	fragment	2	2,4	1bränd	
3426	B	Schakt B1:4	Kulturlager		Flinta	övrigen	fragment	1	1,8	med cortex	
3427	A	Schakt A1:7			Flinta	avslag	fragment	1	8,7		
3428	A	Schakt A1:7			Flinta	övrigen	fragment	5	22,8	1svallad, 1bränd	
3429	A	Schakt A2:7	Humuslager		Flinta	avslag	fragment	2	11,9	m. bruksspår	
3430	A	Schakt A2:7	Humuslager		Flinta	övrigen	fragment	2	1	både svallad.	
3431	B	Schakt B1:5	Kulturlager		Flinta	övrigen	fragment	6	12,8		
3432	B	Schakt B1:5	Kulturlager		Flinta	avslag	fragment	1	0,9		
3433	B	Schakt B1:5	Kulturlager		Ben	brändaben	fragment	1	1,1		
3434	B	Schakt B1:13	Humuslager		Flinta	övrigen	fragment	3	5,5	2brända	
3435	B	Schakt B1:13	Humuslager		Ben	brändaben	fragment	1	0,3		
3436	B	Schakt B2:8	Kulturlager		Flinta	övrigen	fragment	mängd	84,4	7m. Cortex, 2brända, 1svallad	
3437	B	Schakt B2:8	Kulturlager		Flinta	naturlig flinta	fragment	6	42,5	1bränd	
3438	B	Schakt B2:8	Kulturlager		Flinta	avslag	fragment, splitter	13	92,9	2splitter, 1m.cortex, 3m. Slitspår/bruksspår	
3439	B	Schakt B2:8	Kulturlager		Kvarts	bit	fragment	1	3,3		
3440	B	Schakt B2:9	Sotlager		Ben	brändaben	fragment	1	<0,1		
3441	B	Schakt B2:9	Sotlager		Flinta	övrigen	fragment	8	6,5	2m. Cortex, 1bränd	

BOPLATSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremål s typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
3442	B	Schakt B2:9	Sotlager		Flinta	avslag	fragment	3	2,2		
3443	B	Schakt B1:19	Humuslager		Flinta	övrigen	fragment	1	6,8		
3444	B	Ruta 2-3	Kulturlager	Ränna	Ben	brändben	fragment	1	0,3		
3445	B	Ruta 2-3	Kulturlager	Ränna	Flinta	övrigen	fragment	1	0,9	bränd	
3446	B	Schakt B1:21	Humuslager		Flinta	övrigen	fragment	1	3,1		
3447	A	Schakt A2:1			Flinta	övrigen	fragment	1	<0,1		
3448	B	Schakt B1:15	Kulturlager		Kvarts	bitar	fragment	3	27,9		
3449	B	Schakt B1:15	Kulturlager		Flinta	övrigen	fragment	6	5,6		
3450	B	Schakt B1:15	Kulturlager		Ben	brändben	fragment	1	<0,1		
3451	B	Schakt B1:21	Kulturlager		Flinta	övrigen	fragment	1	6,7	1m. Cortex	
3452	B	Schakt B1:21	Kulturlager		Flinta	avslag	fragment	2	1,8		
3453	B	Schakt B1:21	Kulturlager		Flinta	spån	spån redskap	1	0,4		
3454	B	Schakt B1:21	Kulturlager		harts	fragment	fragment	1	1,7		
3455	B	Schakt B1:21	Kulturlager		Kvarts	bit	fragment	1	2,7		
3456	A	Schakt A2:5	Kulturlager		ben	brändben	fragment	3	0,5		
3457	A	Schakt A2:5	Kulturlager		Flinta	naturlig flinta	fragment	1	51,2	m. cortex	
3458	A	Schakt A2:5	Kulturlager		Flinta	övrigen flinta	fragment	8	10	1bränd	
3459	A	Schakt A2:5	Kulturlager		Flinta	avslag	fragment	5	15,4		
3460	A	Schakt A1:20	Kulturlager	Stenpackning	Bergart	knacksten	knacksten	1	252,7	limmade fragment	
3461	A	Schakt A1:1	Kulturlager		harts	fragment	fragment	2	0,6		

BOPLATSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremål s typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
3462	A	PG A9. x85 y112,5 -113			Flinta	övrig slagen	fragmen t	3	13,4	1m. Cortex, 1bränd	
3463	A	PG A9. x85 y112,5 -113			Flinta	avslag	fragmen t,splitter	2	16,4	1splitter	
3464	A	PG A9. x85 y112,5 -113			Kvarts	bitar	fragmen t	2	11		
3465	B	Schakt B2:2	Sotlager		Flinta	övrig slagen	fragmen t	1	1,4		
3466	B	Schakt B1:8	Kulturlager		Ben	brända ben	fragmen t	2	0,9		
3467	B	Schakt B1:8	Kulturlager		Flinta	övrig slagen	fragmen t	5	7,2	3m. Cortex	
3468	A	Schakt A1:20			Flinta	yxfragme nt	del av yxa	1	2,6	Möjlig yxfrag., slipat.	
3469	A	Schakt A1:20	Kulturlager	Stenpackni ng	Flinta	avslag	fragmen t	1	11,5		
3470	A	Schakt A1:19	Kulturlager		Lera	lerslagg	fragmen t	2	49,6		
3471	A	Schakt A1:19	Kulturlager	Stenpackni ng	Flinta	övrig slagen	fragmen t	3	17,2	alla m. cortex	
3472	A	Schakt A1:19	Kulturlager	Stenpackni ng	Flinta	avslag	fragmen t	1	3,1	m. cortex	
3473	A	Schakt A2:5	Humuslage r		Flinta	övrig slagen	fragmen t	6	2,2	3m. Cortex, 1bränd	
3474	A	Schakt A2:5	Humuslage r		Flinta	avslag	fragmen t	2	5,1		
3475	A	Schakt A1:16	Kulturlager		Ben	brända ben	fragmen t	3	0,5		
3476	B	Schakt B2:10	Humuslage r, nedre		Keramik	skärvor	mynning ,frag.	11	15,5	1mynning	
3477	A	Schakt A1:20	Kulturlager	Stenpackni ng	Flinta	knacksten sfragment	del av knackste n	1	29,4		
3478	A	Schakt A1:20	Kulturlager	Stenpackni ng	Kvarts	bit	fragmen t	1	3,1		

BOPLATSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremål s typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
3479	A	Schakt A1:20	Kulturlager	Stenpackning	Flinta	övrig slagen	fragment	1	0,9	svallad	
3480	B	Schakt B2:10	Humuslager, nedre		Kvarts	bitar	fragment	3	12,6		
3481	B	Schakt B2:7	Kulturlager		Kvarts	bitar	fragment	3	13,5		
3482	B	Schakt B2:9	Sotlager		Kvarts	bitar	fragment	6	9,5		
3483	B	Schakt B2:6	Kulturlager		Kvarts	bitar	fragment	3	14,1		
3484	B	Schakt B2:2	Kulturlager 2		Kvarts	bit	fragment	1	2,5		
3485	B	Schakt B2:4	Humuslager, sotlager		Kvarts	bitar	fragment	7	38,1		
3486	B	Schakt B2:4	Humuslager 2, under sotlager		Kvarts	bitar	fragment	4	6,9		
3487	B	Schakt B2:4	Humuslager 2, under sotlager		Ben	brända ben	fragment	2	<0,1		
3488	A	Schakt A2:7	Humuslager		Kvarts	bitar	fragment	3	17,8		
3489	B	PGA12	x91-92 y145		Flinta	övrig slagen	fragment	1	4,1	svallad	
3490	B	PG A12	x91-92 y145		Keramik	fragment	fragment	2	3,3	brända frag.	
3491	B	PG A16.	x223y213-213,5		Flinta	övrig slagen	fragment	3	6		
3492	B	PG A16	x223y213-213,5		Flinta	avslag	fragment	1	0,7	bruksspår/slits på	
3493	B	PG A16.	x223y213-213,5		ben	brända ben	fragment	1	<0,1		
3494	A	PG A15.	x127y119,5-120		Flinta	övrig slagen	fragment	1	1,3	m. cortex	
3495	B	Pg tillhör B1:10			Flinta	övrig slagen	fragment	4	2,3		
3496	B	Pg tillhör B1:10			Flinta	avslag	fragment	1	1		

BOPLATSSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremål s typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
3497	A	PG A11.	x96 y131-131,5		Flinta	övrig slagen	fragment	3	0,3		
3498	A	PGA10.	x76 y106-106,5		Flinta	avslag	fragment	1	0,8	bränd	
3499	A	PG A10.	x76 y106-106,5		Flinta	övrig slagen	fragment	1	0,3		
3500	A	PG A8.	x100 y119,5-120		Flinta	avslag	fragment	1	2,7		
3501	A	Provgr op A8.	x100 y119,5-120		Flinta	övrig slagen	fragment	1	<0,1		
3502	A	Provgr op A5.	x120 y100-100,5		Flinta	övrig slagen	fragment	1	6,2	m. cortex	
3503	A	Pg tillhör A1:19			Ben	brända ben	fragment	1	0,8		
3504	A	Pg tillhör A1:19			Flinta	övrig slagen	fragment	2	<0,1		
3505	A	Pg tillhör A1:1			Flinta	övrig slagen	fragment	5	8,8	1svallad	
3506	A	Schakt A1:20			Flinta	övrig slagen	fragment	2	0,7		
3507	A	Schakt A1:5			Flinta	övrig slagen	fragment	1	0,6		
3508	A	Schakt A1:5			Ben	brända ben	fragment	1	<0,1		
3509	A	Ruta 148	Kulturlager 1		Flinta	övrig slagen	fragment	1	13	svallad	
3510	A	Ruta 160	Kulturlager 1		Flinta	övrig slagen	fragment	1	2,5		
3511	A	Ruta 138	Humuslager, rensningsfynd		Flinta	övrig slagen	fragment	1	1,3	m. cortex	
3512	A	Ruta 147	Kulturlager 1		Flinta	övrig slagen	fragment	1	4,8	bränd	
3513	A	Ruta 138	Kulturlager 1, mot KL 2		Flinta	övrig slagen	fragment	8	22,3	2brända, 1svallad	
3514	A	Ruta 138	Kulturlager 1, mot KL 2		Ben	brända ben	fragment	5	0,7		

BOPLATSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremål s typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
3515	A	Ruta 157	Kulturlager 1		Flinta	avslag	fragment, splitter	2	2,8		
3516	A	Ruta 137	Kulturlager 1		Ben	brända ben	fragment	1	<0,1		
3517	A	Ruta 137	Kulturlager 1		Flinta	övrig slagen	fragment	1	0,7		
3518	A	Ruta 140	Kulturlager 1		Ben	brända ben	fragment	1	<0,1		
3519	A	Ruta 140	Kulturlager 1		Flinta	övrig slagen	fragment	1	0,3		
3520	A	Ruta 167	Kulturlager 2		Flinta	övrig slagen	fragment	mängd	164,3		
3521	A	Ruta 167	Kulturlager 2		Flinta	avslag	fragment, splitter	26	73,9	15splitter	
3522	A	Ruta 167	Kulturlager 2		Kvarts	bitar	fragment	16	26,6		
3523	A	Ruta 167	Kulturlager 2		Ben	brända ben	fragment	9	0,8	1bit är ljusblå i färgen..	
3524	A	Ruta 167	Kulturlager 2		tand	tandfragment	tand	1	0,4	troligen från får eller häst.	
3525	A	Ruta 158	Kulturlager 1		lera	bränd lera	fragment	4	0,9		
3526	A	Ruta 158	Kulturlager 1		Flinta	spånfragment	del av spånredskap	1	2,6		
3527	A	Ruta 163	Kulturlager 1		Bergart	rund sten	oidentifierat	1	24,3		
3528	A	Ruta 163	Kulturlager 1		Flinta	övrig slagen	fragment	4	46,6	1bränd	
3529	A	Ruta 168	Rensningsfynd, mot KL 1		Flinta	spån	spånredskap	1	1,9		
3530	A	Ruta 168	Rensningsfynd, mot KL 1		Flinta	övrig slagen	fragment	2	53,5		
3531	A	Ruta 168	Kulturlager 1		Flinta	övrig slagen	fragment	10	13,5	2brända	
3532	A	Ruta 168	Kulturlager 1		Bergart	magnetit	fragment	1	89,9		

BOPLATSSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremål s typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
3533	A	Ruta 169	Kulturlager 1		Flinta	övrig slagen	fragment	11	16,9	2m. Cortex	
3534	A	Ruta 169	Kulturlager 1		Ben	brända ben	fragment	1	<0,1		
3535	A	Ruta 142	Kulturlager 2		Ben	brända ben	fragment	2	<0,1		
3536	A	Ruta 142	Kulturlager 2		Flinta	övrig slagen	fragment	2	0,3		
3537	A	Ruta 163	Kulturlager 2		Ben	brända ben	fragment	2	<0,1		
3538	A	Ruta 163	Kulturlager 2		Flinta	övrig slagen	fragment	1	<0,1	m. cortex	
3539	A	Ruta 166	Kulturlager 2		Ben	brända ben	fragment	1	<0,1		
3540	A	Ruta 165	Kulturlager 2		Flinta	avslag	fragment	1	5	m. bruksspår	
3541	A	Ruta 142	Kulturlager 2		Ben	brända ben	fragment	1	<0,1		
3542	A	Ruta 142	Kulturlager 2		Flinta	övrig slagen	fragment	5	7,4	3m. Cortex	
3543	A	Ruta 156	Kulturlager 2	Ränna	Flinta	övrig slagen	fragment	1	0,5	svart flinta	
3544	A	Ruta 149	Kulturlager 2		Flinta	övrig slagen	fragment	1	9,8		
3545	A	Ruta 161	Kulturlager 2		harts	bit	fragment	1	0,6		
3546	A	Ruta 172	Kulturlager 1		Flinta	övrig slagen	fragment	1	0,7	bränd	
3547	A	Ruta 173	Kulturlager 1		Flinta	övrig slagen	fragment	4	4,1	3m. Cortex	
3548	A	Ruta 173	Kulturlager 1		Flinta	avslag	fragment	1	0,3		
3549	A	Ruta 175, 176	Kulturlager 2		Ben	brända ben	fragment	1	0,6		
3550	A	Ruta 175, 176	Kulturlager 2		Flinta	övrig slagen	fragment	14	54,8	6m. Cortex, 3brända	
3551	A	Ruta 175, 176	Kulturlager 2		Flinta	avslag	fragment	1	10,7	retuscherad	

BOPLATSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremål s typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
3552	A	Ruta 173	Kulturlager 2		Flinta	skrapa	rundskrapa	1	11,8	slipad avslagsskrapa	
3553	A	Ruta 174	Kulturlager 2		Ben	brända ben	fragment	3	<0,1		
3554	A	Ruta 174	Kulturlager 2		Flinta	avslag	fragment	1	0,7		
3555	A	Ruta 174	Kulturlager 2		Flinta	övrig slagen	fragment	6	25,3	1bränd, 1svallad	
3556	A	Ruta 177a, 177b	Kulturlager 2		Flinta	skrapor	skrapa	2	54,6	retuscherade	
3557	A	Ruta 174	Kulturlager 2		Flinta	avslag	fragment	1	0,6	bränd	
3558	A	Ruta 177a, 177b	Kulturlager 2		Flinta	övrig slagen	fragment	19	244,2	3brända, 2svallade	
3559	A	Ruta 177a, 177b	Kulturlager 2		Flinta	avslag	fragment	2	15,3		
3560	A	Ruta 177a	Kulturlager	Stolphål	Flinta	övrig slagen	fragment	15	169,2	9m. Cortex, 1bränd	
3561	A	Ruta 41, 42	Kulturlager 2, mörkt		Keramik	Botten Limmade	kärlbotten	1	87,9	diameter 11,4cm.	Avritad.
3562	B	Schakt B2:7	Kulturlager		Flinta	avslag	fragment	4	33,6		
3563	B	Schakt B2:7	Kulturlager		Flinta	övrig slagen	fragment	15	96,7	2svallade, 5med cortex.	
3564	B	Schakt B2:6	Humuslager		Flinta	övrig slagen	fragment	2	2,8	1svallad	
3565	B	Ruta x215 y209	Rensningslager		Flinta	övrig slagen	fragment	5	11,5	1bränd.	
3566	B	Ruta x215 y209	Rensningslager		Flinta	avslag	fragment	1	1,4		
3567	A	Schakt A3:19	Humuslager		Flinta	övrig slagen	fragment	4	5,8	1bränd, 1svallad.	
3568	B	Schakt B2:7	Kulturlager		Keramik	fragment	fragment	18	26,9		
3569	B	Schakt B2:6	Kulturlager		Flinta	övrig slagen	fragment	20	179,3	7m. Cortex, 1svallad	

BOPLATSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremål s typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
3570	B	Schakt B2:6	Kulturlager		Flinta	avslag	fragmen t	3	5,7		
3571	A	Schakt A3:11	Kulturlager 1		Flinta	övrig slagen	fragmen t	2	1,3		
3572	A	Ruta 10	Kulturlager, med sotskiftningar & br.lera		Flinta	övrig slagen	fragmen t	6	63,7	3 med cortex, 1svallad	
3573	A	Schakt A1:13	Kulturlager 2		Flinta	övrig slagen	fragmen t	4	25,1	3 med cortex	
3574	A	Schakt A1:13	Kulturlager 2		Flinta	avslag	fragmen t	2	4,3		
3575	A	Schakt A1:13	Kulturlager 1		harts	fragment	tätning	1	0,4		
3576	A	Ruta 10	Kulturlager, med sotskiftningar & br.lera		Flinta	avslag	fragmen t	1	9,1		
3577	A	Ruta 10	Kulturlager, med sotskiftningar & br.lera		Flinta	kärna	kärna	1	132	något svallad	
3578	A	Schakt A3:21	Humuslager		Flinta	övrigt slagen	fragmen t	1	1,4		
3579	A	Ruta 10	Kulturlager		Kvarts	fragment	fragmen t	1	0,5		
3580	A	Schakt A1:13	Kulturlager 1		Flinta	övrigt slagen	fragmen t	4	4,3	1bränd	
3581	A	Schakt A1:13	Kulturlager 1		Flinta	avslag	fragmen t	1	3,3		
3582	B	Ruta x215 y209	Kulturlager		Flinta	övrigt slagen	fragmen t	24	256,3	7m. Cortex	
3583	B	Ruta x215 y209	Kulturlager		Flinta	avslag	fragmen t	6	116,9	3m. Cortex, 2brända	
3584	A	Ruta 13	sand, övergång till steril jord		Bergart	knacksten	knacksten	1	1331,9		
3585	B	Ruta x215 y209	Stenpackning lager	Stenpackning	Flinta	knacksten	knacksten	1	95,1		

BOPLATSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremål s typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
3586	A	Ruta 21	Kulturlager		Lera	bränd lera	fragment	mängd	85		
3587	B	Ruta x216 y209	Kulturlager		Flinta	spån	spånredskap	1	7,9		
3588	B	Ruta x216 y209	Kulturlager		Flinta	skrapa	avslagsskrapa	1	61,1		
3589	B	Ruta x216 y209	Kulturlager		Flinta	övrigt slagen	fragment	1	27,7		
3590	B	Ruta x214 y208	Kulturlager		Glas	glaspärla	pärla	1	0,4	ringformad, blå i färgen.	Äldre Järnålder, förromersk järnålder
3591	B	Schakt B2:7	Kulturlager, ljust		Flinta	spån	spånredskap	1	3,7	retuscherad längs båda långsidorna	
3592	A	Schakt A1:16	Kulturlager 2		Flinta	övrigt slagen	fragment	3	20,7	1m. Cortex	
3593	A	Schakt A1:16	Kulturlager 2		Flinta	avslag	fragment	1	12		
3594	A	Schakt A3:14	kulturlager, botten		Flinta	övrigt slagen	fragment	1	5,8	med cortex	
3595	B	Ruta x214 y208	kulturlager, övre		Flinta	övrigt slagen	fragment	30	270,1	6m. Cortex, 2brända, 2svallade.	
3596	B	Ruta x214 y208	kulturlager, övre		Flinta	avslag	fragment	6	13,6	2m. Cortex	
3597	B	Ruta x216 y209	kulturlager		Flinta	övrigt slagen	fragment	16	169,6	4m. Cortex, 1bränd.	
3598	B	Ruta x216 y209	kulturlager		Flinta	avslag	fragment	4	17,8		
3599	B	PG x225 y222,5	kulturlager, ljust (20-30cm djup)		Harts	fragment	tätning	1	1		
3600	B	PG x225 y222,5	kulturlager, ljust (20-30cm djup)		Ben	brända ben	fragment	1	2,1		

BOPLATSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremål s typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
3601	B	PG x225 y222,5	kulturlager, ljust (20-30cm djup)		Flinta	övrigt slagen	fragmen t	4	23,9	1m. Cortex	
3602	B	PG x225 y222,5	I anl. (30-45cm djup)	stenpackning	Flinta	övrigt slagen	fragmen t	22	138,2	5m. Cortex, 3brända	
3603	B	PG x225 y222,5	I anl. (30-45cm djup)	stenpackning	Flinta	avslag	fragmen t	3	33,6		
3604	B	PG x225 y222,5	Kulturlager, mörkt (45-60cm djup)		Flinta	övrigt slagen	fragmen t	18	20,1	3m. Cortex, 3brända.	
3605	B	PG x225 y222,5	Kulturlager, mörkt (45-60cm djup)		Flinta	avslag	fragmen t	3	12,1	1bränd	
3606	B	PG x225 y222,5	Kulturlager, mörkt (45-60cm djup)		Ben	brända ben	fragmen t	5	1,6		
3607	B	Ruta x214 y209	kulturlager, ljust		Flinta	övrigt slagen	fragmen t	32	449	2svallade, 8m. Cortex, 4brända	
3608	B	Ruta x214 y209	kulturlager, ljust		Flinta	avslag	fragmen t	12	103,5		
3609	B	Ruta x214 y208	kulturlager, nedre (under en stor sten)		Flinta	övrigt slagen	fragmen t	9	88,5	4m. Cortex	
3610	B	Ruta x214 y208	kulturlager, nedre (under en stor sten)		Flinta	avslag	fragmen t	2	53,8		
3611	B	Ruta x215 y209	Stenpackning lager	stenpackning	Flinta	avslag	fragmen t	3	6,5		
3612	B	Ruta x215 y209	Stenpackning lager	stenpackning	Flinta	övrigt slagen	fragmen t	34	140,2	2svallade, 9m. Cortex.	
3613	B	Ruta x215 y209	Stenpackning lager	stenpackning	Keramik	fragment	fragmen t	1	1,9		

BOPLATSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremål s typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
3614	B	Ruta x216 y209	Kulturlager, rensning		Flinta	övrigt slagen	fragment	4	14,1	3m. Cortex	
3615	B	Rutorna x215 y209, x216 y209	Stenpackningslager	stenpackning	Flinta	övrigt slagen	fragment	41	201,7	7m. Cortex, 1svallad	
3616	B	Rutorna x215 y209, x216 y209	Stenpackningslager	stenpackning	Flinta	avslag	fragment	7	8,5		
3617	A	Ruta 24	Kulturlager 1, ljust		Flinta	övrigt slagen	fragment	1	5,6		
3618	A	Ruta 26	Humuslag. rensning.		Flinta	avslagsskrapa	skrapa	1	23,1	retuserad	
3619	A	Ruta 25	Kulturlager 1		Flinta	övrigt slagen	fragment	3	1,6	1svallad	
3620	A	Ruta 26	Kulturlager, mörkt		Flinta	övrigt slagen	fragment	2	5,2	1bränd	
3621	A	Ruta 28	Humuslager, rensning & Kulturlager 1, mörkt		Flinta	övrigt slagen	fragment	5	31,1	1bränd	
3622	A	Ruta 27	Kulturlager, ljust		Flinta	övrigt slagen	fragment	2	3,2		
3623	A	Ruta 27	Kulturlager, ljust		Ben	brända ben	fragment	3	<0,1		
3624	A	Ruta 26	Kulturlager, ljust		Flinta	övrigt slagen	fragment	2	1,8		
3625	A	Ruta 26	Kulturlager, ljust		Ben	brända ben	fragment	fragm.	0,5		
3626	A	Ruta 27	Kulturlager, sotigt		Ben	brända ben	fragment	6	1,4		
3627	A	Ruta 28	Kulturlager, ljust		Ben	brända ben	fragment	1	0,6		
3628	A	Ruta 27	Kulturlager	Ränna	Ben	brända ben	fragment	4	0,5		

BOPLATSSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremål s typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
3629	A	Ruta 26	Kulturlager, mörkt		Ben	brända ben	fragment	6	0,6		
3630	A	Ruta 21	Kulturlager 2		Ben	brända ben	fragment	1	0,9		
3631	A	Ruta 10 och Ruta 11	dumphögen		Ben	brända ben	fragment	1	0,6		
3632	B	Ruta x215 y209	Kulturlager, ljus		Ben	brända ben	fragment	1	0,7		
3633	B	Schakt B2:7	Kulturlager, ljus		Ben	brända ben	fragment	5	0,9		
3634	B	Ruta x214 y209	Humuslager		Ben	brända ben	fragment	4	1,4		
3635	A	Schakt A3:11	kulturlager 2, undre		Ben	brända ben	fragment	1	0,5		
3636	A	Schakt A3:11	kulturlager 2, undre		Flinta	övrigt slagen	fragment	1	0,6		
3637	A	Schakt A3:11	kulturlager 2, undre		harts	fragment	tätning	1	0,5		
3638	A	Schakt A3:13	Kulturlager, botten		Ben	brända ben	fragment	4	1		
3639	B	Ruta x214 y208	kulturlager, övre		Ben	brända ben	fragment	2	0,8		
3640	A	Ruta 11	Stenpackningsslager	stenpackning	Ben	brända ben	fragment	fragm.	2,2		
3641	A	Schakt A3:16	Kulturlager 1		Ben	brända ben	fragment	2	0,4		
3642	B	Schakt B2:7	Kulturlager		Ben	brända ben	fragment	5	0,5		
3643	B	Provgröp x225 y222,5	stenpackningsslager (30-45cm)	stenpackning	Ben	brända ben	fragment	1	0,5		
3644	A	Schakt A1:15	Kulturlager 1		Ben	brända ben	fragment	2	0,5		
3645	A	Schakt A3:14	Kulturlager		Lera	bränd lera	fragment	mängd	155		

BOPLATSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremål s typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
3646	B	Schakt B2:7	kulturlager, rensning av anl.	stenpackning	Ben	brändaben	fragment	fragm.	4,4		
3647	B	Ruta x215 y209	stenpackning lager	stenpackning	Ben	brändaben	fragment	fragm.	3,4		
3648	A	Ruta 21	Kulturlager 1		Ben	brändaben	fragment	2	1		
3649	B	Ruta x216 y208	Kulturlager, ljust		Ben	brändaben	fragment	5	1,5		
3650	B	Ruta x215 y209	Kulturlager		Ben	brändaben	fragment	5	0,7		
3651	B	Ruta x216 y208	Kulturlager, ljust		Flinta	övrigt slagen	fragment	31	179,1	11m. Cortex, 2svallade, 1bränd	
3652	B	Ruta x216 y208	Kulturlager, ljust		Flinta	avslag	fragment	7	28,3		
3653	B	Ruta x215 y208	Kulturlager		Flinta	övrigt slagen	fragment	17	156,2	2brända, 1svallad, 3m. Cortex.	
3654	B	Schakt B2:6	Kulturlager, ljust (rensning av stenpackning)	stenpackning	Flinta	övrigt slagen	fragment	28	345,7	12m. Cortex	
3655	B	Schakt B2:6	KL, ljust (rensning av anl.)	stenpackning	Flinta	avslag	fragment	5	22,3	2m. Cortex, 1bränd	
3656	B	Ruta x215 y208	Stenpackning lager	stenpackning	Flinta	övrigt slagen	fragment	75	515,3	4 svallade, 19m. Cortex	
3657	B	Ruta x215 y208	Stenpackning lager	stenpackning	Flinta	avslag	fragment	27	111,5		
3658	B	Ruta x215 y208	Stenpackning lager	stenpackning	Flinta	avslagsskrapor	skrapor	2	22,3	retuscherade, 1 något svallad	

BOPLATSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremål s typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
3659	B	Schakt B2:7	kulturlager, ljust		Flinta	övrigt slagen	fragment	22	300,7	2svallade, 8m. Cortex	
3660	B	Schakt B2:7	kulturlager, ljust		Flinta	avslag	fragment	5	55,5		
3661	B	Schakt B1:1	kulturlager		Flinta	avslag	fragment	1	5,3		
3662	B	Schakt B1:2	kulturlager		Flinta	avslag	fragment	4	10,2	1svallad	
3663	B	Schakt B1:2	kulturlager		Flinta	övrigt slagen	fragment	2	1,3	1svallad	
3664	B	Schakt B1:2	kulturlager		Ben	brända ben	fragment	2	2,1		
3665	B	Schakt B1:3	kulturlager		Flinta	avslag	fragment	2	1,6		
3666	B	Schakt B1:3	kulturlager		Flinta	övrigt slagen	fragment	2	0,6		
3667	B	Schakt B1:6	kulturlager		Flinta	avslag	fragment	2	1,2		
3668	B	Schakt B1:7	Humuslager		Flinta	övrigt slagen	fragment	1	0,3		
3669	B	Schakt B1:7	Humuslager		Flinta	avslag	fragment	1	0,6		
3670	B	Schakt B1:7	Humuslager		Kvarts	bit	fragment	1	1,7		
3671	B	Schakt B1:10	kulturlager		Flinta	övrigt slagen	fragment	4	3,9		
3672	B	Schakt B1:11	kulturlager		Ben	brända ben	fragment	2	0,4		
3673	B	Schakt B1:11	kulturlager		Flinta	övrigt slagen	fragment	1	0,9		
3674	B	Schakt B1:12	kulturlager		Flinta	övrigt slagen	fragment	1	1,7		
3675	B	Schakt B1:13	humuslager		Flinta	övrigt slagen	fragment	1	<0,1	bränd	
3676	B	Schakt B1:13	humuslager		Metall	kopparbleck	fragment	1	0,8		
3677	B	Schakt B1:14	kulturlager		Flinta	övrigt slagen	fragment	4	7,9		
3678	B	Schakt B1:14	kulturlager		Ben	brända ben	fragment	1	0,4		

BOPLATSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremål s typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
3679	B	Schakt B1:16	kulturlager		Flinta	övrigt slagen	fragmen t	1	0,9	med cortex	
3680	B	Schakt B1:20	kulturlager		Flinta	avslag	fragmen t	1	5,1	med cortex	
3681	B	Schakt B1:22	kulturlager		Kvarts	bit	fragmen t	1	10,9		
3682	B	Schakt B1:22	kulturlager		Flinta	övrigt slagen	fragmen t	6	13,3		
3683	B	Schakt B1:22	kulturlager		Flinta	avslag	fragmen t	2	4,3	1bränt	
3684	B	Schakt B1:23	Humuslager		Flinta	övrigt slagen	fragmen t	1	<0,1	bränd	
3685	B	Schakt B1:23	Kulturlager		Flinta	avslag	fragmen t	3	17,8		
3686	B	Schakt B1:24	Humuslager		Flinta	avslag	fragmen t	1	0,4		
3687	B	Schakt B1:24	Kulturlager		Flinta	avslag	fragmen t	3	12	2m. Cortex, 1svallad	
3688	B	Schakt B1:25	Kulturlager		Flinta	övrigt slagen	fragmen t	2	10,3	1bränd, 1svallad	
3689	B	Schakt B2:10	Humuslager		Flinta	övrigt slagen	fragmen t	2	39,2	1bränd	
3690	B	Schakt B2:10	Kulturlager		Ben	brända ben	fragmen t	1	0,5		
3691	B	Schakt B2:10	Kulturlager		Flinta	avslag	fragmen t	1	0,7		
3692	B	Schakt B2:10	Kulturlager		Flinta	övrigt slagen	fragmen t	2	1,8	1m. Cortex	
3693	B	Schakt B2:10	Kulturlager		Flinta	övrigt slagen	fragmen t	2	1,5		
3694	B	Schakt B2:10	Kulturlager		Flinta	avslag	fragmen t	1	3,1	bränd	
3695	B	Schakt B2:10	Kulturlager		Ben	brända ben	fragmen t	2	<0,1		
3696	B	Schakt B2:10	Kulturlager		Harts	fragment	tätning	1	<0,1		
3697	A	Schakt A1:3	Kulturlager		Flinta	övrigt slagen	fragmen t	3	607,3	1m. Cortex, 1svallad	
3698	B	Ruta x216 y209	Stenpackning ngslager	Stenpackning	Flinta	övrigt slagen	fragmen t	7	40,2	2m. Cortex, 1svallad	

BOPLATSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremål s typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
3699	B	Ruta x216 y209	Stenpackning ngslager	Stenpackning	Flinta	avslag	fragment	8	24,7	1m. Cortex	
3700	B	Ruta x216 y209	Stenpackning ngslager	Stenpackning	Flinta	borrspets	borrspets	1	2,7		
3701	B	Ruta x216 y209	Stenpackning ngslager	Stenpackning	Flinta	avslagsskrapa	skrapa	1	23,3		
3702	B	Ruta x216 y209	Stenpackning ngslager	Stenpackning	Flinta	slipad yxfragment	del av förmod. tjocknackig yxa	1	4,7	slipad	
3703	B	Ruta x216 y209	Stenpackning ngslager, kulturlager	Stenpackning	Ben	brändaben	fragment	1	1,2		
3704	B	Ruta x215 y209	Stenpackning ngslager, kulturlager	Stenpackning	Flinta	avslag	fragment	3	37,3	1m. Cortex	
3705	B	Ruta x215 y209	Stenpackning ngslager, kulturlager	Stenpackning	Flinta	övrigt slagen	fragment	14	228,3	4m.cortex	
3706	B	Ruta x216 y208	Kulturlager, ljust		Kvarts	bit	block	1	308,4		
3707	B	Ruta x216 y208	Kulturlager, ljust		Flinta	kärnfragment	kärna	1	112,5		
3708	B	Schakt B2:7	Stenpackning, rensning av kulturlager	Stenpackning	Flinta	övrigt slagen	fragment	20	120	6m. Cortex	
3709	B	Schakt B2:7	Stenpackning, rensning av kulturlager	Stenpackning	Flinta	övrigt redskap med retusch	redskap	1	40		
3710	B	Schakt B2:7	Stenpackning, rensning av kulturlager	Stenpackning	Flinta	slipad yxfragment	del av yxa	1	5		
3711	B	Schakt B2:7	Stenpackn., rensning av kulturlager	Stenpackning	Flinta	avslag	fragment	2	3,9	1retuscherad samt svallad	

BOPLATSSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremål s typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
3712	A	Ruta 15	Kulturlager 1		Flinta	avslag	fragmen t	2	6,2		
3713	A	Ruta 23	Kulturlager, botten		Kvarts	bit	fragmen t	1	10,4		
3714	A	Schakt A3:17	Kulturlager 1		Flinta	övrigt slagen	fragmen t	2	1,6	1svallad och med cortex	
3715	B	Schakt B1:15	Kulturlager		Keramik	skärvor	kärl	3	40,4	limmade bitar	
3716	A	Schakt A3:14	Kulturlager		Keramik	mynning	mynning , kärl	1	5,4	med 1streckdekor	
3717	A	Schakt A3:1	kulturlager 2	Grop	Keramik	mynning, fragment	mynning , kärl	4	7,8		
3718	A	Schakt A3:1	kulturlager 2	Avfallsgrop	Lera	förslaggad lera	fragmen t	4	1,3		
3719	B	Ruta x215 y208	kulturlager		Lera	bränd lera	fragmen t	8	7,4		
3720	B	Ruta x215 y208	kulturlager		Keramik	fragment	fragmen t	3	1,1		
3721	B	Ruta x216 y208	kulturlager, ljust		Flinta	avslag	fragmen t	2	13,8		
3722	A	Ruta 23	kulturlager, mellan		Kvarts	bitar	fragmen t	2	27,6		
3723	A	Ruta 23	kulturlager, övre		Flinta	övrigt slagen	fragmen t	4	8,6	1bränd	
3724	B	Ruta x215 y208	Humuslage r, rensning		Flinta	avslag	fragmen t	3	27,2	2m. Cortex	
3725	B	Ruta x215 y208	Humuslage r, rensning		Flinta	skivskrapa	skrapa	1	12,3		
3726	B	Ruta x215 y208	Humuslage r, rensning		Flinta	övrigt slagen	fragmen t	3	12,3	1svallad	
3727	B	Ruta x214 y209	Humuslage r		Flinta	övrigt slagen	fragmen t	2	9,2	1svallad	
3728	B	Ruta x214 y209	Humuslage r		Flinta	avslag	fragmen t	4	6,3		

BOPLATSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremål s typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
3729	B	Ruta x214 y209	Humuslager		Flinta	möjlig skrapa	skrapa	2	33,5	delad i två bitar, passar ihop. Möjlig skrapa.	
3730	B	Ruta x216 y208	Kulturlager, ljust		Flinta	bränd avslagsskrapa	skrapa	1	13		
3731	B	Schakt B2:7	Humuslager, rensning		Flinta	kärnfragment	del av kärna	1	58,9		
3732	B	Schakt B2:7	Humuslager, rensning		Flinta	övrigt slagen	fragment	2	5,4		
3733	B	Ruta x215 y209	Stenpackning lager	Stenpackning	Flinta	Skrapa	Skrapa	1	22,5		
3734	A	Ruta 11	Kulturlager, nedre	Grop	Flinta	Övrigt slagen	fragment	1	6,2		
3735	A	Ruta 11	Kulturlager, nedre	Grop	Flinta	avslag	fragment	1	21,1	svallad, med bruksspår	
3736	A	Schakt A1:16	Kulturlager 1		Flinta	avslag	fragment	4	7,4	3st passar ihop, går att återlimma.	
3737	A	Ruta 21	Kulturlager 2		Flinta	övrigt slagen	fragment	6	4,5	1bränd	
3738	B	Ruta x215 y209	stenpackning lager	stenpackning	Ben	brända ben	fragment	fragm.	10,4		
3739	B	Ruta x216 y209	stenpackning lager	stenpackning	Flinta	skrapa	skrapa	1	13,4		
3740	B	Ruta x216 y208	Kulturlager		Flinta	övrigt slagen	fragment	8	4,9	2m. Cortex	
3741	B	Ruta x215 y209	Kulturlager, ljust		Flinta	spån	spånredskap	1	1,1		
3742	B	Ruta x215 y209	Kulturlager, ljust		Flinta	avslag	fragment	1	0,9		
3743	B	Ruta x215 y209	Kulturlager, ljust		Flinta	övrigt slagen	fragment	6	15,5	2svallade, 2m. Cortex.	

BOPLATSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremål s typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
3744	B	Ruta x215 y208	stenpackning ngslager	stenpackning	Flinta	skrapfragment	del av skrapa	1	7,8		
3745	B	Ruta x216 y208	kulturlager, ljust		Flinta	del av kärna	kärna	1	63,2		
3746	B	Ruta x216 y208	kulturlager, ljust		Flinta	möjlig borrarpet	möjlig borrarpet	1	20,8	ej retuscherad, därför tveksam som borrarpet.	
3747	B	Ruta x216 y208	Humuslager, rensning		Flinta	övrigt slagen	fragment	3	13,8	1bränd+cortex, 1svallad	
3748	A	Ruta 20	Kulturlager 1		Flinta	övrigt slagen	fragment	7	7,2	1bränd, 1svallad, 1m. Cortex	
3749	A	Ruta 20	Kulturlager 1		Kvarts	bitar	fragment	3	10,3		
3750	A	Schakt A3:13	Kulturlager, mellan		Flinta	övrigt slagen	fragment	1	0,3		
3751	A	Schakt A3:12	Kulturlager 2, undre		ben	brända ben	fragment	1	0,4		
3752	B	Ruta x215 y208	stenpackning ngslager	stenpackning	Ben	brända ben	fragment	7	1,9		
3753	A	Ruta 20	Kulturlager 1		Ben	brända ben	fragment	4	0,4		
3754	B	Ruta x214 y209	Kulturlager, ljust		Ben	brända ben	fragment	2	1		
3755	A	Ruta 21	Humuslager		Flinta	övrigt slagen	fragment	4	2,2	1svallad, 1bränd	
3756	A	Ruta 20	Humuslager		Flinta	övrigt slagen	fragment	2	0,9	1svallad	
3757	A	Ruta 63	Kulturlager 2		Flinta	övrigt slagen flintstycke	flintstycke	1	1342,5	naturligtstycke m. cortex, övrigt slaget.	
3758	A	Ruta 63	Kulturlager 2		Bergart	knacksten	knacksten	1	240,1		
3759	A	Ruta 178	Kulturlager 2		Ben	brända ben	fragment	1	0,3		
3760	B	Schakt B1:3	Kulturlager 2		Flinta	övrigt slagen	fragment	6	13,5	2m. Cortex	

BOPLATSSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremål s typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
3761	B	Schakt B1:3	Kulturlager 2		Kvarts	bitar	fragment	4	33,9		
3762	B	Schakt B1:3	Kulturlager 2		Ben	brända ben	fragment	2	<0,1		
3763	B	Schakt B1:3	Kulturlager 1		Flinta	övrig slagen	fragment	11	83,7	3brända, 3m. cortex	
3764	B	Schakt B1:3	Kulturlager 1		Flinta	avslag	fragment	5	14,2	2m. Cortex	
3765	B	Schakt B1:3	Kulturlager 1		Bergart	avslag	fragment	1	16		
3766	A	Provgr op D	Kulturlager 2		Ben	brända ben	fragment	2	1,9		
3767	A	Provgr op D	Kulturlager 2		Flinta	spånfragment	del av spån	1	0,3		
3768	A	Provgr op D			Flinta	övrigt slagen	fragment	3	16	1svallad + m. cortex	
3769	B	Provgr op B:86	Kulturlager 2		Ben	brända ben	fragment	3	0,6		
3770	B	PG B:86	Kulturlager 2		Flinta	övrigt slagen	fragment	3	24,8	1svallad, 2m. Cortex	
3771	B	PG B:86	Kulturlager 1		Flinta	övrigt slagen	fragment	2	27,4	1svallad, båda med cortex	
3772	B	PG B:86	Kulturlager 1		Ben	brända ben	fragment	3	0,6		
3773	B	PG B:86	Kulturlager 1		Flinta	övrigt slagen	fragment	3	3	1svallad, 1bränd	
3774	B	PG B:86	Kulturlager 1		Flinta	avslag	fragment	1	3,8	med cortex	
3775	A	Schakt A1:7	Rensningsfynd		Flinta	övrigt slagen	fragment	14	8,6	3brända, 2m. cortex	
3776	A	Schakt A1:7	Rensningsfynd		Flinta	avslag	fragment	7	10,9	2m. Cortex	
3777	A	Schakt A1:7	Rensningsfynd		Flinta	spånfragment	del av spån	3	2,8		
3778	B	Schakt B3:4-8	kulturlager 1	A1	Flinta	övrigt slagen	fragment	5	2,9	1bränd	
3779	B	Schakt B3:4-8	kulturlager 1	A1	Flinta	avslag	fragment	1	1,9		
3780	B	Schakt B3:4-8	kulturlager 1	A1	Kvarts	bitar	fragment	10	11,7		

BOPLATSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremål s typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
3781	B	Schakt B3:4-8	kulturlager	A1, i rännan	Ben	brända ben	fragment	3	0,4		
3782	B	Schakt B3:4-8	kulturlager	A1, i rännan	Flinta	övrigt slagen	fragment	3	0,6		
3783	B	Schakt B3:4-8	kulturlager	A1, i rännan	Kvarts	bitar	fragment	3	1,5		
3784	B	Schakt B3:4-8	stenpackningsslager	A1 i stenpackningen	Flinta	övrigt slagen	fragment	12	40,9	4m. Cortex, 1svallad	
3785	B	Schakt B3:4-8	stenpackningsslager	A1 i stenpackningen	Flinta	avslag	fragment	2	27,8		
3786	B	Schakt B3:4-8	stenpackningsslager	A1, i stenpackningen	Kvarts	bitar	fragment	4	21,8		
3787	B	Schakt B3:4-8	kulturlager	A1, i rännan	Flinta	avslag	fragment	2	14,9		
3788	B	Schakt B3:4-8	under torven	A1, i stenpackn.	Kvarts	avslag	fragment	1	8,2		
3789	B	Schakt B3:4-8	kulturlager 2	A1	Flinta	övrigt slagen	fragment	11	25,6	5m. Cortex, 1bränd	
3790	B	Schakt B3:4-8	kulturlager 2	A1	Flinta	avslag	fragment	2	1,6		
3791	B	Schakt B3:4-8	kulturlager 2	A1	Kvarts	bitar	fragment	2	5		
3792	B	Provgröp B:86			Flinta	övrigt slagen	fragment	5	363,9	3m. Cortex	
3793	A	Schakt A2:10	kulturlager 2		Flinta	övrigt slagen	fragment	2	2,7	1m. Cortex	
3794	B	Provgröp B:86			Ben	brända ben	fragment	5	1,4		
3795	B	Schakt B1:3	kulturlager 2		Flinta	övrigt slagen	fragment	3	15		
3796	A	Ruta 186	kulturlager 2		Flinta	avslag	fragment	2	11,9	svallade	
3797	A	Schakt A2:5	kulturlager 2		Flinta	övrigt slagen	fragment	2	17,8	1m. Cortex, båda svallade.	
3798	A	Ruta 178	kulturlager 1		Flinta	avslag	fragment	1	7,3		

BOPLATSSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremål s typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
3799	A	Ruta 178	kulturlager 1		Flinta	övrigt slagen	fragment	1	4,6	svallad	
3800	A	Ruta 178	kulturlager 1		Lera	förslaggad lera	fragment	1	4,9		
3801	A	Ruta 182	kulturlager 2		Flinta	övrigt slagen	fragment	2	2,6	2m. Cortex, 1svallad	
3802	A	Ruta 179	kulturlager 2		Flinta	övrigt slagen	fragment	3	16,5	2m. Cortex	
3803	A	Ruta 179	kulturlager 2		harts	bit	fragment	1	1,2		
3804	A	Ruta 180	kulturlager 2		Metall	järnutfällning	fragment	2	1,9		
3805	B	Schakt B3:4-8	rensningsfynd	A1	Flinta	övrigt slagen	fragment	13	80,6	6m. Cortex	
3806	B	Schakt B3:4-8	rensningsfynd	A1	Flinta	avslag	fragment	2	22,9	1m. Cortex	
3807	B	Schakt B3:4-8	rensningsfynd	A1	Keramik	fragment	fragment	2	0,6		
3808	A	Ruta 184	kulturlager 1		Flinta	övrigt slagen	fragment	2	1,1	1m. Cortex	
3809	A	Ruta 153	kulturlager 1		Flinta	övrigt slagen	fragment	1	12,8		
3810	B	Schakt B1:3	kulturlager 2		Flinta	retuscherat avslag	retuscherat avslag	1	19		
3811	A	Ruta 160	kulturlager 1		Flinta	övrigt slagen	fragment	2	19,1		
3812	A	Ruta 138	kulturlager 2		Keramik	fragment	fragment	1	1,1		
3813	A	Ruta 175/176	Kulturlager	Stolphål	Flinta	övrigt slagen	fragment	1	7,9		
3814	A	Ruta 137	Kulturlager	Ränna 2	Lera	bränd lera	fragment	1	1,1		
3815	A	Schakt A2:5	Kulturlager 2		Flinta	avslag	fragment	1	0,9		
3816	B	Ruta C			Keramik	fragment	fragment	2	2,6		
3817	B	Ruta C			Flinta	övrigt slagen	fragment	5	17,4		

BOPLATSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremål s typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
3818	B	Ruta C			Flinta	avslag	fragmen t	1	0,5		
3819	B	Schakt B3:4-8		A1	Flinta	mikrospånskärna	kärna	1	9,5		
3820	A	Schakt A2:8	Kulturlager 2		Flinta	övrigt slagen	fragmen t	1	21,9	med cortex	
3821	B	Ruta C	0-42cm djup		Flinta	pilspets från en slipad yxa	möjlig pilspets	1	0,7	slipad & retuscherad, med eggdelen.	
3822		PG A:86	0-25cm djup		Keramik	fragment	fragmen t	2	4,5		
3823		PG A:86	10-20cm djup		Flinta	avslag	fragmen t	1	1,1		
3824		PG A:86	10-20cm djup		Flinta	övrigt slagen	fragmen t	2	4		
3825		PG A:86	20-30cm djup		Keramik	fragment	fragmen t	1	1,1		
3826		PG A:86	30-40cm djup		Keramik	fragment	fragmen t	2	4,4		
3827		PG A:86	40-50cm djup		Keramik	fragment	fragmen t	2	6,4		
3828	B	Ruta C	50-60cm djup		Keramik	fragment	fragmen t	1	4,3		
3829	B	Ruta C	40-50cm djup		Flinta	möjlig tvärpil	pil	1	3,9	retuscherad längs ena långsidan	
3830		PG A:86	35- cm djup		Keramik	fragment	fragmen t	7	20,9		
3831		Provgr op A:86	35- cm djup		Keramik	starkt orange keramikfragment.	fragmen t	2	4,1		
3832		Provgr op A:86	35- cm djup		Ben	bränd ben	fragmen t	1	0,3		
3833	B	Ruta C	50- cm djup		Flinta	avslagsskrapa	skrapa	1	30,2		
3834	A	Ruta 23	Kulturlager, mellan		Keramik	Mynning, skärva	mynning , kärl	2	8,4	avritad.	
3835	A	Ruta 31	kulturlager, ljust		Flinta	avslag	fragmen t	1	1		

BOPLATSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremål s typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
3836	B	Ruta x216 y209	stenpackningslager	stenpackning	Keramik	dekorerad mynning	mynning, kärl	1	2,9		
3837	B	Schakt B2:7	rensningsslager		Keramik	fragment	fragment	1	1		
3838	A	Ruta 134	Kulturlager 2		Flinta	övrigt slagen	fragment	1	9,4		
3839	B-PG	Provgröp B-PG			Flinta	övrigt slagen	fragment	1	11,9	med cortex	
3840	A	Ruta 174	Kulturlager 2		Ben	brända ben	fragment	2	<0,1		
3841	A	Ruta 107	Kulturlager 2		Ben	brända ben	fragment	7	0,5		
3842	A	Ruta 174	Kulturlager 2		Flinta	avslag	fragment	1	0,3		
3843		Provgröp A:86	20-30cm djup		Flinta	övrigt slagen	fragment	1	4,8		
3844	B	Ruta C	30-40cm djup		Flinta	kärna	kärna	1	35,5		
3845	B	Ruta C	30-40cm djup		Flinta	övrigt slagen	fragment	2	2,2		
3846	B	Ruta C	30-40cm djup		Keramik	fragment	fragment	2	0,8		
3847	B	Ruta C:2			Flinta	övrigt slagen	fragment	3	11		
3848	B	Ruta C:3			Flinta	övrigt slagen	fragment	3	16		
3849	B	Ruta C:1			Flinta	övrigt slagen	fragment	4	16,6	2m. Cortex	
3850	B	Ruta C			Flinta	Öv.slagen	Fragm.	1	4,8	med cortex	
3851	B	Ruta C			Kvarts	bit	bit	1	17,8		
3852	B	Ruta C	"undre grå lager"		Keramik	skärva	fragment	1	3,7		
3853	B	Ruta C	"undre grå lager"		Flinta	övrigt slagen	fragment	5	29,1		
3854	B	Ruta C	35-40cm djup		Flinta	övrigt slagen	fragment	9	30		
3855	B	Ruta C	35-40cm djup		Keramik	fragment	fragment	3	1,3		

BOPLATSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremål s typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
3856	A	Pg tillhör A2:20			Flinta	övrigt slagen	fragment	6	17,7		
3857	A	Pg tillhör A2:20			Ben	brända ben	fragment	2	<0,1		
3858	A	Schakt A3:1	Kulturlager 2	Grop	Ben	brända ben	fragment	fragm.	1		
3859	B	Schakt B3:4-8	Kulturlager 1	A1	Metall	järnföremål	fragment	fragm.	15,7		
3860	A	Schakt A3:15	Kulturlager 2		Lera	bränd lera	fragment	1	0,8		
3861	B	Schakt B1:19	Kulturlager		Keramik	fragment	fragment	2	1		
3862	A	Anl A1, östra ändan	Östra ändan	Stenpackning, A1	Flinta	övrigt slagen	fragment	6	9,3		
3863	A	Anl A1, östra ändan	Östra ändan	Stenpackning, A1	Ben	brända ben	fragment	1	0,3		
3864	B	Schakt B2:3	Kulturlager		Metall	järnslag	fragment	fragm.	50,3		
3865	B	PG B:86	20-30cm djup		Flinta	avslag	fragment	1	0,9	möjligen slipad	
3866	B	PG B:86	30-40cm djup		Flinta	övrigt slagen	fragment	5	2,8		
3867	B	PG B:86	30-40cm djup		Keramik	fragment	fragment	1	0,9		
3868	B	Ruta C	40-50cm djup		Flinta	övrigt slagen	fragment	22	173		
3869	B	Ruta C	40-50cm djup		Flinta	avslag	fragment	3	20,8		
3870	B	Ruta C	botten grus		Flinta	övrigt slagen	fragment	5	39	1svallad	
3871	B	Ruta C	botten grus		Kvarts	slagen bit	bit	1	18,5		
3872	A	Schakt A3:1	Kulturlager 2	Grop	Gröda	sädeskorn	korn	fragm.	1,8		
3873	B	PGB:86	35- cm djup		Keramik	mynning	mynning, kärl	1	1,3		
3874	B	PG B:86	35- cm djup		Flinta	övrigt slagen	fragment	2	2,7		

BOPLATSOMRÅDET 1983-1986

FNR	Omr	Schakt / Ruta	Lager	Anl.	Material	Sakord	Föremål s typ	Antal	Vikt i gram	Kommentar	Datering
3875	B	PGB:8 6	30- cm djup		Flinta	övrigt slagen	fragmen t	4	6,9		
3876	B	PGB:8 6	30- cm djup		Keramik	fragment	fragmen t	1	1,8		
3877	B	PGB:8 6	30- cm djup		Lera	bränd lera	fragmen t	1	0,7		
3878	B	Ruta C	50- cm djup		Flinta	övrigt slagen	fragmen t	29	113,4		
3879	B	Ruta C	50- cm djup		Flinta	avslag	fragmen t	8	31,4		
3880	A	Schakt A3:12	Humuslage r		Lera	bränd lera	fragmen t	11	4,8	+sintrad lera	
3881	A	Ruta 5	Humuslage r		Keramik	fragment	fragmen t	1	2,2		
3882	A	Ruta 47	Kulturlager, ljus		Lera	bränd lera	fragmen t	9	2,5		
3883	A	Schakt A3:16	Kulturlager 1		Flinta	övrigt slagen	fragmen t	1	0,8		
3884	B	Schakt B2:6	Kulturlager		Ben	brända ben	fragmen t	1	<0,1		
3885	B	Schakt B1:15	Kulturlager		Lera	bränd lera	fragmen t	5	1,3	1sintrad	
3886	B	Ruta C	övre lagret		Keramik	mynning, skärvor	mynning , kärl	5	14,9		
3887	B	Ruta C	övre lagret		Ben	brända ben	fragmen t	2	0,3		
3888	B	Ruta C	övre lagret		Lera	bränd lera	fragmen t	3	3,2		
3889	B	Ruta C	övre lagret		Flinta	övrigt slagen	fragmen t	9	24,4		
3890	B	Ruta C	övre lagret		Kvarts	slagen bit	fragmen t	1	2,3		
3891	A	Ruta 43	Humuslage r		Keramik	fragment	fragmen t	3	0,9		
3892	B	Schakt B2:9	Humuslage r		Lera	bränd lera	fragmen t	1	0,4		
3893	B	Schakt B1:4	Kulturlager		Keramik	fragment	fragmen t	2	0,6		
3894	A	Schakt A3:12	Humuslage r		Keramik	fragment	fragmen t	2	1,1		

LITTERATURFÖRTECKNING

Arwill-Nordbaldh, Elisabeth & Jankavs, Peter (1988) *Valtersberg – liv och död för 2000år sedan*. I FYND 2:88 /tidskrift för Göteborgs stadsmuseum och fornminnesföreningen I Göteborg. 1988 s.15-20

Cullberg, Kjerstin (1973). *Ekehögen - Backa Röd - Valtersberg: frågor om kronologi och kulturkontakter under yngre järnålder i Göteborgsområdet*. Diss. Göteborg : Univ.

Fredsjö, Åke (1962) *Några anteckningar om ett flatmarksgravfält i Ytterby socken*. I FYND/tidskrift för Göteborgs stadsmuseum och fornminnesföreningen I Göteborg. 1962

Jankavs, Peter (1991) *Trettio kilo i tiotusen bitar*. I FYND 1:91 /tidskrift för Göteborgs stadsmuseum och fornminnesföreningen I Göteborg. 1991 s.53-60

Jankavs, Peter (2011) Manus in press.

Strömberg, Märta (1982). *Ingelstorp: zur Siedlungsentwicklung eines südschwedischen Dorfes*. Bonn: Habelt

INVENTERING VID FONTINBACKEN 1984

Hösten 1984 gjordes en inventering norr om Fontinbacken (Skidbacken). Området omfattar våtmark/sjö (Svarte Mosse) i syd, samt fornlämningen Kungälv 15:1; vilken är (i FMIS fornsök) registrerad som en stensättning från brons/järnåldern. Inventeringen genomfördes av studenter och resulterade i flertal spännande fynd.



Fig. Från FMIS fornsök, skala 1:5 000

Mestadels av fynden bestod av svallad flinta, som vägde totalt omkring 2,4 kilo. Av all denna flinta fanns det även en del verktyg såsom: skrapor, knackstensfragment, spånfragment och en avbruten flintdolk (se fig.).

Bland de övriga fynden fanns glaserad keramik (troligen från historisk/tidigmodern tid), bränd lera, förhistorisk keramik, fossil och en sländtrissa i bergart.

FYNDLISTA INVENTERING FONTINBACKEN

Inventering Fontinbacken HT 1984							
FNR	Material	Sakord	Föremål	Antal	Vikt i g	Kommentar	Datering
4000	Flinta	Avslag	fragment	50	183,7	nästan alla bitar var svallade	
4001	Flinta	Övrigt slagna	fragment	mängd	1 255,4	nästan alla bitar var svallade	
4002	Flinta	Övrigt redskap med retusch	Övrigt	2	51,9	nästan alla bitar var svallade	
4003	Flinta	Naturlig flinta	fragment	mängd	678,7	nästan alla bitar hade cortex	
4004	Flinta	Avslag med retusch	fragment	9	69	alla svallade	
4005	Flinta	Avslagsskrapa	skrapa	1	13,6		
4006	Flinta	Knackstensfragment	del av knacksten	1	17,3		
4007	Kvarts	Slagna bitar	fragment	2	19,2		
4008	Skal	Musselskal	skal	1	4,2	recent	
4009	Tegel	Tegel fragment	tegel	7	20,9	recent	
4010	Keramik	Glaserad keramik	mynning, fragment	2	14,4		historisk/ tidigmodern
4011	Lera	Bränd lera	fragment	1	12,4		
4012	Keramik	Fragment	fragment	2	5,3		förhistorisk
4013	Harts	Fragment	fragment	2	2,7		
4014	Bergart	Fossil	fossil	1	32,5		
4015	Bergart	Sländtrissa	vävtyngd	1	16,2		
4016	Flinta	Flintdolk	dolk	1	47	avbruten	
4017	Flinta	Skrapa	Skrapa	1	31,4		
4018	Flinta	retuscherat spånfragment	del av spån	1	5,7		
4019	Flinta	spånfragment	del av spån	7	21,3		

*Det recenta materialet har dokumenterat i fyndlistan och sedan slängts.



Fig. Flintdolk, släntrissa och fossil.

I den följande katalogen finns det samlade anläggningsmaterialet från gravfältet vid Valtersberg i Ytterby socken, Bohuslän redovisat.

Beskrivningarna över anläggningarna är utformade med en inledande ingress med angivande av anläggningsnummer, gravtyp, storlek och belägenhet. Därefter följer en beskrivning och en kortfattad redovisning av grävningens förlopp samt de iakttagelser som gjordes. Beskrivningen avslutas med den osteologiska bestämningen. Här redovisas även eventuella C14-prover. I den härpå följande fyndförteckningen redovisas fynden i de grupper som de tillvaratogs vid undersökningen. Grupperna motsvarande i princip olika nivåer i respektive anläggning (som mest tre: fynd efter avtorvning- fynd centralt i gravgömmans- fynd efter att gravgömmans centrala delar/ eventuell benbehållare avlägsnats).

Fördelarna med att bibehålla denna uppdelning har visat sig i synnerhet vad gäller det osteologiska materialet. De brända benen levererades till analys uppdelade i fyndgrupper. I flera av de fall då ben från mer än två individer fanns i en anläggning visade det sig att dessa inte var blandade med varandra, utan deponerade i separata nedläggningar, åtskilda i plan eller nivå men i samma nedgrävning och under samma eventuella gravmarkering.

Lägesangivelserna för X- och Y-koordinaterna är fristående från rikets nät. Nivåerna (Z-koordinat) är angivna i siffror meter över havet och uträknade från en triangelpunkt (Nr 24 Valtersäng) belägen på bergshöjden (Trankärr 2:48) och med värdet 30,97 m ö h.

ANLÄGGNING 1

STENHÄLL: 0,3 x 0,5 m och 0,2 m tjock, övertorvad. URNEGRAV: ca 0,3 m i diameter, 0,15 m djup. Belägenhet: X76 Y100.

Anläggningen markerades av en flat och övertorvad stenhäll, ca 0,3 x 0,5 m stor. Vid nedrensning kring stenen framkom keramik och brända ben, både på stenens västra och östra sida. I den profil som drogs i nord-syd över stenen kunde iakttas att förekomsten av brända ben fanns dels upp mot stenens kanter, men också in under stenen. Detta kan möjligen tydas som att hällen låg i sekundärt läge. Fyndkoncentrationerna låg utan tydliga spår på nedgrävning i det något humösa bottengruset. Inget sot eller kol observerades.

Osteologisk bestämning, människa. KÖN: --
 ÅLDER: Vuxen

FYND

I grusblandad humus, efter avtorvning.	X76 Y100 <u>22,80</u> 22,75	Fnr 438	KERAMIK	111,2 g
		Fnr 918	BRÄNDA BEN	44 g
		Fnr 4	FLINTA	1 spån, 1 g
		Fnr 5		avslag, 21g
		Fnr 6		övrig, 1 g
I humusblandat grus.	X76 Y100 <u>22,80</u> 22,75	Fnr 440	KERAMIK	44,7 g
		Fnr 917	BRÄNDA BEN	14,5 g
		Fnr 11	FLINTA	mikrospån 1g
		Fnr 12		avslag 1g
		Fnr 13		övrig 1g
I humusblandat grus.	X76 Y100 <u>22,80</u> 22,75	Fnr 441	KERAMIK	84 g
		Fnr 916	BRÄNDA BEN	5 g
		Fnr 14	FLINTA	avslag, 9,3 g
		Fnr 725	KERAMIK	7g

ANLÄGGNING 2

KERAMIKFÖREKOMST: 0,2 m i diameter. Belägenhet: X95 Y103.

Anläggningen var ej synlig ovan jord före undersökningen. Efter avtorvning framkom keramikskärvor i den bruna humusen. Några spår efter sot eller kol, eller någon nedgrävning kunde inte iakttas. Anläggningen är osäker som (brand)grav då de typiska indicierna som brända ben och kol saknas men tas ändå med då det kan röra sig om en barngrav. Vid undersökningen hittades en keramiksamling av ett

mer eller mindre komplett kärl. Kärlet var relativt litet, med en största höjd av ca 8-10 cm (muntlig uppgift Leif Jonsson).

FYND

I sandblandad humus.	X95 Y103	Fnr 710	KERAMIK, förkommen
	23,95		

ANLÄGGNING 3

URNBRANDGROP: ca 0,3 m i diameter och 0,2 m djup. Täckt med tre KLUMPSTENAR: 0,3 - 0,5 m stora. Belägenhet: X94 Y104.

Anläggningen markerades av tre tätt liggande, över torven synliga klumpstenar (0,3-0,5 m). Efter avtorvning kunde ett flertal mindre (0,2 m i diameter) mörkfärgningar observeras i den bruna humusen. Under framrensning av stenarna hittades enstaka fynd av keramik, brända ben, flinta, kol och kvarts. Dessa fynd var koncentrerade till den mellersta av stenarna. Efter att stenarna avlägsnats framkom en mörkfärgning, ca 0,2 m i diameter, under den mittersta stenen. I mörkfärgningen påträffades underdelen av ett lerkärl med ca 0,1 m i bottendiameter. Spritt på och kring bottenskärvorna förekom fragment av brända ben samt kol och flinta. Under mörkfärgningen vidtog steril mark.

Osteologisk bestämning, människa KÖN: --
 ÅLDER: 0 - 1 år.

FYND

I sot och kolbemängd brun humus, efter avtorvning.	X94 Y104			
	23,90	Fnr 834	KOL	3,8g
	23,75	Fnr 443	KERAMIK	586,8 g
		Fnr 24	FLINTA	avslag, 7,8 g
		Fnr 25		övrig, 1g
		Fnr 26	KVARTS	8 g
		Fnr 915	BRÄNDA BEN	2,5 g

ANLÄGGNING 4

KLUMPSTEN: 0,9 x 0,7 m och 0,5 m hög. HARTSBRANDGROP: ca 0,3 m i diameter och 0,2 m djup. URNBRANDGROP(?). Belägenhet: X97 Y105 och X97 Y106.

Anläggningen markerades av en klumpsten, 0,9 x 0,7 m stor. Efter avtorvning och nedrensning av humuslagret framkom en flerskiktad, oval stenpackning, ca 1,4 x 1,2 m stor. Stenpackningen låg i anslutning till och norr om klumpstenen. Materialet i denna packning utgjordes av både rundade och skarpkantade stenar (ca 0,2 m) av vilka flera var skörbrända. Enstaka fläckar med sot- och kolblandad jord observerades i fyllningen mellan stenarna, liksom i humusen runt klumpstenen.

Anläggning 4 kan utgöra två gravar: **En övre**, vid klumpstenen, med brända ben och keramik och **en undre**, under stenpackningen, med brända ben (Vuxen) och hartstätning.

Urnebrandgrop.

Vid rensning kring klumpstenen framkom även här en stenpackning av samma karaktär som den tidigare nämnda. Humusfyllningen runt stenen var ställvis kraftigt mörkfärgad. Här tillvaratogs enstaka bitar av keramik, slagen flinta, bränt ben och kol (F35, F16, F37, F448, F450, F950, F946, F783, F814, F838),

Hartsbrandgrop.

Efter att klumpstenen borttagits visade det sig att de tidigare iakttagna stenpackningarna utgjorde en sammanhängande konstruktion på vilken den stora stenen placerats. Humusfyllningen under klumpstenen var fet och kraftigt svartfärgad. Vid rensning av denna framkom en spjutspets och ett flertal mindre järnfragment, tillhörande spjutspetsen, bitar av hartstätning, brända ben samt enstaka större kolbitar (F707, F740, F741, F742, F884, F820). Området där dessa fynd påträffades var ca 0,3 m i diameter och stenfritt. Gravgömmans begränsning var oklar. Området motsvarande klumpstenens läge grävdes ner till sterilt grus. Den kvarvarande stenpackningen, i anslutning till klumpstenen, rensades fram och togs bort. Spridda fynd av keramik, brända ben och kol (F631, F633, F812, F998) tillvaratogs. Jordprov togs i den kolbemängda fyllningen under klumpstenen.

De brända benen tillvaratogs på två nivåer, en mindre mängd som låg runt gravmarkeringen (klumpstenen), samt den större samlingen, belägen på en lägre nivå.

Osteologisk bestämning: Den **övre** bensamlingen gick inte att bestämma vare sig till kön eller ålder.

Nedre bensamling: människa

KÖN: --

ÅLDER: Vuxen.

Övre:

	X97 Y105	FYND	
I sot- och kolbemängd	<u>23,85</u>	Fnr 35	FLINTA kärna, 27 g
brun humus i sten-	23,60	Fnr 16	avslag, 14 g
packning runt klumpsten		Fnr 37	övrig, 71 g
		Fnr 448	KERAMIK 3,8 g
		Fnr 450	KERAMIK 39,4 g
		Fnr 950	BRÄNDA BEN 0,3 g
		Fnr 946	BRÄNDA BEN 0,9 g
		Fnr 783	KOL 2,6 g
		Fnr 814	KOL 4,2 g
		Fnr 838	KOL 0,7 g

Nedre:

		Fnr 631	KERAMIK 4,3 g
		Fnr 633	KERAMIK 3,1 g
		Fnr 812	KOL 9,7 g
		Fnr 998	BRÄNDA BEN 0,3 g
I kraftigt sot- och	X97 Y106	Fnr 707	SPJUTSPETS, järn 151 g
kolbemängd brun	<u>23,64</u>	Fnr 740-742	HARTS 16,6 g
humus, under klumpsten	23,52	Fnr 884	BRÄNDA BEN 31 g
		Fnr 820	KOL 30 g

Fnr 1035 JORDPROV 550 g

KOL14-analys 1890±90 / 100 BC-390 AD
Träkol, okänt träslag. LuA5014

ANLÄGGNING 5

KLUMPSTEN: 0,5 x 0,6 m och 0,5 m hög, övertorvad. HARTSGRAV: 0,3 m i diameter och 0,2 m djup. Belägenhet: X96 Y109.

Anläggningen markerades av en övertorvad klumpsten. Efter avtorvning rensades humuslagret ner. Vid stenens södra sida framkom en mörkfärgning, ca 0,3 m i diameter. Denna innehöll harts, slagen flinta, brända ben och bränd lera. Gravgömman var delvis nedgrävd i det sterila gruset. Någon kol- eller sotförekomst kunde inte observeras. Anläggningen grävdes ner till orörd mark.

Osteologisk bestämning, människa KÖN: --
ÅLDER: 18 - 44 år.

FYND

I kraftigt mörkfärgad, sandblandad humus	X96 Y109			
	<u>23,70</u>	Fnr 862	BRÄNDA BEN	570 g
	23,65	Fnr 986	BRÄNDA BEN	1,2 g
		Fnr 744-747	HARTS	28,7 g
		Fnr 213	FLINTA	avslag, 1,5 g

ANLÄGGNING 6

KLUMPSTEN: ca 0,2 x 0,3 m och 0,4 m hög. URNBRANDGROP: 0,2 m i diameter och 0,3 m djup. Belägenhet: X97 Y102.

Anläggningen markerades av en klumpsten. Efter avtorvning rensades humuslagret ner. I den bruna, stembemängda humusen påträffades recenta fynd såsom spik porslin m.m. Under detta lager vidtog en mer kompakt och något kolbemängd humus med en gles stenpackning (ca 1 m i diameter). Intill stenens södra sida framkom en mörkfärgning, 0,3 m i diameter. Vid framrensning och borttagande av stenpackningen och mörkfärgningen hittades keramik, brända ben och kol inom ett ca 0,2 m stort område. Anläggningen rensades ner till sterilt grus. Osteologisk bestämning: Människa, köns- och åldersbestämning ej möjlig.

FYND

I mörkfärgad humus	X97 Y102			
	<u>23,90</u>	Fnr 460	KERAMIK	661,3 g
	23,60	Fnr 972	BRÄNDA BEN	0,1 g
		Fnr 442	KERAMIK	8,5 g
		Fnr 22	FLINTA	avslag, 93 g
		Fnr 23		övrig, 3g
		Fnr 945	BRÄNDA BEN	0,5 g
		Fnr 830	KOL	0,3 g

ANLÄGGNING 7

RECENT STÖRNING. Belägenhet: X102 Y108.

Anläggningen vilken var belägen på kanten till en mindre grusgrop utgjordes av en förhöjning i markytan, 3 m i diameter och 0,3 m hög. Anläggningen har antagligen tillkommit i sen tid genom att material kastats upp i samband med grustäkten. Fyllningen i anläggningen, en blandning av grus, sten och humus innehöll dock keramik, flinta och fragment av brända ben. Fynden härrör troligen från gravanläggningar vilka schaktats bort i samband med arbeten med grusgropen.

Osteologisk bestämning: Människa, köns- och åldersbestämning ej möjlig.

FYND

I blandning av grus, sten och humus	X102 Y108			
	<u>23,85</u>	Fnr 833	KOL	4 g
	23,65	Fnr 15	FLINTA	spån, 2,7 g
		Fnr 444	KERAMIK	18 g
		Fnr 83	FLINTA	spån, 5,3 g
		Fnr 84		avslag, 18,9 g
		Fnr 85		övrig, 120,5 g
		Fnr 914	BRÄNDA BEN	1,5 g
		Fnr 457	BRÄND LERA	4,8 g
		Fnr 456	KERAMIK	37,2 g
		Fnr 52	FLINTA(spån+spånpilspets)	5 g
		Fnr 53		avslag, 7 g
		Fnr 54		övrig, 1 g
		Fnr 1054	BRÄNDA BEN	<1 g
		Fnr 1053	KOL	1 g

ANLÄGGNING 8

KLUMPSTEN: 0,3 x 0,5 m och 0,4 m hög och STENHÄLL, 0,5 x 0,6 m och 0,1 m tjock. URNBRANDGROP: 0,2 x 0,4 m och 0,2 m djup. BRANDGROP: 0,2 m i diameter. Belägenhet: X98 Y103.

Anläggningen markerades av en klumpsten, 0,3 x 0,5 m stor. Efter avtorvning och nedrensning kunde man se att klumpstenen var stöttad av två mindre stenar (0,1-0,3 m stora) samt att en stenhäll (0,5 x 0,6 m och 0,1 m tjock) låg intill (nordväst om klumpstenen). Stenarna avlägsnades varefter nedrensning av den mörkfläckiga humusen vidtog. En koncentration (ca 0,2 m i diameter) av sot och brända ben (Fnr 912, Fnr 913) i ett område motsvarande klumpstenens läge påträffades. Direkt under stenhällen påträffades spridda bitar av keramik och brända ben. Efter ytterligare nedrensning framträdde i den sotfärgade sanden en tydlig, rektangulär nedgrävning, 0,2 x 0,4 m stor som var fylld med kraftigt kolblandad humus. Nedgrävningen innehöll brända ben och keramik (Fnr 819, Fnr 321, Fnr 909). Keramiken som härrörde från gravkärlet (benbehållare) låg delvis i läge varför kärldiametern kunde bedömas till ca 0,2 m, liksom bottendiametern till 0,15 m. Anläggningen grävdes ner till steril mark.

Hur många separata gravläggningar de olika benkoncentrationerna representerar går inte att avgöra. Dock kan konstateras, efter att de osteologiska bestämningarna utförts, att minst **två skilda individer** kremerats och begravts då det finns ben från dels vuxen (35-64 år) och dels från barn (0-14 år). Benen från den unga individen påträffades samlade direkt under klumpstenen medan de från den vuxna individen/individerna låg under stenhällen. Stratigrafin visar att den vuxna individen begravs först.

Osteologisk bestämning, människa:

1. Fnr 912 och 913, KÖN: ---
ÅLDER: 0 - 14 år.
2. Fnr 910 och 878, KÖN: ---
ÅLDER: Vuxen.
3. Fnr 909, KÖN: ---
ÅLDER: 35 - 64 år.
4. Fnr 911, Allt obestämt.

FYND

I brun humus	X98 Y103			
	23,68	Fnr 913	BRÄNDA BEN	8,5 g
		Fnr 18	FLINTA	knacksten, 203 g
		Fnr 17		spån, 5 g
		Fnr 19		avslag, 39 g
		Fnr 20		övrig, 2 g
		Fnr 21	KVARTS	1,6 g
I kolbemängd humus				
	23,66	Fnr 912	BRÄNDA BEN	109 g
	23,66	Fnr 445	KERAMIK	16,9 g
		Fnr 911	BRÄNDA BEN	3,5 g
	23,66	Fnr 910	BRÄNDA BEN	17,5 g
Rensningsfynd				
		Fnr 1057	BRÄNDA BEN	4 g
	<u>23,60</u>	Fnr 321	KERAMIK	976,3 g
	23,49	Fnr 909	BRÄNDA BEN	295 g
		Fnr 446	BRÄND LERA	3,2 g
		Fnr 819	KOL+BEN	15,8 g
		Fnr 878	BRÄNDA BEN	9 g

ANLÄGGNING 9

Utgår som egen anläggning. Fynden överförda till A33.

ANLÄGGNING 10

REST STEN(?) (KLUMPSTEN): 0,5 x 0,8 m och 0,3 m tjock. URNBRANDGROP: 0,3 m i diameter och 0,15 m djup. Belägenhet: X99 Y105.

Anläggningen markerades av en klumpsten, som möjligtvis varit en rest sten (0,5 x 0,8 m stor). Efter avtorvning framkom en stenpackning, ca 0,8 m i diameter, bestående av 0,1-0,2 m stora stenar. Packningen omgav delvis klumpstenen. Vid borttagandet av stenpackningen påträffades, på klumpstenens norra sida, keramik, flinta och brända ben. Efter att klumpstenen avlägsnats hittades omedelbart under denna, i en mörkfärgad nedgrävning (0,3 m i diameter), keramikskärvor runt en ansamling av brända ben. Humusen i nedgrävningen var kraftigt kolbemängd. Klumpstenens läge i förhållande till mörkfärgningen/nedgrävningen söder om densamma kan tyda på att stenen ursprungligen haft ett annat läge och då möjligen varit upprest. Anläggningen grävdes ned till sterilt bottengrus.

Utifrån det osteologiska analysresultatet är det inte osannolikt att denna anläggning innehöll **två begravda individer**. Överst i graven en individ 5 - 24 år och under denna en individ bestämd som "vuxen".

Osteologisk bestämning, människa

1. **Fnr 907** KÖN: ---
ÅLDER: 5 - 24 år.
2. **Fnr 889** KÖN: ---
ÅLDER: Vuxen.

FYND

I sotblandad, brun humusfyllning	X99 Y105 <u>23,85</u> 23,71	Fnr 906 Fnr 319 Fnr 907 Fnr 38 Fnr 944	BRÄNDA BEN KERAMIK BRÄNDA BEN FLINTA BRÄNDA BEN	3,5 g 190,1 g 50 g avslag, 3 g 1 g
I kolblandad humus under klumpsten	X99 Y105 <u>23,71</u> 23,63	Fnr 632 Fnr 889	KERAMIK BRÄNDA BEN	308 g 96 g

ANLÄGGNING 11

URNBRANDGROP: ca 0,3 m i diameter och 0,1 m djup. Belägenhet: X98 Y108.

Anläggningen markerades av två kantställda stenar, 0,2 x 0,3 m stora och 0,3 m höga, vilka var synliga före undersökningen. Efter avtorvning vidtog ett brunt humuslager, uppblandat med en gles förekomst av knappt decimeterstora stenar. Stenförekomsten kunde inte uppfattas som en del av anläggningen. Vid den fortsatta undersökningen framkom gulbrun sand under den stenblandade humusen. I området kring, och framförallt mellan de två kantställda stenarna, påträffades en sotbemängd nedgrävning (ca 0,4 m i diameter). I nedgrävningen fanns resterna av ett lerkärl. Keramikförekomsten sträckte sig ner till botten av nedgrävningen där den gulbruna sterila sanden vidtog. Några rester efter brända ben kunde inte iakttas.

FYND

I sotig, sandblandad humus	X98 Y108 <u>23,75</u>	Fnr 822	KOL	0,3 g
-------------------------------	--------------------------	----------------	-----	-------

23,65	Fnr 449	KERAMIK	320,3 g
	Fnr 36	FLINTA	avslag, 1 g

ANLÄGGNING 12

KLUMPSTEN: 0,6 x 0,7 m stor. URNEGRAV (?) / BENGROP (?): 0,3 m i diameter och ca 0,1 m djup. Belägenhet: X96 Y104.

Den osäkra anläggningen (urnegrav eller bengrop) markerades av en 0,6 x 0,7 m stor sten. Efter avtorvning syntes en mörkfärgning, invid stenens nordvästra sida. I denna mörkfärgning som var ca 0,3 m i diameter hittades enstaka stenar (ca 0,1 m stora), samt en keramikskärva, brända ben och bränd lera. Benfragmenten var utspridda inom hela mörkfärgningen. Anläggningen grävdes ned till sterilt bottengrus.

Osteologisk bestämning: Människa, köns- och åldersbestämning ej möjlig.

FYND

I mörkfärgad	X96 Y104			
humus	<u>23,85</u>	Fnr 905	BRÄND LERA	6,8 g
	23,75	Fnr 452	KERAMIK	6,7 g
		Fnr 905	BRÄNDA BEN	2 g

ANLÄGGNING 13

URNBRANDGROP: 0,3 m i diameter och ca 0,1 m djup. Belägenhet: X95 Y110.

Anläggningen var inte synlig före undersökningen. Efter avtorvning framkom en stenpackning bestående av 0,1-0,3 m stora stenar och fylld av brun humus. En mörkfärgning, ca 0,3 m i diameter, i observerades intill och delvis gående in i skärningen mellan profilbänkarna 1 och 2. Vid nedrensning och borttagandet av packningen upptäcktes brända ben och kol i mörkfärgningen. Under stenpackningen vidtog sterilt grus.

När profilbänkarna undersöktes i ett senare skede av utgrävningen, konstaterades att stenpackningen fortsatte även in under dessa. Vid rensningen av humusfyllningen i packningen framkom skärvor till ett i det närmaste komplett lerkärl. Läget för detta fynd var på samma nivå som de tidigare tillvaratagna brända benen men ca 0,2 m väster om dessa. Troligen hör keramiken och de brända benen till samma gravläggning.

Osteologisk bestämning ej möjlig.

FYND

I mörkfärgad brun	X95 Y110			
humus i stenpackning	<u>23,85</u>	Fnr 793	KOL	4,1 g
	23,75	Fnr 698	KERAMIK	554,2 g
		Fnr 965	BRÄNDA BEN	0,7 g

ANLÄGGNING 14

STENHÄLL: 0,4 x 0,6 m och 0,2 m tjock. URNBRANDGRO: 0,3 m i diameter och 0,15 m djup. Belägenhet: X98 Y104.

Anläggningen markerades av en knappt synlig stenhäll som var 0,4 x 0,6 m stor. Efter avtorvning framkom en mörkfärgning, 0,4 m i diameter. Stenhällen, som spruckit i två delar, täckte mörkfärgningens östra hälft. Efter att stenen avlägsnats rensades mörkfärgningen ner. Ytligt i den sotbemängda humusen påträffades keramik, brända ben, kol samt enstaka skörbrända stenar (ca 0,1 m stora). Vidare upptäcktes stora delar av ett kärl som låg i sitt ursprungliga läge. Kärlet preparerades fram, bandagerades och togs in i klump för utgrävning inomhus och konservering. Anläggningen grävdes ner till den sterila, moiga sanden.

De brända benen härrör från två samlingar, dels en (Fnr 904) från nivån under stenhällen ner till det bandagerade lerkärl och dels en (Fnr 921) som utgjorde kärlnnehållet och framtogs vid konserveringen av kukan. Anläggningen innehöll bensamlingar från **två individer**, den övre från en vuxen, den undre från en ung individ.

Osteologisk bestämning, människa

1. **Fnr 904** KÖN: ---

ÅLDER: Vuxen.

2. **Fnr 921** KÖN: ---

ÅLDER: 0 - 7 år.

FYND

I sotig kolbemängd X98 Y104

humus	23,71	Fnr 45	KVARTS	2,4g
		Fnr 454	KERAMIK	64,9 g
		Fnr 904	BRÄNDA BEN	10 g
		Fnr 954	BRÄNDA BEN	0,1g
		Fnr 46	FLINTA	avslag, 6,7 g
		Fnr 47		övrig, 9,1 g

I sotig kolbemängd	<u>23,71</u>	Fnr 696	KERAMIK	585,3g
--------------------	--------------	----------------	---------	--------

humus	23,56
-------	-------

Inuti lerkärl	<u>23,71</u>
---------------	--------------

23,56	Fnr 921	BRÄNDA BEN	131 g
-------	----------------	------------	-------

ANLÄGGNING 15

URNEGRAV(?) / BENGROP (?): 0,3 m i diameter och upptill 0,1 m djup. Belägenhet: X97 Y 104.

Urnegraven/bengropen var inte synlig före avtorvning. Den utgjordes av en mörkfärgning, 0,3 m i diameter och 0,1 m djup, i den bruna humusen. Vid nedrensning av mörkfärgningen påträffades spridda fynd av keramik, brända ben, bränd lera och enstaka skörbrända stenar (ca 0,1 m stora). Ingen märkbar kolförekomst. Mörkfärgningen grävdes ner till sterilt bottengrus. Anläggningen är osäker som grav.

Osteologisk bestämning, människa

KÖN: --

ÅLDER: Vuxen.

FYND

I mörkfläckig	X97 Y104			
brun humus	<u>23,75</u>	Fnr 903	BRÄNDA BEN	2 g
	23,65	Fnr 455	BRÄND LERA	2,8 g

ANLÄGGNING 16

REST STEN(?), (KLUMPSTEN): 0,5 x 0,8 m stor och 0,3 m tjock. HARTSBRANDGROP: 0,7 m i diameter och 0,15 m djup. Belägenhet: X99 Y104.

Anläggningen markerades av en klumpsten (möjligen ursprungligen rest sten), 0,5 x 0,8 m stor. Under denna sten fanns också gravgömman för Anläggning 21. Om stenen utgjort markering för bägge, eller endera av anläggningarna går inte att avgöra. Under och delvis utanför stenens södra del framkom en mörkfärgning, 0,7 m stor och ca 0,15 m djup. Vid nedrensning av den sot- och kolblandade humusen påträffades en koncentration av brända ben. Anhopningen av ben sträckte sig ned till botten av nedgrävningen där en ring (0,19 m i yttre diameter) av harts påträffades. Spridningen av de brända benen var sådan att de huvudsakligen låg innanför hartsringens periferi. Anläggningen grävdes ner till steril sand.

Osteologisk bestämning, människa KÖN: --
 ÅLDER: 18 - 44 år.

FYND

I sot- & kolblandad	X99 Y104			
humus	<u>23,71</u>	Fnr 832	KOL	1,6 g
	23,55	Fnr 55	FLINTA	avslag, 3,6 g
		Fnr 902	BRÄNDA BEN	752 g
		Fnr 956	BRÄNDA BEN	0,3 g
		Fnr 733-735	HARTS	28,9 g

ANLÄGGNING 17

BENGROP: 0,4 m i diameter och ca 0,3 m djup. Belägenhet: X99 Y104.

Anläggningen var ej synlig före undersökningen, och utgjordes av en nedgrävning fylld av mörkbrun humus, 0,4 m i diameter och ca 0,3 m djup. I gropens centrum fanns en sten, 0,2 m i diameter omgiven av några mindre flata stenar. I fyllningen samt runtom nedgrävningen påträffades flinta, brända ben och några bitar rödbränd lera. Nedgrävningen tömdes ner till den sterila sanden.

Osteologisk bestämning, människa KÖN: --
 ÅLDER: Vuxen.

FYND

I mörkbrun humus	X99 Y104			
	<u>23,85</u>	Fnr 784	KOL	0,1g
	23,46	Fnr 69	FLINTA	avslag, 1,2 g

Fnr 70	övrig, 2,9 g
Fnr 888	BRÄNDA BEN 11 g
Fnr 623,624	BRÄND LERA 7,1 g

ANLÄGGNING 18

KLUMPSTEN: 0,7 x 1 m. BRANDGROP: ca 0,3 m i diameter. Belägenhet: X98 Y101.

Sannolikt rester av Anläggningen ÅF 119 vilken ej blev färdigundersökt av Fredsjö 1948. Anläggningen markerades av en klumpsten, 0,7 x 1 m stor. Efter avtorvning framträdde en 0,3 m stor mörkfärgning intill södra sidan av klumpstenen. Nedgrävningen tömdes på sitt innehåll, vilket bestod av kolbemängd brun humus och brända ben.

Osteologisk bestämning, människa KÖN: Kvinna?
 ÅLDER: 18 - 44 år.

FYND

I kolbemängd	X98 Y101		
humus		Fnr 920	BRÄNDA BEN 108 g
			KOL (ej tillvarataget)

ANLÄGGNING 19

KLUMPSTEN: 0,8 x 1,3 och ca 0,7 m hög. URNBRANDGROP: 0,3 m i diameter och 0,15 m djup. Belägenhet: X96 Y100.

Anläggningen markerades av en klumpsten, 0,8 x 1,3 m stor. Efter avtorvning framträdde en ca 0,4 m stor mörkfärgning i den bruna humusen. Mörkfärgningen var belägen intill och norr om klumpstenen. Ytligt i den sotblandade humusen framkom enstaka fragment av keramik. Efter nedrensning framträdde en klar begränsning för en nedgrävning (0,3 m i diameter), gående delvis in under stenen. Inom detta område var humusen kraftigt mörkfärgad och här påträffades förutom keramik även brända ben. Nedgrävningen hade delvis blivit "fodrad" med några, intill 0,1 m stora, flata stenar. När den tömdes påträffades de nedre delarna av ett lerkärl in situ. Anläggningen grävdes ner till steril sandblandad mo.

Osteologisk bestämning, allt obestämt.

FYND

I mörkfärgad sandig	X96 Y100		
humus	<u>23,92</u>	Fnr 796	KOL 0,3g
23,76	Fnr 326	KERAMIK	293,5g
		Fnr 900	BRÄNDA BEN 2 g

ANLÄGGNING 20

STENHÄLL: 0,3 x 0,4 m stor och 0,1 m tjock. URNBRANDGROP: ca 0,2 m i diameter och 0,15 m djup. Belägenhet: X97 Y104.

KLUMPSTEN: 0,6 x 0,8 m och 0,4 m hög, URNBRANDGROP: 0,3 m i diameter och 0,1 m djup.
Belägenhet: X96 Y104.

Anläggningen låg ca 0,2 m söder om en synlig klumpsten 0,6 x 0,8 m och ca 0,4 m hög. Efter avtorvning framkom en nästan rund mörkfärgning, 0,3 m i diameter, i den sandblandade bruna humusen. Efter framrensning påträffades keramik, brända ben, kol och enstaka skörbrända stenar (ca 0,1 m stora). De skörbrända stenarna förekom endast ytligt i mörkfärgningen; när dessa avlägsnats preparerades lerkärlet fram varefter det bandagerades och togs upp "i klump". Resterande delar av anläggningen grävdes ner till steril sandblandad mo.

Osteologisk bestämning, människa KÖN: --
 ÅLDER: 0 - 14 år.

FYND

I kolblandad	X96 Y104			
humus humus	<u>23,67</u>	Fnr 304	BOTTENPLATTA,	
	23,59		bergart	48 g
	Fnr 611	KERAMIK	217,9 g	
		Fnr 897	BRÄNDA BEN	11,5 g
		Fnr 795	KOL	0,1 g

ANLÄGGNING 23

KLUMPSTEN: 0,6 x 0,7 m och 0,3 m hög, BRANDGROP: 0,6 m i diameter och ca 0,3 m djup.
Belägenhet: X96 Y104.

Anläggningen låg ca 0,2 m söder om en ovan markytan synlig klumpsten 0,6 x 0,7 m stor och 0,3 m hög. Efter avtorvning framträdde en kol- och sotblandad mörkfärgning i humusen (0,6 m i diameter). Vid rensning av mörkfärgningen framkom två koncentrationer av sot och kol; i den västliga av dessa påträffades ytligt fragment av en bältering samt brända ben (F896). Den andra koncentrationen innehöll brända ben (F1034). Hela mörkfärgningen med de två separata fyndförekomsterna rensades ner till steril sandblandad mo.

Det är ovisst om de två fyndkoncentrationerna utgör skilda anläggningar eller om de hör ihop. Utifrån grävningsiakttagelserna kan dock med viss säkerhet konstateras att båda fynden har deponerats samtidigt. Endast de brända benen (F896) vilka påträffades i anslutning till bältringen kunde underkastas en osteologisk bestämning.

Osteologisk bestämning, människa KÖN: --
(F896) ÅLDER: 18 - 44 år.

FYND

I kol- & sotblandad	X96 Y104			
humus	<u>23,73</u>	Fnr 618	KERAMIK	11,3 g
	23,52	Fnr 705	BÄLTERING, järn	14 g
		Fnr 66	KVARTS	1,4 g
		Fnr 959	BRÄNDA BEN	0,5 g

	Fnr 896	BRÄNDA BEN	295 g
<u>23,67</u>	Fnr 1034	BRÄNDA BEN, förkomna	10 g
23,60			

ANLÄGGNING 24

URNBRANDGROP: 0,15 m i diameter och 0,1 m djup. Under STENPACKNING. Belägenhet: X98 Y111.

Anläggningen var inte synlig före undersökningen. I samband med framrensning av en stenpackning (1,5 x 2,7 m) framkom en rund mörkfärgning, 0,15 m i diameter och ca 0,06 m djup. Mörkfärgningen bestod av sot- och kolblandad humus. Vid tömning av denna tillvaratogs fragment av keramik, brända ben och kol. Anläggningen är något osäker som grav, men fynden låg klart koncentrerade inom det mörkfärgade området. Anläggningen låg sannolikt sekundärt i stenpackningen. Anläggningen grävdes ner till sterilt grus.

Osteologisk bestämning: Allt obestämt.

FYND

I mörkfärgad humus	X98 Y111			
	<u>23,61</u>	Fnr 67	KVARTS	0,4 g
	23,55	Fnr 619	KERAMIK	5 g
		Fnr 963	BRÄNDA BEN	0,9 g
		Fnr 68	FLINTA	avslag, 12 g
		Fnr 922	KERAMIK	3 g
		Fnr 620	BRÄND LERA	0,3 g
		Fnr 922	BRÄNDA BEN	1,5 g
		Fnr 622	KERAMIK	5,4 g
		Fnr 962	BRÄNDA BEN	0,1 g
		Fnr 118	FLINTA	avslag, 83,2 g
		Fnr 119		övrig, 5,5 g
		Fnr 313	KERAMIK	1,2 g
		Fnr 980	BRÄNDA BEN	0,1 g

ANLÄGGNING 25

BRANDGROP(?): 0,4 m i diameter. Belägenhet: X96 Y110.

Anläggningen var ej synlig före avtorvningen. När torven avlägsnats framkom, i anslutning till östra sidan av Profilbänk 2, en gles och oregelbunden stensamling bestående av upp till 0,2 meter stora stenar. Några av stenarna var skörbrända. Vid framrensning av stensamlingen observerades en oregelbunden mörkfärgning med diffus begränsning i humusen. I den något diffusa mörkfärgningen tillvaratogs brända ben. De brända benen förekom utan någon särskild koncentration. Mörkfärgningen upphörde innan steril undergrund hade nåtts. Anläggningen osäker som grav.

En mindre mängd vid rensning av och under stenpackningen (F893), en mindre mängd i toppskiktet av mörkfärgningen (F892), den översta benförekomsten i lerkärlet (F891) samt den kompakta benklumpen i lerkärlets botten (F890). Den osteologiska analysen utvisar inte om det här rör sig om mer än en individ.

Osteologisk bestämning, människa

- | | |
|------------|------------------------------------|
| 1. Fnr 893 | KÖN: --
ÅLDER: -- |
| 2. Fnr 892 | KÖN: --
ÅLDER: Vuxen. |
| 3. Fnr 891 | KÖN: Kvinna.
ÅLDER: 18 - 44 år. |
| 4. Fnr 890 | KÖN: --
ÅLDER: 18 - 44 år. |

FYND

I mo/mjälblandad mörkfärgad humus	X96 Y101			
	<u>23,74</u>	Fnr 831	KOL	0,9 g
	23,56	Fnr 893	BRÄNDA BEN	1 g
		Fnr 466	BRÄND LERA	7,8 g
		Fnr 465	KERAMIK	174,7 g
		Fnr 109	FLINTA	avslag, 101,5 g
		Fnr 110		övrig, 33 g
		Fnr 482	KERAMIK	28 g
		Fnr 115	FLINTA	övrig, 1 g
		Fnr 114	KVARTS	0,1 g
		Fnr 892	BRÄNDA BEN	5 g
		Fnr 483	BRÄND LERA	8,9 g
		Fnr 789	KOL	1,5 g
		Fnr 116	FLINTA	avslag, 61,4 g
		Fnr 117		övrig, 182,5 g
		Fnr 891	BRÄNDA BEN	216 g
		Fnr 890	BRÄNDA BEN	283 g
		Fnr 979	BRÄNDA BEN	0,1 g
		Fnr 813	KOL	13,9 g
		Fnr 488	BRÄND LERA	8 g
		Fnr 323	KERAMIK	409,4 g
		Fnr 775	FLINTA, mikrospån	0,1 g

ANLÄGGNING 28

KLUMPSTEN: 0,3 x 0,4 m och 0,3 m hög. URNBRANDGROP: 0,2 m i diameter och 0,1 m djup.
Belägenhet: X100 Y107.

Anläggningen markerades av en klumpsten, 0,3 x 0,4 m stor. Efter avtorvning framkom på stenens östra sida en 0,2 m stor mörkfärgning i den bruna humusen. När nedgrävningen tömdes hittades keramik, brända ben och kol. Anläggningen grävdes ner till sterilt bottengrus. Anläggningen är osäker som grav då de typiska indicierna brända ben saknas, men tas ändå med då det t.ex. kan röra sig om en barngrav.

FYND

I sotbemängd	X100 Y107			
humus	<u>23,71</u>	Fnr 72	FLINTA, avslag	3 g
	23,61	Fnr 331	KERAMIK	11,7 g
		Fnr 997	BRÄNDA BEN	0,4 g
		Fnr 332	BRÄND LERA	2,6 g
		Fnr 1052	KOL	1g

ANLÄGGNING 29

URNBRANDGROP: 0,3 m i diameter och 0,1 m djup med STENPACKNING. Belägenhet: X98 Y112.

Anläggningen var inte synlig före avtorvningen. Efter avtorvning framkom en stenpackning, 1,4 x 2,7 m stor. Fyllningen bestod av brun och gråfläckig humus, med inslag av röda fläckar av bränd lera. I stenpackningen låg också anläggningarna A24 och A31. Vid rensning av packningen påträffades en mörkfärgning, 0,3 m i diameter, med enstaka fragment av keramik i ytan. Mörkfärgningen var omgiven av den gråfläckiga humusen med rödbränd lera. I mörkfärgningens ytskikt låg ett par, 0,1 m stora stenar vilka möjligen kan ha utgjort lockstenar till graven. Vid tömning av nedgrävningen framkom keramik, brända ben och kol. Anläggningen grävdes ner till steril sand. Anläggningen är osäker som grav då de typiska indicierna brända ben saknas.

FYND

I sotblandad	X98 Y112			
humus	<u>23,49</u>	Fnr 464	KERAMIK	128,6 g
	23,38	Fnr 999	BRÄNDA BEN	0,1 g
		Fnr 1050	KOL	1 g
I fyllning i stenpackning		Fnr 105	FLINTA	spån, 1,5 g
		Fnr 106		avslag, 13,5 g
		Fnr 107		övrig, 13,7 g
		Fnr 973	BRÄNDA BEN	0,8 g
		Fnr 108	KVARTS	12 g
		Fnr 1051	KOL	1 g

ANLÄGGNING 30

URNEGRAV: 0,3 m i diameter och 0,2 m djup. Belägenhet: X97 Y100.

Anläggningen var ej synlig före undersökningen. När torven avlägsnats framträdde ett brunt humuslager med enstaka, upptill 0,2 m stora stenar. I humuslagret framkom en rund, 0,3 m i diameter, mörkfärgning. Anläggningen frilades varvid ett lerkärl innehållande brända ben påträffades. Kärlet var

fragmentariskt och endast partier av botten låg i läge. I nedgrävningen fanns inga spår av kol eller sot. Anläggningen grävdes ner till steril sand.

Osteologisk bestämning, människa KÖN: Kvinna?
ÅLDER: 35 - 64 år.

FYND

I mörkfärgad	X97 Y100			
humus	<u>23,64</u>	Fnr 462	BRÄND LERA	3,7 g
	23,45	Fnr 325	KERAMIK	473 g
		Fnr 887	BRÄNDA BEN	510 g
KOL14-analys			1905±85 /100 BC-340 AD	
Matskorpa från lerkärl (F325)			LuA5020	

ANLÄGGNING 31

URNBRANDGROP: 0,3 m i diameter och 0,2 m djup. Belägenhet: X97 Y111.

Anläggningen, vilken inte var synlig före undersökningen, låg i kanten av stenpackningen i vilken anläggningarna A24 och A29 påträffades. Efter avtorvning och delvis nedrensning av det bruna humuslagret framkom en rund mörkfärgning, 0,3 m i diameter. Mörkfärgningen tömdes och keramik samt enstaka fragment av brända ben och kol tillvaratogs. Anläggningen grävdes ner till det sterila, sandblandade gruset.

FYND

I sotig brun	X97 Y111			
humus	<u>23,72</u>		BRÄNDA BEN	1 g
	23,52		(ej tillv.taget)	
		Fnr 489	BRÄND LERA	21,3 g
		Fnr 470	KERAMIK	10,3 g
		Fnr 129	FLINTA	spån, 8 g
		Fnr 128		avslag, 208,5 g
		Fnr 127		övrig, 73 g
		Fnr 800	KERAMIK	1,4 g
		Fnr 1049	KOL	1 g

ANLÄGGNING 32

BRANDGROP: 0,2 m i diameter och ca 0,1 m djup. Belägenhet: X97 Y111.

Anläggningen var ej synlig före undersökningen. Efter avtorvning och rensning av det bruna humuslagret framkom en rund mörkfärgning, 0,2 m i diameter. Den sot- och kolhaltiga mörkfärgningen tömdes. Enstaka fragment av brända ben påträffades, men kunde inte tillvaratas då de vid beröring upplöstes till pulver. Anläggningen grävdes ner till det sterila sandblandade gruset.

Osteologisk kommentar: Möjlig barngrav p.g.a. den ringa mängden bränt ben samt dessas tillstånd.

FYND

I sot- och kol-	X97 Y111	
blandad humus	23,65	BRÄNDA BEN (ej tillv.tagna fragment)

ANLÄGGNING 33

KLUMPSTEN: 0,5 x 0,7 m och 0,5 m hög. BRANDGROP: 0,2 m i diameter och ca 0,15 m djup.
Belägenhet: X100 Y105.

Anläggningen markerades av en klumpsten, 0,5 x 0,7 m stor. Efter avtorvning och nedrensning av det med enstaka stenar bemängda humuslagret framkom en mörkfärgning. Färgningen var 0,2 m i diameter, och var placerad invid och delvis under stenens södra sida. Brända ben samt enstaka kolfragment hittades när klumpstenen avlägsnades och nedgrävningen tömdes. Anläggningen grävdes ner till steril sand.

Osteologisk bestämning, människa	KÖN: -- ÅLDER: Vuxen
----------------------------------	-------------------------

FYND

I sotblandad	X100 Y105			
humus	<u>23,59</u>	Fnr 459	KERAMIK	3,9 g
	23,45	Fnr 886	BRÄNDA BEN	59,5 g
		Fnr 43	FLINTA	avslag, 2,8 g
		Fnr 44		övrig, 11 g
I kolblandad	X100 Y105			
brun humusfyllning	<u>23,85</u>	Fnr 828	KOL	1,1 g
	23,65	Fnr 307	KERAMIK	7,3 g
		Fnr 30	FLINTA	spån (fragm.), 0,5 g
		Fnr 29		avslag, 23,4 g
		Fnr 31		övrig, 11,2 g
		Fnr 908	BRÄNDA BEN	5,5 g
	23,65	Fnr 641	KERAMIK	36,2 g
		Fnr 970	BRÄNDA BEN	2 g
		Fnr 642	BRÄND LERA	8,1 g
23,65	Fnr 468	KERAMIK	1,8 g	Fnr 120 FLINTA,
				avslag 12,1 g
		Fnr 122		knacksten 11,7 g
		Fnr 121		övrig, 18,2 g
		Fnr 1000	BRÄNDA BEN	0,1 g
		Fnr 469	BRÄND LERA	9,8 g

KOL14-analys	2243±90 / 550 BC-0 AD
Matskorpa från lerkärl (F641)	LuA5021

ANLÄGGNING 34

Anläggningen var inte synlig före avtorvningen. Efter avtorvning och rensning av humuslagret framkom en flat stenhäll, närmast kvadratisk och med 0,3 m sida. Humuslagret vid stenens sydöstra kant var mörkfärgat av en svag sot- och kolinblandning. Stenen, med en tjocklek av upptill 0,1 m, avlägsnades och den underliggande mörkfärgningen som var 0,3 m i diameter rensades fram. Nedgrävningen, utan kol- och sotinblandning, tömdes och brända ben samt en hartstättningsring tillvaratogs. Anläggningen grävdes ner till steril sand.

FYND

I sotbemängd	X101	Y105		
sandblandad humus	<u>23,65</u>	Fnr 885	BRÄNDA BEN	141,5 g
	23,58	Fnr 763	HARTSTÄTNING	17,3 g
Vid rensning av humuslagret				
		Fnr 310	BRÄND LERA	20 g
		Fnr 637	KERAMIK	2,4 g
		Fnr 98	FLINTA, skrapa	3,3 g
		Fnr 76		avslag, 3,9 g
		Fnr 77		övrig, 8,8 g
		Fnr 638	BRÄND LERA	1,6 g
		Fnr 309	KERAMIK	4,9 g

URNEGRAV: ca 0,2 m i diameter och 0,12 m djup. Belägenhet: X97 Y103.

Anläggningen var ej synlig före undersökningen. Efter avtorvning visade sig en flat sten, 0,25 m stor och 0,1 m tjock i det bruna humuslagret. Intill och delvis under stenen påträffades en mörkfärgning, 0,2 m i diameter. I mörkfärgningens yta framkom enstaka keramikskärvor. Vid tömning av nedgrävningen påträffades mycket små fragment av brända ben, vilka ej kunde tillvaratas, samt fragment av ett lerkärl. I botten av nedgrävningen låg botten-skärvorna av kärlet delvis i läge. Inget sot eller kol kunde iakttagas. Anläggningen grävdes ner till det sterila sandblandade gruset.

Osteologisk kommentar: Möjlig barngrav p.g.a. den ringa mängden bränt ben samt dessas tillstånd.

FYND

I mörkfärgad	X97 Y103			
humus	<u>23,65</u>	Fnr 324	KERAMIK	313,3 g
	23,53	Fnr 971	BRÄNDA BEN	0,1 g
(+ej tillv.tagna)				

URNBRANDGROP: 0,15 m i diameter och intill 0,1 m djup. Belägenhet: X97 Y103.

Anläggningen var ej synlig före undersökningen. Efter avtorvning påträffades i den bruna humusen en flat sten, 0,2 m stor och 0,05 m tjock. Intill stenens nordvästra sida framkom en rund, 0,15 m i diameter, sotblandad mörkfärgning. Mörkfärgningen som inte hade några klara gränser innehöll keramikskärvor. Inga rester av brända ben kunde konstateras. Anläggningen grävdes ner till sterilt sandigt grus.

FYND

I sotblandad	X97 Y103			
humus	<u>23,66</u>	Fnr 1032	METALL, ?	5,3 g
	23,63	Fnr 639	KERAMIK	10,1 g

ANLÄGGNING 37

URNEGRAV: 0,15 m i diameter och 0,16 m djup. Belägenhet: X96 Y102.

Anläggningen var ej synlig före undersökningen. Efter avtorvning och vid rensning av det bruna humuslagret hittades en flat sten, 0,2 m i diameter och 0,05 m tjock vilken möjligen utgjort en locksten till benbehållaren. Intill stenen, i humuslagret påträffades ett stycke obearbetad flinta. Under stenen fanns en mörkfärgning, 0,15 m i diameter med enstaka keramikskärvor och brända ben i ytan. Nedgrävningen tömdes varvid ett fragmentariskt lerkärl innehållande brända ben påträffades. I botten på nedgrävningen fanns några mindre stenar (ca 0,05 m stora) på vilka lerkärlet vilade. Någon förekomst av sot eller kol kunde inte iakttas. Anläggningen grävdes ner till steril grusblandad sand.

Osteologisk bestämning, människa KÖN: --
 ÅLDER: 0 - 1 år.

FYND

I mörkfärgad	X96 Y102			
humus	<u>23,70</u>	Fnr 79	LOCKSTEN	453,7 g
	23,54	Fnr 601	KERAMIK	268 g
		Fnr 78	FLINTA	övrig, 244 g
		Fnr 883	BRÄNDA BEN	3 g

ANLÄGGNING 38

URNBRANDGROP: 0,2 m i diameter och 0,1 m djup. Belägenhet: X98 Y104.

Anläggningen var inte synlig före undersökningen. Efter att torven avlägsnats framkom en mörkfärgning i humusen. Vid nedrensning av denna påträffades keramikskärvor varav några utgjorde delar till en X-formad hank. Intill östra kanten av keramikkoncentrationen fanns ett flintavslag med retusch. Vid tömning av nedgrävningen framkom keramik, brända ben samt kol. Anläggningen grävdes ner till steril sand.

Osteologisk bestämning, människa KÖN: --
 ÅLDER: 0 - 1 år.

FYND

	X98 Y104			
I sot och	<u>23,63</u>	Fnr 625	BRÄND LERA	1,5 g

kolblandad humus	23,53	Fnr 602	KERAMIK	443,2 g
		Fnr 80	FLINTA	avslag, 5,3 g
		Fnr 882	BRÄNDA BEN	1 g
		Fnr 797	KOL	0,4 g
		Fnr 130	FLINTA, avslag	130,6 g
		Fnr 131		övrig, 12,8 g
		Fnr 132	KVARTS	215,8 g
		Fnr 344	BRÄND LERA	24,7 g
		Fnr 343	KERAMIK	2,2 g
		Fnr 978	BRÄNDA BEN	3,8 g

ANLÄGGNING 39

URNEGRAV: 0,25 m i diameter och 0,22 m djup. Belägenhet: X100 Y104.

Anläggningen var ej synlig före undersökningen. Efter avtorvning och vid nedrensning av den bruna humusen framträdde en mörkfärgning, ca 0,25 m i diameter, med enstaka keramikskärvor i ytan. I mörkfärgningens periferi fanns några uppstickande flata stenar, ca 0,2 m i diameter och upptill 0,05 m tjocka. Mörkfärgningen innanför stenarna tömdes varvid keramik samt fragmentariska bitar av bränt ben påträffades. Några av de flata stenarna gick ner till botten av nedgrävningen och har troligen utgjort stödstenar till lerkärl. Inget sot eller kol kunde iakttas. Anläggningen grävdes ner till sterilt sandblandat grus.

Osteologisk bestämning, människa KÖN: --
ÅLDER: 0 - 1 år.

FYND

	X100 Y104			
I mörkfärgad	<u>23,85</u>	Fnr 881	BRÄNDA BEN	3 g
humus	23,63	Fnr 322	KERAMIK	438,9 g

KOL14-analys 2010±90BP / 350 BC-300 BC⁸
Matskorpa från lerkärl (F322) / 250 BC-250 AD⁹

ANLÄGGNING 40

KLUMPSTEN: 0,3 m i diameter och 0,35 m tjock. URNBRANDGROP: 0,25 m i diameter och 0,1 m djup. Belägenhet: X101 Y105.

Anläggningen som markerades av en klumpsten, 0,3 x 0,3 m stor och 0,35 m tjock, var ej synlig före avtorvningen. Vid och under stenen framkom en sotbemängd mörkfärgning. Efter att stenen avlägsnats framträdde en rund, 0,25 m i diameter, mörkfärgning med enstaka keramikskärvor i ytan. Vid tömmningen hittades keramik, samt på lägre nivå även brända ben, slagen flinta samt kol. Anläggningen grävdes ner till steril moblandad sand.

⁸ Med 2% sannolikhet (inom 2 sigma)

⁹ med 93,4% sannolikhet (inom 2 sigma)

Osteologisk bestämning: Allt obestämt.

FYND

	X101	Y105		
I sot- och I sot- och	<u>23,66</u>	Fnr 640	KERAMIK	319,3 g
kolblandad humus	23,58	Fnr 877	BRÄNDA BEN	1,5 g
		Fnr 81	FLINTA	avslag, 9,9 g
		Fnr 82		övrig, 1,1 g
		Fnr 1036	KOL, förkommet	8 g

ANLÄGGNING 41

KLUMPSTEN: 0,3 m i diameter och 0,6 m hög. URNBRANDGROP: 0,3 m i diameter och 0,1 m djup. Belägenhet: X95 Y102.

Anläggningen markerades av en klumpsten, 0,3 x 0,3 m stor och 0,6 m hög. Anläggningen som till största delen låg i Profilbänk 1 framträdde, efter avtorvning och vid rensning av humuslagret, som en kolbemängd mörkfärgning (0,5 m i diameter) runt klumpstenen. Efter att profilbänken frilagts framträdde i dess södra vägg, en med mörkfärgningen sammanhängande nedgrävning. Mörkfärgningen gick överst genom ett moblandat brunt humuslager, sedan ett lager med moig gulbrun lera med täta inslag av rödbränd lera samt slutligen ner i den moiga sterila sanden. Efter att klumpstenen borttagits framkom flat sten, 0,1 x 0,15 m stor och 0,04 m tjock, vilken utgjort locksten till gravkärlet. Runt stenen och på samma nivå som denna påträffades keramikfragment och brända ben. Nedgrävningen tömdes och keramik (med kärlets bottenbitar i läge), brända ben och kol hittades. De brända benen var ytterst fragmentariska och kunde ej tillvaratas. Anläggningen grävdes ner till steril moblandad sand. Klumpstenen hade på sin topp en slipad/polerad yta på några kvadratdecimeters storlek.

Det ovan nämnda lagret med moig gulbrun lera tolkas som ett kulturlager troligen efter en boplats. Stratigrafien tyder i detta fall på att kulturlagret är det äldre av de två här förekommande komponenterna.

Osteologisk bestämning: Allt obestämt.

FYND

	X95	Y102		
I lerblandad sot- och		Fnr 458	KERAMIK	14,5 g
kolbemängd humus		Fnr 952	BRÄNDA BEN	0,1 g
		Fnr 805	KOL	1 g
	23,93	Fnr 155	FLINTA, avslag	1,6 g
		Fnr 151	övrig	3,6 g
		Fnr 473	BRÄND LERA	6,4 g
	23,82	Fnr 982	BRÄNDA BEN	0,9 g
		Fnr 314	BRÄND LERKULA	0,6 g
	23,82	Fnr 474	KERAMIK	3,5 g

<u>23,71</u>	Fnr 478	KERAMIK	236 g
23,56			

KOL14-analys 1850±80 BP / 30 BC-380 AD

Träkol, okänt träslag. St9488

(Fynden F151, F155, F982, F474, F473 & F314 härrör sannolikt från kulturlagret.)

ANLÄGGNING 42

STOLPHÅL: 0,25 m i diameter och 0,2 m djup. Belägenhet: X100 Y106.

Anläggningen framträdde efter avtorvning och nedrensning av humuslagret som en rund (0,25 m i diameter) gråbrunfläckig mörkfärgning (fylld med humusblandad lera/mjåla) i den omgivande mo/-mjålablandade sterila sanden. I stolphålets västra kant fanns tre stenar, 0,05-0,1 m stora. Stolphålets sidor var lodräta och dess botten svagt rundad. I nedgrävningen fanns spridda förekomster av kol vilka dock var för fragmentariska för att kunna tas tillvara. Anläggningen grävdes ner till steril sand.

FYND

X100 Y106	<u>23,85</u>	Fnr 798	KOL	3,5 g
	23,65			

Anläggningsplan saknas.

ANLÄGGNING 43

STOLPHÅL: 0,2 m i diameter och 0,15 m djup. Belägenhet: X100 Y104.

Anläggningen som framkom vid nedrensning till steril mark, utgjordes av en rund, gråbrun mörkfärgning (0,2 m i diameter) fylld med humös mjåla/lera med enstaka förekomst av rödbränd lera. I norra kanten av stolphålet fanns en stenskonig bestående av fyra stenar 0,05-0,1 m stora. Stolphålets väggar var lodräta samt dess botten svagt rundad. Anläggningen grävdes ner till den sterila sanden.

Utan fynd X100 Y104 Nivåangivelse saknas. Anläggningsplan saknas.

ANLÄGGNING 44

STOLPHÅL: 0,4 m i diameter och 0,25 m djup. Belägenhet: X100 Y106.

Anläggningen framkom efter avtorvning och vid nedrensning av humuslagret till steril mark. Anläggningen utgjordes av en rund mörkfärgning, 0,4 m i diameter, med fyllning av humusblandad lera/mjåla, gråbrun till färgen. Vid tömning av stolphålet påträffades en stenskonig runt de lodräta kanterna bestående av ca 0,1 m stora stenar. Vidare framkom en bit keramik samt fragment av rödbränd lera (fynden ej tillvaratagna). Stolphålets botten var svagt rundad. Anläggningen grävdes ner till steril sand.

Utan fynd X100 Y106 23,64
23,38

I humusblandad gråbrun mjäla/lera
KERAMIK (ej tillv.tagen)
BRÄND LERA (")

Anläggningsplan saknas.

ANLÄGGNING 45

HÄRD: ca 1 m i diameter och 0,3 m djup. Belägenhet: X100 Y104.

Anläggningen framkom efter avtorvning och vid nedrensning av humuslagret. I den bruna humusen framträdde en oregelbunden mörkfärgning, ca 1 m i diameter, med enstaka intill 0,1 m stora stenar i ytan. Vid fortsatt tömning av härden framkom en tät stenpackning bestående av mestadels skörbrända stenar, 0,05-0,2 m stora. Enstaka fragment av brända ben påträffades spridda i härden. Anläggningen grävdes ner till steril sandblandad mjäla.

FYND

	X106 Y104				
I humöskolbemängd	<u>23,63</u>	Fnr 1037	KOL	2 g	sand/mjäla
	23,35	Fnr 1038	JORDPROV	1100 g	
	23,53	Fnr 943	BRÄNDA BEN	1,4 g	

KOL14-analys
Träkol, okänt träslag.

1970±90BP / 960 BC-930 BC¹⁰
1410 BC-970 BC¹¹
LuA 5012

ANLÄGGNING 46

STOLPHÅL: 0,2 m i diameter och ca 0,2 m djup. Belägenhet: X98 Y106.

Anläggningen påträffades efter avtorvning och vid nedrensning av humuslagret till steril mark. Anläggningen syntes som en rundad, 0,2 m i diameter, mörkfärgning fylld med gråbrun humöskolja/lera. I norra kanten av stolphålet samt i fyllningen fanns några stenar, 0,05-0,1 m stora. Stolphålets kanter var lodräta samt dess botten svagt rundad. Anläggningen grävdes ner till steril sandblandad mjäla.

FYND

I humöskolja/lera	X98 Y106			
<u>23,75</u>	Fnr 354	KERAMIK	3,7 g	23,44
	Fnr 1039	KOL	2 g	
	Fnr 584	SLAGG	4,8 g	

Anläggningsplan saknas.

¹⁰ med 1,9% sannolikhet (inom 2 sigma)

¹¹ med 93,5% sannolikhet (inom 2 sigma)

ANLÄGGNING 47

KLUMPSTEN: 0,3 x 0,5 m och ca 0,3 m hög. URNBRANDGROP: 0,2 m i diameter och ca 0,15 m djup. Belägenhet: X99 Y107.

Anläggningen var ej synlig före undersökningen. Efter avtorvning framkom i den bruna humusen en klumpsten, 0,3 x 0,5 m stor. Efter nedrensning av humuslagret framträdde en mörkfärgning (0,2 m i diameter) vid och delvis in under klumpstenens södra sida. I mörkfärgningens yta fanns enstaka fragment av brända ben och kol. Klumpstenen avlägsnades varefter nedgrävningen tömdes. Resterna av ett lerkärl innehållande brända ben påträffades. I nedgrävningens södra sida fanns några flata stenar (ca 0,1 m stora) vilka eventuellt kan ha utgjort stödstenar. Blandat med de brända benen fanns fragment av en fibula av järn. Anläggningen grävdes ner till steril sand.

Osteologisk bestämning, människa KÖN: --
 ÅLDER: 35 - 64 år.

FYND

I kraftigt mörkfärgad humös sand	X99 Y105			
		<u>23,64</u>	Fnr 879	BRÄNDA BEN 119 g
		23,51	Fnr 703	FIBULA, järn 7,3 g
			Fnr 317	KERAMI 652,5 g

ANLÄGGNING 48

HARTSGRAV: 0,3 m i diameter och 0,1 m djup. Belägenhet: X99 Y106.

Anläggningen var ej synlig före avtorvningen. Efter avtorvning och rensning av humuslagret framkom en gles, enskiktad stenpackning bestående av 0,05-0,2 m stora stenar. Fyllningen i denna packning utgjordes av brun humus. Under stenpackningen påträffades en rundad, 0,3 m i diameter, mörkfärgning. Nedgrävningen tömdes och brända ben samt en hartstättningsring framkom. Anläggningen grävdes ner till steril sand.

Osteologisk bestämning, människa KÖN: Man?
 ÅLDER: 35 - 64 år.

FYND

I sotbemängd sandblandad humus	X99 Y106	Fnr 724	KERAMIK	4 g
		Fnr 880	BRÄNDA BEN	675 g
		23,55	Fnr 736-739 HARTSTÄTNING	34,7 g

ANLÄGGNING 49

KLUMPSTEN: 0,7 x 0,4 m och 0,45 m hög med HARTSBRANDGROP: ca 0,3 m i diameter och 0,1 m djup. Belägenhet: X93 Y109.

Anläggningen markerades av en klumpsten, 0,7 x 0,4 m stor. Direkt under grästorven påträffades en mörkfärgning i den humusblandade bruna jorden. I sotfläcken fanns enstaka fragment av brända ben. Vid nedrensning kring klumpstenen framkom, vid och delvis under dennas södra kant, en markerad sot- och kolbemängd mörkfärgning innehållande harts, keramik, slagg, slagen flinta, brända ben samt kol. Gravgömman var delvis nedgrävd i sterilt grus. Anläggningen grävdes ner till orörd mark.

Osteologisk bestämning, människa i övrigt obestämt.

FYND

I sot- och kolbemängd	X93 Y109			
humusblandad sand	<u>23,95</u>	Fnr 585	BRÄND LERA	1,3 g
	23,75	Fnr 871	BRÄNDA BEN	11 g
		Fnr 759	HARTS	4,8 g
		Fnr 138	FLINTA, avslag	12 g
		Fnr 842	KOL	0,4 g

ANLÄGGNING 50

URNBRANDGROP: 0,2 m i diameter och 0,3 m djup. Belägenhet: X98 Y109.

Anläggningen vilken ej var synlig före undersökningen var sekundärt överlagrad av ett ca 0,2 m tjockt grusskikt från en intilliggande grusgrop. Efter avtorvning och nedrensning av sekundärlagret framträdde en mörkfärgning med enstaka brända ben och kol, samt delar av mynningskanten till ett lerkärl. Lerkärllet frampreparerades, bandagerades och togs upp i klump. Resten av anläggningen grävdes ner till den sterila lerblandade sanden. Lerkärllet konserverat på Göteborgs Arkeologiska Museum.

Osteologisk bestämning: Allt obestämt.

FYND

I sotig humös sand	X98 Y109			
F268	<u>23,74</u>	Fnr 645	BRÄND LERA	3,5 g
	23,42	Fnr 347	KERAMIK(konserverad)	520,9 g
		Fnr 872	BRÄNDA BEN	0,5 g
		Fnr 801	KOL	1,2 g

ANLÄGGNING 51

KLUMPSTEN: 0,8 m i diameter och 0,3 m hög. HARTSBRANDGROP: 0,7 m i diameter och 0,35 m djup. Belägenhet: X89 Y103.

Anläggningen markerades av en klumpsten. Efter avtorvning framträdde runt om anläggningen flera mindre partier med berg i dagen. Svackorna mellan dessa partier var delvis utfyllda med en gles stenpackning bestående av upptill 0,2 m stora stenar. En del av stenarna var skörbrända. Efter nedrensning av den humösa, sandblandade jorden framkom vid klumpstenens östra kant enstaka keramikskärvor. Efter avlägsnande av klumpstenen och rensning hittades en sotig, kolbemängd mörkfärgning innehållande brända ben och fragment av en hartstättningsring. Inom hartsringen, vilken hade en oval form (0,25 x 0,35 m), fanns en koncentration av brända ben samt en bikonisk, hålförsedd

bronspärla. Huruvida anläggningen var nergrävd i stenpackningen eller om den var lagd över graven kunde inte avgöras. Anläggningen grävdes ner till berg i dagen.

Osteologisk bestämning, människa KÖN: Man?
ÅLDER: 35 - 64 år.

FYND

I sot- och kolhaltig	X89 Y103			
humös sand	<u>24,16</u>	Fnr 873	BRÄNDA BEN	750 g
	23,80			
	24,15	Fnr 498	KERAMIK	37,1 g
	<u>23,83</u>	Fnr 760-762	HARTS	32,1 g
	23,81			
	23,87	Fnr 700	PÄRLA, brons	0,7 g

KOL14-analys 1990±85 BP / 200 BC-230 AD
Träkol, okänt träslag. LuA5011

ANLÄGGNING 52

KLUMPSTEN: 0,7 x 0,8 m och 0,4 m hög. URNEGRAV: 0,5 m i diameter och 0,15 m djup.
Belägenhet: X91 Y103.

Anläggningen var inte synlig före undersökningen. Efter avtorvning framkom en klumpsten. Vid rensning av den grusblandade, humusbemängda sanden iaktogs en mörkfärgning kring stenens östra och södra sidor. I mörkfärgningen påträffades brända ben och keramik. Efter att klumpstenen avlägsnats rensades lerkärlet med innehåll av brända ben fram. Det kunde konstateras att ett bikärl var placerat i det större gravkärlet. Keramiken bandagerades och togs upp i klump. Ingen förekomst av kol kunde iaktas i gravgömman. Anläggningen grävdes ner till steril mark. Kärnen konserverades på Göteborgs Arkeologiska Museum. Vid konserveringen påträffades fragmenten av en bronsfibula, direkt under det större kärlets botten.

Osteologisk bestämning, människa KÖN: Kvinna?
ÅLDER: 18 - 44 år.

FYND

I humusbemängd	X91 Y103			
grusblandad sand	23,77	Fnr 699	FIBULA, brons	1 g
		Fnr 364	KERAMIK	1334,6 g
			varav BIKÄRLET ca	50 g
	<u>23,92</u>	Fnr 874	BRÄNDA BEN	1030 g
	23,77	Fnr 1031	KERAMIK	20,4 g

KOL14-analys 1970±95 BP / 250 BC-350 AD Träkol, träslag okänt. LuA5010

ANLÄGGNING 53

KLUMPSTEN(?): 0,6 x 0,8 m och 0,5 m hög. URNBRANDGROP: 0,5 m i diameter och 0,05 m djup. Belägenhet: X91 Y109.

Anläggningen markerades av en klumpsten. Efter avtorvning och rensning framkom en stenpackning runt stenen. Packningen bestod av 0,1-0,3 m stora stenar. Öster och intill klumpstenen iakttogs en rundad mörkfärgning, delvis dold av packningens stenar. Under packningen hittades keramik och brända ben. I den humusbemängda fyllningen i nedgrävningen fanns enstaka, små kolbitar. Det påträffade gravkärlet var hoptryckt och fragmentariskt. Lerkärlets botten vilade direkt på den sterila sanden. Det är osäkert om klumpstenen hör till anläggningen; se även A55. Anläggningen grävdes ner till orörd mark.

Osteologisk bestämning, människa KÖN: --
 ÅLDER: 0 - 14 år.

FYND

I mörkfärgad,	X91 Y109			
humös sandig mo	<u>23,87</u>	Fnr 336	BRÄND LERA	4 g
	23,82	Fnr 337	KERAMIK	219,3 g
		Fnr 857	BRÄNDA BEN	4 g

ANLÄGGNING 54

KLUMPSTEN: 0,5 x 0,7 m och 0,6 m hög. HARTSBRANDGROP: 0,5 m i diameter och 0,1 m djup. Belägenhet: X91 Y100.

Anläggningen markerades av en klumpsten, 0,5 x 0,7 m och 0,6 m hög. Stenens övre del och delar av den västra sidan var blankslipade inom ett 0,2 x 0,2 m stort område. Efter avtorvning och nedrensning framkom en stenpackning kring klumpstenen. Packningen bestod av 0,1-0,3 m stora stenar, och fyllningen mellan dessa bestod av humös, ljus sandblandad mo. Efter att stenpackningen börjat avlägsnas påträffades en koncentration av brända ben, ca 0,3 m stor, vid klumpstenens norra sida och delvis in under denna. En nedgrävning (0,5 m i diameter och 0,15 m djup) framträdde efter att stenen borttagits. I nedgrävningen var en gravgömma och gravmarkering placerad. Jorden var här kraftigt mörkfärgad av sot och kol och innehöll enstaka brända ben. Ytligt i nedgrävningen och direkt under klumpstenen fanns två, bredvid varandra liggande täckstenar(?), 0,1 x 0,2 m stora med helt flat undersida. Under täckstenarna hittades koncentrationer av brända ben (Fnr 876). I nedgrävningens norra kant påträffades en järnskära (lövkniv?) med spetsen åt NO och den nitförsedda hantagsändan åt SV. Söder om och intill skäran låg en bältesring av järn. Efter av fynden tagits upp framkom en koncentration av brända ben (Fnr 875), 0,1 x 0,2 m stor. Under denna påträffades en hartstättningsring av närmast rektangulär form och 0,2 x 0,35 m stor (Ö-V). De brända benen låg inom ringens norra del. Anläggningen grävdes ner till steril mark.

Osteologisk bestämning, människa
1. Fnr 876 (övre) KÖN: Kvinna?
 ÅLDER: 36 - 64 år.
2. Fnr 875 (nedre) KÖN: --

ÅLDER: Vuxen.

FYND

I kolbemängd, humös sandblandad mo	X91 Y100			
	23,93	Fnr 876	BRÄNDA BEN	530 g
	23,95	Fnr 303	TÄCKSTEN I	710,3 g
	23,89	Fnr 875	BRÄNDA BEN	68 g
	23,93	Fnr 302	TÄCKSTEN II	375 g
	23,93	Fnr 704	BÄLTERING, järn	9,8 g
	23,90	Fnr 753-755	HARTS	50,8 g
	23,87	Fnr 702	SKÄRA, järn	36,3 g
		Fnr 701	BRONS, fragment	1,2 g

ANLÄGGNING 55

KLUMPSTEN: 0,6 x 0,8 m och 0,5 m hög. BENGROP: 0,3 m i diameter och 0,2 m djup. Belägenhet: X91 Y108.

Anläggningen var markerad av en klumpsten. Efter avtorvning och rensning framkom en gles stenpackning bestående av 0,1-0,3 m stora stenar, i ett område runt klumpstenen. Sydost och intill stenen påträffades en rundad mörkfärgning, 0,3 m stor, med brända ben. Ingen av packningens stenar var belägen ovanpå mörkfärgningen. En benkoncentration var nedgrävd alldeles intill klumpstenen och slutade innan steril mark vidtog. Anläggningen grävdes ner till den orörda grusblandade sanden.

Osteologisk bestämning, människa

1. Fnr 851 Allt obestämt.
2. Fnr 852 KÖN: Kvinna?
ÅLDER: 18 - 44 år.

FYND

I mörkfärgad humus-blandad sandig mo	X91 Y108			
	24,06	Fnr 994	BRÄNDA BEN	4,9 g
		Fnr 133	FLINTA	övrig, 20,9 g
		Fnr 851	BRÄNDA BEN	1,5 g
	<u>23,91</u>	Fnr 852	BRÄNDA BEN	305 g

ANLÄGGNING 56

AVFALLSGROP(?): 0,6 m i diameter och 0,2 m djup. Belägenhet: X97 Y106.

Efter avtorvning och nedrensning av den humusblandade mon framkom en rundad mörkfärgning, 0,6 m stor. Fyllningen i nedgrävningen bestod av sot- och kolblandad humös mo/mjåla. Sot- och kolförekomsten var ställvis separerad i klart iakttagbara skikt. I gropen fanns ett flertal större och mindre förekomster av keramik och rödbränd lera/lerklining. I nedgrävningens botten fanns en stenpackning, ca 0,3 m i diameter, bestående av ca 0,05 m stora stenar. Anläggningen tömdes ner till steril mark.

FYND

I sot-/kolblandad X97 Y106

humös mo/mjåla	<u>23,56</u>	Fnr 479	KERAMIK	260,4 g
	23,40	Fnr 1040	KOL	?
		Fnr 480	BRÄND LERA/ LERKLINING	262 g

KOL14-analys 2185±95 BP / 410 BC-20 AD
Träkol, träslag okänt. LuA5013

ANLÄGGNING 57

STENHÄLL: 0,3 x 0,5 m och 0,2 m tjock. URNBRANDGROP: 0,4 m i diameter och 0,05 m djup.
Belägenhet: X92 Y105.

Anläggningen var inte synlig före undersökningen. Efter att torven tagits bort upptäcktes en stenhäll, 0,3 x 0,5 m och 0,2 m tjock. Efter att stenen avlägsnats framträdde under dess södra hälft en sot- och kolblandad mörkfärgning, 0,4 m i diameter. I nedgrävningen påträffades enstaka bitar av keramik, bränd lera, och brända ben. I gropens ena kant fanns en vertikalt stående stenflisa, 0,1 m, möjligen sekundär. Anläggningen tömdes och grävdes ner till orörd mark.

Osteologisk bestämning: Allt obestämt.

FYND

I sot- och kolbemängd	X92 Y105			
humös mo	23,79	Fnr 1041	STENFLISA, förkommen	125 g
		Fnr 574	BRÄND LERA	3,7 g
	<u>23,79</u>	Fnr 573	KERAMIK	2 g
	23,75	Fnr 791	KOL	1,1 g
		Fnr 1042	BRÄNDA BEN, förkommet	1 g

ANLÄGGNING 58

REST STEN(?): 0,8 x 1,1 m och 0,4 m hög. HARTSBRANDGROP: 0,15 m i diameter och 0,2 m djup.
Belägenhet: X94 Y108.

Anläggningen markerades av en klumpsten, möjligen ursprungligen en rest sten. När området runt klumpstenen avtorvats framkom en stenpackning upptill 0,15 m tjock och bestående av intill 0,1 m stora stenar. Stenpackningen och klumpstenen avlägsnades. Därefter observerades en 0,6 x 0,8 m stor mörkfärgning, belägen under klumpstenens södra (tjock)ända. I mörkfärgningens östra del fanns i den humösa sandblandade mon en rundad, 0,2 m stor, koncentration av brända ben, kol och sot. Efter att denna frampreparerats och tagits bort framkom en hartsring, ca 0,15 m i diameter, i botten på nedgrävningen. Anläggningen grävdes ner till steril mark.

De brända benen är tillvaratagna i två samlingar, en (F901) vid framrensning av den delvis under klumpstenen belägna stenpackningen och en större koncentration (F850) ovanpå och i anslutning till hartsringen.

Osteologisk bestämning, människa

1. Fnr 901 KÖN: --

ÅLDER: Vuxen.

2. Fnr 850 KÖN: --

ÅLDER: 18 - 44 år.

FYND

Rensning,

X94 Y108

i humus

Fnr 58	FLINTA	avslag, 4,4 g
Fnr 59		övrig, 0,7 g
Fnr 901	BRÄNDA BEN	5,5 g
Fnr 57	KVARTS	62,4 g
Fnr 1043	KOL, förkommet	1 g

I sot-/kolbemängd

X94 Y108

humös sandig mo

<u>23,65</u>	Fnr 770-774	HARTS	56,4 g
23,45	Fnr 850	BRÄNDA BEN	735 g
	Fnr 815	KOL	17,3 g

ANLÄGGNING 59

STENHÄLL: 0,3 x 0,4 m och 0,2 m tjock. URNBRANDGROP: 0,3 m i diameter och 0,1 m djup. Belägenhet: X91 Y107.

Anläggningen var ej synlig före undersökningen. Efter avtorvning och framrensning påträffades en 0,3 x 0,4 m stor och 0,2 m tjock flat stenhäll. Under denna, i den omgivande humus- och grusblandade sanden, framkom en mörkfärgning, 0,3 m stor. I centrum av mörkfärgningen fanns mynningsranden av ett lerkärl. Runt om kärlet observerades en spridd kolförekomst. Kärlet frampreparerades, bandagerades och togs upp i klump. Anläggningen grävdes ner till det strax underliggande berget.

Lerkärlat konserverat vid Göteborgs Arkeologiska Museum. Osteologisk bestämning: Allt obestämt.

FYND

I sot- och humus-
bemängd sand

X91 Y107

<u>23,85</u>	Fnr 646	KERAMIK	390,8 g
23,75	Fnr 837	KOL	8,8 g
	Fnr 870	BRÄNDA BEN	2 g

ANLÄGGNING 60

URNBRANDGROP: 0,4 m i diameter och 0,15 m djup. Belägenhet: X93 Y105.

Anläggningen var inte synlig före undersökningen. Efter avtorvning och rensning framkom en stenhäll, 0,4 m stor och 0,2 m tjock. Under den flata stenen fanns en rundad mörkfärgning, 0,4 m i diameter. I denna hittades keramikskärvor, brända ben och kol. Lerkärlats mynnings- och bottenpartier låg i tämligen samlat, ursprungligt läge. Intill och på utsidan av kärlets mynning påträffades fyra brända flintavslag. Kärlet frampreparerades, bandagerades och togs upp i klump. Anläggningen grävdes ner till steril mark. Lerkärlat konserverat på Göteborgs Arkeologiska Museum.

Osteologisk bestämning, människa KÖN: --

ÅLDER: 0 - 1 år.

FYND

I kolblandad,	X93 Y105			
humös sandig mo	<u>23,71</u>	Fnr 519	BRÄND LERA	3,2 g
	23,58	Fnr 318	KERAMIK	686,7 g
		Fnr 207	FLINTA avslag, brända	23,8 g
		Fnr 208		övrig, 0,4 g
		Fnr 853	BRÄNDA BEN	4,5 g

KOL14-analys 1905±85 BP / 100 BC-340 AD
Matskorpa från lerkärl LuA5019

ANLÄGGNING 61

URNBRANDGROP: 0,2 x 0,5 m och 0,15 m djup. Belägenhet: X97 Y109.

Anläggningen var inte synlig före undersökningen. Efter att torven avlägsnats och området rensats framträdde en oval mörkfärgning, 0,2 x 0,5 m stor. I färgningens centrum fanns en sot- och kolkoncentration, ca 0,3 m i diameter. Vid rensning av mörkfärgningen framkom flera mynnings-skärvor. Lerkärl frampreparerades, bandagerades och togs upp i klump.

Anläggningen grävdes ner till steril mark. Lerkärl konserverat på Göteborgs Arkeologiska Museum.

Osteologisk bestämning, människa KÖN: --
ÅLDER: 0 - 1 år (nyfött barn).

FYND

I sot- och kol-	X97 Y109			
bemängd humös mo	<u>23,55</u>	Fnr 841	KOL	8,1 g
	23,43	Fnr 647	KERAMIK	562,8 g
		Fnr 854	BRÄNDA BEN	19 g
		Fnr 804	KOL	40,1 g

ANLÄGGNING 62

KLUMPSTEN: 0,6 x 0,4 m och 0,2 m tjock. URNBRANDGROP: 0,15 m i diameter och 0,05 m djup. Belägenhet: X92 Y110.

Anläggningen markerades av en klumpsten, möjligen från början en rest sten. Under klumpstenen framkom en tät stenpackning bestående av 0,05 till 0,4 m stora, delvis skörbrända stenar. Packningen var ställvis, p.g.a. det underliggande bergets topografi, av olika tjocklek, 0,1 till 0,3 m. Efter att klumpstenen och stenpackningens översta lager borttagits framträdde en rundad mörkfärgning (0,15 m i diameter). I färgningens yta fanns keramikskärvor, kol samt brända ben. Anläggningen var grävd ner genom stenpackningen. Anläggningen tömdes och grävdes ner till orörd mark.

Osteologisk bestämning, människa KÖN: --

ÅLDER: 0 - 7 år.

FYND

I humusblandad,	X92 Y110			
sotig sand	<u>23,86</u>	Fnr 518	KERAMIK	176 g
	23,82	Fnr 855	BRÄNDA BEN	71 g
		Fnr 1044	KOL, förkommet	5 g
		Fnr 194	FLINTA, spån m retusch	8,1 g
		Fnr 195		avslag, 2,9 g

ANLÄGGNING 63

HÄRD: 0,3 X 0,5 m och 0,1 m djup. Belägenhet: X97 Y106.

Anläggningen var ej synlig före undersökningen. I den sterila, gulbruna sandblandade lera framkom, vid rensning, en oval, sot- och kolbemängd mörkfärgning. Härden tömdes varvid påträffades enstaka fragment av keramik, harts, lerklining, sintrad lera samt, intill härdens kant, en knacksten av flinta. Genomgående hade anläggningen en oregelbunden "lagerföljd", markerad genom sot- och kolstrimor. I härdens botten påträffades en gles stenpackning av upptill 0,05 m stora, delvis skörbrända stenar.

Anläggningen grävdes ner till orörd mark.

FYND

I sot- och kol-	X97 Y106			
haltig humös mo	<u>23,65</u>	Fnr 592	FÖRSLAGGAD LERA	0,8 g
	23,56	Fnr 521	KERAMIK	24,4 g
		Fnr 196	FLINTA knacksten,	578,9 g
		Fnr 520	BRÄND LERA	14 g
		Fnr 340	LERKLINING	39,5 g
		Fnr 581	BRÄND LERA	10 g

ANLÄGGNING 64

KLUMPSTEN: 0,5 x 0,2 m. BRANDGROP: 0,5 x 0,8 m och 0,5m djup. Belägenhet: X96 Y109.

Anläggningen var ej synlig före undersökningen. Efter avtorvning och rensning framkom en oval sot- och kolbemängd mörkfärgning (humusblandad mo), 0,5 x 0,8 m stor. Den bestod av en gles stenpackning av 0,05-0,25 m stora, skörbrända stenar. Anläggningen var nedgrävd i det omgivande kulturlagret och var i sin övre halva delvis igenfylld med "kulturlagerjord". I mörkfärgningens yta låg enstaka, fragmentariska keramikskärvor, slagen och bränd flinta samt enstaka brända ben. Efter ytterligare nedrensning påträffades en flat sten, 0,15 m d och 0,05 m tjock. Under denna sten fanns en koncentration av brända ben, sot och kol vilken sträckte sig ner till anläggningens botten. Bland de brända benen framkom också ett halvklotformigt föremål, ca 8 cm d, möjligen en fossiliserad fnöske-svamp. Intill anläggningens sydvästra kant fanns en 0,5 m stor och intill 0,2 m tjock klumpsten, vilken möjligen utgjort en gravmarkering.

Anläggningen grävdes ner till orörd mark.

Osteologisk bestämning, människa

KÖN: Man?

ÅLDER: 18 - 44 år.

FYND

I humusblandad,	X96 Y109			
sotig mo	<u>23,75</u>	Fnr 648	KERAMIK	10,6 g
	23,35	Fnr 209	FLINTA (bränd)	spån, 6,7 g
		Fnr 210		avslag, 3,1 g
		Fnr 211		övrig, 81,5 g
		Fnr 856	BRÄNDA BEN	345 g
		Fnr 780	FNÖSKESVAMP (?), fossiliserad(?)	33 g
		Fnr 1046	TÄCKSTEN, Förkommen	696 g

ANLÄGGNING 65

KLUMPSTEN: 0,7 m i diameter och 0,5 m hög. HARTSBRANDGROP: 0,2 m i diameter och 0,2 m djup. Belägenhet: X91 Y101.

Anläggningen markerades av en i ytan synlig klumpsten. Runt stenen framkom, vid rensning, enstaka brända ben och kolfragment. Intill klumpstenens sydvästra/västra sida anslöt en gles stenspackning av 0,05-0,1 m stora stenar. Efter att klumpstenen och delar av stenspackningen avlägsnats framträdde en humusblandad mörkfärgning (0,2 x 0,4 m stor) med sot, kol, brända ben samt enstaka bitar slagen flinta. Mot nedre (södra) halvan av anläggningen fanns en tät koncentration av brända ben. Under benen påträffades en cirkelrund hartstättningsring (0,2 m i diameter). Anläggningen grävdes ner till den sterila grusblandade sanden.

Osteologisk bestämning:

1. Fnr 848 Allt obestämt.
2. Fnr 847 Människa. KÖN: --
ÅLDER: Vuxen.
3. Fnr 849 Människa KÖN: --
ÅLDER: --
4. Fnr 846 Människa KÖN: Kvinna?
ÅLDER: 18 - 64 år.

FYND

I humusblandad	X91 Y101			
sot-/kolbemängd mo	<u>23,80</u>	Fnr 849	BRÄNDA BEN	3 g
	23,60	Fnr 847	BRÄNDA BEN	8 g
		Fnr 848	BRÄNDA BEN	2 g
		Fnr 729-732	HARTS	44,5 g
		Fnr 846	BRÄNDA BEN	705 g
		Fnr 173	FLINTA	spån, frag. 6,8 g
		Fnr 174		avslag, 45,6 g
		Fnr 172		övrig, 68,7 g

ANLÄGGNING 66

URNBRANDGROP (?) / BRANDGROP (?): 0,2 m i diameter och ca 0,15 m djup. Belägenhet: X98 Y109.

Den som urnbrandgrop eller brandgrop osäkra anläggningen var ej synlig före undersökningen. Efter avtorvning och rensning framkom en rundad, humusblandad mörkfärgning, 0,2 m stor, i den ljusa sandblandade mon. Nedgrävningen begränsades åt nordväst av en ca 0,15 m stor stenflisa. Ytterligare stenar (0,05-0,1 m stora) framkom i mörkfärgningen på lägre nivå, däribland en 0,3 x 0,3 m stor och 0,1 m tjock, vilken utgjorde en snedställd bottensten i anläggningen. I mörkfärgningen påträffades enstaka keramikskärvor, brända ben, kol samt enstaka skörbrända stenar. Anläggningen grävdes ner till orörd mark. Brandgropen kan möjligtvis utgöra del av A69.

Osteologisk bestämning, människa. KÖN: --
ÅLDER: --

FYND

I sot-/kolblandad mo	X98 Y109			
	<u>23,65</u>	Fnr 1047	KOL	43 g
	23,50	Fnr 709	KERAMIK (förkommen)	
		Fnr 858	BRÄNDA BEN	28,5 g

ANLÄGGNING 67

KLUMPSTEN: 0,9 m d och 0,7 m hög med HARTSGRAV: ca 0,2 x 0,4 m och 0,15 m djup. Belägenhet: X94 Y103.

Anläggningen markerades av en klumpsten. Området avtorvades och rensades. Intill och delvis under stenblockets sydvästra kant framkom, i den omgivande grusblandade sanden, en mörkfärgning, ca 0,2 x 0,4 m stor. Mörkfärgningen innehöll humusblandad, något sotig mo med enstaka brända ben i ytan. Nedgrävningen tömdes och i dess centrum hittades en koncentration med brända ben. Under koncentrationen påträffades en närmast oval hartstättningsring, ca 0,15 x 0,25 m stor (Ö-V). Därunder vidtog steril grusblandad sand. Klumpstenen kunde p.g.a. sin storlek ej avlägsnas.

Osteologisk bestämning, människa KÖN: Man?
ÅLDER: 18 - 44 år.

FYND

I humusblandad	X94 Y103			
sotig mo	<u>23,51</u>	Fnr 987	BRÄNDA BEN	2,2 g
	23,37	Fnr 764-768	HARTS	62 g
		Fnr 859	BRÄNDA BEN	1395 g

ANLÄGGNING 68

HARTSBRANDGROP: 0,1 x 0,2 m och 0,05 m djup. Belägenhet: X93 Y106.

Anläggningen var inte synlig före undersökningen. Efter avtorvning och rensning framkom en gles stenpackning bestående av 0,05-0,4 m stora stenar. I ett ca 0,5 m stort, stenfritt område inom stenpackningen påträffades en oval mörkfärgning, 0,1 x 0,2 m stor (NV-SO). Vid tömning av den sot- och kolbemängda nedgrävningen framkom en hartsring (0,11 x 0,14 cm). Innanför denna fanns en mindre kolförekomst. Utanför hartsringen påträffades enstaka fragment av brända ben. Anläggningen grävdes ner till steril mark.

Osteologisk kommentar: Möjlig barngrav p.g.a. den ringa mängden bränt ben samt dessas tillstånd.

FYND

I sot-/kolbemängd	X93 Y106			
humös sandig mo	<u>23,73</u>	Fnr 790	KOL	0,9 g
23,68	Fnr 749-751	HARTS		9,8 g
		Fnr 1048	BRÄNDA BEN	<1 g
			(förkomna)	

ANLÄGGNING 69

BENGROP: 0,3 m i diameter och ca 0,05 m djup. Belägenhet: X99 Y109.

Anläggningen var ej synlig före undersökningen. I anslutning till A66 framkom en mindre stensamling, efter att torven avlägsnats och området rensats. När A66 undersökts och dess bottensten avlägsnats framträdde under denna en mörkfärgning. Färgningen var 0,3 m i diameter och omgavs av steril sandig mon. I nedgrävningen påträffades en koncentration av brända ben. Osäkert om A69 utgör en del av A66. Anläggningen grävdes ner till steril mark.

Osteologisk bestämning. Människa. KÖN: --
ÅLDER: 0 - 14 år.

FYND

I humusblandad mo	X99 Y109			
	<u>23,51</u>	Fnr 860	BRÄNDA BEN	236 g
	23,46			

ANLÄGGNING 70

STENHÄLL: 0,7 x 0,9 m och 0,4 m tjock. HARTSBRANDGROP: 0,4 m i diameter och 0,1 m djup. Belägenhet: X92 Y106.

Anläggningen markerades av en flat klumpsten, som kan ha varit en rest sten. Efter avtorvning och rensning avlägsnades hällen och en rundad mörkfärgning, 0,4 m i diameter, framträdde. Vid tömning av nedgrävningen påträffades brända ben, kol och flinta. Mot botten av och under de brända benen framkom enstaka hartsfragment. Anläggningen grävdes ner till steril mark.

Osteologisk bestämning. Människa. KÖN: --
ÅLDER: Vuxen.

FYND

I sot-/kolbemängd	X92 Y106			
humös mo	<u>23,70</u>	Fnr 787	HARTS	0,1 g
	23,62	Fnr 217	FLINTA, kärna svallad	22,4 g
		Fnr 218	FLINTA, övrig	1,9 g
		Fnr 861	BRÄNDA BEN	101 g
		Fnr 788	KOL	1,3 g
		Fnr 827	KOL	1,7 g

ANLÄGGNING 71

URNBRANDGROP (?) / HARTSBRANDGROP (?): 0,25 x 0,35 m och 0,1 m djup. Belägenhet: X93 Y108.

Anläggningen (urnbrand-/hartsbrandgropen) var ej synlig före undersökningen. Efter avtorvning och rensning framkom en stenpackning med 0,1- 0,3 m stora stenar och ställvis upptill 0,2 m tjock. Inom stenpackningen förekom även några större stenhällar/klumpstenar, 0,6-1,1 m stora. Några av dessa har möjligen utgjort gravmarkeringar till anläggningarna inom området (A49, A71, A72, A73 och A74). Stenpackningens övre skikt togs bort. Intill och delvis under den klumpsten, som markerade A74, påträffades en rundad mörkfärgning med enstaka brända ben och sot i ytan. Klumpstenen (A74) avlägsnades och nedgrävningen tömdes. I mörkfärgningens centrala del hittades en koncentration av brända ben samt enstaka bitar av hartstätning och keramik. Fyllningen i anläggningen bestod av humös, sot- och kolblandad mo med tätt inslag av upptill 0,05 m stora, skörbrända stenar. Anläggningen grävdes ner till steril mark.

Osteologisk bestämning. Människa. KÖN: --
ÅLDER: 0,5 - 2 år.

FYND

I humös sotblandad mo	X93 Y108			
	<u>23,84</u>	Fnr 508	KERAMIK	6,8 g
	23,73	Fnr 758	HARTS	1,7 g
		Fnr 863	BRÄNDA BEN	56 g

ANLÄGGNING 72

URNEGRAV (?) / HARTSGRAV (?): 0,4 m i diameter och 0,2 m djup. Belägenhet: X93 Y108.

Den som urnegrav eller hartsgrav osäkra anläggningen var ej synlig före undersökningen. Efter avtorvning och rensning framkom en 0,4 m stor mörkfärgning i den humusblandade mon. Vid tömning av nedgrävningen påträffades brända ben samt enstaka, spridda bitar hartstätning. Strax ovanför anläggningens botten framkom inom och intill mörkfärgningen keramikskärvor. Nedgrävningens begränsning var genomgående diffus. Anläggningen grävdes ner till den sterila grusblandade sanden.

Osteologisk bestämning. Allt obestämt.

FYND

I sotig humus blandad X93 Y108

mo	<u>23,95</u>	Fnr 756	HARTS	5 g
	23,75	Fnr 555	KERAMIK	16,3 g
		Fnr 590	FÖRSLAGGAD LERA	2,7 g
		Fnr 864	BRÄNDA BEN	4 g
		Fnr 556	LERKLINING	1,3 g

ANLÄGGNING 73

URNBRANDGROP: 0,4 x 0,5 m och 0,4 m djup. Belägenhet: X93 Y109.

Anläggningen var inte synlig före undersökningen. Efter att torven tagits bort framkom en kraftigt mörkfärgad 0,4 x 0,5 m stor nedgrävning. I ytan av färgningen fanns kol, brända ben samt flinta. Efter ytterligare nedrensning påträffades keramikskärvor med en innanför liggande koncentration av brända ben. Kärlet frampreparerades, bandagerades och togs upp i klump. Genomgående fanns i mörkfärgningen skörbrända, upptill 0,05 m stora stenar. Lerkärlet konserverat på Göteborgs Arkeologiska Museum. Anläggningen grävdes ner till den sterila grusblandade sanden.

Den osteologiska analysen utvisar att det möjligen föreligger två individer i det tillvaratagna benmaterialet.

Osteologisk bestämning.

1. Fnr 865: Allt obestämt. Möjligen ”ung individ”.

2. Fnr 866: Människa. KÖN: --
ÅLDER: 18 - 44 år.

FYND

I sot-/kolblandad	X93 Y109			
humös mo	<u>23,91</u>	Fnr 176	FLINTA	avslag, 8,2 g
	23,58	Fnr 177		övrig, 6,8 g
		Fnr 865	BRÄNDA BEN	22 g
		Fnr 558	BRÄND LERA	4,5 g
	<u>23,58</u>	Fnr 557	KERAMIK	550,2 g
	23,48	Fnr 866	BRÄNDA BEN	460 g
		Fnr 836	KOL	23,4 g
		Fnr 1045	BRÄNDA BEN	156 g

ANLÄGGNING 74

KLUMPSTEN: 0,7 x 1 m och 0,6 m tjock med HARTSBRANDGROP: 0,4 x 0,7 m och 0,1 m djup. Belägenhet: X92 Y109.

Anläggningen markerades av ett i ytan synligt stenblock, som ursprungligen kan ha varit rest. Efter avtorvning och rensning avlägsnades klumpstenen. I den omgivande humusblandade mon påträffades en mörkfärgning med i ytan fragment av harts, brända ben samt kol. Nedgrävningen tömdes och harts och ben förekom här spritt inom hela mörkfärgningen, dock med en viss koncentration till X93,1 Y109,35. Anläggningen låg alldeles intill A49, A71, A72 och A73. Den täta förekomsten av gravar gör det svårt att avgöra vilken stenmarkering som hör till vilken grav. Anläggningen grävdes ner till orörd mark.

Osteologisk bestämning. Människa. KÖN: --
ÅLDER: Vuxen.

FYND

I kolblandad	X92 Y109			
humös mo	<u>23,78</u>	Fnr 752	HARTS	12,6 g
	23,62	Fnr 867	BRÄNDA BEN	33 g
		Fnr 1055	KOL	<1 g

ANLÄGGNING 75

HARTSGRAV(?): 0,4 m i diameter och 0,1 m djup. Belägenhet: X91 Y104.

Anläggningen, som möjligen var rubbad, var ej synlig före undersökning. Vid avtorvning och rensning upptäcktes en stenpackning av 0,05-0,4 m stora stenar och intill 0,3 m djup. Fyllningen bestod av humusbemängd grusblandad sand/mo. I stenpackningen, och inom ett 0,4 m stort område, påträffades bitar efter en hartstättningsring. Hartsfragmenten låg inte i ursprungligt läge. Sydost (0,05 m) om hartsförekomsten framkom, i stenpackningen och inom ett 0,3 m stort område, brända ben. Dessa låg på ca 0,2 m lägre nivå än hartstättningen. Något iakttagbart samband mellan harts- och benförekomsten kunde inte konstateras. Någon kol- eller sotförekomst observerades inte. Anläggningen grävdes ner till den underliggande sterila sanden.

Osteologisk bestämning. Allt obestämt.

FYND

I humös grusblandad	X91 Y104			
sand	<u>23,99</u>	Fnr 757	HARTS	12,6 g
	23,87			
	<u>23,81</u>	Fnr 868	BRÄNDA BEN	4 g
	23,79			

ANLÄGGNING 76

URNBRANDGROP: ca 0,3 m i diameter och ca 0,1 m djup. Belägenhet: X98 Y110.

Anläggningen var inte synlig före undersökningen. Efter avtorvning och rensning av profilbänk X88-102 Y110 framkom en rundad mörkfärgning. Den var ca 0,3 m stor. I mörkfärgningens yta påträffades enstaka keramikbitar, brända ben och kol. Vid tömning av nedgrävningen hittades en koncentration av

brända ben, 0,05 m i diameter. Under de brända benen påträffades den fragmenterade nederdelen av ett lerkärl. Anläggningen var i sin helhet nedgrävd i det ”gråmellerade” kulturlagret. Anläggningen grävdes ner till steril, sandblandad mo.

Osteologisk bestämning. Människa. KÖN: --
ÅLDER: 0 - 7 år.

FYND

I humös sandblandad mo	X 98 Y110			
	<u>23,70</u>	Fnr 522	KERAMIK	100,4 g
	23,65	Fnr 869	BRÄNDA BEN	97 g
		Fnr 523	BRÄND LERA	1,7 g

ANLÄGGNING 77

BRANDGROP: 0,2 x 0,4 m och 0,1 m djup. Belägenhet: X91 Y111.

Anläggningen upptäcktes först efter avtorvning och rensning. Först observerades en tät stenpackning bestående av 0,05 till 0,4 m stora, delvis skörbrända stenar . Packningen var ställvis, p.g.a. av det underliggande bergets topografi, av olika tjocklek, 0,1 till 0,3 m. Efter att stenpackningen avlägsnats framkom under en flat stenhäll, 0,25 x 0,3 m och 0,05 m tjock, en oval mörkfärgning med brända ben och kol. Anläggningen låg ca 1 m sydost om Anläggning 62. Anläggningen var grävd ner genom stenpackningen. Anläggningen tömdes samt grävdes ner till orörd mark.

Osteologisk bestämning, människa KÖN: --
ÅLDER: 0 - 24 år.

FYND



I humusblandad, sotig sand	X91 Y111			
	23,84	Fnr 923	BRÄNDA BEN	8 g
		Fnr 1056	KOL	2 g
		Fnr 697	KERAMIK	2,1 g
		Fnr 1033	KERAMIK	10,7 g

BILAGA 2:


GRAVFÄLT : PROFIL OCH ANLÄGGNINGSRITNINGAR

Anläggning 1

ANLÄGGNING 1




SKALA 1:10




Anläggning 1

+22,85
+22,75
F3, 7, 10



Anläggning 2



Anläggning 3





Anläggning 4





Anläggning 4
Profil B-A

Anläggning 5




Anläggning 6




Anläggning 37 ligger utanför profilen.

Anläggning 7



Anläggning 8







Anläggning 10


+ X100 Y104

+X100 Y106


A 10
Mörkfärgning
+23,85
+23,63
F 35, 36, 37, 168




Anläggning 12




Anläggning 13




Anläggning 14




Anläggning 15




Anläggning 16




Anläggning 17




Anläggning 18




Anläggning 19




Anläggning 22




Anläggning 23




Anläggning 24




Anläggning 27




Anläggning 28





Anläggning 29





Anläggning 33




Anläggning 41




Anläggning 45




Anläggning 47





Anläggning 49





Anläggning 50




Anläggning 51




Anläggning 52




Anläggning 53




Anläggning 54




Anläggning 56




Anläggning 57




Anläggning 58




Anläggning 59





Anläggning 61




Anläggning 62




Anläggning 63




Anläggning 68




Anläggning 73





Anläggning 75




Anläggning 76





Profilbänk A1



Profilbänk A2



Profilbänk B1



BILAGA 3: GRAVFÄLT: OSTEOLOGISK RAPPORT

- UNDERSÖKNING, AV BERIT SIGVALLIUS, 1983.

Den osteologiska undersökningen omfattar 56 anläggningar samt 20 fynd utan anläggningsnummer.

Från 11 av anläggningarna finns två eller flera fyndnummer. Huruvida dessa alltid kommer från olika begravningar eller enbart är en artificiell uppdelning av en och samma grav, är oftast omöjligt att avgöra osteologiskt. Egentligen är det bara anläggning 8 som bevisligen innehåller fler än en individ p.g.a. de gravlagdas åldersskillnad. Det måste emellertid förutsättas, att den bedömningen som gjorts vid utgrävningstillfället, nämligen att en del anläggningar innehåller flera begravningar vilka följaktligen givits skilda fyndnummer, är korrekt. Detta innebär att anläggningarna innehåller minst 77 individer och därtill kommer ytterligare 20 individer från fynden utan anläggningsnummer, inalles 97 individer. Eftersom det här använda sållet har en maskstorlek av 1 mm (geologiskt såll 1000 my), har de flesta småstenar blivit kvar, dessa har av tidsskäl inte kunnat plockas bort. De uppgivna vikterna är därför inte enbart benvikter.

I 25 enheter har inga ben kunnat identifieras. Dessa innehåller alla små kvantiteter ben; mellan 0,5 och 22 gram, i genomsnitt 3,38 gram per enhet. Dessa gravar måste emellertid anses innehålla varsin individ av människa. Även om det inte kan bevisas att så är fallet, förefaller det helt orimligt att tänka sig att just dessa ben skulle härröra från djur, särskilt som inga djurben överhuvudtaget hittats i någon av gravarna.

De flesta gravarna innehåller tämligen små kvantiteter ben, 69 gravar innehåller mindre än 1 dl, 15 stycken innehåller mellan 1 och 5 dl, 7 stycken mellan 5 dl och 1 liter, 5 stycken mellan 1 och 2 liter och endast 1 grav innehåller mer än 2 liter ben. Denna mycket ringa mängd ben per fyndenheter minskar naturligtvis möjligheterna till information om den gravlagda, så är också 25 enheter utan några identifierade fragment en ovanligt stor andel av gravantalet (se tabell 1).

Samtliga gravar där inga ben kunnat identifieras tillhör den kategori vilken innehåller mindre än 1 dl ben, hit hör också de flesta barngravarna, men även åtskilliga gravar med vuxna gravlagda. Även om det alltså ofta kan misstänkas, att små mängder ben i en grav beror på att graven är en barngrav, så är detta långt ifrån alltid fallet. Anledningen till att den bevarade benmängden är så liten, måste m.a.o. sökas på annat håll

Köns- och åldersbestämningar

Av de 97 individerna har 31 stycken varken kunnat köns- eller åldersbestämmas. (Däri ingår de 25 gravar där ingenting kunnat identifieras). 28 individer har enbart bestämts till att vara vuxna, vilket innebär att de blivit 18 år eller mer. 38 individer har kunnat åldersbestämmas med större eller mindre säkerhet och åldersintervall. De fördelar sig som nedan:

Nyfödd	1 ind.	0 – 14 år	5 ind.	18 – 64 år	1 ind.
0 – 1 år	5 ind.	0 – 24 år	1 ind.	35 – 64 år	6 ind.
0 – 7 år	4 ind.	5 – 24 år	1 ind.		
½ - 2 år	1 ind.	18–24 år	13 ind.		

Det är en ovanligt stor andel av individerna som ej kunnat åldersbestämmas. Även kategorin ”vuxen” är ovanligt stor. Emellertid måste anledningen till detta resultat tillskrivas den ringa mängden ben per enhet, samt även i viss mån fragmenteringsgraden, som under stundom varit kraftig. Även om en stor mängd ben i och för sig inte innebär att det alltid är möjligt att både köns- och åldersbestämma den gravlagda, så ökar naturligtvis möjligheterna härför väsentligt med en ökad benmängd.

Könsbestämningarna är ännu färre; 12 individer varav 4 män och 8 kvinnor. Som alltid när det gäller kremerat material är osäkerheten i könsbestämningarna stor. De fragment som är användbara i sammanhanget finns alldeles för sällan bland de identifierade fragmenten. Då så varit möjligt, har kraniefragmentens tjocklek uppmätts för att användas för könsbestämning. Enligt undersökningen på kremerat material från gravfältet på Kyrkbacken i Horns sn., Västergötland (Gejvall 1948), skulle skallstorleken variera mellan 4,5 och 10,0 mm för män med ett medelvärde av 6,5 mm och motsvarande för kvinnor 4,0 – 9,2 mm med medelvärdet 5,9 mm. Överlappningen är stor mellan könen i den undersökningen, men förvånande nog har de flesta individer från Valtersberg, vars kraniefragment varit mätbara, hamnat mycket lågt, nämligen omkring eller till och med under minimivärdet för kvinnor (tabell 1). Förklaringen härtill kan kanske finnas många. En möjlighet är att de benfragment som finns med i gravarna representerar ett snett urval ur individens synpunkt, de tjockaste kraniefragmenten kanske helt enkelt inte finns med av någon anledning. En annan möjlighet är att populationen skiljer sig åt väsentligt vad det gäller kranietjockleken. Emellertid måste man nog konstatera, att här är detta mått oanvändbart för könsbestämningar. Detta är förstås mycket tråkigt eftersom skalltaksfragment ofta är de enda identifierade fragmenten i en grav.

Sjukdomar, skador mm

Att finna spår efter sjukdomar och skador på väl fragmenterade brända ben är ytterligt slumpartat. Sannolikheten för att fragmenteringen ”suddar ut” alla spår härav är mycket stor. I denna undersökning har endast två fall av sjukdomsspår kunnat konstateras. Det första är i anläggning 30, fyndnummer 887, där en individ, sannolikt en kvinna, i åldern 35 – 64 år är gravlagd. Denna kvinna har ett fingerben vars ena ledyta är perforerad på en yta av 4 x 5 mm. En sådan perforering är sannolikt orsakad av en infektion, eventuellt av en reumatisk sådan. Några mer allvarliga eller handikappande problem kan knappast ha vållats henne av en så liten skada under förutsättning att den är den enda, vilket dock må vara osagt. Det andra fallet återfinns i anläggningen 71, fyndnummer 863, där ett litet barn, ½ – 2 år gammalt, gravlagts. Ett fragment från ögonhålan visar en perforering som kallas Cribra Orbitalis eller Orbital Osteoporosis och helt enkelt innebär att enet perforerats med ett flertal fina små hål inuti ögonhålan. Denna typ av osteoporos förekommer tämligen ofta hos barn, men orsaken till den är inte känd. I litteraturen har ett flertal olika anledningar angivits, t. ex. körtelförstoring (tårkörteln), infektion mm (Brothwell 1972). Eftersom ögonhålan är mycket skör torde det vara sällsynt att hitta denna förändring på kremerat material.

Ytterligare en skeletal märkvärdighet är värd att registrera här, det är inte fråga om någon sjukdom eller skada, utan ett ärftligt drag. I anläggning 21, fyndnummer 898, finns en kvinna i åldern 18 – 44 år begravd. Bland benen finns ett fragment av vänster överarmsben, den nedersta biten. I den grop där armbågsbenet leder mot överarmsbenet finns ett hål, vars förekomst är genetiskt betingad. Tyvärr går det inte att använda denna information vidare, eftersom motsvarande fragment inte återfunnits så välbevarat i någon annan grav och detta drags förekomst eller ej följaktligen inte kunnat registreras på fler individer.

Barngravarna

Barngravarna är tämligen många, 18 av de 38 närmare åldersbestämda individerna är barn. Tyvärr gäller även här, att det brända materialet ger långa tidsintervall p. g. a. sin fragmentering. Könbestämningar på så unga individer är dessvärre inte möjligt eftersom de sekundära könskaraktärerna ännu inte utvecklats.

Djurben

Inga djurben har påträffats i materialet.

Litteratur

Brothwell, D.R. (1972): "Digging up bones" Trustees of the British Museum. London.

Gejvall, N.-G. (1948): "Bestämning av de brända benen från gravarna I Horn", ur: Sahlstrand & Gejvall: "Gravfältet på kyrkbacken i Horns sn., Västergötland." Kgl. Vitt. Hist. O. Antikv. Akad. Handl. 60:2.

Tabell 1

Anl. nr	Fynd nr	Volym i liter	Vikt i gram	Fragm. stl. max	Fragm. stl. snitt	kön	Ålder vuxen	Ålder barn	Allt obes	Människa ben
1	918	<0.1	44	2.5	1		vuxen			Skalltak- 2fr.Tand- 1 rotfr. Apex avbruten, trång rotkanal. Skenben- 1 diafysfr. v/h
1	917	<0.1	14.5	2.5	1		vuxen			Underkäke- 1 fr.
1	916	<0.1	5	2	1		vuxen			Underkäke- 1 fr. Radius/ ulna- 1 diafysfr. v/h
Rensfynd	926	<0.1	2.5	2.5	1		vuxen			Underkäke- 1 fr. tand- 1 rotfr.
3	915	<0.1	2.5	1.5	0.5			0 - 1		Skalltak- 4 fr.
7	914	2 fr.	1.5	2					x	
8	913	<0.1	8.5	2	1			0 - 14		Skalltak- 4 fr. Diploës <1/3 av tot. Skalltaksstrl. Tjl. 1.6-8.5 mm. Överkäke- 1 fr. Radius/ ulna- 1 fr.
8	912	<0.1	109	4.5	1			0 - 14		Skalltak- 32 fr. 12 helt öppna suturer. Diploës< 1/3 av tot. Skalltaksstrl. Tjl. 1.1-2.8 mm. Petrosom h- 2 fr. över-/underkäke- 1 fr. Kranium övrigt- 4 fr.
8	911	<0.1	3.5	2	1					Skalltak- 1 fr., splittrat i diploë.
8	910	<0.1	17.5	3.5	1		vuxen			Skalltak- 2 fr., splittrade i diploë.
8	909	0.45	303	6	1		35 - 64			Skalltak- 12 fr. 4 helt öppna suturer. Diploës< 1/3 av tot. Skalltaksstrl. Storblåsigt spongiosa, tunna tabulae. Maturus. Kranium övrigt- 2 fr. underkäke- 6 fr. 1 m. alveol efter visdomstand. Atlas- 2 fr. halskotor- 3 fr. bröstotor- 3 fr. Kotor ospec- 11 fr. skulderblad v/h- 2 fr. överarmsben- 7 diafysfr. (2v/h, 2 v, 3 h). Radius, caput v/h- 1 fr. lårben v/h- 1 fr. phalanx- 1 fr.
33	908	<0.1	5.5	2	0.5				x	
10	907	<0.1	50	3.5	1			5 - 24		Skalltak- 8 fr. 5 helt öppna suturer. Tand- 1 rotfr. Vid rotkanal. Halskota- 1 fr. Överarmsben- 4 fr. caput 2 m. metafysyta.
10	906	<0.1	3.5	2	1				x	
Lösfynd	927	<0.1	3.5	1.5	1				x	
Lösfynd	928	<0.1	2	2	1		vuxen			Skalltak- 1 fr.
Lösfynd	929	<0.1	1	2	1				x	
Lösfynd	930	<0.1	9	3	1				x	
Lösfynd	931	<0.1	2.5	2	1				x	
Lösfynd	932	<0.1	1	2	0.5				x	
Lösfynd	933	<0.1	1.5	2	1				x	
24	922	<0.1	1.5	2	1					Kranium övrigt- 1 fr. av petrosom.

Lös-fynd	934	<0.1	6	2.5	1		vuxen			Ulna- 1 diafysfr. v/h
Lös-fynd	935	<0.1	2	2	0.5			0 - 7		Kranium övrigt- 3 fr. petrosum v/h
Lös-fynd	936	<0.1	3.5	2	1				x	
Lös-fynd	937	4 fr.	1	1	1				x	
Rens-fynd	938	<0.1	3	2	1				x	
Lös-fynd	919	<0.1	22	3	1		vuxen			Skalltak- 2 fr.
Rens-fynd	939	<0.1	19	2.5	1		vuxen			Skalltak- 4 fr. skenben- 1 fr. diafys v/h
Lös-fynd	940	<0.1	11.5	2.5	1		vuxen			Skalltak- 1 fr. tand- 1 fr. tandemalj, obes tand.
Lös-fynd	941	<0.1	22	3	1		vuxen			Skalltak- 1 fr. mellanhands/fotsben- 1 fr.
Lös-fynd	942	<0.1	4.5	2.5	1.5		vuxen			Lårben- 1 fr.
77	923	<0.1	8	2	1			0 - 24		Skalltak- 10 fr., tunna.
18	920	0.15	108	3	1	K?	18 - 24			Skalltak- 34 fr. 10 helt öppna suturer. Diploës> 1/3 av tot. Skalltaksstrl. Tunna tabulae. Storblåsigt spongiosa. Maxskallstrl. 3.5 mm. Tänder- 6 rotfr. Tunna rotkanaler. 2 m. apex: slutna rotkanaler. Underkäke- 2 fr. phalanx- 1 fr.
14	921	0.25	131	3	0.5			0 - 7		Skalltak- 44 fr. Vasst sågtandade, helt öppna suturer. Tunna fr. Kranium övrigt- 5 fr. 3 Petrosae. Underkäke- 1 fr. kotor- 14 fr. 5 kotkroppar, 9 kotbågar, ej sammanvuxna. Tänder- 19 fr. 1 rotfr., 18 ej frambrutna tandkronor.
12	905	<0.1	2	2	1					Skalltak- 3 fr.
Lös-fynd	924	<0.1	1	1.5	1		vuxen			Tänder- 2 rotfr. Smala rotkanaler.
14	904	<0.1	10	2	1		vuxen			Skalltak- 4 fr.
15	903	<0.1	2	1.5	1		vuxen			Skalltak- 1 fr.
16	902	0.9	752	4	1		18 - 44			Skalltak- 127 fr. 45 helt öppna suturer. Diploës ca 1/3 av tot. Skalltaksstrl. Finblåsig spongiosa. Tabulae kraftiga. Kraniefr. Tjl. 3,2-4,6 mm. Kranium övrigt- 2 fr. Tänder- 3 rotfr. Rotkanalerna helt slutna vid apex. Halskota- 1 fr. kotor osec- 3 fr. överarmsben v/h- 2 fr. 1 caput, 1 diafys. Handledsben- 1 fr. scaphoideum dx
58	901	<0.1	5.5	2.5	1		vuxen			Skalltak- 1 fr. skenben- 1 fr.
19	900	<0.1	2	2	0.5				x	
20	899	<0.1	1.5	1.5	0.5				x	
21	898	1.6	1088	6	1	K	18 - 44			Skalltak- 93 fr. 8 parietale m. sutura sagittalis helt slutna i tabula interna, framskriden synostos i tabula externa. 14 helt öppna suturer. Diploës ca 1/3

									av tot. Skalltaksstrl. Storblåsig spongiosa. Tjl. 1,6-3,8 mm. Kranium övrigt-7 fr. atlas- 1 fr. axis-1 fr. halskotor- 4 fr. bröstkota-1 fr. ländkotor-3 fr. kotor ospec-17 fr. överkäke-2 fr. tand-1 rotfr. Liten por vid apex. Underkäke -3 fr. 2v, 1h. bäckenben- 4 fr. 1v (sulcus preauricularis), 1h, 2 v/h. Mellanhands/fotsben- 6 fr. mellanfotsben-2 fr. phalanx I-5 fr. phalanx II-8 fr. överarmsben- 3 fr. 2 caput v/h, 1 trochlea v, supracondyloid foramen. Radius-2 fr. v/ h. 1 diafysfr. (2,55-2,85 mm). Lårben -6 fr.2 caput. Knäskål-1 fr. skenben-1 diafysfr. v/h. vadben-1 diafysfr. v/h.
22	897	<0.1	11.5	2	0.5			0 - 14	Skalltak- 5 fr. maxtjl. 2,2 mm. Tunna fr.
23	896	0.5	295	5.5	1		18 - 44		Skalltak- 26 fr. 17 helt öppna suturer. Tunna tabulae, storblåsig spongiosa.
25	895	<0.1	2	2.5	2			x	
26	894	<0.1	7	2	1		vuxen		Skalltak- 1 fr. kota ospec- 1 fr.
27	893	<0.1	1	1	1			x	
27	892	<0.1	5	2	1		vuxen		Tand- 1 rotfr, apex sluten.
27	891	0.35	216	5	1	K	18 - 44		Skalltak- 23 fr. Maxtjl. 4,8 mm. Kranium övrigt-6 fr. 3 petrosae, 2 pannben m. margo supraorbitalis tunn, 1 glabellaomr.; platt. Kotor ospec-1 fr. tand-1 rotfr. Smal rotkanal. Överarmsben-1 fr. v/h. Proximala epifysen fastvuxen, ännu fullt synlig epifysrand. Radius- 1 diafysfr. v/h. phalanx- 1 fr.
27	890	0.5	283	5	1.5		18 - 44		Skalltak 14 fr. flesta splittrade i diploë, 1 öppen sutur. Kranium övrigt-2 fr. halskota-1 fr. hand/fotrotsben- 1 fr. tänder- 3 rotfr. Smala rotkanaler, 1 m. apex & sluten por. Phalanx III, hand-1 fr. lårben-1 fr. v. distala kondylen, epi+.
10	889	0.1	96	4	1		vuxen		Skalltak- 11 fr. maxtjl. 4,3 mm. Atlas- 1 fr. kota ospec- 1 fr.
17	888	<0.1	11	2	1		vuxen		Skalltak- 7 fr. maxtjl. 3,6 mm. Phalanx I- 2 fr. phalanx ospec- 1 fr.
30	887	0.9	510	7	1.5	K?	35 - 64		Skalltak- 45 fr. 6 öppna suturer, 1 påbörjad synostos i tabula interna. Tunna tabulae. Diploës> 1/3 av tot. Skalltaksstrl. Storblåsig spongiosa. Maxtjl. 5,1 mm. Kranium övrigt-1 petrosum v/h. överkäke-1 fr. underkäke-2 fr. kota ospec-1 fr. överarmsben 4 diafysfr. v/h. radius-1 diafysfr. v/h 1,8-2 mm tj. Ulna- 4 fr. 3 diafysfr. v/h, 1 distalfr. H. hand/fotrotsben- 2 fr. lårben- 23 fr. 20 diafysfr. v/h, 1 proximalt fr. v/h, 2 distala fr. v/h. knäskål- 3 fr. 1 h, 2 v. skenben-8 fr. 4

										diafys, 4 distal. v/h. vadben-4 fr. 2 diafys, 2 distal. v/h. rullben- 9 fr. 3 v, 6 h. hälben-1 fr. h. mellanhands/fotsben- 4 fr. mellan-fotsben- 1 fr. phalanx I- 1 fr. proximala ytan ngt perforerad yta 4x5 mm. Phalanx II-2 fr. phalanx III-1 fr.
33	886	<0.1	58.5	3	1		vuxen			Skalltak- 1 fr. kota ospec- 1 fr.
34	885	0.15	141.5	4	1		vuxen			Kota ospec- 1 fr. skenben- 2 fr.
4	884	<0.1	31	3	1		vuxen			Skalltak- 1 fr. radius/ulna-1 diafysfr. v/h. skenben- 1 diafysfr. v/h.
37	883	<0.1	3	1.5	0.5			0 - 1		Underkäke- 1 fr. lårben- 1 diafysfr. v/h.
38	882	<0.1	1	1	0.5			0 - 1		Skalltak- 1 fr. kota ospec- 1 fr. icke sammanvuxen kotbåge.
39	881	<0.1	3	2	0.5			0 - 1		Kranium övrigt- 5 fr. petrosum v/h.
40	877	<0.1	1.5	1.5	0.5				x	
8	878	<0.1	9	2.5	1		vuxen			Skalltak- 1 fr.
47	879	0.15	119	3.5	1		35 - 64			Skalltak-43 fr. 3 helt öppna suturer, 2 m. framskriden synostos. Diploës > 1/3 av tot. Skalltaksstrl. Tunna tabulae. Storblåsig spongiosa tj. 3,2-4,65 mm. Kranium övrigt- 1 fr. lårben- 2 diafysfr. v/h.
48	880	0.9	675	5	1.5	M?	35 - 64			Skalltak- 85 fr. 19 öppna suturer, 8 fullbordad synostos i tabula interna (tunna). Diploës> 1/3 av tot. Skalltaksstrl. Maxtjl. 4,4 mm. Kranium övrigt-12 fr. 4 petrosae, 4 pannben m. rund margo supraorbitalis, välutvecklad glabella. Överkäke- 1 fr. underkäke-2 fr. tänder-14 rotfr. Smala kanaler 3 m. apex & slutna porer. Bröstkotor-8 fr. kotor ospec- 2 fr. radius- 1 fr. hand/fotrotsben- 1 fr. sesamben-1 fr. lårben-9 diafysfr. v/h. knäskål-1 fr. skenben-14 diafysfr. v/h.
49	871	<0.1	11	2.5	1					Skalltak- 1 fr.
Lös-fynd	925	<0.1	4	1.5	0.5				x	
50	872	<0.1	0.5	0.5	0.5				x	
51	873	1.1	750	3.5	1	M?	35 - 64			Skalltak- 80 fr. 11 öppna suturer. Diploës>1/3 av tot. Skalltaksstrl. Storblåsig spongiosa. Tunn tabula interna. Tjl. 2,85-4,9 mm. Kranium övrigt-5 fr. 4 pannben m. margo supraorbitalis, 2 välutvecklad glabella. Tand-1 rotfr. Trång kanal. Bröst kota- 1 fr. kotor ospec- 4 fr. överarmsben-1 fr. v. trochlea. Radius- 1 fr. caput v/h epi+. Lårben-3 diafysfr. v/h.
52	874	1.5	1030	4.5	1.5	K?	18 - 44			Skalltak-84 fr. 34 öppna suturer m. fullbordad synostos i tabula interna, tunn. Diploës ca 1/3 av tot. Skalltaksstrl. Delvis storblåsig spongiosa. Tjl. 3,0-4-1 mm. Kranium övrigt-9 fr. 2 petrosae, 1v, 1h. underkäke- 3 fr.

									tänder- 19 rotfr. Smala rotkanaler. 3 fr. m. apex & slutna porer. Atlas- 1 fr. halskotor- 3 fr. kotor ospec. 7 fr.överarmsben- 1 fr. trochlea v/h. radius- 3 fr. 1 caput 2 difysfr. (1,95-2,15 mm.) v/h.lårben- 4 fr. 3 diafysfr, 1 caput v/h. skenben- 1 diafysfr. v/h. mellanhands/fotben- 1 diafysfr. Phalanx II- 1 fr.
53	857	<0.1	4	2	1			0 - 14	Kranium övrigt- 2 fr., petrosum.
54	876	0.7	530	4.5	1	K?	35 -64		Skalltak- 68 fr. 12 öppna suturer, 2 parietale m. påbörjad synostos i tabula externa. Diploës> 1/3 av tot. Skalltaksstrl. Storblåsig spongiosa. Tunn tabula interna. Kranium övrigt-9 fr. 1 petrosum, 2 processu mastoidei (v+h), 3 fr. pannben m. margo supraorbitalis. Tänder-5 rotfr. Tunna rotkanaler. 3 fr. m. apex & slutna porer. Kotor ospec-2 fr. lårben-3 diafysfr.v/h. mellanhands/fotben- 1 fr. phalanx I- 1 fr.
54	875	0.1	68	3.5	1		vuxen		Skalltak- 7 fr. tand- 1 rotfr. Smala rotkanaler. Phalanx I- 1 fr.
55	851	<0.1	1.5	1.5	0.5			x	
55	852	0.4	305	4	1.5	K?	18 - 44		Skalltak- 64 fr. 20 öppna suturer. Diploës> 1/3 av tot. Skalltaksstrl. Storblåsig spongiosa. Tunna tabula interna. Kranium övrigt-4 fr. 1 processus mastoideus. Underkäke-2 fr. kota ospec-1 fr. lårben- 1 diafysfr. v/h. skenben- 3 diafysfr. v/h.
58	850	1.1	735	6	1		18 - 44		Skalltak-31 fr. 11 öppna suturer. Diploës ca. 1/3 av tot. Skalltaksstrl. Tabulae kraftiga. Kranium övrigt-2 fr. 1 petrosum. Underkäke-1 fr. tänder- 2 fotfr. kanalen smal. Revben-2 fr. axis-3 fr. bröstskotor- 4 fr. ländkota-1 fr. kotor ospec- 8 fr. överarmsben-3 fr. 2 caput, 1 trochlea v/h. handrotsben- 2 fr. bäcken- 4 fr. lårben-3 diafysfr. v/h. skenben -6 diafysfr. v/h.
59	870	<0.1	2	0.5	0.5			x	
60	853	<0.1	4.5	1.5	0.5		0 - 1		Kranium övrigt- 4 fr. 1 v, 2 h, 1 v/h petrosum.
61	854	<0.1	19	2	0.5		0 - 1		Skalltak-20 fr. kranium övrigt- 5 fr. petrosae. Tand-1 fr. anlag t. mjölkttand. Kotor ospec-21 fr. 11kotkroppar, 10 kotbågar, ej sammanvuxna. Phalanx- 4 fr, 1 hel. Lårben-2 diafysfr. 1 h, 1 v/h.
62	855	0.1	71	3	0.5		0 - 7		Skalltak- 65 fr. maxstl. 2,6 mm. Kranium övrigt- 9 fr. över/underkäke-2 fr. tänder-22 fr. 8 tandrötter; vida rotkanaler & 14 fr ej frambrutna kindtandskronor. Revben- 1 fr. skenben- 1 fr.

64	856	0.6	345	6.5	1	M?	18 - 44			Skalltak-16 fr. 1 påbörjad synostos i tabula externa, 2 nackben m. kraftigt muskelfäste. Diploës ca. 1/3 av tot. Skalltaksstrl. Kraftig tabulae. Maxtjl. 4,35 mm. Kranium övrigt-3 fr. 1 v petrosum, 1 h processus mastoideus. Underkäke-1 fr. tänder-4 rotfr. Smala rotkanaler. 1 m. apex & sluten por. Atlas-1 fr. bröstkota- 1 fr. radius-3 diafysfr. (2,33-2,6 mm.). lårben-3 diafysfr. v/h 1 m. kraftiga linea aspera. Knäskål-1 fr. v/h. skenben-6 diafysfr. v/h. phalanx- 3 fr.
65	848	<0.1	2	2	1				x	
65	847	<0.1	8	3.5	1		vuxen			Skalltak- 2 fr.
65	849	<0.1	3	2.5	0.5					Skallfr- 2 fr.
65	846	1.1	705	4.5	1	K?	18 - 64			Skalltak-119 fr. Diploës> 1/3 av tot. Skalltaksstrl. Kraftig tabulae. Tunn tabulae interna. 4 m. sutura sagittalis sammanvuxen i tabula interna m. påbörjad synostos i tabula externa. 13 helt öppna suturer. Kranium övrigt-16 fr. 5 pannbenet m. margo supraorbitalis: tunn, från glabella området, svagt utvecklat, 3 processu mastoidei (1 v+ 2 h), små, 2 petrosae. Överkäke-2 fr. underkäke- 1 fr. tänder-4 rotfr. Smala rotkanaler, 1 m. apex & sluten por. Atlas-1 fr. halskotor-7 fr. bröstotor- 9 fr. ländkotor- 2 fr. korsben- 1 fr. kotor ospec-25 fr. överarmsben- 1 diafysfr. v/h. radius-1 fr. caput v/h. lårben-11 diafysfr. v/h. skenben-3 fr. 2 diafysfr. 1 proximalt fr.
66	858	<0.1	28.5	2.5	1					Skalltak- 3 fr.
67	859	2.6	1395	8	1.5	M?	18 - 44			Skalltak- 71 fr. 13 öppna suturer, 17 m. påbörjad synostos i tabula externa. Diploës ca. 1/3 av tot. Skalltaksstrl. Maxtjl. 3,5 mm. Kranium övrigt-14 fr. 2 petrosum v/h, 2 processus mastoideus v+h, 1 glabella av manlig typ. Överkäke-1 fr. tand-1 rotfr. Underkäke-7 fr. revben-17 fr. atlas-2 fr. axis-1 fr. dens axis. Bröstotor- 3 fr. kotor ospec- 5 fr. överarmsben-2 fr. 1 caput, 6 diafysfr. (2,3-2,7 mm.). ulna-3 fr. bäckenben-1 fr. lårben-15 fr. 1 caput, 3 välutvecklade linea aspera. Knäskål-1 fr. v/h. skenben-18 diafysfr. v/h. rullben-1 fr. v/h. phalanx I-2 fr. phalanx II-1 fr. phalanx III, hand -1 fr.
69	860	0.4	236	4.5	1			0 - 14		Skalltak-32 fr. 14 helt öppna suturer. Diploës< 1/3 av tot. Skalltaksstrl. Maxtjl. 1,9 mm. Kranium övrigt -3 fr. petrosum. Överkäke-2 fr. tand -1 rotfr, vid rotkanal. Revben-1 fr. radius-2 fr.

										phalanx- 1 fr.
70	861	0.1	101	6	1		vuxen			Skalltak- 13 fr. 8 öppna suturer. Kotor ospec- 2 fr.
5	862	0.9	570	4	1		18 - 44			Skalltak-31 fr. 6 helt öppna suturer, 1 m. synostos i tabula interna. Diploës ca. 1/3 av tot. Skalltaksstrl. Maxtjl. 4,55 mm. Kranium övrigt-3 fr. underkäke-1 fr. tänder- 2 rotfr. 1 m. apex & slutna por. Smala kanaler. Atlas- 1 fr. bäckenben- 1 fr. lårben-4 fr. 2 caput m. helt sammanvuxna metafysitor, 2 diafysfr, alla v/h. skenben-1 fr. v/h. rullben-3 fr. hälben-1 fr. v/h. mellanhands/ fotsben- 3 fr.
71	863	<0.1	56	3.5	1			½ - 2		Skalltak-81 fr. tunna. Kranium övrigt-2 fr. 1 petrosus, 1 orbita m. cribra orbitalis. Tänder-1 hel krona, ej frambruten, mjölkhörntand. Kota ospec- 1 fr.
72	864	<0.1	4	2.5	1				x	
73	865	<0.1	22	3	1				x	
73	866	0.8	460	4	1		18 - 44			Skalltak-43 fr. 9 m. suturer: påbörjad synostos i tabula externa. Diploës> 1/3 av tot. Skalltaksstrl. Tunna tabula interna. Storblåsiga spongiosa. Maxtjl. 4,0 mm. Kranium övrigt -3 fr. överkäke-1 fr. underkäke- 3 fr. tänder-35 rotfr. Smala rotkanaler. 5 m. apex & slutna porer. Kotor ospec-6 fr. överarmsben-1 fr. trochlea v/h. hand/fotledsben- 1 fr. mellanhands/fotsben 1 fr. ulna- 3 diafysfr. v/h. lårben- 1 diafysfr. v/h.
74	867	<0.1	33	2.5	1		vuxen			Skalltak- 2 fr. skenben- 1 fr.
75	868	<0.1	4	2.5	1				x	
76	869	0.15	97	2	1			0 - 7		Skalltak-49 fr. tunna. Kranium övrigt-4 fr. 3 petrosae 1 hörselben (incus). Tänder- 24 fr. 2 rötter m. vida rotkanaler & öppna i apex, resten ej frambrutna tandkronor.

BILAGA 4: GRAVFÄLT: REKONSTRUERADE KÄRL OCH KÄRLDELAR

Fig. 1 – 36. Rekonstruerade kärl från Valtersbergsgravfältet. Arkeologiska institutionens undersökningar 1980-1982.




Fig. 1. A3, Fnr:443




Fig. 2. A6, Fnr:460




Fig. 3. A8, Fnr:321




Fig. 4. A13, Fnr:698




Fig. 5. A14, Fnr:696




Fig. 6. A20, Fnr:603




Fig. 7. A21, Fnr:320




Fig. 8. A22, Fnr:611




Fig. 9. A26, Fnr:330




Fig. 10. A27, Fnr:482




Fig. 11. A29, Fnr:464




Fig. 12. A30, Fnr:325




Fig. 13. A30, Fnr:325




Fig. 14. A30, Fnr:325




Fig. 15. A35, Fnr:324




Fig. 16. A37, Fnr:601




Fig. 17. A38, Fnr:602




Fig. 18. A47, Fnr:317




Fig. 19. A50, Fnr:347




Fig. 20. A52, Fnr:364




Fig. 21. A52, Fnr:364




Fig. 22. A59, Fnr:646




Fig. 23. A60, Fnr:318




Fig. 23. A60, Fnr:318




Fig. 24. A60, Fnr:318




Fig. 25. A60, Fnr:318




Fig. 26. A60, Fnr:318




Fig. 27. A61, Fnr:647




Fig. 28. A73, Fnr:557




Fig. 29. Fnr:329




Fig. 30. Fnr:491




Fig. 31. Fnr:350




Fig. 32. Fnr:501




Fig. 33. Fnr:513




Fig. 34. Fnr:414




Fig. 35. Fnr:424




Fig. 36. Fnr:834

BILAGA 5: GRAVFÄLT: REKONSTRUERADE KÄRL OCH KÄRLDELAR FRÅN FREDSJÖS UNDERSÖKNINGAR.




Fig. 1. ÅFGrav 001




Fig. 2. ÅFGrav 003




Fig. 3. ÅFGrav 004




Fig. 4. ÅFGrav 006




Fig. 5. ÅFGrav 007




Fig. 6. ÅFGrav 008




Fig. 7. ÅFGrav 009




Fig. 8. ÅFGrav 010




Fig. 9. ÅFGrav 011




Fig. 10. ÅFGrav 013




Fig. 11. ÅFGrav 014




Fig. 12. ÅFGrav 015

Fig. 1 – 12. Rekonstruerade kärl från Valtersbergsgravfältet. Åke Fredsjös undersökningar 1947-1949.




Fig. 13. ÅFGrav 017




Fig. 14. ÅFGrav 018




Fig. 15. ÅFGrav 019




Fig. 16. ÅFGrav 022




Fig. 17. ÅFGrav 023




Fig. 18. ÅFGrav 024




Fig. 19. ÅFGrav 027




Fig. 20. ÅFGrav 028




Fig. 21. ÅFGrav 030




Fig. 22. ÅFGrav 031




Fig. 23. ÅFGrav 034




Fig. 24. ÅFGrav 035

Fig. 13 – 24. Rekonstruerade kärl från Valtersbergsgravfältet, undersökt av Åke Fredsjö 1947-1949.




Fig. 25. ÅFGrav 037




Fig. 26. ÅFGrav 042




Fig. 27. ÅFGrav 046




Fig. 28. ÅFGrav 047




Fig. 29. ÅFGrav 048




Fig. 30. ÅFGrav 050




Fig. 31. ÅFGrav 052




Fig. 32. ÅFGrav 056




Fig. 33. ÅFGrav 057




Fig. 34. ÅFGrav 058




Fig. 35. ÅFGrav 059




Fig. 36. ÅFGrav 063

Fig. 25 – 36. Rekonstruerade kärl från Valtersbergsgravfältet, undersökt av Åke Fredsjö 1947-1949.




Fig. 37. ÅFGrav 065




Fig. 38. ÅFGrav 067




Fig. 39. ÅFGrav 068




Fig. 40. ÅFGrav 069




Fig. 41. ÅFGrav 072a




Fig. 42. ÅFGrav 072b




Fig. 43. ÅFGrav 074




Fig. 44. ÅFGrav 075




Fig. 45. ÅFGrav 076




Fig. 46. ÅFGrav 077




Fig. 47. ÅFGrav 078




Fig. 48. ÅFGrav 081

Fig. 37 – 48. Rekonstruerade kärl från Valtersbergsgravfältet, undersökt av Åke Fredsjö 1947-1949.




Fig. 49. ÅFGrav 082




Fig. 50. ÅFGrav 083




Fig. 51. ÅFGrav 084




Fig. 52. ÅFGrav 086




Fig. 53. ÅFGrav 090




Fig. 54. ÅFGrav 094




Fig. 55. ÅFGrav 095




Fig. 56. ÅFGrav 097




Fig. 57. ÅFGrav 099




Fig. 58. ÅFGrav 099b




Fig. 59. ÅFGrav 101




Fig. 60. ÅFGrav 102

Fig. 49 – 60. Rekonstruerade lerkärl från Valtersbergsgravfältet, undersökt av Åke Fredsjö 1947-1949.




Fig. 61. ÅFGrav 104




Fig. 62. ÅFGrav 107




Fig. 63. ÅFGrav 114




Fig. 64. ÅFGrav 117




Fig. 65. ÅFGrav 121




Fig. 66. ÅFGrav 128



Fig. 67. ÅFGrav 131




Fig. 68. ÅFGrav 136




Fig. 69. ÅFGrav 137




Fig. 70. ÅFGrav 138




Fig. 71. ÅFGrav 139




Fig. 72. ÅFGrav 145

Fig. 61 – 72. Rekonstruerade lerkärl från Valtersbergsgravfältet, undersökt av Åke Fredsjö 1947-1949.




Fig. 73. ÅFGrav 147




Fig. 74. ÅFGrav 152




Fig. 75. ÅFGrav 153




Fig. 76. ÅFGrav 155




Fig. 77. ÅFGrav 156




Fig. 78. ÅFGrav 158




Fig. 79. ÅFGrav 161




Fig. 80. ÅFGrav 162




Fig. 81. ÅFGrav 165




Fig. 82. ÅFGrav 167




Fig. 83. ÅFGrav 168




Fig. 84. ÅFGrav 170

Fig. 73 – 84. Rekonstruerade kärl från Valtersbergsgravfältet, undersökt av Åke Fredsjö 1947-1949.




Fig. 85. ÅFGrav 171




Fig. 86. ÅFGrav 172




Fig. 87. ÅFGrav 173




Fig. 88. ÅFGrav 174




Fig. 89. ÅFGrav 175




Fig. 90. ÅFGrav 182




Fig. 91. ÅFGrav 184




Fig. 92. ÅFGrav 185




Fig. 93. ÅFGrav 187




Fig. 94. ÅFGrav 191




Fig. 95. ÅFGrav 192




Fig. 96. ÅFGrav 194

Fig. 85 – 96. Rekonstruerade kärl från Valtersbergsgravfältet, undersökt av Åke Fredsjö 1947-1949.




Fig. 97. ÅFGrav I

Fig. 97. Rekonstruerat kärl från Valtersbergsgravfältet, undersökt av Åke Fredsjö 1947-1949.

BILAGA 6: BOPLATSOMRÅDE: REKONSTRUERADE KÄRL- OCH KÄRLDELAR




Fig.1 Okänt fyndnummer




Fig. 2 Fyndnummer 2617




Fig. 3 Okänt fyndnummer




Fig. 4 Okänt fyndnummer




Fig.5 Fyndnummer 2619




Fig. 6 Fyndnummer 2272




Fig. 7 Fyndnummer 2624




Fig. 8 Fyndnummer 2626




Fig. 9 Fyndnummer 2860




Fig.10 Fyndnummer 2634




Fig.11 Fyndnummer 2863




Fig.12 Fyndnummer 3834




Fig.13 Fyndnummer 2646




Fig.14 Fyndnummer 2084




Fig.15 Fyndnummer 2647




Fig.16 Okänt fyndnummer
2185




Fig.17 Fyndnummer 2186




Fig.18 Okänt fyndnummer




Fig.19 Fyndnummer 2851




Fig.20 Okänt fyndnummer




Fig.21 Okänt fyndnummer



Fig.22 Fyndnummer 2659




Fig.23 Fyndnummer 2663




Fig.24 Fyndnummer 2665




Fig.25 Fyndnummer 2666




Fig.26 Fyndnummer 2667




Fig.27 Fyndnummer 3561




Fig.28 Fyndnummer 2627




Fig.29 Fyndnummer 2127




Fig.30 Fyndnummer 2638




Fig.31 Fyndnummer 2078




Fig.32 Fyndnummer 2861




Fig.33 Fyndnummer 2643




Fig.34 Fyndnummer 2644




Fig.35 Fyndnummer 2649




Fig.36 Fyndnummer 2651




Fig.37 Fyndnummer 2652




Fig.38 Fyndnummer 2657




Fig.39 Fyndnummer 2661




Fig.40 Fyndnummer 2660




Fig.41 Fyndnummer 2669




Fig.42 Fyndnummer 2672




Fig.43 Fyndnummer 2637




Fig.44 Okänt fyndnummer
BU1261

Fig. 1 - 44. Rekonstruerade kärldelar från kulturlagret. Arkeologiska institutionens undersökningar 1983-1986.

BILAGA 7: BOPLATSOMRÅDE: RITADE SKÄRVOR, DEKORER OCH MYNNINGSPROFILER.




Fig.1 Fyndnummer 2187




Fig.2 Fyndnummer 2188




Fig.3 Fyndnummer 2865




Fig.4 Fyndnummer 2655




Fig.5 Fyndnummer 2851




Fig.6 Fyndnummer 2863




Fig.7 Fyndnummer 2866




Fig.8 Okänt fyndnummer




Fig.9 Fyndnummer 2659




Fig.10 Fyndnummer 2663




Fig.11 Fyndnummer 2665




Fig.12 Fyndnummer 2666




Fig.13 Fyndnummer 2667




Fig.14 Förkommen




Fig.15 Fyndnummer 2627




Fig.16 Fyndnummer 3561




Fig.17 Fyndnummer 2127




Fig.18 Fyndnummer 2638




Fig.19 Fyndnummer 2077




Fig.20 Fyndnummer 2078




Fig.21 Fyndnummer 2861




Fig.22 Fyndnummer 2643




Fig.23 Fyndnummer 2644




Fig.24 Fyndnummer 2649




Fig.25 Fyndnummer 2651




Fig.26 Fyndnummer 2652




Fig.27 Fyndnummer 2657




Fig.28 Förkommen




Fig.29 Fyndnummer 2661




Fig.30 Fyndnummer 2660




Fig.31 Fyndnummer 2669




Fig.32 Fyndnummer 2672




Fig.33 Fyndnummer 2637

Fig.1 -33. Keramik från kulturlagret vid Valtersberg.

**BILAGA 8: BOPLATSOMRÅDE: KATALOG ÖVER UTGRÄVNINGSRUTOR, SCHAKT- RUTOR
OCH PROVGROPAR.**

Beskrivningar är dels från kontextblanketter, ifyllda i fält, samt kompletteringsuppgifter gjorda i efterhand.

Ruta 1 Fyndförande kulturlager.	Ruta 2 Fyndförande kulturlager, ränna i bottenlagret. Fynd i anläggning: Ränna – bränd lera. Keramik skärvor. Övrig slagen flinta. Brända ben.	Ruta 3 Fyndförande kulturlager, liten del av ränna i bottenlagret. Fynd i anläggning: Ränna – bränd lera (som i Ruta 2). Keramik skärvor. Övrig slagen flinta. Brända ben.
Ruta 4: Fyndförande kulturlager.	Ruta 5 Fyndförande kulturlager med nedgrävning (stolphål alternativt en avfallsgrop?). Anläggning: Grop. Fynd i kulturlager/ rutan: Keramik fragment.	Ruta 6 Fyndförande kulturlager.
Ruta 7 Fyndförande kulturlager.	Ruta 8 Tvåskiktat fyndförande kulturlager.	Ruta 9 Fyndförande kulturlager. Rutan igenlagd Ht83.
Ruta 10 Tvåskiktat fyndförande kulturlager, inkluderar ett stolphål. Riktligt med bränd lera, sotfärgningar och hårt packad jord. Förutom ovanstående stolphål framträdde även en mindre stenpackning beläget uppe i rutan runt en grop samt ett ytterligare stolphål i gropan. Fynd i anläggning: Stolphål – Stenpackning – Grop+ Stolphål i grop – bränd & sintrad lera. Keramik skärvor. Fynd i kulturlager/ rutan: Flinta: avslag, kärna, övrigt slagen. Kvarts. Keramik: skärvor. brända ben	Ruta 11 Tvåskiktat fyndförande kulturlager. Riktligt med bränd lera, sotfärgningar och hårt packad jord. Inkluderar del av och fynd från: stenpackning, grop och stolphål som beskrivs i Ruta 10. Fynd i anläggning: Stenpackning – brända ben. Grop+Stolphål i grop – bränd & sintrad lera, flinta avslag och övrig slagen. Keramik skärvor. Fynd i kulturlager/ rutan: Keramik: skärvor, mynning. brända ben	Ruta 12 Tvåskiktat fyndförande kulturlager. Inslag av sotfläckar, bränd lera (sparades ej) och keramik. Anläggning Stenpackning Fynd i kulturlager/ rutan: Keramik: skärvor. Hartsfragment.
Ruta 13 Tvåskiktat fyndförande kulturlager. Inslag av sotfläckar, bränd lera, grus och sten, keramik och mörkfärgad grop. Anläggning: Grop. Fynd i kulturlager/ rutan: Knacksten i bergart, bränd lera. Keramik: mynning, skärva.	Ruta 14 Tvåskiktat fyndförande kulturlager, gott om skärvsten, få fynd av keramik, bränd lera och flinta, som blev reg. till ruta 15 fynden. Förekomst av fragmenterade brända ben. På kulturlager I fanns en mörkfärgning som upptog cirka 75% av ytan. På kulturlager II fanns en längsgående fördjupning med två djupare nedgrävningar, möjlig	Ruta 15 Tvåskiktat fyndförande kulturlager, gott om skärvsten, få fynd av keramik, bränd lera och flinta. Förekomst av fragmenterade brända ben. På kulturlager I fanns en mörkfärgning som upptog cirka 75% av ytan. På kulturlager II fanns en längsgående fördjupning med två djupare nedgrävningar, möjlig ränna (?). Fanns även en rest sten

Hartsfragment.	ränna(?) Anläggning: Ränna. Fynd i kulturlager/ rutan: Se ruta 15.	som vilar på 3mindre stenar. Anläggning: Ränna. Fynd i kulturlager/ rutan: Bränd lera, flintavslag. Keramik: skärvor, mynning.
Ruta 20 (inkl. schakt A3) Tvåskiktat fyndförande kulturlager med del av stenpackning. Översta skiktet på kulturlagret har spridda mörka fläckar, cirka 1dm i diameter. Anläggning: Stenpackning. Fynd i kulturlager/ rutan: Kvarts, bränd och sintrad lera, flinta övrig slagen. Keramik: skärvor. Brända ben.	Ruta 21 Tvåskiktat fyndförande kulturlager med ränna. Mycket bränd lera och fläckvis med kol. Jordprov har tagits från denna ruta. I denna ruta finns även liten del av ett stolphål. Fynd i anläggning: Ränna – bränd lera. Keramik: skärvor. Stolphål. Fynd i kulturlager/ rutan: Bränd lera, flinta övrig slagen. Keramik: mynningar (avritade), skärvor, bottenbitar. Skärvor, Fnr2471 möjligen målade. Mynning, Fnr2647 (avritad), är daterad till äldre järnålder – förromersk /äldre romersk, utifrån form. Brända ben.	Ruta 22 Tvåskiktat fyndförande kulturlager, med ränna. Inslag av mycket lera och små sotfläckar (kol). Fynd i anläggning: Ränna – sintrad lera. Keramik: skärvor, mynning. Mynning, Fnr2864, (avritad) intryck på mynningen daterad till äldre järnålder – förromersk /äldre romersk, utifrån dekor.
Ruta 23 Tvåskiktat fyndförande kulturlager med ränna. Mycket lera i S/V hörnet samt sotfläckar (kol) i rutan. Fynd i anläggning: Ränna – Keramik: skärvor, fragment, bottenbit. Skärva, Fnr2258, möjligen målade. Fynd i kulturlager/ rutan: Kvarts, obränd/stampad lera, sintrad lera, flinta övrig slagen. Keramik: skärvor, mynning, fragment. Mynningarna, Fnr. 2863 & Fnr2860 (avritade): har intryck på mynningen, daterade till äldre järnålder – förromersk /äldre romersk, utifrån dekor. Mynning, Fnr2646 (avritad), är daterad till äldre järnålder –	Ruta 24 Kulturlager med del av ränna. Anläggning: Ränna. Fynd i kulturlager/ rutan: Flinta övrig slagen, bränd lera. Keramik: skärvor, mynning. Mynning, Fnr2866, (avritad): intryck på mynningen daterad till äldre järnålder – förromersk /äldre romersk, utifrån dekor.	Ruta 25 Kulturlager med ränna. Fynd i anläggning: Ränna – bränd lera. Keramik: skärvor, mynning (avritad). Fynd i kulturlager/ rutan: Bränd lera, flinta övrig slagen. Keramik: skärvor, mynning.

förromersk /äldre romersk, utifrån form. Skärva, Fnr. 2463, en möjlig målad bit.		
Ruta 26 Kulturlager med dubbla rännor och ett stolphål. Fynd i anläggning: Stolphål – Ränna 1 och 2 – Keramik: mynning, skärva. Mynning, Fnr2851, (avritad): intryck på mynning daterad till äldre järnålder – förromersk /äldre romersk, utifrån dekor. Fynd i kulturlager/ rutan: Bränd lera. Flinta: avslagsskrapa, övrig slagen. Brända ben. Keramik: mynningar, skärvor. Mynning Fnr2663 är avritad. Mynning Fnr2665 och Fnr2666 är avritade och daterade till äldre järnålder – förromersk /äldre romersk, utifrån form. Enstaka skärvor från fnr2071 har linjedekor och är daterade till äldre järnålder – förromersk /äldre romersk, utifrån dekoren.	Ruta 27 Kulturlager med ränna och ett stolphål. Fynd i anläggning: Stolphål – Ränna – bränd lera. Keramik: skärvor, bottenbit. Brända ben. Bottenbit och ornerad skärva, Fnr2668, daterade till äldre järnålder – förromersk /äldre romersk, utifrån dekor. Fynd i kulturlager/ rutan: Bränd lera, flinta övrig slagen. Keramik: skärvor, mynning (avritad). Brända ben.	Ruta 28 Kulturlager med dubbla rännor och ett stolphål. Fynd i anläggning: Rännor – bränd lera. Keramik: skärvor. Stolphål – bränd lera. Keramik: mynningar, skärvor. Mynning, Fnr2865 & Fnr2655, (avritade): intryck på mynningen daterad till äldre järnålder – förromersk /äldre romersk, utifrån dekor. Fynd i kulturlager/ rutan: Bränd lera, flinta övrig slagen. Keramik: skärvor. Brända ben.
Ruta 30 Tvåskiktat fyndförande kulturlager med ränna och ett stolphål. Kol koncentration i NÖ hörnet, där det även framkom det ovan nämnda stolphålet. Anläggning Ränna. Stolphål. Fynd i kulturlager/ rutan: Bränd lera. Flinta: övrig slagen, avslag, kärnfragment. Keramik: skärvor.	Ruta 31 Tvåskiktat fyndförande kulturlager med skärvsten. Fynd i kulturlager/ rutan: Kvarts, bränd och sintrad lera. Bergart: knackstensfragment. Flinta: avslagsstickel, avslag, kärnfragment, övrig slagen. Keramik: skärvor. Brända ben.	Ruta 32 Tvåskiktat fyndförande kulturlager med inslag av kol, ett stolphål och stenar. Möjlig avfallsgrop uppe i rutans vänstra hörn. Lerskikt under kulturlager II (på 7cm djup). Anläggning: Stolphål. Avfallsgrop. Fynd i kulturlager/ rutan: Flinta: naturlig, övrig slagen, avslag, kärnfragment. Bränd & sintrad lera, lerslagg. Keramik: skärvor. Brända ben. Neolitisk skärva: Fnr2137

Ruta 33 Tvåskiktat fyndförande kulturlager med dubbla rännor, grop och skärvsten. Inslag av kol. Anläggning: Ränna – Keramik: mynning. Mynning, Fnr2015, intryck på kanten, daterad till äldre järnålder, förromersk/ äldre romersk tid, utifrån dekor. Grop. Fynd i kulturlager/ rutan: Bränd lera. Flinta: avslag, naturlig, spånfragment, övrig slagen. Keramik: skärvor. Glaspärta, blå.	Ruta 34 Tvåskiktat fyndförande kulturlager med del av ränna och skärvsten. Anläggning: Ränna. Fynd i kulturlager/ rutan: Kvarts, bränd lera. Flinta: avslag, spån, övrig slagen. Keramik: skärvor.	Ruta 35 Tvåskiktat fyndförande kulturlager med del av ränna och en grop. Fynd i anläggning: Grop – bränd & sintrad lera, flintavslag. Keramik: skärvor. Ränna. Fynd i kulturlager/ rutan: Bränd lera, flintavslag och övrig slagen flinta. Keramik: skärvor. Brända ben.
Ruta 36 Tvåskiktat fyndförande kulturlager, finns en ränna med gropar. I rännan fanns mycket mängd keramik (relativt större skärvor). Fynd i anläggning: Ränna – bränd lera, lerslagg, kärnfragment i flinta. Keramik: skärvor, mynningar. Mynning, Fnr2127, är avritad. Brända ben. Gropar- Fynd i kulturlager/ rutan: Bränd lera. Flinta: avslag, bearbetat stycke, övrig slagen. Keramik: skärvor.	Ruta 37 Tvåskiktat fyndförande kulturlager med dubbla rännor. Fynd i anläggning: Ränna 1 – bränd & sintrad lera, lerslagg, flintavslag. Keramik: skärvor. Brända ben. Ränna 2 – bränd lera och kol (ej sparad). Fynd i kulturlager/ rutan: Kvartsit, bränd & sintrad lera, flintavslag och övrig slagen flinta. Keramik: skärvor.	Ruta 38 Tvåskiktat kulturlager med ränna. Förekomst av fragmentarisk bränd lera som inte kunde samlas in. Inga övriga fynd. Anläggning: Ränna.
Ruta 39 Tvåskiktat fyndförande kulturlager med dubbla rännor, inslag av kol. Fynd i anläggning: Ränna – Keramik: skärva. Fynd i kulturlager/ rutan: Kvarts, bränd lera, övrig slagen flinta. Keramik: skärvor. Skärva, Fnr2000, möjligen målad.	Ruta 40 Tvåskiktat fyndförande kulturlager. Fynd i kulturlager/ rutan: Flinta: avslag och övrig slagen. Keramik: skärvor.	Ruta 41 Tvåskiktat fyndförande kulturlager med ränna och två stora jordfasta stenar. Anläggning: Ränna . Fynd i kulturlager/ rutan: Bränd lera, flintavslag. Keramik: skärvor
Ruta 42 Tvåskiktat fyndförande kulturlager med ränna, inslag av kol. Fynd i anläggning: Ränna – bränd lera. Fynd i kulturlager/ rutan:	Ruta 43 Tvåskiktat fyndförande kulturlager med dubbla rännor & inslag av kol. Fynd i anläggning: Ränna – bränd lera, flintavslag. Fynd i kulturlager/ rutan:	Ruta 44 Tvåskiktat fyndförande kulturlager. Möjliga spår av rännan. Fynd i kulturlager/ rutan: Bränd & sintrad lera. Keramik: skärvor, fragment. Brända ben.

Bränd lera, lerslagg, naturlig flinta. Keramik: skärvor, bottenbit.	Bränd lera, lerslagg. Flinta: övrig slagen, avslag. Keramik: fragment, skärvor.	
Ruta 45 Tvåskiktat fyndförande kulturlager med ett stolphål. Spår av rännan. Fynd i anläggning: Stolphål – Fynd i kulturlager/ rutan: Bränd lera. Flinta: avslag, övrig slagen. Keramik: skärvor. Brända ben.	Ruta 46 Tvåskiktat fyndförande kulturlager med inslag av kol och en möjlig grop. Fynd i anläggning: Grop – Keramik: skärvor, mynning. Mynning, Fnr2638 är avritad. Fynd i kulturlager/ rutan: Kvarts, bränd lera, naturlig flinta. Keramik: skärvor. Brända ben.	Ruta 47 Tvåskiktat fyndförande kulturlager. Fynd i kulturlager/ rutan: Bränd lera. Flinta: avslag, övrig slagen.
Ruta 48 Tvåskiktat fyndförande kulturlager med del av en stor avfallsgrop. Fynd i anläggning: Avfallsgrop – Flinta: avslag, övrig slagen. Keramik: fragment. Hartsfragment. Brända ben. Fynd i kulturlager/ rutan: Flintavslag.	Ruta 48 och 51 Avfallsgropen. Fynd i anläggning: Avfallsgrop – bränd & sintrad lera. Flintavslag. Keramik: skärvor, mynning. Sädskorn. Brända ben.	Ruta 49 Tvåskiktat fyndförande kulturlager med ränna. Fynd i anläggning: Ränna – Fynd i kulturlager/ rutan: Bränd lera, gjutform i lera, övrig slagen flinta, spånfragment i flinta. Keramik: fragment.
Ruta 50 Tvåskiktat fyndförande kulturlager med del av stor härd. Stenigt och grusigt i rutan. Fynd i anläggning: Härd – bränd lera. Keramik: skärvor. Fynd i kulturlager/ rutan: Lerslagg. Flinta: avslag, spånfragm. Keramik: skärvor. Hartsfragment.	Ruta 51 Tvåskiktat fyndförande kulturlager med del av stor avfallsgrop. Fynd i anläggning: Avfallsgrop – bränd lera. Keramik: skärvor (1med dekor Fnr2043). Fynd i kulturlager/ rutan: Bränd lera. Flinta: naturlig, övrig slagen. Keramik: mynning. Mynning, Fnr2862, daterad till äldre järnålder, förromersk/ äldre romersk utifrån dekor. Brända ben.	Ruta 52 Tvåskiktat fyndförande kulturlager med ränna och ett stolphål. Fynd i anläggning: Ränna – Stolphål – Fynd i kulturlager/ rutan: Bränd lera. Flinta: avslag, naturlig. Keramik: skärva.
Ruta 53 Tvåskiktat fyndförande kulturlager med ränna, inslag av kol. Fynd i anläggning: Ränna – bränd lera, flintavslag. Keramik: skärvor, mynning. Mynning, Fnr2637 är avritad. Fynd i kulturlager/ rutan: Bränd lera. Keramik: mynning. Mynning, Fnr2627 är avritad.	Ruta 54 Tvåskiktat fyndförande kulturlager med ränna. Fynd i anläggning: Ränna – bränd lera. Keramik: skärvor, bottenbit. Fynd i kulturlager/ rutan: Bränd & sintrad lera. Flinta: spån, övrig slagen. Brända ben. Keramik: skärvor (någon dekorerad), mynningar. Mynning, Fnr2649, avritad och	Ruta 55 Tvåskiktat fyndförande kulturlager med dubbla rännen. Rännans djup här var cirka 8cm. Förekomst av småstenar och inslag av kol i rutan. Fynd i anläggning: Ränna – bränd lera. Keramik: skärvor, mynning. Mynning, Fnr2652 är avritad. Fynd i kulturlager/ rutan: Bränd lera. Flinta: avslag, övrig slagen. Keramik: skärvor,

	daterad till äldre järnålder, förromersk/ äldre romersk utifrån form. Mynning, Fnr2644 är avritad.	fragment. Glaspärla, mörkblå. Brända ben.
Ruta 56 Tvåskiktat fyndförande kulturlager med dubbla rännor. Fynd i anläggning: Ränna 1 – Ränna 2 – bränd lera. Brända ben. Fynd i kulturlager/ rutan: Bränd lera. Flinta: avslag, naturlig, spån, övrig slagen. Brända ben. Keramik: skärvor, bottenbit, mynning. Mynning, Fnr2669 är avritad.	Ruta 57 Tvåskiktat fyndförande kulturlager med dubbla rännor och gropar, inslag av kol. Fynd i anläggning: Ränna 2 – Grop – Fynd i kulturlager/ rutan: Keramik: skärvor, bottenbit, mynning. Mynning, Fnr2643 är avritad.	Ruta 57, (70) och 71, Ränna Fyndförande kulturlager: en ränna som finns både i ruta 57 och ruta 71. Denna betecknas som ränna 1 i Ruta 57. Fynd i anläggning: Ränna 1 – bränd lera. Keramik: mynning, skärvor. Brända ben. Övrig slagen flinta. Mynning, Fnr2657 är avritad. Fynd i kulturlager: Brända ben.
Ruta 58 Tvåskiktat fyndförande kulturlager med ränna. Rännan hade mörk botten med småsten i rutan. Fynd i anläggning: Ränna – kvarts. Keramik: fragment. Fynd i kulturlager/ rutan: Slagen kvarts, bränd och sintrad lera. Flint: knackstensfragment, naturlig, avslag (br/obr), övrig slagen. Keramik: skärvor, mynningar. Frö (nötskal). Brända ben. Mynning, Fnr2861 (avritad): med intryck på kanten - är daterad till äldre järnålder, förromersk/ äldre romersk tid utifrån dekor.	Ruta 59 Tvåskiktat fyndförande kulturlager med en liten del av ränna. Småsten i rutan. Fynd i anläggning: Ränna – Fynd i kulturlager/ rutan: Bränd & sintrad lera. Flint: naturlig, örig slagen. Keramik: skärva.	Ruta 60 Tvåskiktat fyndförande kulturlager med ränna. Fynd i anläggning: Ränna – Fynd i kulturlager/ rutan: Kvarts, bränd lera. Keramik: skärvor, mynning. Mynning, Fnr2651 är avritad.
Ruta 61 Tvåskiktat fyndförande kulturlager med del av ränna i NV hörnet. Förekomst av sten och inslag av kol. Fynd i anläggning: Ränna – Fynd i kulturlager/ rutan: Bearbetad sten, bränd lera, fintavslag. Keramik: skärva, mynning. Mynning, Fnr2672 är avritad.	Ruta 62 Tvåskiktat fyndförande kulturlager med ränna. Mycket med bränd lera i rännan. Fynd i anläggning: Ränna – Fynd i kulturlager/ rutan: Flinta: avslag, övrig slagen. Keramik: skärvor.	Ruta 63 Tvåskiktat fyndförande kulturlager med stenpackning och vid den framkom ett stolphål (cirka 15cm i diameter). Del av ränna i SÖ hörnet av rutan. Inslag av kol i rutan. Fynd i anläggning: Stenpackning – Stolphål – Ränna – Fynd i kulturlager/ rutan: Bergart: knacksten, bearbetad

		sten. Bränd lera. Flinta: avslag, flintstycke, övrig slagen. Keramik: mynning, bottenbit, skävor. Mynning, Fnr2077, har streckdekor och är avritad. Bottenbit, fnr2078 är avritad.
Ruta 64 Tvåskiktat fyndförande kulturlager med härd och stenpackning. Fynd i anläggning: Härd – Stenpackning – Kvarts, bränd lera, övrig slagen flinta. Keramik: fragment. Fynd i kulturlager/ rutan: Bränd lera.	Ruta 65 Tvåskiktat fyndförande kulturlager med härd och stenpackning. Fynd i anläggning: Härd – Stenpackning – bränd lera, övrig slagen flinta. Keramik: skärva, mynning. Fynd i kulturlager/ rutan: Kvarts. Flinta: avslag, övrig slagen. Brända ben.	Ruta 66 Tvåskiktat fyndförande kulturlager med härd, ränna och del av grop. Fynd i anläggning: Härd – Ränna – Grop – Fynd i kulturlager/ rutan: Kvarts, flintavslag, bränd lera. Keramik: skärvor. Brända ben.
Ruta 68 Tvåskiktat fyndförande kulturlager med ränna. Fynd i anläggning: Ränna – Fynd i kulturlager/ rutan:	Ruta 69 Tvåskiktat fyndförande kulturlager med en liten del av ränna. Grop hittades också. Fynd i anläggning: Ränna – Grop Fynd i kulturlager/ rutan: Bränd lera. Flinta: avslag, övrig slagen. Keramik: skärvor. Brända ben.	Ruta 70 Tvåskiktat fyndförande kulturlager med dubbla rännen. Fynd i anläggning: Ränna 1&2 – Keramik. Skärva. Ränna 1 – Flinta: naturlig med möjlig fossil, övrig slagen, avslag. Bränd lera. Keramik: skärvor (1 svart med linjedekor). Brända ben. Ränna 2 – bränd lera, flintavslag. Keramik: skärvor. Fynd i kulturlager/ rutan: Bränd lera. Keramik: skärvor. Brända ben.
Ruta 71 Tvåskiktat fyndförande kulturlager med del av ränna. Fynd i anläggning: Ränna – bränd lera. Brända ben. Fynd i kulturlager/ rutan: Bränd & sintrad lera, kvarts, slagg. Flinta: naturlig, avslag. Keramik: skärvor, mynningar. Brända ben. Mynning, Fnr2660 och Fnr2661 är avritade.	Ruta 101 Tvåskiktat fyndförande kulturlager med ränna och ett stolphål. Inslag av kol i rännan, mesta av flintan hittades i stolphålet. Fynd i anläggning: Ränna – bränd lera, övrig slagen flinta. Stolphål – flintavslag. Fynd i kulturlager/ rutan: Bränd lera, flintavslag & övrig slagen flinta. Keramik: skärva.	Ruta 102 Tvåskiktat fyndförande kulturlager med möjlig del av ränna och ett helt stolphål. I östra kanten av rutan, under kulturlagret, framkom något som liknade en berghäll. Fynd i anläggning: Ränna – Stolphål – Fynd i kulturlager/ rutan: Flinta: övrig slagen. Bränd & sintrad lera. Keramik: skärvor, botten, mynning.

Ruta 103 Tvåskiktat fyndförande kulturlager, inga spår av anläggningar. Inslag av kol i rutan. Fynd i kulturlager/ rutan: Bränd lera. Flinta: avslag, naturlig. Keramik: skärvor. brända ben	Ruta 104 Tvåskiktat fyndförande kulturlager med stenpackning. Fynd i anläggning: Stenpackning – bränd lera. Fynd i kulturlager/ rutan: Kvartsit, bränd & sintrad lera. Flinta: avslag, övrig slagen. Keramik: fragment, skärvor, mynning.	Ruta 105 Tvåskiktat fyndförande kulturlager med mycket bränd lera. Fynd i kulturlager/ rutan: Bränd & sintrad lera. Flinta: avslag, övrig slagen.
Ruta 106 Tvåskiktat fyndförande kulturlager med mycket småsten och bränd lera. Fynd i kulturlager/resten av rutan: Lerslagg, bränd & sintrad lera. Flinta: avslag, övrig slagen. Keramik: skärvor. brända ben	Ruta 107 Tvåskiktat fyndförande kulturlager som innehöll några sten-koncentrationer. Fynd i kulturlager: 1st Lerkula, bränd & sintrad lera. Flinta: övrig slagen, avslag, naturlig. Keramik: skärvor, fragment. Glaspärla, grön. brända ben	Ruta 108 Tvåskiktat fyndförande kulturlager med ljusare skiftningar. Fläckvis med bränd lera, sten och kol. Fynd i kulturlager: Bränd & sintrad lera. Flinta: avslag, övrig slagen. Keramik: fragment. Glaspärla, grön. brända ben
Ruta 109 Tvåskiktat fyndförande kulturlager med mycket bränd lera. Fynd i kulturlager/resten av rutan: Bränd lera, flintavslag. Keramik skärvor. brända ben	Ruta 110 Tvåskiktat fyndförande kulturlager, fläckvis med bränd lera. Fynd i kulturlager/resten av rutan: Kvarts, bränd lera. Flinta: avslag, övrig slagen. Keramik: skärvor (neolitisk). Brända ben.	Ruta 111 Tvåskiktat fyndförande kulturlager med ränna. Rännan synlig vid cirka 8cm djup. Jordprov togs i rännan. Fynd i anläggning: Ränna – bränd lera, 1 lerkula. Flinta: övrig slagen. Keramik: skärvor. Fynd i kulturlager/resten av rutan: Flinta: övrig slagen. Bränd & sintrad lera. Keramik fragment.
Ruta 112 Tvåskiktat fyndförande kulturlager med ränna, inslag av större mängd bränd lera. Fynd i anläggning: Ränna – Fynd i kulturlager/resten av rutan: Flitnavslag.	Ruta 113 Tvåskiktat fyndförande kulturlager med ränna och ett stolphål. I rutan förekom koncentration av bränd lera samt inslag av kol. Fynd i anläggning: Ränna – bränd lera. Brända ben. Stolphål i ränna – Stolphål bredvid ränna – bränd lera. Fynd i kulturlager/resten av rutan: Sintrad lera. Flinta: avslag, övrig slagen. Keramik: fragment.	Ruta 114 Tvåskiktat fyndförande kulturlager med del av ränna. Fynd i anläggning: Ränna – Fynd i kulturlager/resten av rutan: Bränd lera. Flinta: avslag, övrig slagen. Keramik: skärva.
Ruta 115 Tvåskiktat fyndförande kulturlager med ränna, inslag av kol.	Ruta 116 Tvåskiktat fyndförande kulturlager med liten del av ränna. I rutan	Ruta 117 Tvåskiktat fyndförande kulturlager med lite inslag av bränd lera.

Fynd i anläggning: Ränna – bränd lera, keramik skärvor. Fynd i kulturlager/resten av rutan: Bränd lera, flintavslag. Keramik skärvor. Brända ben.	förekom koncentration av bränd lera samt inslag av kol. Fynd i anläggning: Ränna – Fynd i kulturlager/resten av rutan: Bränd & sintrad lera. Keramik hank, fragment.	Fynd i kulturlager/resten av rutan: Bränd lera. Flinta: avslag, naturlig, övrig slagen. Keramik: skärvor.
Ruta 118 Tvåskiktat fyndförande kulturlager med ränna, inslag av bränd lera. Fynd i anläggning: Ränna – naturlig flinta.Brända ben.	Ruta 119 Tvåskiktat fyndförande kulturlager med ränna. I rutan förekom koncentration av bränd lera samt inslag av kol. Fynd i anläggning: Ränna – Fynd i kulturlager/resten av rutan:	Ruta 120 Tvåskiktat fyndförande kulturlager med lite bränd lera. Fynd i kulturlager/resten av rutan: Bränd lera. Flinta: avslag, övrig slagen. Keramik: fragment.
Ruta 121 Kulturlager med liten del av ränna och inslag av mindre mängd bränd ler. Fynd i anläggning: Ränna – Fynd i kulturlager/resten av rutan:	Ruta 122 Tvåskiktat fyndförande kulturlager med ränna. . I rutan förekom koncentration av bränd lera samt inslag av kol. Fynd i anläggning: Ränna – Fynd i kulturlager/resten av rutan: Bränd lera, Flinta: naturlig, övrig slagen.	Ruta 123 Tvåskiktat fyndförande kulturlager med en del av ränna och ett stolphål. Fynd i anläggning: Ränna – Stolphål – Fynd i kulturlager/resten av rutan: Bränd & sintrad lera. Keramik: skärvor.
Ruta 123 och 124 Kulturlager med ränna som är i båda rutorna. Fynd i kulturlager/resten av rutan: Sintrad lera, kvarts, keramik fragment. Flinta: avslag, övrig slagen.	Ruta 124 Tvåskiktat fyndförande kulturlager med ränna, inslag av kol. Förekomst av stenar under rännan. Fynd i anläggning: Ränna – bränd lera, övrig slagen flinta. Brända ben. Fynd i kulturlager/resten av rutan: Bränd lera. Keramik: skärvor.	Ruta 125 Tvåskiktat fyndförande kulturlager med ett stolphål, cirka 40cm i diameter. Inslag av kol i rutan. I botten på stolphålet hittades stor mängd flinta. Anläggning: Stolphål – Fynd i kulturlager/resten av rutan: Flinta: kärnfragment, övrig slagen, avslag. Sintrad & bränd lera, kvarts. Keramik: skärvor, fragment. Hartsfragment. Brända ben.
Ruta 126 Tvåskiktat fyndförande kulturlager, delvis omstört pg.a hjulspår tvärs över rutan. Inslag av bränd lera. Fynd i kulturlager/resten av	Ruta 127 Tvåskiktat fyndförande kulturlager med ett stolphål. Lagren i rutan är omstörda något pg.a. hjulspår, fanns även en stor sten i NÖ hörnet.	Ruta 128 Tvåskiktat fyndförande kulturlager, något omstört lager. Möjliga spårrester av stolphålet som finns i Ruta 127.

rutan: Flinta: spån, övrig slagen, avslag. Kvarts, bränd & sintrad lera. Bergart: yxa, förarbete till en limhamnsyxa från senmesolitikum. Keramik: botten, skärvor (dekor, ombränd osv). Blyföremål. Brända ben.	Fynd i anläggning: Stolphål – Fynd i kulturlager/resten av rutan: Bränd & sintrad lera. Flinta: övrig slagen, avslag. Keramik: fragment, botten. Brända ben.	Fynd i anläggning: Stolphål – Fynd i kulturlager/resten av rutan: Bränd lera, övrig slagen flinta. Keramik: skärvor, fragment.
Ruta 129 Tvåskiktat fyndförande kulturlager med ränna och i rännan en del av ett stolphål. Inslag av bränd lera i jorden samt kol. Jordprov togs från rännan. Fynd i anläggning: Ränna – bränd & sintrad lera. Stolphål – Fynd i kulturlager/resten av rutan: Bränd lera, övrig slagen flinta. Keramik: fragment.	Ruta 130 Tvåskiktat fyndförande kulturlager med ränna. Två lager på rännan. Fläckvis och rikligt med bränd lera, samt inslag av kol. Fynd i anläggning: Ränna lager bränd & sintrad lera. Fynd i kulturlager/resten av rutan: Bränd lera. Flinta: avslag, övrig slagen. Keramik: skärvor. Brända ben.	Ruta 131 Tvåskiktat kulturlager med del av möjlig ränna. Fynd i anläggning: Ränna – Fynd i kulturlager/resten av rutan: Bränd lera, övrig slagen flinta. Keramik: skärvor, fragment. Hartsfragment. Brända ben.
Ruta 132 Tvåskiktat kulturlager med liten del av ränna. Fynd i anläggning: Ränna – Fynd i kulturlager/resten av rutan: Flinta: avslag, övrig slagen.	Ruta 133 Tvåskiktat fyndförande kulturlager med ränna och ett stolphål. Fynd i anläggning: Ränna – Stolphål – Fynd i kulturlager/resten av rutan: Bränd lera, övrig slagen flinta.	Ruta 134 Tvåskiktat fyndförande kulturlager med möjlig del av ränna och ett stolphål. Rikligt med kol fanns i rutan. Hela stolphålet (den del som går ut över rutan) ej grävd. Jordprov togs. Fynd i anläggning: Ränna – Stolphål – Fynd i kulturlager/resten av rutan: Bränd lera. Flinta: avslag, övrig slagen. Keramik: mynning.
Ruta 135A Rutorna innehöll en större avfallsgrop, samt del av en mindre möjlig avfallsgrop. Fynd i anläggning: Brända ben. Keramik skärva. Stor avfallsgrop och Mindre avfallsgrop. Fynd i kulturlager/resten av rutan: Bränd lera. Brända ben.	Ruta 135B Rutorna innehöll del av en större avfallsgrop. Fynd i anläggning: Stor avfallsgrop – Keramik skärva. Fynd i kulturlager/resten av rutan: Bränd lera.	Ruta 136 Tvåskiktat fyndförande kulturlager där två rännor förenas. Inslag av kol. Fynd i anläggning: Ränna – slagen kvarts, bränd lera. Brända ben. Fynd i kulturlager/resten av rutan: Kvarts, bränd lera. Flinta: avslag, övrig slagen. Keramik: skärvor, hank, bukdelar. halsdel. Brända ben.
Ruta 137	Ruta 138	Ruta 139

Tvåskiktat fyndförande kulturlager med dubbla rännor och två stolphål. Det förekom ett stråk av stor mängd bränd lera längs och i rännan. Ett större stolphål hittades samt ett mindre som var stensatt. Inslag av kol i rutan. Fynd i anläggning: Ränna 1 – bränd lera, flinta: avslag och övrig slagen. Ränna 2 – Bränd lera, övrig slagen flinta. Stolphål 1 – Stolphål 2 – Fynd i kulturlager/resten av rutan: Bränd lera, flintavslag och övrig slagen flinta. Keramik skärvor.	Tvåskiktat fyndförande kulturlager med ränna. Väl synlig ränna, men något ytlig. Förekomst av mycket skörbränd sten. Fynd i anläggning: Ränna – Brända ben. Fynd i kulturlager/resten av rutan: Bearbetad sten, bränd lera, övrig slagen flinta. Keramik: fragment. Brända ben.	Tvåskiktat fyndförande kulturlager med ränna. Väl synlig ränna, men något ytlig. Förekomst av mycket skörbränd sten. Fynd i anläggning: Ränna – bränd lera. Keramik: skärvor. Brända ben. Fynd i kulturlager/resten av rutan: Kvarts, bränd lera, glättsten i bergart, flintavslag och övrig slagen flinta. Keramik: skärvor, fragment. Brända ben.
Ruta 140 Tvåskiktat fyndförande kulturlager. Fynd i anläggning: Ränna – Keramik: skärva. Fynd i kulturlager/resten av rutan: Bränd lera, flintavslag och övrig slagen flinta. Keramik: fragment (1m. dekor). Brända ben.	Ruta 141 Tvåskiktat fyndförande kulturlager med del av ränna. Fynd i anläggning: Ränna – Fynd i kulturlager/resten av rutan: Kvarts. Keramik. Skärvor.	Ruta 142 Tvåskiktat kulturlager. Fynd i kulturlager/resten av rutan: Bränd lera, övrig slagen flinta. Keramik: fragment, skärvor. Brända ben.
Ruta 143 Tvåskiktat fyndförande kulturlager med mörk/svart oregelbunden lagerföljd. Nästan ingen bränd lera eller kolrester förekom. Fynd i kulturlager/resten av rutan: Övrig slagen flinta.	Ruta 144 Lämnades endast avtorvad, inte vidare utgrävd!	Ruta 145 Lämnades endast avtorvad, inte vidare utgrävd!
Ruta 146 Tvåskiktat kulturlager utan fynd. Första lagret var svart och lager II något ljusbrunt. Ingen anteckning om vilka djup lager I och lager II ligger på.	Ruta 147 Tvåskiktat fyndförande kulturlager med ränna. Varierad djup på lager i denna ruta. Fynd i anläggning: Ränna – Fynd i kulturlager/resten av rutan: Kvarts, övrig slagen flinta.	Ruta 148 Tvåskiktat fyndförande kulturlager med ränna. Förekomst av stenar och sotfläckar. Fynden framkom i eller precis intill rännan. Fynd i anläggning: Ränna – Fynd i kulturlager/resten av rutan: bränd lera, övrig slagen. Keramik: skärvor (1med dekor). Brända ben.
Ruta 149 Tvåskiktat fyndförande kulturlager	Ruta 150 Tvåskiktat fyndförande kulturlager	Ruta 151 Tvåskiktat kulturlager utan fynd. I

med del av ränna och del av ett stolphål. Inslag av kol och bränd lera. Fynd i anläggning: Ränna – Keramik fragment. Stolphål – Keramik fragment. Fynd i kulturlager/resten av rutan: Kvarts. Flinta: avslag, övrig slagen. Keramik fragment.	med ränna och del av stolphål. Ett ihoplimmat kärl med keramik härifrån och ifrån ruta 155 finns under fnr. 2849. Fynd i anläggning: Ränna – Keramik: skärvor, fragment. Stolphål – Keramik fragment. Fynd i kulturlager/resten av rutan: Keramik: mynning.	rutan fanns en stor stenhäll, sprucken i två delar. Den framkom vid 9,3cm djup och var 80x40cm stor.
Ruta 152 Lämnades endast avtorvad, inte vidare utgrävd!	Ruta 153 Tvåskiktat fyndförande kulturlager med en liten del av ränna och ett komplett stolphål. Rödfläckig jord. Fynd i anläggning: Stolphål – sintrad lera. Ränna – bränd lera. Fynd i kulturlager/resten av rutan: Bränd lera, övrig slagen flinta.	Ruta 154 Tvåskiktat fyndförande kulturlager med ränna och del av stolphål. Fynd i anläggning: Ränna – Stolphål – Fynd i kulturlager/resten av rutan:
Ruta 155 Tvåskiktat fyndförande kulturlager med ränna. Inslag av kol, dock fyndfattigt. Två stora keramik-skärvor hittades utanför rännan och bitarna passar ihop. I rännan hittades mer keramik som är från samma kärl/kruka, vid denna möjliga kruka fanns mycket kol och sot. Det ihoplimmade kärlet har också keramikbitar ifrån ruta 150, finns under fnr. 2849. Fynd i anläggning: Ränna – bränd lera. Keramik: bottenbitar, skärvor, glättad, fragment, ihoplimmat kärl fnr. 2850. Fynd i kulturlager/resten av rutan: Brända ben.	Ruta 156 Tvåskiktat fyndförande kulturlager med större stenar i västra hörnet, förmodligen ha varit stödstenar till stolphålet i ruta 149. Kan ha funnits ytliga spår av möjlig rännedel (spår efter plogen). Fynd i anläggning: Ränna – övrig slagen flinta. Keramik fragment. Fynd i kulturlager/resten av rutan: Kvarts, sintrad lera, flintavslag.	Ruta 157 Tvåskiktat fyndförande kulturlager med få fynd. Fynd i kulturlager/resten av rutan: Keramik fragment.
Ruta 158 Tvåskiktat fyndförande kulturlager med två rännor (varav en ser ut som rester efter plog) och få fynd. Fynd i anläggning: Ränna – Fynd i kulturlager/resten av rutan:	Ruta 159 Tvåskiktat fyndförande kulturlager med få fynd. Fynd i kulturlager/resten av rutan: Bränd lera. Keramik fragment.	Ruta 160 Tvåskiktat fyndförande kulturlager med få fynd. Fynd i kulturlager/resten av rutan: Bränd lera, övrig slagen flinta. Keramik: fragment, skärvor.

Bränd lera. Flinta: spånfragment. Keramik: fragment.		
Ruta 161 Tvåskiktat fyndförande kulturlager med fem-sex rännor, början på avslutningen i norr. Flera (inte alla) rännor är spå av ev. plog. Förekomst av en rad stenar som sträckte sig i ÖV riktning och fy fynd. Fynd i anläggning: Rännor – Fynd i kulturlager/resten av rutan: Flinta: avslag, övrig slagen. Kvarts. Hartsfragment. Brända ben.	Ruta 162 Tvåskiktat fyndförande kulturlager med flera rännor (två-tre), avslutning i norr. Fynd i anläggning: Rännor – Fynd i kulturlager/resten av rutan: Bränd och sintrad lera. Flinta: avslag, övrig slagen. Keramik fragment. Brända ben.	Ruta 163 Tvåskiktat fyndförande kulturlager med skärvsten och inslag av kol. Fynd i kulturlager/resten av rutan: Rund sten, bränd och sintrad lera, övrig slagen flinta. Keramik fragment, skärvor, glättad. Brända ben.
Ruta 164 Tvåskiktat fyndförande kulturlager med skärvsten. Fynd i kulturlager/resten av rutan: Sintrad och bränd lera, örig slagen flinta. Keramik skärvor, fragment.	Ruta 165 Tvåskiktat fyndförande kulturlager. Fynd i kulturlager/resten av rutan: Bränd och sintrad lera, flintavslag, 2st lerkulor. Keramik skärvor, 1m. dekor.	Ruta 166 Tvåskiktat fyndförande kulturlager med möjlig del av ränna och del av grop. Fynd i anläggning: Grop – Fynd i kulturlager/resten av rutan: Bränd lera. Flinta: avslag och övrig slagen. Keramik fragment. Brända ben.
Ruta 167 Tvåskiktat fyndförande kulturlager med bergsparti. Fyndrika lager och mycket slagen flinta. Dock syns inte fortsättningen på någon ränna från långhuset. Fynd i kulturlager/resten av rutan: Kvarts, bränd och sintrad lera. Flinta: avslag, övrig slagen. Keramik fragment, skärvor, glättad. Järnslag, tandfragment (får el. häst). Brända ben.	Ruta 168 Tvåskiktat fyndförande kulturlager med dubbla rännor och ett helt stolphål. Gott om skörbränd sten i rutan, ett stolphål utan stenar och 2stolphål med stenpackning (i rännan). Fynd i anläggning: 2st Rännor 3st Stolphål – Fynd i kulturlager/resten av rutan: Magnetit, bränd lera. Flinta: avslag, övrig slagen, spån. Keramik skärvor, 2 med dekor, glättad, fragment. Hartsfragment. Brända ben.	Ruta 169 Tvåskiktat kulturlager med dubbla rännor. Gott om skörbränd sten samt en stor sten i kanten på en ränna. Fynd i anläggning: Ränna 1 – Ränna 2 – Fynd i kulturlager/resten av rutan: Kvarts, lerslag, bränd lera. Flinta: avslag, knackstensfragment, övrig slagen. Keramik skärvor, mynningar, vissa med dekor. Brända ben.
Ruta 170 Tvåskiktat fyndförande kulturlager med dubbla rännor (spår av plog?), avslutning av rännan i norr. Fynd i anläggning:	Ruta 171 Tvåskiktat fyndförande kulturlager med tre rännor (spår av plog?), avslutning av rännan i norr. Fynd i anläggning:	Ruta 172 Tvåskiktat fyndförande kulturlager med dubbla rännor, avslutning av rännan i norr. Fynd i anläggning:

Ränna – Fynd i kulturlager/resten av rutan:	Ränna – Fynd i kulturlager/resten av rutan: Bränd lera.	Ränna – Fynd i kulturlager/resten av rutan: Övrig slagen flinta.
Ruta 173 Tvåskiktat fyndförande kulturlager med ränna. Fynd i anläggning: Ränna – Fynd i kulturlager/resten av rutan: Bränd lera. Flinta: avslag, rundskrapa, övrig slagen. Keramik fragment, skärvor, mynning. Brända ben.	Ruta 174 Tvåskiktat fyndförande kulturlager med ränna. Fynd i anläggning: Ränna – Fynd i kulturlager/resten av rutan: Bränd och sintrad lera. Flinta: avslag, övrig slagen. Keramik: fragment, mynning, skärva med dekor, skärvor. Brända ben.	Ruta 175 Tvåskiktat fyndförande kulturlager med ränn. Under rännan framkom ett stråk av mörkfärgad jord. Fynd i anläggning: Ränna – Fynd i kulturlager/resten av rutan: Bränd och sintrad lera. Flinta: avslag, övrig slagen. Keramik skärvor, mynning. Brända ben.
Ruta 176 Tvåskiktat fyndförande kulturlager med ränna, del av stolphål. Under rännan framkom ett stråk av mörkfärgad jord. Fynd i anläggning: Ränna – Stolphål – övrig slagen flinta. Fynd i kulturlager/resten av rutan: Bränd och sintrad lera. Flinta: avslag, övrig slagen. Keramik skärvor, mynning. Brända ben.	Ruta 177a Tvåskiktat fyndförande kulturlager med ränna och ett stolphål. Ett rejält stolphål med stenpackning, innehöll mycket flinta. Fynd i anläggning: Ränna – Stolphål – övrig slagen flinta. Fynd i kulturlager/resten av rutan: Bränd lera. Flinta: avslag, 2skrapor, övrig slagen. Keramik skärvor.	Ruta 177b Tvåskiktat kulturlager utan fynd.
Ruta 178 Tvåskiktat fyndförande kulturlager med del av ränna. Fynd i anläggning: Ränna – lerslagg. Fynd i kulturlager/resten av rutan: Flinta: avslag, övrig slagen. Brända ben.	Ruta 179 Tvåskiktat fyndförande kulturlager med ränna (gavel) och del av stolphål. Fynd i anläggning: Ränna – Stolphål – Fynd i kulturlager/resten av rutan: Övrig slagen flinta. Hartsfragment.	Ruta 180 Tvåskiktat fyndförande kulturlager med ränna (gavel). Fynd i anläggning: Ränna – Fynd i kulturlager/resten av rutan: Bränd lera. Keramik akärva. Järnutfällning.
Ruta 181 Tvåskiktat fyndförande kulturlager. Fanns fragment av kvarts och bränd lera som ej sparades.	Ruta 182 Tvåskiktat fyndförande kulturlager.	Ruta 183 Tvåskiktat fyndförande kulturlager med ränna (gavel). Fynd i anläggning: Ränna – Keramik skärva.
Ruta 184 Tvåskiktat fyndförande kulturlager med ränna (gavel) och ett stolphål.	Ruta 185 Tvåskiktat fyndförande kulturlager med ränna (gavel).	Ruta 186 Tvåskiktat fyndförande kulturlager med ränna (gavel) och ett stolphål.

Fynd i anläggning: Ränna – bränd lera. Stolphål – Fynd i kulturlager/resten av rutan: Övrig slagen flinta.	Fynd i anläggning: Ränna – bränd lera. Fynd i kulturlager/resten av rutan:	Fynd i anläggning: Ränna – Stolphål – Fynd i kulturlager/resten av rutan: Flintavslag, bränd lera. Keramik: fragment, mynning.
Ruta 187 Tvåskiktat fyndförande kulturlager med ränna (gavel). Fynd i anläggning: Ränna – Fynd i kulturlager/resten av rutan:	Schakt A1:1 (inkl. Pg A1) Fyndförande kulturlager. Kulturlager påträffades på 15cm djup, fynd: Keramik, br lera, lerklining, flinta, kolstrimor, ljusa och mörka lerstråk. Provgropen A1 var 0,5x0,5m, medan själva rutan A1:1 var 1x1m stor. Fynd i kulturlager/resten av rutan: Bränd och sintrad lera. Flinta: avslag, övrig slagen. Keramik: fragment, skärvor. Hartsfragment. Brända ben.	Schakt A1:2 Fyndförande kulturlager med en avfallsgrop. Fynd i anl. Eller kulturlager/resten av rutan: Bränd och sintrad lera, övrig slagen flinta. Keramik fragment, skärvor. Brända ben.
Schakt A1:3 Fyndförande kulturlager. Fynd i kulturlager/resten av rutan: Kvarts, övrig slagen flinta. Keramik skärvor. Brända ben.	Schakt A1:4 Fyndförande kulturlager. Fynd i kulturlager/resten av rutan: Kvarts, bränd lera, övrig slagen flinta. Keramik skärvor. Brända ben.	Schakt A1:5 Fyndförande kulturlager, med möjlig del av ränna. Fynd i anläggning: Ränna – Avfallsgrop - Fynd i kulturlager/resten av rutan: Sintrad lera, övrig slagen flinta. Keramik skärvor. Brända ben.
Schakt A1:6 Fyndförande kulturlager, med möjlig del av ränna. Fynd i anläggning: Ränna – Avfallsgrop - Fynd i kulturlager/resten av rutan: Bränd och sintrad lera, övrig slagen flinta. Keramik skärvor. Brända ben.	Schakt A1:7 Fyndförande kulturlager. Mycket liten del av ränna i vänstra hörnet. Fynd i anläggning: Ränna – Fynd i kulturlager/resten av rutan: Flinta: avslag, spånfragment, övrig slagen. Keramik skärva.	Schakt A1:8 Fyndförande kulturlager. Fynd i kulturlager/resten av rutan: Keramik skärva.
Schakt A1:9 Fyndförande kulturlager. Fynd i kulturlager/resten av rutan: Bränd lera, övrig slagen flinta.	Schakt A1:10 Fyndförande kulturlager. Fynd i kulturlager/resten av rutan: Övrig slagen flinta. Keramik: skärvor, mynning.	Schakt A1:11 Tvåskiktat fyndförande kulturlager. Ca10-15cm tjockt kulturlager. Fynd i kulturlager: Övrig slagen flinta. Brända ben.
Schakt A1:12 Tvåskiktat fyndförande kulturlager.	Schakt A1:13 Tvåskiktat fyndförande kulturlager.	Schakt A1:14 Tvåskiktat fyndförande kulturlager.

Ca10-15cm tjockt kulturlager. Fynd i kulturlager/resten av rutan: Kvarts, bränd lera. Flinta: avslag, övrig slagen. Keramik skärvor.	Ca10-15cm tjockt kulturlager. Fynd i kulturlager/resten av rutan: bränd lera, övrig slagen flinta, flintavslag, keramik skärvor. Hartsfragment.	Ca10-15cm tjockt kulturlager. Fynd i kulturlager/resten av rutan: Bränd och sintrad lera, övrig slagen flinta. Keramik: skärvor, fragment. Brända ben.
Schakt A1:15 Tvåskiktat fyndförande kulturlager. Ca10-15cm tjockt kulturlager. Fynd i kulturlager/resten av rutan: Bränd lera, övrig slagen flinta. Brända ben. Keramik: mynning, skärvor.	Schakt A1:16 Fyndförande kulturlager med en stenpackning. Fynd i anläggning: Stenpackning – Fynd i kulturlager/resten av rutan: Bränd och sintrad lera. Flinta: avslag och övrig slagen. Keramik: skärvor, fragment. Brända ben.	Schakt A1:17 Fyndförande kulturlager med en stenpackning. Något omrörda lager i Ruta 17 och 18. Anläggning: Stenpackning Fynd i kulturlager/resten av rutan: Bränd lera. Keramik fragment.
Schakt A1:18 Fyndförande kulturlager. Något omrörda lager i Ruta 17 och 18. Fynd i kulturlager/resten av rutan: Bränd lera.	Schakt A1:19 (inkl. Pg A3) Fyndförande kulturlager. På ca 10-25cm under torven hittades skörbränd stenpackning. Fynd av flinta. Rutan är 50x50cm. Fynd i anläggning: Stenpackning – Flinta: övrig slagen, avslag. Fynd i kulturlager/resten av rutan: Lerslagg, övrig slagen flinta. Keramik fragment. Brända ben.	Schakt A1:20 Fyndförande kulturlager med en stenpackning. Fynd i anläggning: Stenpackning – kvarts, knacksten i bergart, bränd lera. Flinta: avslag, övrig slagen, knackstensfragment. Keramik: skärvor, bottendel, dekorerad keramik. Fynd i kulturlager/resten av rutan: Flinta: slipat yxfragment, övrig slagen.
Schakt A2:1 (inkl. Pg A4) Tvåskiktat fyndförande kulturlager. Mellan 20-37cm djup hittades: Flinta, bränd & sintrad lera, br ben, harts. Vid 27-37cm djup ökade koncentration av bränd lera. Fynd i kulturlager/resten av rutan: Övrigt slagen fragm. I bergart, bränd och sintrad lera. Flinta: avslag, övrig slagen. Keramik: mynning, skärvor, fragment.	Schakt A2:2 Tvåskiktat fyndförande kulturlager. Fynd i kulturlager/resten av rutan: Bränd lera, skivskrapa i flinta. Keramik fragment.	Schakt A2:3 Tvåskiktat fyndförande kulturlager. Fynd i kulturlager/resten av rutan: Flintavslag. Keramik skärvor.
Schakt A2:4 Tvåskiktat fyndförande kulturlager. Fynd i kulturlager/resten av rutan:	Schakt A2:5 Tvåskiktat fyndförande kulturlager. Fynd i kulturlager/resten av rutan: Bränd lera. Flinta: avslag, naturlig, övrig slagen. Keramik: skärvor, mynning, botten med 10,8cm i	Schakt A2:6 Tvåskiktat fyndförande kulturlager. Fynd i kulturlager/resten av rutan: Kvarts, bränd och sintrad lera. Flinta: avslag, övrig slagen. Keramik: skärvor. Brända ben.

	diameter. Brända ben.	
Schakt A2:7 Tvåskiktat fyndförande kulturlager med liten del av ränna. Fynd i anläggning: Ränna – Fynd i kulturlager/resten av rutan: Kvarts, bränd och sintrad lera. Flinta: avslag, övrig slagen. Keramik: skärvor, mynningar, fragment. Brända ben.	Schakt A2:8 Tvåskiktat fyndförande kulturlager. Rutan är 50x50cm stor. Fynd i kulturlager/resten av rutan: Bränd lera. Flinta: avslag, övrig slagen. Keramik skärvor, vissa med dekor. Brända ben.	Schakt A2:9 (inkl. Pg A2) Tvåskiktat fyndförande kulturlager. Rutan är 50x50cm stor. Fynd i kulturlager/resten av rutan: Bränd och sintrad lera. Flinta: avslag (slipat fragm.), övrig slagen. Keramik: fragment, skärvor.
Schakt A2:10 Tvåskiktat fyndförande kulturlager. Fynd i kulturlager/resten av rutan: Bränd lera. Flinta: avslag, övrig slagen. Keramik fragment, skärva.	Schakt A2:11 Tvåskiktat fyndförande kulturlager. Fynd i kulturlager/resten av rutan:	Schakt A2:12 Tvåskiktat fyndförande kulturlager. Fynd i kulturlager/resten av rutan: Flintavslag. Keramik fragment.
Schakt A2:13 - 19 Berg i dagen (uppstickande bergrund börjar), inget kulturlager.	Schakt A2:20 (inkl. Pg A6) Fyndförande lager. Provgropen A6 var 0,5x0,5m stor. Kulturlager påträffades på 15-20cm djup. Fynd står nedan, samt kolstrimmor, ljusa och mörka lerstråkar, skörbränd sten. Fynd i rutan: Övrig slagen flinta, bränd lera. Keramik skärvor. Brända ben.	Schakt A2:21-22
Schakt A3:1 Fyndförande tvåsiktad kulturlager med en avfallsgrop. Fynd i anläggning: Avfallsgrop – bränd och sintrad lera, slagg, flintavslag. Keramik: fragment, mynning, dekor. Sädskorn. Brända ben. Fynd i kulturlager/resten av rutan: Slagg, bränd lera, keramik skärvor. Flinta: avslag, övrig slagen. Brända ben.	Schakt A3:2 Fyndförande tvåsiktad kulturlager. Fynd i kulturlager/resten av rutan: Bränd och sintrad lera, övrig slagen flinta. Keramik skärvor.	Schakt A3:3 Fyndförande tvåsiktad kulturlager. Fynd i kulturlager/resten av rutan: Bränd lera.
Schakt A3:4 Fyndförande tvåsiktad kulturlager med ränna. Fynd i anläggning: Ränna – Fynd i kulturlager/resten av rutan:	Schakt A3:5 Fyndförande tvåsiktad kulturlager med ränna. Fynd i anläggning: Ränna – Fynd i kulturlager/resten av rutan:	Schakt A3:6 Fyndförande tvåsiktad kulturlager. Möjligt stenscott stolphål i rutan. Stor sten (6x10cm) i rutans vänstra kant. Fynd i anläggning: Stolphål –

Bränd lera. Flinta: avslag, övrig slagen.	Bränd lera.	Fynd i kulturlager/resten av rutan: Sintrad lera. Keramik: skärvor, dekor.
Schakt A3:7 Fyndförande tvåsiktad kulturlager. Fynd i kulturlager/resten av rutan: Bränd lera. Flinta: avslag, övrig slagen. Keramik skärvor.	Schakt A3:8 Fyndförande tvåsiktad kulturlager. I de ljusa kulturlager (på 3-7cm djup) förekom uppstickande stenar och det var fyndfattigt. I de mörka kulturlager (på 10-13cm djup) fanns småstenar och fynd. Fynd i kulturlager/resten av rutan: Kvarts, bränd lera, lerslagg, flintavslag.	Schakt A3:9 Fyndförande tvåsiktad kulturlager. I det ljusa kulturlagret (på 1-10cm djup) var det fynd fattigt och framkom uppstickande stenar. I det mörka kulturlagret (på 14cm djup) framkom enstaka fynd. Fynd i kulturlager/resten av rutan: Bränd lera.
Schakt A3:10 Fyndförande tvåsiktad kulturlager. Antydning av grop i rutans norra del, inslag av småsten(grus), fläckvis med kol samt uppstickande större stenar (5-15x5-10cm). Fynd i anläggning: Grop – Fynd i kulturlager/resten av rutan: Kvartsit, bränd lera, övrig slagen flinta. Keramik skärvor, fragment.	Schakt A3:11 Fyndförande tvåsiktad kulturlager med ett stolphål och del av en avfallsgrop. I rutans högra hörn framkom avfallsgropen, rikligt med bränd lera, även ett stenskott stolphål (cirka 40cm djupt) hittades i rutan. Ett jordprov togs i rutan. Fynd i anläggning: Stolphål – Avfallsgrop – Fynd i kulturlager/resten av rutan: Bränd och sintrad lera, övrig slagen flinta, keramik fragment, skärvor, 1 med linjedekor. Hartsfragment. Brända ben. Mynning fnr.2617 är avritad och daterad till äldre järnålder, förromersk/ äldre romersk tid utifrån form.	Schakt A3:12 Fyndförande tvåsiktad kulturlager med ett stolphål. Mörkfärgningar i rutan med inslag av sot, småsten och rikligt med rödfärgad lera. Jordprov togs i rutan. Det förekom även större brandskadade stenar. Fynd i anläggning: Stolphål – Fynd i kulturlager/resten av rutan: Bränd och sintrad lera. Keramik fragment, skärvor, mynning. Brända ben.
Schakt A3:13 Fyndförande tvåsiktad kulturlager med rester efter ränna. Fynd i anläggning: Ränna – Fynd i kulturlager/resten av rutan: Bränd lera, övrig slagen flinta. Keramik: fragment, mynningar, skärvor, vissa med dekor. Mynning fnr.2634 är ornerad och avritad. Brända ben.	Schakt A3:14 Fyndförande tvåsiktad kulturlager med ränna. Inslag av mycket lera, små sotfläckar (kol) och stenar, del av ränna syns. Fynd i anläggning: Ränna – Fynd i kulturlager/resten av rutan: Bränd lera, övrig slagen flinta. Keramik: skärvor, fragment, mynning med dekor, bottenbitar. Bottenbit har en mörk beläggning,	Schakt A3:15 Fyndförande kulturlager med inslag av kol i rutan. Fynd i kulturlager/resten av rutan: Bränd och sintrad lera. Keramik fragment, skärvor.

	har fnr.2626 är avritad samt daterad till äldre järnålder, förromersk/ äldre romersk tid, utifrån form. Mynning fnr.2619 är avritad.	
Schakt A3:16 Fyndförande kulturlager. Fynd i kulturlager/resten av rutan: Bränd och sintrad lera, övrig slagen flinta. Keramik skärvor, bottenbitar (en vars botten diameter är 4,8-8cm). Brända ben.	Schakt A3:17 Mörkfärgning i början på kulturlager I. Annars inslag av röd bränd lera och kol samt förekomst av skörbrända stenar i hela rutan. Fynd i kulturlager/resten av rutan: Bränd lera, övrig slagen flinta. Keramik: skärvor.	Schakt A3:18 Fyndförande kulturlager.
Schakt A3:19 Fyndförande kulturlager med en stenpackning. Fynd i anläggning: Stenpackning – Fynd i kulturlager/resten av rutan: Bränd lera, övrig slagen flinta. Keramik: skärvor, bottenbit.	Schakt A3:20 Fyndförande kulturlager med stenpackning, rutan är 50x50cm. Fynd i anläggning: Stenpackning – Fynd i kulturlager/resten av rutan:	Schakt A3:21 Fyndförande kulturlager med stenpackning, rutan är 50x50cm. Fynd i anläggning: Stenpackning – Fynd i kulturlager/resten av rutan: Bränd lera, övrig slagen flinta. Keramik: skärva.
Schakt B1:1 Tvåskiktat fyndförande kulturlager. Fynd i kulturlager/resten av rutan: Bränd lera, flintavslag. Keramik fragment.	Schakt B1:2 Tvåskiktat fyndförande kulturlager. Fanns även fragmenterad bränd lera och skiffer bitar som ej sparades. Fynd i kulturlager/resten av rutan: Bränd lera. Flinta: avslag, övrig slagen. Keramik skärvor. Brända ben.	Schakt B1:3 Tvåskiktat fyndförande kulturlager. Fanns spår av kol i rutan. Fynd i kulturlager/resten av rutan: Avslagsfragment i bergart, kvarts, bränd lera. Flinta: avslag, retuscherat avslag,, övrig slagen. Keramik: skärvor, mynning. Brända ben.
Schakt B1:4 Tvåskiktat fyndförande kulturlager. Fynd i kulturlager/resten av rutan: Bränd lera, övrig slagen flinta. Keramik skärvor, fragment.	Schakt B1:5 Tvåskiktat fyndförande kulturlager. Fynd i kulturlager/resten av rutan: Bränd lera. Flinta: avslag, övrig slagen. Brända ben.	Schakt B1:6 Tvåskiktat fyndförande kulturlager. Fynd i kulturlager/resten av rutan: Bränd lera, flintavslag.
Schakt B1:7 Tvåskiktat fyndförande kulturlager. Fynd i kulturlager/resten av rutan: Bränd lera, kvarts. Flinta: avslag, övrig slagen. Keramik skärvor. Brända ben.	Schakt B1:8 Tvåskiktat fyndförande kulturlager. Fynd i kulturlager/resten av rutan: Bränd lera, övrig slagen flinta. Keramik: skärvor, mynning. Brända ben.	Schakt B1:9 Tvåskiktat fyndförande kulturlager. Fynd i kulturlager/resten av rutan: Bränd lera.
Schakt B1:10 (inkl. pg A13) Tvåskiktat fyndförande kulturlager	Schakt B1:11	Schakt B1:12

med ett Stolphål. Kulturklagret var på 13-28cm djup med kol, br. lera, keramik, flinta, ben. Vid ett djup på 30cm under markytan fanns en grop som tolkas vara stolphålet, cirka 50cm i diameter, 30cm djup, innehållande kraftiga kolinslag. Stolphålets botten avsmalnade. I stolphålet fanns keramik, br. lera, kol, sten (några skörbrända), br. ben och hartsbit. Ett prov togs av jorden i stolphålet, med resultat: 200 BC - 350 AD. Fynd i anläggning: Stolphål – Fynd i kulturlager/resten av rutan: Bränd lera- Flinta: avslag, övrig slagen. Keramik fragment, skärvor.	Tvåskiktat fyndförande kulturlager. Fynd i kulturlager/resten av rutan: Bränd lera, övrig slagen flinta. Keramik skärvor. Brända ben.	Tvåskiktat fyndförande kulturlager. Fynd i kulturlager/resten av rutan: Bränd lera, övrig slagen flinta. Keramik fragment.
Schakt B1:13 Tvåskiktat fyndförande kulturlager. Fynd i kulturlager/resten av rutan: Övrig slagen flinta. Keramik skärvor. Brända ben.	Schakt B1:14 Tvåskiktat fyndförande kulturlager. Fynd i kulturlager/resten av rutan: Övrig slagen flinta. Keramik: skärvor, fragment. Brända ben.	Schakt B1:15 Tvåskiktat fyndförande kulturlager. Fynd i kulturlager/resten av rutan: Kvarts, bränd och sintrad lera, övrig slagen flinta. Keramik skärvor. Brända ben.
Schakt B1:16 Fyndförande kulturlager, samt berggrund i rutan. Fynd i kulturlager/resten av rutan: Övrig slagen flinta. Kopparbleck fragment.	Schakt B1:17 Berggrund i rutan.	Schakt B1:18 Berggrund i rutan.
Schakt B1:19 Fyndförande kulturlager, berggrund i rutan. Fynd i kulturlager/resten av rutan: Övrig slagen flinta. Keramik skärvor.	Schakt B1:20 Fyndförande kulturlager, berggrund i rutan. Fynd i kulturlager/resten av rutan: bränd och sintrad lera, flintavslag. Keramik: skärvor.	Schakt B1:21 Fyndförande kulturlager, berggrund i rutan. Fynd i kulturlager/resten av rutan: Kvarts, bränd lera. Flinta: avslag, spån, övrig slagen. Keramik: skärvor. Hartsfragment.
Schakt B1:22 Fyndförande kulturlager. Fynd i kulturlager/resten av rutan: Kvarts, bränd lera. Flinta: avslag, övrig slagen. Keramik: skärvor.	Schakt B1:23 Fyndförande kulturlager. Fynd i kulturlager/resten av rutan: Flinta: avslag, övrig slagen.	Schakt B1:24 Fyndförande kulturlager. Fynd i kulturlager/resten av rutan: Bränd lera, flintavslag.
Schakt B1:25 (inkl. pg A14) Fyndförande kulturlager, rikligt med kolpartiklar.	Schakt B2:1 Tvåskiktat fyndförande kulturlager, 50x50cm rutan. Fynd i kulturlager/resten av	Schakt B2:2 Tvåskiktat fyndförande kulturlager, med ränna. Fynd i kulturlager/resten av

0-10cm torv 10-24cm humus, keramik 24-39cm kulturlager, keramik, flinta och kol. Fynd i kulturlager/resten av rutan: Bränd lera, övrig slagen flinta. Keramik: skärvor.	rutan: Bränd lera. Flinta: avslag, spån, övrig slagen. Keramik: fragment, skärva. Brända ben.	rutan: Kvarts, bränd och sintrad lera. Flinta: avslag, övrig slagen. Keramik: bit med dekor, skärvor, bottenbit, fragment. Brända ben.
Schakt B2:3 Tvåskiktat fyndförande kulturlager med ränna. Fynd i kulturlager/resten av rutan: Kvarts, bränd lera. Flinta: avslag, övrig slagen. Keramik: skärvor, mynning. Brända ben.	Schakt B2:4 Tvåskiktat fyndförande kulturlager. Fynd i kulturlager/resten av rutan: Kvarts, bränd och sintrad lera. Flinta: avslag, övrig slagen. Keramik: skärvor, mynning, bottenbit. Brända ben.	Schakt B2:5 Tvåskiktat fyndförande kulturlager. Fynd i kulturlager/resten av rutan: Kvarts, bränd och sintrad lera. Flinta: avslag, övrig slagen. Keramik: skärvor.
Schakt B2:6 Tvåskiktat fyndförande kulturlager. Innehöll stenpackning och inslag av kol. 1x1m ruta. Fynd i anläggning: Stenpackning – Flinta: avslag, övrig slagen. Keramik: skärvor, flera med dekor, neolitisk keramik, mynningar, neolitisk mynning. Fynd i kulturlager/resten av rutan: Bränd lera, kvarts. Flinta: avslag, övrig slagen. Keramik: skärvor. Brända ben.	Schakt B2:7 Tvåskiktat fyndförande kulturlager. Innehöll stenpackning. Inslag av sotfläckar (kol), ökande mängd grus och sten mot botten. Fynd i anläggning: Stenpackning – Flinta: övrig slagen, avslag, slipat yxfragment. Brända ben. Fynd i kulturlager/resten av rutan: Kvarts, bränd lera. Flinta: avslag, kärnfragment, spån, övrig slagen. Keramik: skärvor, fragment, neolitisk keramik med snördekor, intryck. Brända ben.	Schakt B2:8 Tvåskiktat fyndförande kulturlager. Fynd i kulturlager/resten av rutan: Kvarts, bränd lera. Flinta: avslag, naturlig, övrig slagen. Keramik: skärvor, mynningar, fragment. Brända ben.
Schakt B2:9 Tvåskiktat fyndförande kulturlager. Fynd i kulturlager/resten av rutan: Kvarts, lerslagg, bränd lera. Flinta: avslag, övrig slagen. Keramik: skärvor, mynning. Brända ben.	Schakt B2:10 Tvåskiktat fyndförande kulturlager. Fynd i kulturlager/resten av rutan: Kvarts, bränd och sintrad lera. Flinta: avslag, naturlig, övrig slagen. Keramik: skärvor, mynning, fragment. Hartsfragment. Brända ben.	Schakt B3:1-3 Tvåskiktat fyndförande kulturlager. I schakt B2-3 finns en avfallsgrop: Avfallsgrop: Fynd i kulturlager/resten av rutan: Keramik skärvor.
Schakt B3:4 Tvåskiktat fyndförande kulturlager med ränna. Södra delen av rutan och del av rännan tillhör anläggning A1. Fynd i anläggning: Ränna – se A1 rännbeskrivning.	Anläggning A1 (inkl. bl.a. Schakt B3:4-8 och resten av anläggning A1) Fyndförande obestämd anläggning med en stenpackning i syd-öst, samt en ränna i norr. I rutan B3:6 södra del var det något omrört, samt i ruta B3:7 och B3:8. Fynd i ränna:	Provgrop BG-PG (Sommar 1983) Övrig slagen flinta.

	Kvarts, bränd lera. Flinta: övrig slagen, avslag. Keramik: skärvor. Brända ben. Fynd i stenpackningen (östra änden): Slagen kvarts, lerslagg, flintavslag. Keramik fragment, vissa med dekor. Övrig slagenflinta. Fynd i resten av anläggningen: Lerslagg, bränd lera. Flinta: möjlig mikropånskärna, övrig slagen, avslag. Keramik: frag., skärvor. Järnföremål/frag. Brända ben.	
Schakt B3:8 Tvåskiktat fyndförande kulturlager med del av Anläggning A1, något omrört. För fynd se beskrivning av anl. A1. Upp mot berg i dagen.	Pg A5 (x120 y100-100,5) En 0,5x0,5m stor provgrop. Kulturlager påträffades på 15cm djup, fynd av bränd lera, flinta, skörbränd sten. Kulturlagret var inte lika intensivt i den mörka färgen som vid andra provgropar. Fynd i kulturlager/resten av rutan: Bränd lera, övrig slagen flinta.	Pg A7 (x120 y120) 0,5x0,5m stor provgrop. 0-13cm torv 13-23cm humus 23-63cm kulturlager Fynd i kulturlager/resten av rutan: Bränd lera. Keramik: skärva.
Pg A8 (x100 y119,5-120) 0,5x0,5m stor provgrop. 0-13cm torv 13-30cm humus, flinta, skörbränd sten, keramik, br. lera. 30-39cm humus, br. lera Fynd i kulturlager/resten av rutan: Bränd lera. Flinta: avslag, övrig slagen. Keramik: fragment.	Pg A9 (x85 y112,5-113) 0,5x0,5m stor provgrop. 0-5cm torv 5-13cm humus 13-31cm kulturlager med keramik, br lera, flinta, br ben Fynd i kulturlager/resten av rutan: Kvarts, bränd lera. Flinta: avslag, övrig slagen. Keramik: skärvor.	Pg A10 (x76 y106-106,5) 0,5x0,5m stor provgrop. 0-12cm torv med br lera, flinta, keramik. 12cm- berg Fynd i kulturlager/resten av rutan: Flinta: avslag, övrig slagen. Keramik skärva.
Pg A11 (x96 y131-131,5) 0,5x0,5m stor provgrop. 0-10cm torv 10-17cm humus 17-29cm kulturlager med sotfläckigt kol, br. lera (sparades ej), keramik, flinta. Fynd i kulturlager/resten av rutan: Övrig slagen flinta.	Pg A12 (x91-92 y145) 0,5x0,5m stor provgrop. 0-10cm torv 10-20cm humus med lite kol och flinta. Fynd i kulturlager/resten av rutan: Övrig slagen flinta, keramik-fragment.	Pg A15 (x127 y119,5-120) 0,5x0,5m stor provgrop. 0-8cm torv 8-22cm humus 22-30cm kulturlager med keramik, flinta, brand lera. 30- grus Fynd i kulturlager/resten av rutan: Bränd lera, flintavslag.
Pg A16 (x223 y213-213,5) 0,5x0,5m stor provgrop. 0-3cm torv 3-48cm djup humuslager med keramik, bränd lera, flinta och kolstänkar. Fynd i kulturlager/resten av	Pg x225y222,5 Provgrop under klippöverhängen innehöll ett tvåskiktat fyndförande kulturlager med en skärvstenspackning. Det övre skiktet var ljust kulturlager ovan stenpackningen och är daterbart till för-romersk järnålder. Det undre	Pg A:86 Rutans storlek 1x1m, tvåskiktat fyndförande kulturlager med en eventuell stenpackning i botten. Fynd i anläggning: Stenpackning –


rutan: Bränd lera. Flinta: avslag, övrig slagen, knacksten. Keramik: skärvor. brända ben	skiktet var under stenpackningen och innehöll mörkt kulturlager med keramik från mellanneolitisk TRB kultur. Fynd i anläggning: Stenpackning – Flinta: avslag, övrig slagen. brända ben. 30-45cm djup: Keramik: skärva. Fynd i kulturlager/resten av rutan: Flinta: avslag, övrig slagen. 20-30cm djup: Keramik skärvor. Hartsfragment. brända ben. 45-60cm djup: brända ben. 55- cm djup: Keramik: skärva, neolitisk med streckdekor – daterad till MN/ TRB kultur.	Fynd i kulturlager/resten av rutan: Flinta: avslag, övrig slagen. Keramik fragment på 0-25cm djup, 20-30cm, 35-40cm, 40-5cm djup. 35- cm djup: brända ben.
Pg B:86 Rutans storlek 1x1m, med tvåskiktat fyndförande kulturlager. Fynd i kulturlager: Bränd lera. Flinta: avslag, övrig slagen. Keramik: skärvor, fragment. brända ben 30-40cm djup: bränd lera, keramik: fragment, mynning.	Ruta x214y208 Fyndförande kulturlager med en stenpackning och inslag av kol i rutan. Fynd i anläggning: Stenpackning – Fynd i kulturlager/resten av rutan: Bränd lera, flintavslag. Keramik: skärvor, flera med gropintryck, mynning. Glaspärla, blå. Brända ben.	Ruta x214y209 Fyndförande kulturlager med inslag av kol i rutan. Fynd i kulturlager/resten av rutan: Bränd lera. Flinta: avslag, möjlig skrapa, övrig slagen. Keramik skärvor, fragment. Brända ben.
Ruta x215y208 Fyndförande kulturlager med stenpackning. Fynd i anläggning: Stenpackning – Flinta: avslag, skrap fragment, övrig slagen, avslagsskrapa. Keramik skärvor. Fynd i kulturlager/resten av rutan: Bränd lera. Flinta: skivskrapa, övrig slagen. Keramik fragment. Brända ben.	Ruta x215y209 Fyndförande kulturlager med stenpackning och inslag av kol i rutan. Fynd i anläggning: Stenpackning – Flinta: knacksten, övrig slagen, avslag, skrapa. Bränd lera. Keramik: fragment, skärvor, mynning, neolitisk keramik (avritad fnr.2186, 2187, 2188). Brända ben. Fynd i kulturlager/resten av rutan: Bränd och sintrad lera. Flinta: avslag, spån, övrig slagen. Keramik skärvor, mynning. Brända ben.	Ruta x216y208 Fyndförande kulturlager med inslag av kol. Fynd i kulturlager/resten av rutan: Kvarts block, bränd lera. Flinta: avslag, bränd avslagsskrapa, del av kärna, kärnfragment, möjlig borrarpet, övrig slagen. Keramik skärvor, mynning, fragment. Brända ben.
Ruta x216y209 Fyndförande kulturlager med stenpackning. Fynd i anläggning:	Provruta C Fyndförande kulturlager. Fynd i kulturlager: Bränd lera. Flinta: kärna, möjlig	Provruta D Fyndförande kulturlager. Fynd i kulturlager: Keramik: skärva. brända ben.

Stenpackning – Flinta: avslag, avslagsskrapa, borrarpet, slipat yxfragment från förmodad tjocknackig yxa, övrig slagen flinta. Keramik: skärva, dekorerad mynning. Brända ben. Fynd i kulturlager/resten av rutan: Bränd lera. Flinta: avslag, spån, övrig slagen, avslagsskrapa. Keramik: skärvor.	tvärpil, pilspets från slipad yxa, avslagsskrapa, övrigt slagen, avslag. Brända ben. Keramik: fragment. Keramik: fragment, skärvor, mynning på 30-40cm djup. En Keramik fragment hittad på 50-60cm djup.	Flinta: spånfragment, övrig slagen.
---	---	--


BILAGA 9: BOPLATSOMRÅDE: PROFIL- OCH PLANRITNINGAR

Område A


Ruta 1-3




Schakt A1:1-5



Schakt A1:6-10




Schakt A1:11-15



Schakt A1:15-20


Trankärr 2:11, Ytterby sn, Kungälv's kn, Bohuslän.
Område A, Schakt A1, Profil X110.5Y115 - X110.5Y120.

Höjdvärden räknade från antagen fix på +10,00 meter.




Schakt A2:10-12, 13-15, 16-8

Trankärr 2:11, Ytterby sn, Kungälv's kn, Bohuslän.
Område A. Profil X110/Y110 - X101/Y110.
Höjdvärden räknade från antagen fix +10,00.




Schakt A2:19-22

Trankärr 2:11, Ytterby sn, Kungälv's kn, Bohuslän.
Område A. Profil X101Y110 - X97Y110.
Höjdvärden räknade från antagen fix +10.00.




Schakt A3:1-10

Trankärr 2:11, Ytterby sn, Kungälv's kn, Bohuslän.
Område A, Profil Schakt A3, X120Y119 - X130Y120.
Höjdvärden räknade från antagen fix +10.00 m.





Schakt A3:11-21



Område B

Schakt B1:1-10




Schakt B1: 10-20

Trankärr 2:11, Ytterby sn, Kungälv's kn, Bohuslän.

Schakt B1, 10 - 16 meter. X210Y210 - X210Y216

Höjdvärden räknade från
antagen fix på + 10,00 meter.

Profil B1.




Trankärr 2:11, Ytterby sn, Kungälv's kn, Bohuslän.


Schakt B1, 15 - 20 meter. X210Y215 - X210Y220

Höjdvärden räknade från
antagen fix på + 10,00 meter.



Profil B1.





Schakt B1: 20-25



Schakt B2:1-10




Rutorna x214-16 y208-209




Schakt B3:1-

B3 Profilvägg



Anläggning A1



Provgrop x225 y222,5

TRANKÄRR 2:11
YTTERBY Sn
KUNGÄLVs KOMMUN
BOHUSLÄN

PROVGRÖP
x 225
y 222,5


SKALA 1:10
17-5-1984
OLA NERMAN
EVA TERNEGREN

PLAN

KLIPPÖVERHÄNGET SKJUTER UT 2,4 m.


KLIPPÖVERHÄNGET GÅR UPP UR MARKEN 1,2 m NORR OM PROV RUTA

NIVÅ 30 cm
UNDER
MARKYTAN



KLIPPÖVERHÄNGET SKJUTER UT 0,7 m SÖDER OM PROV RUTA

PROFIL



OBS STENARNA EJ I PROFILVÄGGEN.

PROVGRÖPENS STENAR AVTECKNADE
MOT PROFILVÄGGEN.

MÄNGDEN STEN 25 LITER.