

Göteborg

ASKIM nr 145, Brottkärr

Boplatssområde stenålder

Undersökningsrapport

Inv. nr 49291

Fyndrapporter 1974

Göteborgs stadsmuseum
Arkeologisk arkivrapport

Nr 1973:3

Dnr 177/0924/73 4 JUNI 1973

F 2664/73

Göteborgs arkeologiska museum
befullmäktigas härmed att — efter skedd tillsägelse till jordens ägare eller innehavare
— under loppet av år 1973 företa undersökning av boplatz 24:523 vid Brott-
kärr, Askims socken, Västergötland

med åliggande för fullmaktens innehavare

att före förrättningens påbörjande träffa överenskommelse, skriftlig eller i vittnens
närvaro, med jordens ägare eller innehavare huruvida och till vilket belopp ersättning
för skada i följd av förrättningen må utgå,

att omedelbart efter förrättningen

återställa fornlämningen i dess förutvarande
skick,
borttaga fornlämningen,


att till riksantikvarieämbetet dels omedelbart insända skriftligt meddelande, när förrätt-
ningen är utförd, dels ock senast en månad efter förrättningens avslutande, om icke an-
norlunda överenskommes, inlämna såväl rapport över verkställd förrättning som fynd och
övrigt material, samt

att i övrigt ställa sig till efterrättelse bestämmelserna i lagen den 12 juni 1942 om
fornminnen; och rekommenderas fullmaktens innehavare härmed hos alla vederbörande
till det bästa.

Denna fullmakt bör medhavas vid förrättningen för att vid behov företes för veder-
börande.

OBS! Fynd, som kräva skyndsamma konserveringsåtgärder, böra omedelbart insän-
das till ämbetet, väl emballerade samt försedda med fyndförteckning.

Stockholm den 28 maj 1973


Folke Hallberg

Gustaf Trotzig

Fullmaktens innehavare bör, innan förrättningen påbörjas, om möjligt sätta sig i
förbindelse med

Ämbetets ombud i orten är

Dnr. 321/0924. 10 DEC. 1975

Askim 145

Riksantikvarieämbetet
Statens Historiska Museum
Box 5405
114 84 STOCKHOLM
Dnr 679/75

Göteborgs ark. museum
Skärgårdsgatan 4
414 58 GÖTEBORG

Riksantikvarieämbetet får meddela, att riksantik-
varien vid föredragning den 30 oktober 1975
har beslutat, att fynden från undersökning av boplags-
område å Grottkärr 1:75, 1:145 och 34:1, Askim sn, Vg,
utförd av Johan Wigforss

tillföres Göteborgs ark. museum

Fynden har ~~ej~~^{XXX} begärts av Eder. Fynden ej insända
av Er

~~Fynden gänte förteckning över den kommer att över-~~
~~sändas genom Statens Historiska Museum,~~

Stockholm den 30 oktober 1975

För riksantikvarieämbetet

Margareta Biörnstad
Margareta Biörnstad

BROTTKÄRR ASKIM 145
BOPLATSOMRADE STENALDER

BROTCHKÄRR ASKIM 145

BOPLATSOMRADE STENALDER

Provundersökning med provgropar. Obetydlig mängd slagen flinta. Inget kulturlager.

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

Läge: Fastigheterna Brottkärr 1:75, 1:145 och 34:1 i Askim, Göteborg.

Tidigare benämning: 24:S 23

Grävningsorsak: I samband med stadsplan kommer på platsen att bl a byggas lekplats.

Grävningstid: 26 april-2 maj 1973.

Arbetstid i fält: 15 arkeologtimmar och 16 grov-arbetstimmar.

Undersökt yta: Sonderad yta: 2 800 kvm, 19 provgropar.

Platsledare: Johan Wigforss.

TOPOGRAFI

Platsen ligger vid Brottkärr i Askim och utgörs av en flack sänka väl skyddad av berg i norr och söder (fig 1). Sänkan ligger alldeles öster om ett pass i en östvästlig dalgång som sträcker sig från havet i väster in mot den flacka uppodlade sänkan vid gamla Särövägen. Nivån över havet är 36-40 m. Undersökningsområdet utgörs av delvis oplanerade äldre villaträdgårdar. Området i dalgången väster om passet är helt bebyggd med villor. Norr om undersökningsområdet ligger villor med anlagda trädgårdar.

TIDIGARE FYND

Platsen registrerades av J.Ekström 1917 i samband med den s k göteborgsinventeringen (Askims socken nr 49). Fynden som förvaras i GAM har inv nr 15645-15651. Materialet som är av flinta består av 3 kärnor, 3 spån och 37 skärvor (varav en har retusch). En av kärnorna är ensidig tvåpolig. De flesta fynden är vitpatinerade. De tidigare fynden, framför allt med tanke på den ensidiga tvåpoliga kärnan, talar för en datering till mesolitisk tid.

Lägesbeskrivningen för fynden är: "i en liten dal öster om villan Nordhem..." (villa Nordhems läge= fastigheten 1:75, framgår av fig 1 och 2). Vidare står antecknat att "flera fynd gjordes dels i västra delen av sandtåkten dels i en liten dal öster om villan Nordhem som ligger i sandfältets östra hörn." Av dessa anteckningar är det oklart hur mycket material som kommit från själva undersökningsområdet. I en fototext anges dock att det skulle finnas mycket flintavfall "ovanför villan Nordhem". Uppgifterna om den gamla sandtåkten med riklig förekomst av flinta har bekräftats av folk på platsen.

ARBETSBESKRIVNING

Över området grävdes 19 provgropar 0,5x0,5 m stora. Jorden genomgicks för hand. Groparna igenfylldes efter avslutad provundersökning.

GRÄVNINGSIAKTTAGELSER

Provgroparna (fig 2) visade att inom praktiskt taget hela undersökningsområdet fanns en delvis skalförande lera. I provgrop 17 och 19 fanns berg och i grop 15 och 16 fanns i botten en hård morän. Över detta fanns sand och överst matjordslagret som var 0,15-0,4 m tjockt. Den skalförande leran bör med avseende på den höga nivån 40 m över havet vara av senglacialt ursprung. Endast en obetydlig mängd slagen flinta påträffades. Ej heller fanns spår av kulturlager varför boplatssområdet i och med denna undersökning är slutundersökt.

Fyndtabell

49291:

Fynd nr	Flinta avslag		Flinta övrig	
	st	gr	st	gr
:1	1		1	26
:2-3	2	18	2	11
:4	3		1	38
:5-6	4	5	1	7
:7	5		1	5
:8	6		1	78
:9	7		3	35
:10	8		1	172
:11	9		1	6
:12	10		5	78
:13	11		1	97
:14	12		5	84
Summa	2	23	23	637

FYNDBESKRIVNING

Endast en mindre del av den övriga flintan (d v s den flinta som varken är redskap eller avslag) bär märken efter att vara slagen). I materialet dominerar således den naturliga flintan.

SAMMANFATTNING

Det undersökta boplatssområdet utgörs av en flack sänka strax öster om ett pass i en öst-västlig dalgång i Brottkärr i Askim söder om Göteborg (fig 1). De tidigare flintfynden torde vara från mesolitisk tid (kärnor och spån). En del av dessa har dock insamlats i ett sandtäktsområde strax väster om undersökningsområdet i en del som nu är helt bebyggd med villor. Undersökningsområdet som ligger 40 m över havet utgörs av delvis oplanerad trädgårdsmark. Provundersökningen som utfördes med provgropar (fig 2) visade att i sänkan finns en skalförande lera täckt av sand och matjord. Endast obetydlig mängd slagen flinta påträffades. Boplatssområdet som ej heller innehöll spår av kulturlager är därmed slutundersökt.

SUMMARY

The investigated area occupies a flat depression in the east of a gorge in a valley running east-west at Brottkärr, Askim, south of Gothenburg (fig. 1). Previous finds from the site are probably from the Mesolithic period (cores and blades). Some of these, however, were collected in a gravel-pit immediately to the west of the investigated site in an area which is now completely built over with houses. The investigated area is situated at 40 m above sea-level and occupies garden grounds which have only partly been laid out. The trial excavation was carried out by means of trial-pits (fig. 2) and showed that in the depression there was clay containing shells, covered by sand and humus. Only an insignificant number of flints was found. No culture layer could be observed and the investigation of the settlement has been concluded.

Johan Wigforss





Fig. 1
 Topografisk karta med boplatsen markerad
 Topographical map showing the settlement
 Skala 1:4000
 Översikt
 General view
 Skala 1:50000

As 145 PROVGRÖPAR TRIAL-PITS



"VILLA NORDHEM"

SKALA 1:500

FIG 2

