

GÖTEBORG
Säve 92
Svennsby
hällkista
Inv nr GAM 48921

Göteborgs stadsmuseum
Arkeologisk arkivrapport

Nr 1967:12

Stina Andersson

RAPPORT ÖVER UNDERSÖKNINGEN AV
HÄLLKISTAN VID SVENNSBY

FYND rapporter 1971

Ark. Ark. Gbg. Kom.

GÖTEBORGS STADSMUSEI
BIBLIOTEK

DRILLER

1988-01-01

DRILLER

1988-01-01

SÄVE 92

RIKSANTIKVARIEÄMBETET
STATENS HISTORISKA MUSEUM
Box 5405
114 84 STOCKHOLM

Dnr 1062/72

Dnr 410/72/090

1 DEC. 1972

Göteborgs arkeologiska museum
GÖTEBORGS

Riksantikvarieämbetet får meddela, att riksantikvarien vid före-
dragning den 10 oktober 1972

har beslutat, att fynden från undersökning av fornl. 18:92,

Säve sn, Göteborg, Bo, utförd av Stina Andersson

tillföres Göteborgs arkeologiska museum

Fynden har ~~XXX~~ begärts av Eder.

Fynden jämte förteckning över den kommer att översändas genom
Statens Historiska Museums

Stockholm den 10 oktober 1972

För riksantikvarieämbetet

Margareta Biörnstad
Margareta Biörnstad

Bilagor

115/71

17.VIII 1971

G A M 18:92

Fynd No.	Vikt i g	Fyndbitantal	Tillstånd	Skelettdel	Art
178	1	1	vitbränt	revbenfragm.	djur?
179	1	2	"	benskärvor	obest.
236	1	4	"	benskärvor-smulor	"
242	2	8	"	benskärvor	"
257	<1	1	"	benskärva	"
335	3	{ 2 14	"	phalanx II-fragm. kanonbenfragm. (metatarsus, prox.)	nöt
350	<1	1	"	benskärvor	obest.
413	1	{ 1 3	"	överarmsbensfragm. (epicond.lat. humeri)	människa
594			obränta	benskärvor-smulor	obest.
605	<1	2	vitbränt	benrester i sand	"
621	<1	1	"	benskärvor	"
726	<1	1	"	benskärva	"
749	<1	2	"	"	djur?
762	7	27	"	benskärvor-smulor	obest.
769	1	1		"	djur ?
780	<1	4	vitbränt	krita?	ej ben
				benskärvor-smulor	obest.

Obs! F 726 shall ej räknas med
i detta lista. Tänkt räknas
fel nu! (S.A.)

f. depickas

B Sanden under stamp

GÖTEBOR~~G~~
SÄVE 92

(18:92) SVENSBY GÖTEBORG
HÄLLKISTA

18:92 SVENSBY GÖTEBORG HÄLLKISTA

Skadad senneolitisk hällkista, troligen i stensättning, omgiven av en kantkedja. Hällkistan hade använts för efterbegravning under brons- eller järnålder och var påbyggd med en småstenspackning utanför kantkedjan, troligen under folkvandringstid. Hällkistan var troligen omgiven av en folkvandringstida boplats.

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

Läge: Svensby 2:3, Säve, Göteborg.

Grävningsorsak: Stark skadegörelse av fornlämningen, som upprepade gånger plundringsgrävts de senaste åren.

Grävningstid: 21 augusti - 3 oktober 1967.

Antal timmar: ca 1 056 arkeologtimmar i fält och ca 30 grovarbets-timmar.

Undersökt yta: 70 kvm

Platsledare: S Andersson, GAM.

NATURVETENSkapliga BESTÄMNINGAR

Benbestämningar har utförts av fil.dr. J Lepiksaar vid Naturhistoriska museet i Göteborg. Samtliga ben har undersökts (Exkurs 1).

TOPOGRAFI

Fornlämningen¹⁾ låg på en liten barrskogsbevuxen platå (N-S), omedelbart öster om ett relativt högt berg, vid västra kanten av den långsmala nordsydgående dalgången vid Djupedal (fig 1, 2).

Hällkistan låg inom den östra bergigare delen av Hisingen, där öns flesta hällkistor ligger, på gränsen till den gravfältsrika nordvästra delen, som domineras av flacka lerslätter (fig 1, 15).

I närheten av hällkistan finns möjliga rester av en senneolitisk boplats²⁾. Vid plöjning i en åker några hundra meter sydväst om graven har påträffats bl a en slipad flintyxa, en fragmentarisk skafthålsyxa, samt några fragmentariska flathuggna flintredskap (fig 1). Föremålen befinner sig i markägarens ägo.

UTSEENDE FÖRE UNDERSÖKNING

Hällkista i omgivande stensättning (fig 16).

Stensättningen var rund, 9 m i diameter och 0,4 m hög och övertorvad. I sydväst, väster och norr fanns möjliga rester av en kantkedja, bestående av 0,1 - 0,3 m höga och 0,5 - 1 m långa stenar.

Hällkistan, som låg i stensättningens mellersta och södra del, var synlig till en längd av 4 m (NN0 - SSV). Bredden var 2 m. I kistans västra långvägg syntes tre hällar (häll II, III, IV), 0,1 - 0,3 m höga och 0,3 - 0,9 m långa, i östra långväggen endast en häll (häll V), 0,1 m hög och 0,3 m lång. I södra kanten stod en 0,7 m hög, 0,65 m bred och 0,25 m tjock häll (häll I). Begränsningen mot norr var oklar.

I kistans södra del fanns en plundringsgrop, 1,1 x 0,7 m stor (NO-SV) och upp till 0,8 m djup (fig 19). Vid sidan av gropen låg uppcastad jord och sten. Gropen var grävd efter riksantikvarieämbetets fornminnesinventering 1964.

Fornlämningen var bevuxen med några hallon- och enbuskar samt några tallar.

TIDIGARE FYND

Enligt uppgift i Göteborgsinventeringen 1916 skall den dåvarande markägarens fader "för många år sedan" ha grävt i hällkistan. Han fann då tre skifferhängen (GAM inv.nr 6701, 6702, 6703).

Två av hängena är försedda med två koniskt borrade hål från sidan, vilka går ihop med ett liknande hål från överkanten. Ett av dem har avrundat fyrsidigt tvärsnitt och ett närmast åttkantigt avrundat tvärsnitt. Det tredje hänet är platt med rektangulärt tvärsnitt och ett genomgående hål. Alla tre hängena har nederdelen utformad som en mejselliknande egg.

Enligt uppgift av den nuvarande markägaren hade hans far grävt i kistan och funnit en yxa av flinta och en yxa av sten med skaft hål. Föremålen hade tidigare funnits på gården, men var nu för komna.

ARBETSBEKRIVNING

I samband med utgrävningen av hällkistan (anläggning 1) framkom ett 15-tal små nergrävningar (anläggning 2 - 16). De låg under och utanför hällkistan. De flesta utgrävdes i sin helhet.

Eftersom mycket fynd, troligen boplatsfynd, framkom i utkanten av hällkistan och omedelbart utanför den och grävningen inte kunde utvidgas till att omfatta även denna boplats, grävdes endast tre provgropar utanför hällkistan för att kontrollera utbredningen av det fyndrika området.

Nivåerna i anläggningen angavs i förhållande till ett 0-plan, som låg vid den djupaste punkten på häll IX.

GRÄVNINGSIAKTTAGELSER

Provgröpar

(fig 2, fyndtabell 1)

Provgröp 1 grävdes norr om hällkistan i tidigare odlad, nu tallskogsplanterad mark. Under ett 40 cm tjockt ploglager, bestående av humusfärgad sandig mo, som var något grusig i underdelen, fanns gul stenig grusig sand. Några bitar keramik, bränd lera och flinta påträffades (fynd 781).

Provgröp 2 grävdes i den skogiga, tidigare troligen ej odlade, sydslutningen söder om hällkistan. Gropen grävdes endast ner till några stenar, som låg omedelbart under förfatet och som möjliggjorde en stenpackning. Inga fynd påträffades.

Provgröp 3 grävdes strax söder om hällkistan i skogsmark. Under ett 15-20 cm tjockt lager av gråaktig mo (blekjord) påträffades några stenar, som möjligen utgjorde en stenpackning. Omedelbart under stenarna framkom en krukskärva och en bit bränd lera (fynd 782). Gropen grävdes ej djupare. Stenarna lades tillbaka.

Anläggning 1.

Anläggningen utgjordes av en hällkista (fig 4), som genom en låg häll var indelad i en kammare (A1) och ett förrum (A2). Större delen av förrummet och en stor del av kammaren var skadad genom plundringsgrävning. Kistan omgavs av en kantkedja av stora, tätt liggande klumpstenar. Mellan dessa och kistan fanns stenpackning (B), som helt eller delvis var yngre än själva hällkistan. Stenpackningen var på några ställen troligen omrörd vid senare plundringsgrävning. Anläggningen var tillbyggd, troligen under järnåldern, med en småstenspackning (C) utanför kantkedjan. I sydöstra delen var anläggningen troligen till största delen skadad utanför kistan. I övre delen av kammaren fanns en sekundärgrav (konstruktion 1 - fig 5 detalj).

Kistan. Hällarna i kammare och förrum.

(fig 3, 5, 9, 13, 14, 21 - 25, 28 - 31, fyndtabell 2)

Kistan var 4,3 m lång (N-S) och 1,4 - 1,7 m bred (inre mått). Den var delad i en kammare, som var 3,5 m lång och ett förrum, som var 0,8 m långt.

Kistans östra långvägg var den bäst bevarade och utgjordes av häll V, VI, XLVIII och VII. Längst i norr i vinkel mot norra gaveln var väggen skadad. Där fanns endast en liten rest hällflisa (LII). Häll VI var avslagen. Roten stod på ursprunglig plats och överdenlen stod lutande inåt kistan (fig 9). Kistans västra långvägg utgjordes av häll II, X, III, LVIII, IV, XLIV, IL samt XLIII, som stod i vinkel mot norra gavelhällen. Väggen var starkt skadad i norra delen, där endast en liten hällflisa (IL) stod rest. Kistans långväggar hade möjligens, åtminstone delvis, bildats av dubbla vägghällar. I västra långväggens södra del stod en häll (X) i plundringsgropen parallellt med häll II och norr om den låg en häll (LIV) lutande i plundringsgropen. Denna hade troligen ursprungligen stått rest mellan häll IV och X, parallellt med häll III och LVIII (fig 3, 21). Den norra gaveln bildades av en enda stor häll (IX). I vinkel mot östra långväggen hade troligen ursprungligen stått en mindre häll. Mot söder var kistan öppen med undantag av en rest häll (I) intill västra långväggen. Söder om häll V fanns nämligen spår av en nergrävning, troligen för en häll med stödstenar om-

kring (fig 3, 14). Ca 0,8 m norr om häll I stod en rest tvärhäll (XLVI), som avdelade kistan i en kammar och ett förrum (fig 3, 14, 21).

Hällarna i längsidorna var av växlande storlek, 0,6 - 1,3 m höga, 0,3 - 1,4 m breda och 0,1 - 0,25 m tjocka. De hade alla i stort sett plana in- och utsidor. Den norra gavelhällen (IX) var den största hällen, 1,4 m hög, 1,5 m bred och 0,1 - 0,3 m tjock. Häll I i söder var minst 1,4 m hög, 0,6 m bred och upp till 0,25 m tjock.

Häll V, VI och VII i östra långväggen och häll II, III och IV i västra långväggen hade alla i stort sett plana översidor i en ungefär jämn nivå, 1,25 - 1,3 m över 0-punkten i östra långväggen och 1,3 - 1,4 m över 0-punkten i västra långväggen (fig 13, 14, 22, 23). Den norra gavelhällen hade ojämн översida med högsta delen 1,4 m över 0-punkten (fig 13, 23, 24). Häll I i södra ändan var den högsta stenen med översidan 1,75 m över 0-punkten (fig 13, 17, 22, 23). De lägre hällarna (häll LII, XLVIII i östra långväggen och IL, XLIV, LVIII i västra långväggen), liksom den högre belägna häll XLIII, var närmast spetsiga uppåt (fig 13, 14).

Hällarna var nergrävda ända ner i den naturliga, ljusa, steniga, grusiga sanden (lager 6). De flesta var nergrävda till ungefär samma nivå, från 0-punkten till 0,2 m över denna. Häll II, III, och XLIII stod med botten högre upp, 0,4 - 0,6 m över 0-punkten (fig 13, 14). De flesta hällarna hade plan undersida. Endast några av de mindre hällarna var spetsiga neråt (fig 13, 14).

Utanför i stort sett samtliga hällar kunde en nergrävningsgräns iakttagas (fig 3). Denna låg som regel 0,2 - 0,3 m utanför hällens utsida. I nergrävningen intill hällarna fanns en stödpackning av tätt packade 0,2 - 0,4 m stora rundade stenar (fig 9, 22). På några ställen kunde en liknande nergrävning iakttagas även innanför hällarna, dvs inne i kistan (fig 3). Denna var som regel smalare, ca 0,1 - 0,15 m bred och med stödpackning av 0,1 - 0,3 m stora rundade stenar samt några få ca 0,4 m höga hällflisor. Nergrävningen för hällarna var ca 0,5 m bred och vanligen avsmalnande neråt mot hällarnas botten. En del hällar hade ett tunnare eller tjockare lager av mörk sand (la-

ger 3) under botten, andra stod med botten ner i den ljusa, steniga, grusiga sanden (lager 6) (fig 9, 10). Stenarna i stödpackningen låg som regel med översidan 0,2 - 0,6 m över 0-punkten.

Utanför, norr om den norra gavelhällen fanns stödpackning av 0,3 - 0,4 m stora stenar, men nergrävningsgränsen var oklar och mycket svår att se (fig 8). Söder om hällen dvs inne i kistan mellan gaveln och de två små resta hällarna (L och LIX) fanns däremot en tydlig nergrävning med stödpackning (fig 12).

Klart nere i nergrävningen för hällarna påträffades några fynd. De låg i den relativt mörka sanden (lager 3), dels under häll VII (fynd 744), dels intill häll V (fynd 728), häll VI (fynd 667), häll IL (fynd 750 väster om hällen och fynd 753 öster om hällen) samt norr om häll LII (fynd 757). Fynden utgjordes av flinta och keramik av senneolitisk typ (fyndtabell 2).

Tvärhällen XLVI var 0,7 m hög och 0,7 m bred och upp till 0,2 m tjock. Den hade plan översida, vilken låg betydligt lägre än de flesta längsideshällarna (fig 14), medan botten stod på ungefär samma djup som övriga hällar. Mellan tvärhälten och häll V i östra längväggen fanns ett 2 cm brett mellanrum. Omedelbart norr om tvärhälten stod en liten hällflisa (XLVII) på kant. Den var 0,25 m hög, 0,8 m bred och upp till 0,1 m tjock. Den ingick möjligen i längväggen, men det är osäkert om den stod på ursprunglig plats (fig 3).

Inne i kammaren stod tre små resta hällar (L, LI, LIX). I plundringsgropen intill och öster om häll LI låg ytterligare en liknande häll (LX), som troligen stått rest intill denna. De stod troligen ursprungligen två och två tätt intill varandra med ett inbördes avstånd av 1,8 - 1,9 m. De var 0,55 - 0,65 m höga, 0,3 - 0,35 m breda och 0,1 - 0,15 m tjocka med översidan i ungefär samma nivå, ca 0,7 m över 0-punkten. Översidan var tillslagen så att en fördjupning i mitten uppstått (fig 24, 25, 28 - 31).

I plundringsgropen inne i kistan låg flera hällar, som troligen ingått i kistväggarna (XI, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, LIV, LV, LVI, fig 3, 8). De var 0,4 - 1,4 m långa, 0,2 - 0,65 m breda och 0,1 - 0,2 m tjocka. I norra delen av kammaren låg en häll (XIII) horisontellt. Den var 0,8 x 0,6 m stor och 0,15 m tjock och täckte en sekundärgrav (konstruktion 1). Strax norr om norra gavelhällen låg en 0,6 x 0,4 m stor och 0,2 m tjock häll (XII). Utanför kantkedjan

läg fem stora hällar (XXVII - XXXI), vilka troligen också ingått i kistkonstruktionen. De var 0,9 - 1,5 m långa, 0,4 - 0,6 m breda och 0,15 - 0,25 m tjocka (fig 3, 19).

L a g e r f ö l j d o c h f y n d i k a m m a r e n (fig 7 - 10, 12, fyndtabell 3, 4, 5, 6)

Lagerföljden i kammaren utgjordes överst av stenpackning av olika slag (fig 10 A) och därunder av ett i stort sett stenfritt och relativt fyndtomt sandlager (fig 10 B). Underst fanns ett mycket fyndrikt fläckigt sandlager (fig 10 C).

Hela sydvästra delen av kammaren utgjordes av en djup plundringsgrop och en stor del av nordvästra kanten var omrörd av plundring i övre delen (fig 4, 12).

På de ställen där kisthällar saknades kunde ingen tydlig gräns iakttagas mellan stenpackningen i och utanför kistan.

Kammarens övre södra del (dvs söder om häll XIII, fig 10 A, fyndtabell 3)

Den bevarade östra delen av kammaren mellan den liggande hällen (XIII) och tvärväggen (XLVI) var ett relativt enhetligt område med överst ett 0,1 m tjockt lager av humusfärgad sandig mo (lager 2) och därunder ett ca 0,5 m tjockt lager av stenpackning.

Denna bestod av delvis glest, delvis relativt tätt liggande 0,05 - 0,15 m respektive 0,2 - 0,3 m stora stenar i något moig sand (lager 3, fig 20).

En del fynd, i huvudsak keramik, troligen av yngre typ, fanns spridda bland stenarna i stenpackningen (fynd 125, 0,9 - 1,2 m över 0-punkten). I sydligaste delen hopsamlades fynden från kammare och förrum som ett fynd (se förrummet, fynd 103).

Kammarens övre norra del med konstruktion 1 (fig 10 A, fyndtabell 3, 4)

I nordvästra kanten fanns stenpackning med några fynd mellan stenarna. Fynden låg i kistan eller i kistkanten. Keramiken var av senneolitisk typ (fynd 384, 0,8 - 0,95 m över 0-punkten). Denna stenpackning hörde troligen ihop med den utanför kistan i område B 3, norra delen. Hela detta område var troligen något omrört,

eftersom de kisthällar, som troligen funnits här, saknades (jfr område B 3 norra delen i stenpackningen mellan kista och kantkedja).

Hela nordöstra delen av kammaren omkring häll XIII var troligen omrörd i samband med anläggandet av en sekundärgrav (konstruktion 1) under häll XIII. Kisthäll saknades i nordöstra hörnet. Eftersom en sammanhängande stenpackning fanns från häll XIII norrut till häll XII och sten XXXIII i kantkedjan beskrivs detta som ett enhetligt område, kallat konstruktion 1. Delar av denna stenpackning kan eventuellt ha utgjort en fortsättning på stenpackningen mellan kista och kantkedja i område B 4 - B 5 och B 7 - B 8, östra delen (jfr dessa områden).

Konstruktion 1 utgjordes av en stenpackning, närmast runt omkring och nordöst om häll XIII. Denna häll, som var 0,7 x 0,8 m stor, låg relativt plant med ytan 0,1 - 0,2 m djupt under markytan. Stenpackningen bestod av 0,3 - 0,5 m stora stenar med småstenar, 0,05 - 0,15 m stora, tätt packade emellan (fig 18 - 20). Stenarna låg i något moig sand (lager 3) i ett upp till 0,4 m tjockt lager (mellan 0,8 och 1,2 m över 0-punkten, fig 8).

Direkt under häll XIII fanns en ca 0,2 m stor och 0,1 m tjock koncentration av krukskärvor (av yngre typ), brända ben och harts ligande spritt utan ordning mellan 0,1 m stora stenar (fynd 549, fig 5, 8, 10). Strax under koncentrationen fanns ytterligare fynd av samma typ (fynd 559). Mellan stenarna runt hällen fanns spridda fynd av keramik, bränd lera, brända ben, harts, slagg och flinta (fynd 128, 139, 140, 141 och 150, fig 5). Dessa fynd är av samma typ som i koncentrationen fynd 549 med harts, vilket för övrigt nästan inte förekom i anläggningen. Keramiken är av yngre typ.

Kammarens mellersta del

(fig 10 B, fyndtabell 5)

Under stenpackningen fanns ett upp till 0,2 m tjockt sandlager med endast enstaka småstenar. Detta sandlager var närmast under stenpackningen troligen något moigt (lager 3) och därunder gråfläckigt (lager 4).

I övre delen av sandlagret fanns en del fynd, däribland krukskärvor av klart senneolitisk typ (fynd 367, 371 och 380).

Kammarens undre del
(fig 10 C, fyndtabell 6)

Kammarens botten var nergrävd i den naturliga grusiga steniga sanden (lager 6). Botten låg 0,4 m över 0-punkten, dvs 0,2 m under den naturliga nivån för lager 6 (fig 7 - 10, 12).

I kammarens botten låg 0,2 - 0,35 m stora rundade stenar relativt tätt. De låg ner i lager 6 med överdelen i den gråfläckiga sanden (lager 4). Möjligtvis låg de helt naturligt, men troligen utgjorde de en något påbättrad, delvis naturlig botten (fig 25). Ovanpå dessa stenar fanns ett ca 0,2 m tjockt mycket fyndrikt gråfläckigt sandlager (lager 4).

Fynden var genomgående av senneolitisk typ utan yngre inslag. De utgjordes av hela lerkärl, krukskärvor, bärnstenspärlor, skifferhängen, spridda brända ben, några små smular av obrända ben samt obrända bitar av tandemalj, en flintdolk, några flintpilspetsar, flintavslag med och utan retusch samt några få övriga flintbitar (fig 6, 26, 27, fyndtabell 6).

I gränsen mellan detta fyndrika sandlager och det ovanpå liggande, likaså i stort sett stenfria sandlagret med en del fynd, fanns ett i stort sett helt fyndtomt skikt (dvs underdelen av skikt B på fig 10).

L a g e r f ö l j d o c h f y n d i förrummet
(fig 11, fyndtabell 7)

Endast en liten del av förrummet var oskadad. Resten utgjordes av plundringssgrop (fig 4, 11, 19).

I den oskadade delen fanns överst ett ca 0,1 m tjockt humusfärgat sandigt molager (lager 2) med några enstaka stenar (fig 11). Därunder fanns ett 0,4 m tjockt lager med stenpackning av dels 0,05 - 0,15 m stora, dels 0,2 - 0,3 m stora stenar i moig sand (lager 3, fig 11 C, 20).

I stenpackningen låg en del keramik, främst av yngre typ, samt lite flinta, slagg och brända ben (fynd 103, 114, 391, fig 6). Fynd 114 hopsamlades i förrummets södra del och fynd 103 i hela förrummet samt kammarens södra del fram till ö-V-profilen.

Underst i förrummet fanns ett 0,15 m tjockt fläckigt sandlager med enstaka upp till 0,1 m stora stenar. Denna sand var eventuellt av samma slag som den gräfläckiga sanden i kammarens undre del (lager 4, fig 11 D).

I sanden låg en del fynd (fynd 469, 501, 502, 516, fig 6), bl a en koncentration av keramik (fynd 469) i södra kanten. Keramiken är av senneolitisk typ. Intill häll V fanns ett litet område med ganska mycket brända ben (fynd 501). Fynd 502 hopsamlades i förrummets södra del och fynd 516 i norra delen, dvs väster om häll V.

Under det stenfria sandlagret vidtog den fyndtomma orörda ljusa steniga grusiga sanden (lager 6). Dess yta låg här på samma nivå som i övrigt utanför kistan. Botten i förrummet var alltså inte, som i kammaren, nergrävd ända ner i lager 6 (fig 12).

Plundringssgropen (fig 4, 7 - 9, 11, 12, 19, fyndtabell 8)

Plundringsgrävning hade skett flera gånger i kistan. Den senaste plundringen utgjordes av en 1,1 x 0,7 m stor och upp till 0,8 m djup grop (fig 4, 11 A, 19). Omkring denna kunde en äldre ifylld plundringsgrop iakttagas (fig 4, 11 B). Den var 2,4 x 1,3 m stor och var nergrävd ända ner i lager 6, med botten 0,1 m över 0-punkten (fig 8). I kammaren, norr om denna äldre grop, fanns spår av en ej fullt så djup plundringsgrop (fig 4). Det fyndrika understa lagret i kistan var bevarat här (fig 7, 12).

I västra delen mellan kistan och kantkedjan fanns ett troligen genom plundring omrört område, 2 x 0,8-1 m stort (fig 4, jfr stenpackningen mellan kistan och kantkedjan, område B1, norra delen, B2 och B3, södra delen).

Fynden i de olika plundringsgroparna inne i kistan hopsamlades som ett fynd (fynd 1). Fynden, som även låg djupt ner i botten på den djupaste gropen, är i huvudsak av senneolitisk typ (fyndtabell 8).

Kantkedjan (fig 3, 9, 10, 21 - 23, fyndtabell 9)

Kantkedjan låg på ett avstånd av som regel 0,7 - 1 m från kistväggen, men i nordväst gick den tätt intill kistans nordvästra

hörn (fig 3, 21). I sydväst svängde kantkedjan in mot den resta stenen (I) i kistans södra kant (fig 3).

Större delen av kantkedjan var bevarad, men på en längre sträcka i sydost och på en liten bit i norr saknades den.

Kantkedjan bestod nu av 15 klumpstenar, 0,6 - 1,5 m stora och 0,3 - 0,65 m höga. Några var långsmala. Sten XLI, som låg utanför mellan sten XIX och XX hörde eventuellt inte till kantkedjan (fig 3, 21).

Stenarnas översida låg i relativt jämn nivå. Stenarna i västra längssidan var högst. De låg i jämnhöjd med kisthällarnas överkant (fig 9, 23). Översidan låg mellan 0,95 och 1,45 m över 0-punkten. Några av de högsta stenarna stack upp något över torven. Stenarnas undersida låg på ganska jämn nivå, som regel 0,75 - 0,85 m över 0-punkten.

De flesta stenarna låg tätt intill varandra. I de eventuella utrymmen som fanns mellan dem låg dels 0,2 - 0,3 m stora stenar, dels tät småstenspackning. Denna låg tätt intill utsidan på samtliga stenar i kantkedjan, men aldrig under dem.

Under stenarna fanns ett 0,15 - 0,2 m tjockt lager av relativt mörkfläckig sand (lager 3, fig 10 D).

I sanden under stenarna låg en del fynd liksom i den omgivande sanden i samma nivå under stenpackningen (jfr "Sanden under stenpackningen"). Fynden under kantkedjans stenar utgörs främst av flinta och keramik och är genomgående av senneolitisk karaktär (fyndtabell 9).

S t e n p a c k n i n g e n m e l l a n k i s t a n o c h k a n t k e d j a n (fig 4, 7, 9, 10, 18 - 20, fyndtabell 10)

Mellan kistan och kantkedjan fanns stenpackning i ett upp till 0,5 m tjockt lager med ytan strax under de högsta kisthällarna respektive stenarna i kantkedjan.

Över stenpackningen fanns ett 0,1 - 0,2 m tjockt sandigt molager (lager 2) med enstaka stenar. Under stenpackningen, som var av växlande typ och tjocklek, fanns ett 0,1 - 0,2 m tjockt sandlager (fig 10 D) (jfr Sandlagret under stenpackningen).

En del av stenpackningen i västra delen var troligen omrörd genom plundring (fig 4) och hela eller större delen av den övriga stenpackningen var troligen omlockad eller helt och hållet ditlagd vid ett eller flera senare tillfällen efter hällkistans färdigställande. Keramiken mellan stenarna i stenpackningen är nämligen i huvudsak av yngre typ.

I den östra delen låg påfallande många stora stenar omedelbart utanför kistkanten (fig 20).

De olika typerna av stenpackning (fig 4):

I område B4, B5, B7 (ytter delen) och B8 (ytter delen) fanns stenpackning av enhetlig typ.

Överst fanns ett 0,1 - 0,15 m tjockt humusfärgat sandigt molager (lager 2) med enstaka 0,3 - 0,4 m stora stenar samt några kruksärvor av yngre typ (fynd 38, 695, 33, 55 - fyndtabell 10.)

Under detta molager fanns stenpackning i ett 0,2 - 0,3 m tjockt lager. Stenpackningen bestod överst av i allmänhet 0,05 - 0,1 m stora rundade stenar (fig 18, 20). Undre delen av stenpackningen utgjordes av större stenar, 0,2 - 0,5 m stora med tätt packade småstenar, 0,05 - 0,1 m stora, emellan (fig 7). Stenarna låg i något moig sand (lager 3), som innehöll ganska mycket fynd, främst keramik, nästan uteslutande av yngre typ. De flesta fynden låg spridda mellan stenarna i övre delen av stenpackningen (fynd 96, 711, 98, 115, 155). I undre delen låg endast några få kruksärvor, troligen av yngre typ, (fynd 316) samt några flintklumpar (fynd 420).

Bland stenarna i den inre delen av område B7 och B8 fanns några få fynd (fynd 690), bl a keramik av möjlichen både senneolitisk och yngre typ.

I område B9 och B10 fanns en stenpackning av stora stenar (fig 18, 20) Överst fanns ett 0,1 - 0,2 m tjockt lager av humusfärgad sandig mo. (lager 2) med några enstaka kruksärvor, troligen av yngre typ (fynd 57).

Stenpackningen var ca 0,4 m tjock och bestod av tätt packade 0,2 - 0,3 m stora rundade stenar samt några enstaka mindre, 0,1 m stora. Stenarna låg i något moig sand (lager 3, fig 9).

I stenpackningen fanns endast några få fynd, däribland några kruksärvor, varav i varje fall en troligen är av senneolitisk typ.

Omedelbart väster om denna stenpackning, dvs närmast utanför häll VI i område B9 och B10 fanns en småstenspackning (fig 9) med lite fynd i (fynd 256). Keramiken verkar mest vara av yngre typ.

I södra delen av område B1, dvs söder om den omrörda delen, fanns överst ett 0,1 - 0,2 m tjockt humusfärgat sandigt molager (lager 2) med enstaka stenar samt några troligen vid plundringsgrävning upp-kastade stenar.

Några spridda krukskärvor, troligen av yngre typ samt några slagg- och flintbitar låg i detta lager (fynd 90).

Härunder fanns en relativt tät stenpackning i ett 0,2 - 0,35 m tjockt lager, av dels 0,05 - 0,2 m stora, dels 0,5 - 0,6 m stora stenar i något moig sand (lager 3).

Fynd fanns spridda i hela stenpackningen (fynd 91). Keramiken är i huvudsak av yngre typ, men också några klart senneolitiska krukskärvor påträffades.

I den norra delen av område B3, norr om den omrörda delen, låg överst några 0,2 - 0,4 m stora stenar omedelbart under torven i den humusfärgade sandiga mon (lager 2, fig 19).

Stenpackningen i detta område var 0,4 - 0,5 m tjock och relativt ojämnn. Den bestod av delvis glest, delvis tätt liggande 0,05 - 0,15 m stora och 0,2 - 0,3 m stora stenar i moig sand (lager 3, fig 20). Även denna del av område B3 var eventuellt omrört något, eftersom kisthällar saknades här (jfr stenpackning och fynd i den nordvästra övre delen av kammaren).

En del fynd låg i stenpackningen. Bland keramiken dominrar den yngre typen, men även senneolitiska skärvor finns (fynd 87 i norra delen, fynd 143 i hela B3 samt fynd 480 i kistkanten djupt ner, 0,6 - 0,8 m över 0-punkten i stenpackning).

Den troligen genom plundring omrörda delen i område B1, norra delen, B2 och B3, södra delen utgjordes av fläckig ljusare och mörkare sand med löst liggande större och mindre stenar.

Plundringsgropen gick i varje fall ner till sandlagret under stenpackningen, eventuellt också delvis ner i detta (fig 9).

Bland fynden finns både senneolitiska och yngre krukskärvor, men de senare dominrar (fynd 67, 356, 687).

Stenpackningen i område B6 ingick i konstruktion 1 (jfr kammarens övre norra del).

S m å s t e n s p a c k n i n g e n u t a n f ö r k a n t k e d -
j a n

(fig 3, 4, 5, 9, 10, 19, 20, fyndtabell 11)

Omedelbart utanför kantkedjan fanns en 1 - 2 m bred och upp till 0,2 m tjock småstenspackning, av tätt liggande i allmänhet 0,05 - 0,1 m stora rundade stenar i moig sand (lager 3, fig 9, 10). Enstaka större upp till 0,4 m stora stenar låg i stenpackningen (fig 20) och ovanpå den låg några hällar med småstenspackning under sig (fig 9, 20).

Stenpackningen var som tjockast mitt på västra längsidan, omedelbart väster om sten XVIII. Stenpackningen låg tätt intill kantkedjans stenar och delvis in emellan dem.

I området närmast utanför stenpackningen fanns endast enstaka stenar, men fynden i stenpackningen fortsatte i samma mängd och var av samma typ utanför stenpackningen (fyndtabell 11).

De flesta fynden i stenpackningen låg mellan och omedelbart ovanpå de översta stenarna i packningen. Fynden utgjordes främst av krukskärvor och bränd lera. Leran låg främst i nordöstra kvadranten, delvis i, men till största delen utanför stenpackningen. I nordöstra delen mellan häll XXX och XXXI fanns en koncentration av små lerkulor (fynd 271) i stenpackningen. Strax intill fanns en annan koncentration av bränd lera, brända ben, keramik och harts (fynd 307). I norra delen låg en bronspincett (fynd 168) i stenpackningen (fig 5). Keramiken är i huvudsak av yngre typ.

H e l a s y d ö s t r a k v a d r a n t e n u t a n f ö r
k i s t a n

(fig 4, 17, 19, 20, fyndtabell 12)

Den sydöstra kvadranten skilde sig helt från övriga områden. Kantkedjan, som ursprungligen troligen funnits också här, saknades helt. Inte heller någon tydlig ytterre småstenspackning fanns.

Överst i hela området fanns ett ca 0,1 m tjockt lager av humusfärgad sandig mo (lager 2) med några enstaka 0,1 - 0,2 m stora stenar samt två krukskärvor och en flintbit (fynd 2).

Närmast utanför kisthällarna fanns en gles stenpackning inom ett område från hällarna och 1 m utåt (fig 19). Stenpackningen bestod av dels 0,1 - 0,15 m stora, dels 0,2 - 0,3 m stora stenar, delvis glest, delvis tätt liggande i moig sand (lager 3), i ett upp till 0,4 m tjockt lager.

Stenpackningen var bäst och tätast packad i undre delen omedelbart söder och sydöst om häll V och mellan häll V och I (fig 20). Denna undre tätta stenpackning bestod av i allmänhet 0,1 - 0,2 m stora stenar. Mellan stenpackningen och lager 6 fanns ett endast några centimeter tjockt sandlager.

I ytter delen fanns glest liggande småstenar. Dessa utgjorde möjligen en skadad rest av den ytterre småstenspackningen.

Relativt mycket fynd låg i den glesa stenpackningen. Keramiken är i huvudsak av yngre typ, men även senneolitisk keramik påträffades, bl a en ornerad krukskärva (fynd 191, fyndtabell 12).

S a n d e n u n d e r s t e n p a c k n i n g e n (fig 10 D, fyndtabell 13)

Ett 0,1 - 0,2 m tjockt sandlager (lager 3) fanns mellan stenpackningen och den naturliga steniga grusiga sanden (lager 6). Ovanpå sanden fanns på några ställen ett grusigt lager omedelbart under stenpackningen.

Sanden innehöll mycket fynd, främst keramik, flinta och enstaka brända ben. Fynden är nästan uteslutande av senneolitisk karaktär (fyndtabell 13).

Ö v r i g a f y n d i a n l ä g g n i n g 1 (fyndtabell 14)

Vid avtorvningen framkom lite flinta, som hopsamlades kvadrantvis (fynd 770 - 774, fyndtabell 14).

Dessutom finns några fynd, som saknar lägesuppgift (fynd 780, fyndtabell 14), däribland en del keramik, troligen av yngre typ.

Anläggning 2 - 16
(angående läge se planritning fig 5. Fig 8, 9, fyndtabell 15)

Anläggning 2

Mörkfärgning, rund 0,1 m i diameter och 0,06 m djup. Den låg i ytan av den ljusa steniga grusiga sanden (lager 6), under den liggande hällen XXIX. Den bestod av mörkfärgad sand med några enstaka kolbitar. Inga fynd.

Anläggning 3 (fig 8)

Mörkfärgning, oval, minst 0,5 x 0,5 m stor, eventuellt 0,9 x 0,5 m stor (ö-V) och 0,2 m djup. Den låg i den moiga sanden (lager 3) med ytan 0,3 m djupt under markytan och botten ner i den ljusa steniga grusiga sanden (lager 6). Den bestod av mörkfärgad, stenkri sand. Hela gropen var stenskodd, av 0,1 - 0,25 m stora stenar.

Fynden utgjordes av brända ben och flinta (fynd 762) i den sakra västra delen och några brända ben (fynd 236) i den osakra östra delen.

Anläggning 4

Mörkfärgning, oval, 0,35 x 0,25 m stor (ö-V) och 0,1 m djup med rundad botten. Den låg i sanden omedelbart under småstenspackningen. Den bestod av humusfärgad moig sand.

Den innehöll en del fynd (fynd 605).

Anläggning 5

Mörkfärgning, oval, 0,7 x 0,5 m stor (N0-SV) och 0,2 m djup med rundad botten. Den låg i övre delen av den ljusa steniga grusiga sanden (lager 6). Den bestod av mörkfärgad något moig sand med tätt liggande 0,05 - 0,2 m stora stenar. Den innehöll några få fynd (fynd 749).

Anläggning 6

Mörkfärgning, oval, 0,4 x 0,3 m stor (N-S) och 0,2 m djup med spetsig botten. Den bestod av mörkfärgad sand och i den stod rest en liten häll, 0,35 m hög, 0,15 m bred (N-S) och 0,07 m tjock. Hällen lutade något mot öster. Runt nedre delen av hällen låg tätt med 0,05 - 0,1 m stora stenar, vilka eventuellt utgjorde stödpackning för hällen. Eventuellt ingick de endast i den omgivande småstenspackningen, i vilken hällen stack upp. Mörkfärgningen låg nere i övre delen av den ljusa steniga grusiga sanden (lager 6).

Den innehöll keramik, brända ben och flinta (fynd 621).

Anläggning_7

Mörkfärgning, rund 0,25 m i diameter, bestående av sotig sand med kolbitar och några 0,1 m stora stenar. Den låg i och delvis under småstenspackningen med botten 0,4 m djupt under markytan.

Fynden utgjordes av keramik och kol (fynd 683).

Anläggning_8

Mörkfärgning, oregelbunden, ca 0,7 x 0,8 m stor och 0,15 m djup med rundad botten. Den låg i moig sand (lager 3) med ytan 0,25 m och botten 0,4 m djupt under markytan. Den bestod av sotig sand med enstaka kolbitar och några upp till 0,1 m stora skörbrända stenar.

En del fynd bl a ett järnfragment, låg spridda i sotfärgningen (fynd 116).

Anläggning_9

Mjälig fläck, rund, 0,25 m i diameter och 0,06 m djup. Den låg i moig sand (lager 3) och bestod av ljusgrå mjäla.

Inga fynd.

Anläggning_10 (fig 9)

Mjälig fläck, oval, 0,5 x 0,3 m stor (Ö-V) och 0,3 m djup. Den bestod av ljusgrå mjäla och låg i moig sand (lager 3) troligen med botten ner i den ljusa steniga grusiga sanden (lager 6). Ytan låg 0,25 m djupt under markytan.

Den innehöll lite keramik (fynd 748).

Anläggning_11 (fig 9)

Mjälig fläck, endast delvis framtagen, minst 0,6 m stor. Den fortsatte utanför undersökningsgränsen. Den bestod av ljusgrå mjäla med 0,1 - 0,2 m stora stenar. Ytan låg 0,3 m djupt under markytan. Den var minst 0,3 m djup och gick ner i den ljusa steniga grusiga sanden (lager 6).

Den innehöll lite fynd (fynd 747).

Anläggning_12

Mörkfärgning, rund, 0,4 m i diameter med rundad botten, som låg ner i den ljusa steniga grusiga sanden (lager 6). Ytan låg 0,3 m djupt under markytan. Den bestod av mörkfärgad sand med 0,1 - 0,15 m stora stenar.

Den innehöll några få fynd (fynd 178).

Anläggning_13

Mörkfärgning, närmast rund, 0,5 m i diameter och 0,25 m djup med botten 0,65 m djupt under markytan ner i den ljusa steniga grusiga sanden (lager 6). Den bestod av mörkfärgad sand.

Den innehöll en del fynd (fynd 179).

Anläggning_14

Mörkfärgning, rund, 0,15 m i diameter och 0,2 m djup. Den låg under sten XVIII i kantkedjan, i övre delen av den ljusa steniga grusiga sanden (lager 6). Den bestod av mörk sand.

Inga fynd.

Anläggning_15

Mörkfärgning, oval, ca 0,5 m x 0,3 m stor (Ö-V). Den låg i och under småstenspackningen utanför kantkedjan med ytan 0,3 m djupt under markytan. Den låg i moig sand (lager 3) och bestod av sotfärgad sand.

Lite keramik och bränd lera fanns i den (fynd 302).

Anläggning_16

Mörkfärgning, rund, 0,2 m i diameter. Den låg under en liten häll, 0,25 x 0,35 m stor, i eller omedelbart under småstenspackningen med ytan 0,3 m djupt under markytan. Den bestod av sotfärgad sand.

Den innehöll ornerad och oornerad keramik av senneolitisk typ samt ett flintavslag (fynd 303).

SAMMANFATTNING AV HEZA FYNDMATERIALET

Flinta

Knackstenar	Fragment	1 st
Kärnor	Knutor	2 st

Kärnredskap, tillhuggna	Tillslagna flintstycken	4 st
Kärnredskap, flathuggna	Dolk	1 st
	Spjutspets?	1 st
	Pilspetsar	7 st
Kärnredskap, slipade	Slipad yxa, eggfragment	1 st
	Slipad yxa, nackfragment	1 st
	Slipat redskap, fragment	1 st
Obearbetade avslag	Obearbetade avslag	626 st
Avslagsredskap, tillhuggna	Skrapor	7 st
	Avslag med retusch- skrapor?	3 st
	Avslag med retuscherad spets	3 st
	Avslag med retusch	64 st
Avslagsredskap, flathuggna	Avslag med retusch och flat- huggning	1 st
Avslagsredskap, slipade	Avslag av slipat redskap	12 st
Övrig flinta	Övrig flinta	1 141 st
 B e r g a r t		
	Knackstenar	3 st
	Knacksten eller malsten	1 st
	Yxa (trindyxa?)	1 st
	Avslag	2 st
 Ö v r i g t		
	Bronspincett	1 st 7 gr
	Bronsfragment	1 st 1 gr
	Järnfragment	1 st 1 gr
	Skifferhängen	7 st 56 gr
	Bärnstensfärlor	10 st 14 gr
	Keramik, ornerad	185 gr
	Keramik, oornerad (därav 7 st lerkärl)	10 941 gr (2 287 gr)
	Bränd lera	1 536 gr
	Lerkulor	163 st 117 gr
	Brända ben	100 gr
	Obrända ben	2 gr
	Tandemalj, obränd	2 gr
	Harts	34 gr
	Slagg	413 gr
	Kol	43 gr

Förkolnat skal?	<1 gr
Pimpsten	9 gr
Skifferbit	1 gr
Avslag av kvarts	7 st 43 gr

BESKRIVNING AV HEZA FYNDMATERIALET

De senneolitiska fynden:

De flesta ornerade krukskärvorna är av senneolitisk typ. Ett par är ornerade med parallella linjer, men de flesta är tvärnoddornerade (fig 39 - 43), bl a med vinkelställda streck i tvärnodd (fig 40, 42, 43). En kantbit är tvärnoddornerad på både in- och utsidan samt uppe på mynningskanten (fynd 181, tabell 11).

De flesta krukskärvorna av senneolitisk typ, ofta magrade med stora korn, är oornerade. Största skärvan är 7,3 x 6,1 cm stor. Godstjockleken varierar mellan 6 och 15 mm. Mynnings- och bottenbitar av olika typer förekommer.

De sju mer eller mindre hela lerkärlen är alla oornerade. De är av något olika typ, bl a finns en låg skål (fynd 543, fig 35). Denna är 6 cm hög och godstjockleken är 9 mm. Bottendiametern är 9 cm och mynningsdiametern 13 - 14 cm. De övriga lerkärlen (fig 32 - 34, 36 - 38) är 7 - 11 cm höga med rak mynningskant och en bottendiameter på 6 - 7 cm och en mynningsdiameter på 8 - 12 cm. Några kärl har en avsatt fot.

Bärnstenspärlorna (fig 44 - 47), 10 st, är hela eller fragmentariska. Några är runda, 14 - 22 mm i diameter (fig 44, 45) och ett par är avlånga (fig 46, 47) 11 - 25 mm långa och 11 - 15 mm tjocka, därav en närmast tunnformig (fig 46). Flera pärlor är så fragmentariska eller deformerade att formen inte kan bestämmas. Samtliga pärlor har ett runt hål, 2 - 3 mm i diameter.

Skifferhängena (fig 48 - 50), 7 st, är 6 - 8,2 cm långa med som regel fyrsidigt, i ett fall runt och i ett annat åttkantigt tvärsnitt, 8 - 12 mm. De har alla nederdelen utformad som en mejselformad egg och i övre delen finns på samtliga hängen utom ett, två koniskt borrade hål från sidan, vilka går ihop med ett liknande koniskt hål från överkanten. Ett hänge har endast ett hål uppifrån (jfr även tidigare fynd från området).

Bergartsyxan (fynd 101, i sydöstra kvadranten) är närmast av trind-yxtyp, 10,2 cm lång, 5,1 cm bred vid eggen och avsmalnande mot nacken, samt 3 cm tjock. Tvärsnittet är närmast ovalt. Den är slipad vid eggen.

Dolken (fynd 633, i kammarens undre del, fig 51), av flinta, är 25 cm lång och 3,7 cm bred. Skaftet är pringlat och har rombiskt tvär-snitt. Bladets båda sidor är helt parallellhuggna. Den är närmast av Forssanders typ IV³⁾.

Spjutspetsen? (fynd 1, i plundringsgropen, fig 53), av flinta, är osäker som spjutspets. Den är "tväreggad", 6,6 cm lång, med urnupen bas och avslagna hullingar. Båda sidor är helt flathuggna med spår av slipning på ena sidan.

Pilspetsarna (fig 54 - 60), 7 st, är av olika typer. Fyra pilspetsar (fig 54 - 56, 59) är små, 2,2 - 2,8 cm långa, med urnupen bas. En av dem är helt flathuggen på båda sidor (fynd 585, fig 59) och tre är endast flathuggna vid kanten på båda sidor. Två pilspetsar är längsmala, 4,5 respektive 5,4 cm långa med hullingar. En av dem (fynd 705, fig 58) är helt flathuggen på båda sidor, medan den andra (fynd 706, fig 57) endast har en sida helt och den andra delvis flathuggen. En fragmentarisk pilspets (fynd 1, fig 60), nu 3 cm lång, är bred, med urnupen bas och endast flathuggen längs kanterna på båda sidor.

Skraporna, 7 st, utgörs av 3 - 6 cm långa skrivskrapor med som regel ganska hög och brant egg. En skrapa (fynd 139, kammaren, konstruktion 1) har flask retusch.

Bland de övriga flintredskapen domineras avslag med retusch. Flera av dem är gjorde av tunna avslag av senneolitisk typ (fig 61 - 65). Bland avslag och fragment av slipade flintredskap finns endast ett bestämbart. Detta utgör troligen nackfragment av en tunnbladig yxa, (fynd 752, i sanden under stenpackningen).

Största delen av flintan är slagen. Bland de obearbetade avslagen finns endast några spån. Några få naturliga flintklumper finns också.

D e y n g r e f y n d e n :

Bronspincetten (fynd 168, i småstenspackningen, fig 52) är 6,5 cm lång och ornerad med tre och tre parallella tvärstreck med små hack

från kanten emellan. I övre inre delen sitter ett fragment av ett järnföremål, troligen en ring, med runt tvärsnitt, 3 mm i diameter.

Bronsfragmentet (fynd 203, i småstenspackningen) är obestämbart, 1,8 x 1,7 cm stort, av 1 - 2 mm tjockt bronsbleck.

Järnfragmentet (fynd 116, anläggning 8) är obestämbart, 1,5 cm stort.

Den keramik, som i texten ovan betecknats som "av yngre typ", består till största delen av små ornerade krukskärvor. Största skärvan är 8,5 x 9,5 cm stor. Godstjockleken varierar mellan 4 och 10 mm. Flera olika kärldtyper finns representerade. Några krukskärvor är av svart tunt glättat gods. Kantbitar och bottenbitar av olika typer förekommer.

TVÅ skärvor (fynd 184, i småstenspackningen) har kunnat sättas ihop till ett litet fragmentariskt lerkärl, 6,2 cm högt med rak mynningskant och plan botten. Bottendiametern är ca 7 cm.

Några krukskärvor av den yngre typen är ornerade med runda eller ovala ca 5 - 7 mm stora intryck, bl a uppe på mynningskanten. En osäker ornering av närmast parallella svaga linjer finns på några krukskärvor.

Lerkulorna utan hål (i huvudsak i småstenspackningen) är 7 - 13 mm stora, av rund, oval eller oregelbunden form.

B e n b e s t ä m n i n g a r n a:

Bland de brända benen har både människo- och djurben kunnat identificeras. De obrända benen har ej kunnat bestämmas, medan de obrända tandresterna har kunnat bestämmas som människotänder (Exkurs 1).

Anläggning 1

Kammaren, undre delen:

Tandemalj, obränd	fynd 507, 578	människa (yngre)
" "	" 543, 545, 603	"
Brända ben	" 492	" ?
" "	" 548	"

Kammaren, övre delen, konstruktion 1:

Brända ben och brända tandrester	fynd 549	människa (vuxen?)
----------------------------------	----------	-------------------

Förrummet:

Brända ben	fynd 501	människa
" "	" 103, 469	" ?

Plundringsgropen:

Bränd tand	fynd 1	människa?
------------	--------	-----------

Sydöstra kvadranten utanför kistan:

Brända ben	fynd 191	människa??
" "	" 100	djur?

Stenpackningen mellan kista och kantkedja:

Brända ben	fynd 87, 91, 98	djur?
------------	-----------------	-------

Småstenspackningen utanför kantkedjan:

Brända ben	fynd 696	nöt
" "	" 183	djur (får?)
" "	" 71, 171, 181	" ?
	197, 698	

Sanden under stenpackningen:

Brända ben	fynd 413	människa?
" "	" 241, 335	nöt
" "	" 752	får
" "	" 333, 382	djur?

Anläggning 3:

Brända ben	fynd 762	djur?
------------	----------	-------

Anläggning 12

Brända ben	fynd 178	djur?
------------	----------	-------

Övriga ben har inte kunnat bestämmas.

SAMMANFATTNING OCH TOLKNING

Undersökningen omfattade en hällkista (anläggning 1) med senare tillbyggnad och efterbegravning samt några små mörkfärgningar av olika typ i sanden under anläggning 1.

Hällkistan, som till stora delar var skadad genom plundringsgrävning, var tvårummig och omgiven av en kantkedja.

Kistan, som var orienterad i norr-söder, var byggd av stora hällar. Dessa var nergrävda ända ner i den naturliga steniga, grusiga san-

den. I nergrävningarna fanns, i regel på båda sidor om hällarna, en tät stödpackning.

Kistan var indelad i en större kammare och ett mindre förrum genom en tvärställd häll, som var lägre än övriga hällar i kistväggarna. Den högsta hällen utgjordes av en närmast trekantig häll i förrummets sydvästra kant. En rest sten stod troligen ursprungligen också i förrummets sydöstra kant, där nergrävningsspår efter en häll iakttogs.

Förrummet utgjordes till största delen av äldre och nyare plundringsgropar.

Överst i kammaren fanns stenpackning, som troligen i huvudsak var yngre än själva hällkistan. Under stenpackningen låg ett i stort sett stenfritt och närmast fyndtomt sandlager ovanpå ett gråfläckigt sandlager. Detta innehöll, förutom ett rikt senneolitiskt fyndmaterial, även små smulor av obrända ben samt tandemaljrester, vilka kunnat identifieras som människotänder.

Att obrända ben och tänder kunnat bevaras i denna sand kan troligen förklaras av att sanden blivit kalkhaltig tack vare ett från början stort antal skelett i kistan. Obrända skelettrester är känt från ännu en hällkista i Göteborg, på Jannebergshöjden i Västra Frölunda⁴⁾.

Kammarens botten var i motsats till förrummets något nergrävd i den steniga grusiga sanden.

48921: I kammarens undre nordvästra del stod fyra små upptill svagt urholkade hällar. De stod två och två tätt intill varandra med ett inbördes avstånd av knappt två meter. Två liknande, troligen avsiktligt urholkade, små hällar fanns i en hällkista i Biskopsgården i Göteborg⁵⁾. De tolkades av utgrävningsledaren L Kaelas som naturliga, men efter upptäckten av de fyra säkert tillhuggna hällarna i Svensbykistan anser L Kaelas att även hällarna i Biskopsgården bör ha varit tillhuggna⁶⁾. Vid undersökning av en troligen folkvandringstida stensättning vid Holmens gård i Västra Karups socken i Skåne (fornlämning nr 68:1 i Västra Karups socken), påträffades i stenpackningen en liknande tillhuggen sten. Grävningsledaren G Ekelund har tolkat dessa i den ena änden urholkade, i den andra änden tillspetsade stenar som stödben till en bår eller säng, vars längsgående, i horisontellt läge placerade, sidostörar

806-09

vilat i de halvcirkelformade urtagen⁷⁾.

Kistan var omgiven av en kantkedja av tätt liggande klumpstenar. Denna ingick troligen i den ursprungliga gravbyggnaden. För detta talar bl a att i sanden under kantkedjans stenar påträffades säkra senneolitiska fynd, men ärenot inga fynd, som säkert kan sägas vara yngre. Hällkistor med liknande kantkedjor är också kända från andra håll, t ex hällkistan i Bjurhovda, Västerås stad med en kantkedja av resta klumpstenar⁸⁾ och Grimborckistan i Göteborg med en inre kantkedja av klumpstenar och en yttre av hällar⁹⁾.

Mellan kista och kantkedja fanns möjligen en stenpackning redan i den ursprungliga gravbyggnaden. Stenpackningen har i varje fall om- eller tillbyggts helt eller delvis vid ett senare tillfälle. Den täta småstenspackningen utanför kantkedjan har antagligen tillkommit samtidigt.

I småstenspackningen, liksom i jorden omedelbart utanför denna, fanns ett rikt fyndmaterial, som skiljde sig från fynden i hällkistan. De utgjordes främst av krukskärvor, bränd lera, små lerkulor, en bronspincett samt spridda brända ben. Bland benen har endast djurben, bl a nöt och eventuellt får, kunnat identifieras. Dessa fynd är närmast av boplatskaraktär. Troligen finns rester av en yngre boplats omedelbart utanför hällkistan.

Småstenspackningen tillkom möjligen i samband med den efterbegravning som fanns i kistan. Under en liggande häll i kammarens övre del påträffades en brandgrav med krukskärvor och delar av en hartsättningsring. Eventuellt ytterligare gravar kan ha skadats vid plundringsgrävning.

I ett sandlager under hällkistan och småstenspackningen tillvaratogs ganska mycket fynd, främst senneolitiska, men också yngre. Fynden utgjordes främst av spridda krukskärvor, flintavslag och brända ben av nöt och får.

I detta sandlager förekom ett 15-tal små mörkfärgningar av olika typ.

DATERING

Hällkistan med kantkedja kan dateras till senneolitisk tid, dels genom kistkonstruktionen, en stor kista indelad i kammar och förrum, dels genom fynden, lerkärl, ornerade och oorne-

rade krukskärvor, dolk och pilspetsar av flinta, bärnstensspärlor, skifferhängen och tunna flintavslag (fig 32 - 51, 53 - 65).

S m å s t e n s p a c k n i g e n u t a n f ö r k a n t k e d - j a n samt åtminstone delar av stenpackningen innanför kantkedjan har troligen tillbyggts under romersk järnålder eller folkvandrings-tid. Den förmodade b o p l a t s e n omedelbart utanför anlägg-ning 1 bör vara från samma tid.

Bronspincetten (fynd 168, fig 52) i småstenspackningen har nära motsvarigheter i Danmark och Norge, vilka daterats till folkvand-ringstid eller allmänt äldre järnålder¹⁰⁾.

En sådan datering kan eventuellt också stödjas av de små lerkulor-na från småstenspackningen och området närmast utanför. Liknande lerkulor är kända från det till romersk järnålder daterade grav-fältet vid Ytter Restad i Hålta socken, Bohuslän¹¹⁾. Men dessa små lerkulor tycks ha funnits även tidigare. De har nämligen ock-så påträffats på den år 1970 undersökta förromerska boplatsen vid Uppegården i Göteborg¹²⁾.

Den "yngre" keramiken, främst i småstenspackningen och omedelbart utanför den, motsäger inte en datering till nämnda tid.

S e k u n d ä r g r a v e n i kammaren under häll XIII kan genom keramiken dateras till brons- eller järnålder.

GÖTEBORG

Säve 92

Svennsby

hällkista

Inv nr GAM 48921

F Y N D T A B E L L E R

FYNDTABELLER

Inv nr GAM 48921

1. Provgröparna

		Provgröpar		Fynd nr		Keramik, oorn		Bränd lera		Flinta avslag		Flinta övrig	
		gr	gr	gr	gr	st	gr	st	gr	st	gr	st	gr
1	781	7	4	1	3	1	2	1	16				
3	782												
Summa:		11	4	1	2	1	16						

2. Anläggning 1. Nedgrävningar för hällar i kistväggen

		Fynd nr		Keramik		Flinta avslag		Flinta övrig		Fynd nr	
		gr	st	gr	st	gr	st	gr	gr	st	gr
		667	2								
		728	2								
		744	4								
		750									
		753									
		757									
		S:a	8	2	14	4	20				

3. Anläggning 1. Kammaren, övre delen, utom konstruktion 1

Fynd nr	Område	Höjd över 0-punkten	Keramik		Bränd lera		Flinta avslag		Flinta övrig		Flinta redskap	
			m	gr	gr	gr	gr	st	gr	st	gr	art
125	NÖ↑	0,9-1,2	7	41	19	1	1	5	18	9	37	avsl.m.ret.
384	NV↑	0,8-0,95		12						7	91	
Summa:			7	53	19	2	2	1	5	18	16	128
												1

4. Anläggning 1. Kammaren, övre delen, konstruktion 1 (samliga fynd markerade på fig 5)

Fynd nr	Område	Höjd över 0-punkten	Keramik		Bränd lera		Brända ben		Harts		Slagg		Flinta avslag		Flinta övrig		Flinta, redskap		Övrigt		
			m	gr	gr	gr	gr	gr	gr	gr	st	gr	st	gr	st	gr	art	st	gr	art	st
128	1,1	11																			
139	0,95-1,15	77	14	41	1	9	2	8	13	7	33										
140	0,85-1,1	29	3			4	1	3	4	1	7										
141	0,9-1,1	27	1			2															
150	1-1,1	33																			
549	1-1,1	29																			
559	0,85-0,95	2																			
Summa:		208	18	7	29	6	15	19	13	53							2			6	

5. Anläggning 1. Kammaren, mellersta delen

Fynd nr	Område	Höjd över 0-punkten	Keramik		Bränd lera		Brända ben		Slagg		Flinta avslag		Flinta övrig		Flinta, redskap				
			m	gr	gr	gr	gr	gr	st	gr	st	gr	st	gr	art	st	gr	art	st
367	Sör	0,7-0,8	10	2					9	3	2	2	65						
371	NÖ↑	0,7-0,8	34		2				41	10	5	9	25	avsl m retusch		3	33		
380	Under konstr. 1	0,75-0,8	3	3						1	3	3	3	3	avsl av slipat redskap	1	≤1		
Summa:			47	5	2	10	14	10	14	93					4				

6. Anläggning 1. Kammaren, undre delen (samtliga fynd, utom fynd 781, som låg spritt i kammaren, är markerade på fig 6)

Fynd nr	Keramik oorn	Brända ben	Br.	Kol	Flinta avslag		Flinta övrig		Flinta, redskap				Övrigt				Anmärkning	
					gr	gr	gr	st	gr	st	gr	art	st	gr	art	st	gr	
470	3																	
492																		
497																		
500																		
507	625 (fig 33)		1					1	5									
								1	25									
508								1	13									
509								1	7									
510	1	<1						1	3									
511								1	108									
512																		
513																		
514																		
515																		
529																		
530																		
531																		
532																		
533																		
534																		
535																		
536	15																	
537	205 (fig 36)																	
538	5																	
539																		
543	354 (fig 35)							1	2									
544								1	<1									
545								1	7									
546								1	7									
548		<1																
555																		
556		<1																
560	201 (fig 37)							1	2									
561								1	7									
562								1	6									
563								1	6									
564								1	9									
565																		
566																		
571																		
572	2																	
574																		
576																		
577																		
578																		
579																		
580																		
583	<1																	
584																		
585																		
586	292 (fig 34)							1	1									
587								1	1									
588	453 (fig 32)							1	26									
589								1	2									
590								1	2									
591								1	1									
592								1	4									
593								1	1									
594								1	22									
595																		
596																		
597																		
598	<1																	
603																		
604																		
612	2	<1																
613	157 (fig 38)							1	9									
614								1	2									
615								1	<1									
616								1	10									
617								1	1									
618								1	1									
622																		
623																		
624	10																	
633																		
634																		
635																		
636																		
637	2	<1																
638	4																	
639																		

forts.

Inv nr GAM 48921

Fynd nr	Keramik oorin	Brända ben		Flinta avslag		Flinta övrig		Flinta, redskap				Övrigt				Anmärkning	
		Kol gr	gr	Kol gr	gr	st	gr	st	gr	art	st	gr	art	st	gr		
640						1	2										
641						1	2										
642						1	A1			1	<1						
643										1	1						
644										1	1						
645																	
647	9																
648																	
649																	
650																	
651	76																
652																	
655	2																
702																	
703																	
705																	
706																	
707																	
708																	
709																	
710																	
712	2																
713	3																
741	2																
743	14																
745																	
746																	
781																	
S:a	2440	8	1	41	369	41	132				15						

7. Anläggning 1. Förrummet
(fynd 391, 469 och 501 markerade på fig 6)

8. Anläggning 1. Plundringsgropen

Fynd nr	Flinta												Övrigt					
	Keramik orn			Bränd lera			Brända ben			Harts			Slagg			Kol	Flinta avslag	Flinta övrig
	gr	gr	gr	gr	gr	gr	gr	gr	st	gr	st	gr	art	st	gr	art	st	gr
1	1	657	10	12	1	27	3	58	196	68	463		Pilspets (fig 60)	1	4	Bärnst.pärla fragm	1	1
													Spjutspets (fig 53)	1	15	Bärnst.pärla (fig 46)	1	3
													Skivskrapa	1	18	Skifferbit	1	1
													Spets	1	6	Knacksten bergart	1	251
													Avslag m retusch	14	137			

9. Anläggning 1. Sanden under stenarna i kantkedjan

Inv nr GAM 48921

Fynd nr	Under sten nr	Keramik orn	Keramik oorn	Flinta avslag				Flinta övrig		Flinta, redskap			st	gr	
				gr	gr	gr	st	gr	st	gr	art				
718	XV														
719	XIX	3	1												
720	XLI		24												
721	XX														
722	XXV		10												
724	XXVI														
725	XXIV	24 (fig 42)	16												
726	XXIII	9 (fig 40)	12												
727	XVIII														
729	XXII		12												
730	XXI	¶	9												
Summa:		3636	84	6	5	8	9	22	109					2	

10. Anläggning 1. Stenpackningen mellan kista och kantkedja

11. Anläggning 1. Småstenspackningen utanför kantkedjan samt området närmast utanför
(Fynd 8, 14, 50, 92, 134, 158, 164, 168, 184, 203, 271 och 307 är markerade på fig 5)

Inv nr GAM 48921

Fynd nr	Område	Keramik		Bränd lera		Lerkula		Brända ben		Harts		Slagg		Kol		Flinta avslag		Flinta övrig		Flinta, redskap						Övrigt		
		gr	gr	gr	gr	gr	gr	gr	gr	gr	gr	gr	gr	gr	st	gr	st	gr	art	st	gr	art	st	gr	st	gr		
6	C1 1)	18								2																		
8	C1 1)	3																										
159	C1+D1 1)	60	5																									
70	D1 1)	5																										
197	C1 2)	194	10																									
203	C1 2)																											
205	D 2)	249	22	2	2																							
761	C2+D2 1)																											
760	C2+D2 2)	30																										
698	C2 2)	46	1																									
40	C3 1)	20																										
14	C3 1)																											
92	C3 1)																											
99	C3+D3 1)	506	98	22	13																							
133	D3 1)	13																										
135	D3 1)																											
182	D3 2)	104	19	2	2																							
62	C4 1)	18																										
65	C4+D4 1)	302	62	5	3																							
83	D4 1)																											
183	C4+D4 2)	246	16	4	3																							
184	C4 2)	336																										
769	C5+D5 1)	39	7																									
696	C5+D5 2)	30	14																									
52	C6+D6 1)	16	173	22	2	2																						
165	C6 2)	81																										
164	C6 2)																											
168	C6 2)																											
170	C6+D6 2)	81	32	2	1	1																						
50	C7 1)																											
158	C7 1)																											
53	C7+D7 1)	159	48	1	1																							
171	C7 2)	253	60	4	4	1																						
307	C7 2)	50	97	32	19	3	1																					
271	C7 2)	70	41	52	36																							
174	C7+D7 2)	204	165	12	12																							
269	D7 2)	11	42	5	4																							
71	C8+D8+																											
259	C9+D9 1)	193	147	1	41	41	41	39																				
188	C8 2)	7	28	1																								
185	C8+D8 2)	174	92	5	4																							
196	C9 2)	15	17																									
764	C9+D9 2)	223	155	2	2																							
763	C10+D10 1)	16																										
763	C10+D10 2)	82	16																									
	a:	42	4265	1125	154	110	23	3	248	25	152	582	267	2696														10

1) Ovanpå stenpackning

2) I stenpackning

12. Anläggning 1. Sydöstra kvadranten utanför kistan

Fynd nr	Område	Keramik		Bränd lera		Slagg		Flinta avslag		Flinta övrig		Flinta, redskap						Övrigt	
		gr	gr	gr	gr	gr	gr	st	gr	st	gr	art	st	gr	art	st	gr	st	gr
2	B11+C11		4					1	3										
100	B11+C11		164	32	1	13	10	45	9	200	Avsl m bearb spets	1	4	Avsl av kvarts	1	3			
101	B11+C11+D11+		321	61		20	8	13	14	329	Avslag med retusch	1	21	Yxa av bergart (trindyx)	1	235			
102	D11		71	30		8	25	76	5	85	Avslag med retusch	1	2						
191	B12+C12+D12	2	140	4	2	7	5	47	2	12									
Summa:		2	700	127	3	48	49	184	30	626									
												3						2	

1988 MAD in vid

13. Anläggning 1. Sanden under stenpackningen
(fynd 233, 240, 276, 519, 520 och 681 är markerade på fig 5)

Inv nr GAM 48921

Fynd nr	Område	Lerkulturer										Brända ben				Flinta avslag				Flinta övrig				Flinta, redskap				Övrigt			
		Keramik orn	Keramik orn	Bränd lera	gr	st	gr	gr	gr	Slagg	Kol	gr	st	gr	st	gr	art	st	gr	art	st	gr	art	st	gr						
376	B1		5									6	24	4	330																
689	B2											1	7	1	4																
481	B3		3									1				3	2	2	1												
413	B4											1				5	8	4	17												
734	B5		11									1				3	3	8	146	Avslag med retusch	1	9									
448	B6		25	7								1				3	3	8	146	Fragm slipat redsk	1	3									
																			Tillslaget flinst	1	125										
																			Avslag med retusch	1	<1										
422	B7		13													6	12	33	31												
465	B8+B9		11	1												4	8	24	244												
681	B10																			Avslag med retusch	1	44									
682	B10		75	6												4	12	7	25												
225	C1		132													2	4	4	32												
366	C1+D1		16													3	8	8	84												
382	D1		34																												
699	C2		9																												
425	C3		12	89	3											2															
		(fig 39)																													
312	C3+D3															11	16	7	58	Avslag med retusch	2	48									
429	D3																		Tillhuggn flinstyck	2	110										
233	C4		44																												
276	C4																														
247	C4		14	13								1				1	<1	2	146	Skrapa	1	19	Pimpsten	9							
231	C4+D4		74	10								2				15	25	34	554	Avsl slipat redsk	1	4									
232	D4											1																			
752	C5+D5		2									1																			
237	C6		3	7								1																			
240	C6																														
241	C6+D6		3	67	5							10				1	55	162	206	280	Avslag med retusch	1	2								
333	C7			35		2	2	3	2							18	67	24	44	Avsl slipat redsk	1	6									
																			Skivskrapa	1	14										
335	C7+D7		34	50	23	2	1	3				4	32	96	93	218				Avsl slipat redsk	1	4									
		(fig 41)																	Avslag med retusch	1	1										
610	D7																														
257	C8			26	7	3	3										4	32	1	100	Skivskrapa	1	20								
363	C8+D8																														
260	D8																														
242	C9		77	1													3	11	6	30	Avsl slipat redsk	1	2								
350	C9+D9		11	<1													8	7	12	172	Avslag med retusch	1	13								
245	C9		2																	Fragm slipat redsk	1	<1									
768	C10		9																												
519	B11+C11+																														
520	D11+B12+																														
193	C12+D12		161	32													4		12	27	16	207									
																			Pilspets(fig 56)	1	1										
																			Pilspets(fig 54)	1	1										
																			Avsl slipat redsk	1	5										
																			Avslag med retusch	2	12										
																			(skivskrapsfragm?)												
Summa:		52	1002	109	7	6	36	10	10	205	618	555	3825								20										

14. Anläggning 1. Avtörvning och allmänt

Inv nr GAM 48921

Fynd nr	Kvadrant	Keramik oorn		Bränd lera		Brända ben		Harts		Slagg	Flinta avslag		Flinta övrig		Flinta, redskap				Övrigt				
		gr	st	gr	st	gr	st	gr	gr		gr	st	gr	gr	art	st	gr	art	st	gr			
770	NV									14	35	15	118										
772	NÖ									8	3	8	51										
773	SV											1	1										
774	SÖ									3	17	6	31										
780	Allmänt	201	16	▲1	1	7	8	25	19	139													
Summa		201	16	1	1	7	33	80	49	340									3				

15. Anläggning 2 - 26

Fynd nr	Anläggning	Keramik oornrad		Keramik oorn		Bränd lera		Lerkulor		Slagg	Kol		Flinta avslag		Flinta övrig		Flinta, redskap				Övrigt				
		gr	st	gr	st	gr	st	gr	gr		gr	st	gr	gr	art	st	gr	art	st	gr					
762	3														1	3	3	14							
236	3														1	1	3	▲1							
605	4	4		1	3										▲1	1	3	▲1							
749	5														▲1	1	2	4							
621	6																								
683	7																								
116	8																								
748	10																								
747	11																								
178	12																								
179	13																								
302	15																								
303	16	19 (fig 43)		▲1	8	12	1	1	1						6	4	6	17	13	121					
Summa		23			45	16	1	1	13	6	4	6	17	13	121					1					

SUMMARY

Prehistoric site 18:92 consisted of a late Neolithic gallery-grave which lay up in a larger range of hills in Säve on the island of Hisingen in the Gothenburg region (Figs. 1 and 15).

The gallery-grave, most of which had been damaged by plundering, was built of large slabs (Figs. 21 - 23). It was divided into a larger chamber and a smaller ante-chamber. Four small stones with shaped tops stood, two by two, on the floor of the chamber (Figs. 24 and 25). They have been interpreted as forming supports for the poles of a bier construction.

A layer of sand containing many finds was discovered in the floor of the chamber. Among these were 7 pottery vessels, a dagger and several arrow-heads made of flint, slate pendants and amber beads, which could all be dated to the late Neolithic period.

The cist was surrounded by a kerb of boulders packed close together (Figs. 21 - 23). Between the cist and the kerb was a stone packing, which might partly have belonged to the original grave edifice. This packing had possibly been laid down or in any case rebuilt during a somewhat later period.

Outside the kerb there was a later stone packing consisting of small stones (Fig. 20). In it there was a large number of finds, mostly pot-sherds, burnt clay, small lumps of clay and a decorated pair of bronze tweezers, which can probably be dated to the Migration Period (Fig. 52). There were also many finds of the same type right outside the stone packing. They probably belong to an Iron Age settlement site close by.

In the chamber's upper section was found a cremation grave from the Bronze or Iron Ages. Possibly it has some connection with the rebuilding and extension of the gallery-grave.

S. Andersson

Litt.:

- 1) Andersson, S. En hällkista i Svensby. Säve. Jordbruksbygd blir stadslandskap.
Göteborg 1969.

- 2) Cullberg, Kj. Säve i förhistorisk tid - en miljöskiss. Säve. Jordbruksbygd blir stadslandskap. Göteborg 1969. Sid 140.
- 3) Forssander, J.E. Der Ostskandinavische Norden während der ältesten Metallzeit Europas. Lund 1936. Sid 123, fig 23.
- 4) Wigforss, J. Fornlämning nr 23:856 inom Göteborgs stad. Fyndrapporter 1970. Göteborg 1970. Sid 700, 711.
- 5) Kaelas, L. Rapport över undersökning av fornlämningssrådet GÖT 174 (= 1964 års fornminnesinv. nr 15:76) vid Ryaskolan, S.Biskopsgården, Göteborg. 1966. GAM:s arkiv och ATA. Sid 6, fig 7.
- 6) Enligt muntligt meddelande av L. Kaelas.
- 7) Rapport ATA. G. Ekelund tackas härted för uppgifterna angående tolkningen av de tillknackade stenarna.
- 8) Jaanusson, H. Hällkista i Bjurhovda. Fornvännen 1969. Uppsala 1969.
- 9) Andersson, S. Fornlämning nr 14:29 inom Göteborgs stad. Fyndrapporter 1970. Göteborg 1970.
- 10) Se bl a Rygh, O. Norske Oldsager. Christiania 1885. Fig 165, Engelhardt, C. Nydam mosefund, 1859 - 1863. Kjöbenhavn 1865. Sid 19, Pl V:7 samt Müller, S. Ordning av Danmarks Oldsager. Del III. København 1895. Fig 272.
- 11) Avskrift ur D:r Georg F.L. Sarauws dagbok. Hålta sockens fornlöften nr 4. 1914 - 1917. GAM:s arkiv.
- 12) Olsson, H. Fornlämning 23:S 93 Björnekulla, Göteborg. Boplatsområde. Förromersk järnålder. Fyndrapporter 1971. Göteborg 1971.

LAGERBETECKNINGAR	DESCRIPTION OF LAYERS
1. Grästorp	Turf
2. Humusfärgad sandig mo	Humuscoloured fine sand mixed with medium sand
3. Något moig sand	Medium sand mixed with fine sand
4. Gråfläckig sand	Grey-stained sand
5. Omrört lager (plundringsgrävning)	Disturbed layer (due to robbing)
6. Stenig grusig sand	Stony, gravelly sand
7. Ljusgrå mjäla	Light-grey silt




Fig 1

Topografisk karta.


Ev. senneolitisk boplats.

Skala 1:10 000

Topographical map.


Possible Late Neolithic
settlement.

ANLÄGGNING 1 OCH PROVGROP 1-3
 STRUCTURE 1 AND TRIAL-PITS 1-3



--- GRÄVNINGSGRÄNS
 ● PROVGROP
 ■ TRÄD

EXCAVATION LIMIT
 TRIAL PIT
 TREE




SKALA 1:40

- [Solid black square] REST HÄLL I KISTAN
- [Diagonal hatching] LIGGANDE ELLER LUTANDE HÄLL
- [Horizontal hatching] KLUMPSTEN I KANTKEDJAN
- [White square] ÖVRIG STEN
- GRÄVNINGSGRÄNS
- x-x UNG. NERGRÄVNINGSGRÄNS FÖR KISTHÄLLAR CA 0,5 M ÖVER 0-PUNKTEN
- YTTERGRÄNS FÖR SMÅSTENSPACKNING
- GRÄNS FÖR DJUP PLUNDRINGSGROP

- UPRIGHT SLAB IN THE CIST
- RECUMBENT OR SEMI-RECUMBENT SLAB
- BOULDER IN THE KERB
- MISCELLANEOUS STONES
- EXCAVATION LIMIT
- APPROX. OUTLINE OF SOCKET FOR CIST SLABS,
APPROX. 0.5 METRES ABOVE POINT ZERO
- OUTER LIMIT FOR THE PACKING OF SMALL STONES
- LIMIT FOR THE DEEP ROBBER'S PIT

FIG 3

ANLÄGGNING 1
STRUCTURE 1



— — GRÄVNINGSGRÄNS

— — — OMRÅDESGRÄNS

— · — GRÄNS FÖR PLUNDRINGSGROP EFTER 1964

— · · — GRÄNS FÖR DJUP PLUNDRINGSGROP

— · · · — GRÄNS FÖR GRUNDARE PLUNDRINGSGROP

— · · · · — GRÄNS FÖR OLIKA DELAR INOM OMRADE B1, B3, B7 RESP. B8

■ ■ ■ REST HÄLL I KISTAN

EXCAVATION LIMIT

LIMIT OF THE AREA


LIMIT OF THE ROBBER'S PIT AFTER 1964

LIMIT OF THE DEEP ROBBER'S PIT


LIMIT OF THE SHALLOWER ROBBER'S PIT

LIMIT OF VARIOUS SECTIONS WITHIN THE AREA RESPECTIVELY B1, B3, B7, B8.

UPRIGHT SLAB IN THE CIST



DETALJ KONSTRUKTION 1
DETAIL CONSTRUCTION 1



— GRÄVNINGSGRÄNS
— YTTERGRÄNS FÖR SMÅSTENSPACKNING I
ANLÄGGNING 1


FYND
A ANLÄGGNING

— EXCAVATION LIMIT

— EXTERIOR LIMIT FOR THE PACKING OF
SMALL STONES IN STRUCTURE 1

FINDS
A STRUCTURE

ANLÄGGNING 1. FYNDPLAN. KAMMARE OCH FÖRRUM
STRUCTURE 1. FIND PLAN. CHAMBER AND ANTE-CHAMBER



	LERKÄRL	POTTERY VESSEL
▽	KRUKSKÄRVA, OORNERAD	POT- SHERD, UNDECORATED
◎	BÄRNSTENSPÄRLA	AMBER BEAD
	SKIFFERHÄNGE	SLATE PENDANT
●	BRÄNT BEN	CREMATED BONE
○	OBRÄNT BEN ELLER TANDEMÅLJ	UNCREMATED BONES, OR TOOTH ENAMEL
▼	DOLK AV FLINTA	FLINT DAGGER
▼	PILSPETS AV FLINTA	FLINT ARROWHEAD
■	FLINTAVSLAG MED RETUSCH	RETOUCHED FLINT WASTE FLAKE
□	FLINTAVSLAG, OBEARBETAT	UNTOUCHED FLINT WASTE FLAKE
X	ÖVRIG FLINTA	MISCELLANEOUS FLINT

ANLÄGGNING 1 PROFIL 1 STRUCTURE 1 SECTION 1




FIG 7

ANLÄGGNING 1 PROFIL 2 STRUCTURE 1 SECTION 2




FIG 8

○ = FYND 549 FIND 549

FIG 7-8

SKALA 1:40

ANLÄGGNING 1
STRUCTURE 1

PROFIL
SECTION 3

308





FIG 9

ANLÄGGNING 1. PROFILSKISS
STRUCTURE 1. SKETCH-SECTION



- A. STENPACKNING (MED I HUVUDSAK YNGRE FYND)
- B. RELATIVT STENFRITT SANDLAGER (MED REL. FÅ FYND - SENNEOLITISKA)
- C. MYCKET FYNDRIKT GRÅFLÄCKIGT SANDLAGER (SENNEOLITISKA FYND)
- D. SANDLAGRET UNDER STENPACKNINGEN (MED MYCKET FYND - SENNEOLITISKA)

- STONEPACKING (CONTAINING MOSTLY LATER FINDS)
- SAND LAYER WITH RELATIVELY FEW STONES (CONTAINING A RELATIVELY SMALL NUMBER OF LATE NEOLITHIC FINDS)
- GREY-STAINED LAYER OF SAND CONTAINING A WEALTH OF LATE NEOLITHIC FINDS
- THE SAND LAYER UNDER THE STONEPACKING WITH ITS MANY LATE NEOLITHIC FINDS

FIG 10

ANLÄGGNING
STRUCTURE

1. PROFILSKISS - FÖRRUMMET
SKETCH-SECTION - THE ANTE- CHAMBER




FIG 11

A.	SISTA PLUNDRINGSGROPEN	LATEST ROBBER'S PIT
B.	GAMMAL PLUNDRINGSGROP	OLD ROBBER'S PIT
C.	STENPACKNING	STONE- PACKING
D.	SAND MED ENSTAKA STENAR	SAND CONTAINING A FEW STONES

ANLÄGGNING
STRUCTURE

1. PROFILSKISS - KISTAN
SKETCH-SECTION - THE CIST




FIG 12

A. DET FYNDRIKA GRÅFLÄCKIGA SANDLAGRET
I BOTTNEN PÅ KISTAN

GREY-STAINED LAYER OF SAND, RICH IN FINDS,
IN THE BOTTOM OF THE CIST

ANLÄGGNING 1. PROFILSKISS — HÄLLAR I KISTANS
VÄSTRA VÄGG
STRUCTURE 1. SKETCH-SECTION — THE SLABS IN THE
WEST WALL OF THE CIST




FIG 13

ANLÄGGNING 1. PROFILSKISS — HÄLLAR I KISTANS
ÖSTRA VÄGG
STRUCTURE 1. SKETCH-SECTION — THE SLABS IN THE
EAST WALL OF THE CIST




FIG 14



Fig 15

Översikt över centrala delen av Säve med Kvilleåns dalgång till vänster och bergspartiet med bl a hällkistan 18:92 och gravfältet 18:113 till höger, från sydsydväst.

View of the central part of Säve with the valley of the Kville to the left, and to the right, the range of hills showing gallery-grave 18:92 and grave-field 18:113. View from the south-south-east.




Fig 16

B5986

Hällkistan före undersökning men efter röjning, från sydost.

The gallery-grave before excavation but after surface clearing.
View from the south-east.



Fig 17

Hällkistan efter avtorvning och första rensning, från sydsydost.

The gallery-grave after removal of turf and top layer of soil.
View from the south-south-east.




Fig 18

Nordöstra kvadranten. I förgrunden småstenspackningen mellan kista och kantkedja (område B7, B8). Till vänster stenpackningen i område B9. I bakgrunden häll XIII med sekundärgraven, från öster.

The north-east quadrant. In the foreground, the packing of small stones between the cist and the kerb can be seen (area B7, B8), and to the left, the stone-packing in area B9. In the background is slab XIII with the secondary grave. View from the east.



Fig 19

Hällkistan efter avtorvning och första rensning. Snett uppifrån sydsydväst.

The gallery-grave after removal of turf and top layer of soil. Oblique view from above, south-south-west.



Fig 20

Hällkistan med småstenenspackningen utanför kantkedjan. De översta stenlagren bortgrävda. Snett uppifrån sydsydväst.

The gallery-grave with the packing of small stones outside the kerb. The top layer of stones has been removed. Oblique view from above, south-south-west.



Fig 21

Hällkistan med i stort sett endast hällarna i kistan och stenarna i kantkedjan kvar. Snett uppifrån sydsydväst.

The gallery-grave with everything removed but the cist slabs and the kerb stones. Oblique view from above, south-south-west.



Fig 22

Hällkistan med endast kisthällar och kantkedjans stenar kvar. Stödpacking synlig utanför häll V och VI, från sydsydost.

The gallery-grave with nothing but cist slabs and kerb stones left. The packing is visible outside slabs V and VI. View from the south-south-east.




Fig 23

Hällkistan från norr.

The gallery-grave seen from the north.




Fig 24

B5994

Norra gavelhällen och de två norra upptill tillhuggna små hällarna i kammaren, från söder.

The north end slab and the two small northern slabs with shaped tops in the chamber. View from the south.




Fig 25

B5995

Stenarna i botten på kammaren samt tre av de fyra tillhuggna små hällarna, från norr.

The stones on the floor of the chamber, and three of the four small shaped slabs. View from the north.



Fig 26

Lerkärlet fynd 507 in situ i kammaren,
från väster.

Pottery vessel find no. 507 in situ in
the chamber, as seen from the west.




Fig 27

Sex av de sju lerkärlen i kammarens botten,
från norr.

Six of the seven pottery vessels on the chamber
floor. View from the north.



Fig 28 B5998



Fig 29 B5999



Fig 30



Fig 31

Skala ca 1:8

Fig 28-31 De fyra upptill tillhuggna små hällarna i kammaren.

- Fig 28 Sten L
- Fig 29 Sten LIX
- Fig 30 Sten LI
- Fig 31 Sten LX

Fig 28-31 The four small slabs with shaped tops in the chamber.

- Fig 28 Stone L
- Fig 29 Stone LIX
- Fig 30 Stone LI
- Fig 31 Stone LX



Fig 32

B6002

Fig 33

B6003

Fig 34

B6004

Fig 35

B6005

Fig 36

B6006

Fig 37

B6007

Fig 38

B6008

Skala ca 1:2

Fig 32-38 De sju lerkärlen i kammaren.

- | | | | |
|--------|----------|--------|----------|
| Fig 32 | Fynd 588 | Fig 36 | Fynd 537 |
| Fig 33 | Fynd 507 | Fig 37 | Fynd 560 |
| Fig 34 | Fynd 586 | Fig 38 | Fynd 613 |
| Fig 35 | Fynd 543 | | |

Fig 32-38 The seven pottery vessels in the chamber.

- | | | | |
|--------|----------|--------|----------|
| Fig 32 | Find 588 | Fig 36 | Find 537 |
| Fig 33 | Find 507 | Fig 37 | Find 560 |
| Fig 34 | Find 586 | Fig 38 | Find 613 |
| Fig 35 | Find 543 | | |



Fig. 39




Fig. 40



Fig. 41




Fig. 42



Fig. 43




Fig. 44




Fig. 45




Fig. 46



Fig. 47

Skala 1:1

Fig. 39-43 Ornerade krukskärvor

- Fig. 39 Fynd 425, sanden under anl 1
 Fig. 40 Fynd 726, under kantkedjan i anl 1
 Fig. 41 Fynd 335, sanden under anl 1
 Fig. 42 Fynd 725, under kantkedjan i anl 1
 Fig. 43 Fynd 303, anl 16

Fig. 44-47 Bärnstensspärlor

- Fig. 44 Fynd 571, kammaren
 Fig. 45 Fynd 615, kammaren
 Fig. 46 Fynd 1, plundringsgropen
 Fig. 47 Fynd 546, kammaren

Figs. 39-43 Decorated pot-sherds

- Fig. 39 Find no 425. The sand under structure 1
 Fig. 40 Find no 726, under the kerb in structure 1
 Fig. 41 Find no 335. The sand under structure 1
 Fig. 42 Find no 725, under the kerb in structure 1
 Fig. 43 Find no 303, structure 16

Figs. 44-47 Amber beads

- Fig. 44 Find no 571, chamber
 Fig. 45 Find no 615, chamber
 Fig. 46 Find no 1. Robber's pit
 Fig. 47 Find no 546, chamber




Fig 48
Skala 1:1




Fig 49
Skala 1:1




Fig 50
Skala 1:1



Fig 51
Skala 1:2




Fig 53
Skala 1:2




Fig 52
Skala 1:1

Fig 48-50 Skifferhängen, från kammaren.

Fig 48 Fynd 555

Fig 49 Fynd 565

Fig 50 Fynd 583

Fig 51 Dolk av flinta, fynd 633, kammaren.

Fig 52 Pincett av brons ornerad, fynd 168, småstenspackningen utanför kantkedjan.

Fig 53 Spjutspets? av flinta, fynd 1, plundringsgropen

Fig 48-50 Slate pendants from chamber.

Fig 48 Find 555

Fig 49 Find 565

Fig 50 Find 583

Fig 51 Flint dagger. Find no 633. Chamber.

Fig 52 Decorated bronze tweezers. Find no 168. Packing of small stones outside the kerb.

Fig 53 Flint spear-head (?). Find no 1. Robber's pit.




Fig 54




Fig 55




Fig 56




Fig 57




Fig 58



Fig 59



Fig 60 a




Fig 60 b




Fig 61




Fig 62



Fig 63



Fig 64



Fig 65

Fig 54-60 Pilspetsar av flinta Skala 1:1

Fig 54 Fynd 520, sanden under anl 1

Fig 55 Fynd 634, kammaren

Fig 56 Fynd 519, sanden under anl 1

Fig 57 Fynd 706, kammaren

Fig 58 Fynd 705, kammaren

Fig 59 Fynd 585, kammaren

Fig 60 Fynd 1, plundringsgropen

Fig 61-65 Tunna flintavslag med retusch, från kammaren. Skala 1:2

Fig 61 Fynd 531 Fig 64 Fynd 562

Fig 62 Fynd 591 Fig 65 Fynd 532

Fig 63 Fynd 514

Fig 54-60 Flint arrowheads Skala 1:1

Fig 54 Find 520. The sand under structure 1

Fig 55 Find 634, chamber

Fig 56 Find 519. The sand under structure 1

Fig 57 Find 706, chamber

Fig 58 Find 705, chamber

Fig 59 Find 585. chamber

Fig 60 Find 1. Robber's pit

Fig 61-65 Retouched thin flint waste flakes found in chamber


Fig 61 Find 531 Fig 64 Find 562

Fig 62 Find 591 Fig 65 Find 532

Fig 63 Find 514

Skala 1:1
min skala 1:2


18:92





61




62




63



64




65



Kantkedja och kisthällar, fr S.

B6068



Rekonstruktion med tre av de små urholkade stenarna
in situ samt den fjärde upprest på sin troligen ur-
sprungliga plats, fr S.

B6069




Östvästprofilen. V delen, N väggen med småstens-
packningen utanför kantkedjan, fr N.

B6090




Kantkedja och kisthällar, fr V.

B6071



Östvästprofilens S vägg i kistan med den lutande
häll VI, i förgrunden häll V och tvärhällen XLVI,
fr SSO.

B6072



Östvästprofilens norra vägg med bl a häll IV och den
lutande häll VI, fr N.

B6073



Det i stort sett stenfria sandlagret i kistan
(lager B) ovanpå det fyndrika lagret, fr SSV.

B6074



Häll XXX och XXXI med småstenspackningen klart in
under dem samt anläggning 5 mellan hällarna, fr N.

B6075




Småstenspackningen utaför kantkedjan i NÖ
kvadranten, fr S.

B6076




Pincetten, fynd 168, in situ bland stenarna
i småstenspackningen utanför kantkedjan, fr NN0.

B6077




Småstenspackningen utanför kantkedjan
i NW kvadranten, fr SV.

B6078




Småstenspackningen utanför kantkedjan i
NO kvadranten, fr S.

B6079



Stenpackningen av större stenar under småstenpackningen i område B4, fr N.

B6080




Småstenpackningen utanför kantkedjan i SV kvadranten, fr SV.

B6081



Småstenspackningen mellan kista och kantkedja i område B7, B8, fr S.

B6082



Stenpackningen av större stenar under småstenspackningen i område B7, B8 samt i förgrunden stenpackningen i område B9, fr S.

B6083




Efter avtorvning och första rensning, fr V.

B6084



Småstenstoppningen mellan kista och kant-
kegja i område B4, B7, B8, fr NN0.

B6085



Översikt från öster. I förgrunden Djupedalsgången.

B6086



Före undersökning. Häll I och sista plundringssgopen, fr N0.

B6087