


Göteborgs stadsmuseum  
Arkeologisk arkivrapport

Nr 1990:10

KV. SIDENVÄVAREN, GÖTEBORG  
BEBYGGELSELÄMNINGAR OCH KULTUR-  
LAGER FRÅN 1600- 1700-TAL  
ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING 1990

GÖTE NILSSON SCHÖNBORG

GÖTEBORGS HISTORISKA MUSEUM



## R A P P O R T

Arkeologisk prov - och slutundersökning av kv. Sidenvävaren 35:15 inom vallgraven, Vallgatan 2, Göteborgs stad (fornlämning 216), 9/7-10/8-1990.

## INLEDNING:

Under juli och augusti 1990 utförde Göteborgs Historiska Museum arkeologisk undersökning i kv. Sidenvävaren - Vallgatan 2 - i Göteborg. Undersökningen föranledes av nybyggnation i kvarteret vid Ekelundsgatan /Kaserntorget 3 och Vallgatan 2. De hus som senast stått på tomterna var Vallgatan 2, uppfört 1810 och Kaserntoret 3 uppfört 1806, vilka har fungerat som bostadshus och affärslokaler till 1960-talet då dessa revs. Därefter har ett parkeringsfunnits på platsen, vilket revs kort före grävningen.

Kvartersbildningen finns både på Kättil Klassons karta från 1644 och på 1807 års tomtkarta. De aktuella tomterna låg då i rote 1 tomt 56 och 57 samt rote 2 tomt 53. (Baeckström A, 1923:16 ff).

Gatorna som omger undersökningsområdet har sin ursprungliga sträckning. Vallgatan är känd sedan 1666 och är ett typiskt gatunamn som återkommer i befästa städer från denna tid. (Lindstam C S 1962:303).

## UNDERSÖKNINGENS GENOMFÖRANDE OCH DOKUMENTATION:

Undersökningen varade under 20 fältdagar varav 5 dagar var provundersökningstid. Vid provundersökningen maskingravdes i nord-sydlig riktning 2 provschakt parallellt med Kaserntorget samt 1 provgrop i tomten östra del. Konstruktioner och kulturlager iakttas i både sökschakt och provgrop, bla en huskonstruktion.

Vid slutundersökningen rensades ett område ca 20 x 25 m med maskin genom ett delvis ca metertjockt lager av rivningsmassor ned till kulturlager och konstruktioner. Konstruktioner handgravdes liksom kulturlager som delvis grävdes i 2 x 2-metersrutor och kulturjorden genomsöktes på hackbord. Ett par av avfallsbingarna maskingravdes. Området och anläggningarna fotograferades i svart/vitt och färg. Översiktsfoto togs från närliggande hus.

Fynden insamlades per anläggning samt i 2 x 2-metrsrutor i kulturlager. Efter genomförd dokumentation demolerades anläggningarna och kulturlagret undersöktes och genomgrävdes - delvis med maskin - ned till bottenleran.

Som helhet var exploateringsytan ca 25 x 30 m. Slutundersökningen inriktades på ett område ca 20 x 25 m. På grund av rasrisk för närliggande hus och gator lämnades ett område ca 3 m brett mot dessa trots att även dessa delar av tomtens förmögligen innehåller arkeologiskt intressanta lämningar. Schaktets djup varierade mellan 1,5 och 2,5 m.

#### NIVÅFÖRHÄLLANDEN:

Vid undersökningens början var markytans topp ca +16,00-16,20. Konstruktionernas varierar, ungefärligt toppläge mellan + 14,00-+14,50. Kulturlagrets mäktighet varierade mellan 0,20-ca 1,00 m. Ursprunglig marknivå framträder vid ca +14,00-14,20 samt bottenleran vid ca 13,60-13,90.

#### ARBETSSTYRKA:

Arkeolog, platsledare: Göte Nilsson Schönborg

Arkeolog, praktikant: Elisabeth Beausang (under slutundersökningsfasen)

Grovarbetare: Ulf Hamnäs (under slutundersökningsfasen)

Grävmaskin med maskinist - Roy Mattson - fanns på plats under hela undersökningens gång.

#### UNDERSÖKNINGENS MÅLSÄTTNING:

Det aktuella kvarteret har varit bebyggt sedan 1600-talet, men först mot slutet av 1700-talet ger kartmaterialet upplysningar om hur de enskilda tomterna varit bebyggda: detaljerade uppgifter om bebyggelsens utseende saknas dock. Syftet med den arkeologiska undersökningen är att dokumentera bebyggelserester och andra spår av mänsklig aktivitet på dessa tomter. Materialen kan därefter ingå i studiet av Göteborgs stadsbild i sin helhet under 1600 och 1700-tal.

Fynden från grävningen förvaras vid Göteborgs Historiska Museum.

Originalfoton samt ritningsmaterial förvaras i Göteborgs Historiska Museums arkiv.

I samband med de arkeologiska undersökningarna i kv. Sidenvävaren har Göteborgs Historiska Museum samarbetat med Fil. kand. Olga Dahl, Göteborg, som forskar i stadens invånare och rotesystem under 1600 och 1700-talet. Olga Dahl har välvilligt ställt värdefulla uppgifter till förfogande angående invånare i kv. Sidenvävaren under äldre tid, och tackas härmed.

## KONSTRUKTIONER OCH ANLÄGGNINGAR:

Vid undersökningen påträffades bebyggelselämningar i form av huskonstruktion, avfallsbingar samt en mindre stenläggning. Anläggningarna - inalles 14 st, - går att på grundval av fyndmaterialet och dess nivåläge att hämföra till minst bebyggelseskeden under 1600 - och 1700 - tal. Enligt 1807 års karta är undersökningsområdet indelat i tre tomter med beteckningarna 1:a roten tomt 56 och 57, samt 2:a roten tomt 53. Större delen av området mot Vallgatan var stört av senare bebyggelse. Likaså bortföll den sydvästra delen av undersökningsområdet på grund av recenta störningar av grundmura, vilka även påträffades i tomtens mitt samt dess norra och sydöstra del.

Huskonstruktionen med kulturlägger, huvudsakligen bevarat utmed husets väst sida, kunde på grundval av myntfynd dateras till 1600-talets mitt.

I tomtens nordvästra del fanns 2 avfallsbingar, den ena av dessa - anläggning 1 kunde även denna dateras genom myntfynd till 1700-talets mitt.

Vid huskonstruktionens nordöstra del fanns 2 avfallsbingar av vilka den ena - anläggning 5, uppvisade 1600-talsfynd och som möjligen kan sammankopplas med huset anl 3 och 4.

I övrigt framkom i undersökningsområdets östra del ytterligare 5 avfallsbingar, av vilka främst anläggning 6, en större binge kunde dateras till 1750-tal. I denna framkom ett större material av kinesiskt porslin. Mellan anläggning 6 och 10 fanns en mindre kulturlagerrest ca 4 x 4 m i vilken minst 2 bebyggelsenivåer kunde utläsas (se profil nr X).

Slutligen fanns i tomtens sydöstra del ca 4 m bevarat av ett vattenledningsrör tillverkat av en urborrad trästock.

Det framgrävda husets läge sammanfaller med till stor del med det som betecknas som tomt 56 i 2:a roten på 1807 års tomtkarta. Kvartersbildningen i detta område är fortfarande detsamma som på stadskarta av år 1644 och 1807 års tomtkarta. Det är dock vanskligt att direkt överföra tomtindelningen inom kvarteret från den senare kartan tillbaka till 1600 och 1700-talen. Avfallsbinge - anläggning 6 - skulle i så fall kunna hämföras till tomt 57 i samma rote.

## ANLÄGGNINGSLISTA KV SIDENVÄVAREN GÖTEBORG 1990.

- Anläggning 1 - Avfallsbinge
- Anläggning 2 - Avfallsbinge
- Anläggning 3 - Huskonstruktion
- Anläggning 4 - Avfallsbinge i anläggning 3
- Anläggning 5 - Avfallsbinge
- Anläggning 6 - Avfallsbinge
- Anläggning 7 - Vattenledningsrör ( urborrad trästock )
- Anläggning 8 - Avfallsbinge
- Anläggning 9 - Avfallsbinge
- Anläggning 10 - Avfallsbinge
- Anläggning 11 - Avfallsbinge
- Anläggning 12 - Avfallsbinge
- Anläggning 13 - Bebyggelserest
- Anläggning 14 - Bebyggelserest

## Anläggning 1, Avfallsbinge.

Schaktplan I.

Nivå: + 15.00 / 14,40.

Belägen i undersökningsområdets nordvästra del.

Avfallsbinge, rektangulär ca  $1,2 \times 2$  m, tillverkad av stående bräder ca  $0,18-0,20$  m breda och  $0,05$  m tjocka. Brädorna var tillspetsade i underkant och nedslagna i bottenleran. Mot bingens västra och östra sida fanns rester av en horisontellt liggande tvärslå som hållit väggkonstruktionen på plats. Bingen innehöll latrin och hushållsavfall.

Fynd: Yngre rödgods, fajans, stengods, läder och ostronskal samt ett mynt; kopparmynt; 1 ör S-M med årtal 1743.

Datering 1700-tals mitt.

## Anläggning 2, avfallsbinge.

Schaktplan I.

Nivå: +15,10 /+14,20

Avfallsbinge, belägen i undersökningsområdets nordvästra del ca 2 m söder om anläggning 1. Anläggningen var rektangulär ca  $1,5 \times 2$  m.

Bingen innehöll enbart latrin. Anläggningen maskingravdes. Konstruktion som anl. 1. Inga fynd. Datering 1700-tal?

## Anläggning 3 och 4, huskonstruktion med avfallsbinge.

(Bild 1-4 samt 7).

Nivå: + ca 15,20/14,80 samt + 15,04/ca 13,30

Schaktplan I samt plan II-IV samt profil V-VI

Huskonstruktion belägen i undersökningsområdets mitt. Bevarad till ca  $5 \times 14$  m.

Anläggningens östra del skadad av senare grundmurar.

Huskonstruktionen var orienterad i nord-sydlig riktning med gavel mot Vallgatan. Den norra hälften av anläggningen ca  $5 \times 6,5$  m utgjorde ett rum med delvis bevarat golv. Golvplanken vilka var av furu var ca  $0,05$  mm tjocka och ca  $0,20$  m breda. Längden varierade mellan ca  $0,40-3,00$  m. Bevarandegraden var högst varierande. I rummets sydvästra hörn fanns nedslagna palar ca  $0,20$  i diam. Dessa bildade ett kvadratiskt område ca  $2 \times 2$  m. Här syntes även rester av en stenkonstruktion. Förmodligen ett spisröse. Rummet kan ha använts som kök.

Rummet avgänsas i plan av väst-östligt liggande syllstockar i norr och söder samt av en längsgående syllstock i nord-sydlig riktning, i rummets västra del. Området närmast husets norligaste del är störd av en sentida grundmur, varför det ej går att avgöra om anläggningen har utbrett sig längre åt det hålet.

Anläggningens södra del utgörs av ett 7 x 7 m stort område med bevarad nord sydligt gående syllstock i husets västra sida. (området i öster och söder kraftigt stört). I denna del av anläggningen fanns en avfallsbinge. I övrigt fanns i denna del av huset endast en golvnivå, vilken utgjordes av ett tunnt lager sjösand.

Den syllstock vilken utgör husets västra avslutning var ca 0,25 m i diam rundad och med något avfasad ovansida. I syllstockens mitt fanns en längsgående skåra på ovansidan ca 0,05 m tjock. Häri fanns fragmentariska rester av resvirke. Utanför syllstocken fanns en 20 cm bred lerpakning och en stående bräda kanställd i leran. Denna var synlig främst vid husets sydvästra del och detta kan vara en rest av en tomtgräns. Läget stämmer överens med tomtdelningen mellan rote 2:53 och rote 1:56 på 1807 års tomtkarta.

#### Avfallsbinge:

I huslämningens sydvästra del påträffades en avfallsbinge, rektangulär, med långsmal planform, bestående av stående brädor nedslagna i leran. Brädorna var av furu och var 0,25 m breda och 0,04 m tjocka längden ca 1,50 m långa. Bingen handgrävdes till ca 1 m djup. Då anläggningens inre bredd endast var 30 cm kunde icke anläggningen handgrävas till botten utan resterande innehåll lyftes med grävmaskin och genomsöktes på hackbord.

Bredvid bingen påträffades en fristående planka med mått ca 1,60 x 0,30 x 0,04 m vilken ev kan ha fungerat som ett lock till bingen.

Bingen innehöll latrin, hushållsavfall samt en mängd musselskal.

Fynd: Yngre rödgods, svartgods, fajans, kritpipor och glas. påträffades i avfallsbingen. I huskonstruktionen i övrigt påträffades likartat material samt ett kopparmynt ; 1/4 ör från Carl X Gustafs regeringstid. Myntet påträffades i anläggningens mitt vid syllstock på golvnivån. (markerat med x på plan III).

Väster om anläggning 3 fanns ett ca 0,40-0,50 cm tjockt kulturlager bevarat. Detta grävdes i 2 x 2 meters-rutor och genomsöktes på hackbord. Här framkom bla importfajanser och bottendelen till ett grönglaserat vitgodsfat med franska riksvapnet i upphöjd relief. I det övre skiktet av kulturlagret fanns ett kopparmynt; 1/4 ör från drottning Christinas tid.

Anläggning 5, Avfallsbinge  
Nivå + 14,80 / 13,90

(Bild 6).  
Schaktplan I

Anläggnings övre del skadad.

Avfallsbinge belägen i undersökningsområdets nordöstra del. Ca  $2,5 \times 2$  m. Bestående av brädor ca  $1,00 \times 0,20 \times 0,04$  nedslagna i leran. Bingen innehöll latrin och hushållsavfall. Anläggningen lyftes med grävmaskin eftersom den var belägen i anslutning till schaktkanten och omedelbar rasrisk förelåg. Innehållet genomsöktes på hackbord.  
Fynd: Yngre rödgods, fajans, kritpipor, fönsterglas, trä, läder och ostronskal.  
Datering 1600/1700-tal.

Anläggning 6, Avfallsbinge  
Nivå + 15,10/13,40

Schaktplan I, Plan och profil  
VII.

Avfallsbinge av kvadratisk form belägen i undersökningsområdets östra del. Storlek ca  $1,70 \times 1,70$  m. Bevarat djup ca 2 m. Väggarna uppbyggda av stående plank ca  $1,80 \times 0,20 \times 0,04$  m spetsade i ändarna, ställda i dubbla rader överlappande varandra. Inuti bingen fanns 2 varv med förstärkningar - ett vid botten och ett på mitten - bestående av fyrkantiga stockar ca  $0,10 \times 0,10$  m.  
Anläggningen innehöll latrin och hushållsavfall.  
Fynd: Yngre rödgods, stengods, svartgods, fajans, glas, porslin, kritpipor, ostron - och hummerskal, läder, trä samt ben.  
Datering 1700-talets mitt.

Anläggning 7, Vattenledningsrör.

(Bild 8).

Nivå: ca + 14,10

Schaktplan I.

Vattenledningsrör bestående av en utborrad trästock påträffades delvis nedgrävd i bottenleran i undersökningsområdets sydöstra del. Stocken var ca 0,25 m i diam. och den urborrade rännan ca 0,10 m i diam. Material furu. Av stocken kunde ca 4 löpmeter framgrävas. Anläggningen fortsätter i sned vinkel mot Vallgatan.  
Datering: förmodligen sent 1700-tal eller tidigt 1800-tal.

## Anläggning 8, avfallsbinge

Nivå: 14,00/14,00

Schaktplan I

Avfallsbinge belägen i undersökningsområdets sydöstra del. Konstruerad av liggande träplank ca  $1,50 \times 0,20 \times 0,04$  m. samt 4 hörnstolpar nedslagna i leran. Bingen innehöll endast latrin. Anläggningen lyftes med maskin. Inga fynd.

Datering: 1700/1800-tal?

## Anläggning 9, avfallsbinge

Nivå: + 14,00 / 14,50

Schaktplan I

Avfallsbinge belägen i undersökningsområdets norra del. Storlek ca  $2 \times 2$  m konstruerad av liggande brädor ca  $2,00 \times 0,20 \times 0,04$  m. Anläggningen starkt toppskadad - endast två brädvarv låg kvar. Bingen innehöll endast latrin. Inga fynd.

## Anläggning 10, avfallsbinge

Schaktplan I

Nivå: +15,00/14,00

Avfallsbinge belägen i undersökningsområdets mitt, konstruerad av liggande brädor ca  $1,50 - 1,50 \times 0,20 \times 0,04$  m samt 4 runda hörnstolpar - ca 15 cm i diam. nedslagna i leran. Anläggningen toppskadad av senare mur, - ca 80 cm kvarstod. Fyllning av latrin och hushållsavfall.

Fynd: Yngre rödgods, porslin, fajans, kritpipor och läder.

Datering: 1700-tal.

## Anläggning 11, Avfallsbinge

Nivå: + 15,50 / 14,20

Schaktplan I

Avfallsbinge belägen i undersökningsområdets nordöstra del. Konstruerad av liggande plank ca  $1,00 \times 0,25 \times 0,03$  m. samt fyrkantiga hörnstolpar ca  $0,12 \times 0,12$  m Bingens storlek ca  $1,5 \times 1,5$  m. Anläggningen var täckt med ett ca 0,10 m tjockt lager sjösand. Anläggningen framkom i schaktkantens omedelbara närhet. På grund av rasrisk för närliggande hus kunde endast ca hälften av anläggningen undersökas. Anläggningen maskinrävdes. Bingen innehöll benavfall och latrin.

Anläggning 12, avfallsbinge,  
Nivå + 14,50 / 13,60

Schaktplan I  
Profil - plan IX

Avfallsbinge belägen i undersökningsområdets nordöstra del ca 3 m sydost om anläggning 11. Anläggningen konstruerad av liggande plank ca 2,00 x 0,25 x 0,04 m. Anläggningen hade kvadratisk form, ca 2,00 x 2,00 m. I varje hörn fanns runda stolpar ca 0,20 m i diam. Anläggningen var skadad i söder. Efter slutad användning har anläggningen överlagrats av ett ca 0,30 m tjockt kulturlager med stark träflisinblandning. Bingen innehöll hushållsavfall och latrin.

Fynd: yngre rödgods, stengods, fajans, svartgods, glas, kritpipor, metall, läder och ostronskal.

Datering: 1700-tal.

Anläggning 13 och 14 bebyggelserester.  
Nivå ca 14, 20 resp 14,40

Schaktplan I  
Plan och profil X-XIII.

Väster om anläggning 6 påträffades en mindre kulturlagerrest med en lagerbild som uppvisade 9 skikt - se profil X - I denna fanns minst 2 bebyggelsenivåer synliga i form av fragmentariskt bevarade träkonstruktioner. Dessa låg på nivå; ca 14,20 resp. 14,40. Vid nivå 14,70 fanns ett raseringslager med tegelskrot och sten. Teglet var dels gult med mätbara ytor b: 8 cm och l: 12 cm samt rött tegel med bredd 13 cm. Ytan var bränd i områdets nordöstra del samt i övrigt täckt av träflis. Denna nivå är kallad fas 3 i profil.

Vid nivå 14,40 framkom en väst ostligt gående syllstock? ca 1,00 m lång och ca 0,20 m bred (synlig i profil). Vid dess västra del var en påle ca 0,10 m i diam. nedslagen i kulturlagret. På ömse sidor om stocken fanns rester av en stenläggning med ca 6 stenar och ytterligare väster om stocken en större sten samt en kraftig påle med ca 0,40 m diam.

En trästock löpande i nord-sydlig riktning ca 1,00 m bred samt 0,25 m bred vilken förmodligen fungerat som syllstock i en huskonstruktion fanns i områdets sydöstra del. Vid stockens östra sida framkom 2 pålar nedslagna vilka var ca 0,30 m i diam . De plan XII - anläggning 13 kallad fas 6.

Anläggningen störd i väster av senare grundmurar och i sydöst av en avloppsbrunn.

Vid nivå + 14,20 framkom även en bybyggelserest bestående av 2 plankor ca 1,00 m långa samt 0,20 m tjocka lopande i norr-sydlig riktning samt en kraftig påle ca 0,40 m i diam. Söder därom en syllstock? ca 1,00 m lång och ca 0,20 m bred. anläggning (14), låg i kulturfjord med träflisinsblndning.

## FYNDMATERIALET

Fyndmaterialet omfattar 372 fyndnummer och ger en god exposé över bruksföremål från 1600 och 1700-tal. Huvudgrupperna består av rödgods, stengods, fajans, ostindiskt porslin, fönster - butelj - och dryckesglas, kritpipor, läder och träföremål. Skärvor av svartgods förekom också.

Ett större benmaterial har även insamlats från kulturlager och anläggningar. Detta material har ännu ej analyserats men innehåller bl.a ben av ko, gris och får.

Från huskonstruktion, anläggning 3 har även en sekundäranvänt syllstock tillvaratagits. Se plan VI. Stocken har fått fyndnummer 373.

RÖDGODSET är den största föremålsgruppen och förekommer över hela utgrävningsområdet. Fynden representerar föremålstyperna; trefotsgrytor, -pannor, skålar och tallrikar. Bland rödgodset märks ett fat funnet i anläggning 12, avfallsbinge - fnr 121 - med årtalet 1684 i dekoren. I 1750-talsbingen - anläggning 6 fanns en större tallrik med dekor av ett ansikte och växtmotiv i sgrafitto-teknik.

Ett mindre antal föremål - bla. en gulglaserad skål och ett grönglaserat silfat tillverkat av vitbrännande lera (den förra daterad till 1700-tal och det senare till 1600-talets mitt) insamlades, samt bottendelen till ett grönglaserat fat med motiv av franska riksvapnet i upphöjd relief.

Fatet påträffades i kulturlaget öster om anläggning 3 och kan dateras till 1600-talets mitt.

En del fragment av SVARTGODS tillvaratogs. Dessa har tillhört sk. "jydepottor" som importerades från Jylland under 1600 och 1700-tal.

Skärvor av STENGODS har påträffats både i anläggningar och kulturlager. Stengodset tillverkades huvudsakligen i Rhenområdet och de stora tillverkningsdistrikten var Siegburg, Westerwald, Raeren, Frechen och Köln. Stengodset från kv. Sidenvävaren har blågrå eller blågrå med röd färgsättning av den typ som mestadels tillverkades i området kring Westerwald och är daterbara till både 1600- och 1700-tal.

Till gruppen av stengods kan även räknas tre fragment av ett lock till en tekanna av kinesisk tillverkning - sk. yixingware. Locket påträffades i avfallsbinge, anläggning 6. (fyndnummer 70). Denna typ av keramik har tillverkats i Kina under långa perioder med traditionella former. Exakt daterbara fynd som detta är ovanligt. En tekanna med lock som väl överensstämmer i formen med fyndet från kv. Sidenvävaren, har hämtats upp från vraket efter den holländska ostindiefararen Geldermalsen vilken förliste år 1752. (Jörg; C.J.A. Bild 104, pag. 102).

En datering som med avseende på övrigt fyndmaterial från anläggning 6 även kan gälla för fynden från anläggning 6.

FAJANS förekom rikligt både i anläggningar och kulturlager. Fynd av tidiga fajanser med polykrom färgsättning och tennglasyr påträffades i kulturlager under huset, anläggning 3. Dessa tillhör en tidig typ av fajanser som tillverkades i Holland med spansk-italienska förebilder. Datering: 1600-talets förra hälft. Ett kantstycke till en holländstillverkad blåvit kinaimiterande fajans påträffades i kulturlagret väster om anläggning 3. Föremålet har varit ett sk kraak-fat och förebilden var mingdynastiens praktfat från Wan-Li-tid. I anläggning 5, avfallsbinge fanns ett fragment av ett holländskt textfat från 1700-talets förra hälft (fyndnummer 18) - Dessa fat tillverkades både i England och Holland och texterna var oftast skämtsamma deviser eller tänkespråk. I övrigt är fajansmaterialet från kv. Sidenvävaren av tysk eller holländsk tillverkning. Den blåvita färgsättningen domineras.

Det KINESISKA PORSLINET kommer i huvudsak från avfallsbinge, anläggning 6 med 1700-talsmaterial. Under denna tid hade det svenska ostindiska kompaniet sin blomstringstid och man massimpoterade skeppslaster med kinaporslin. Det var framförallt den blåvita varan som blev mycket populär. Materialet från anläggning 6 är på grundval av mönstersättning daterbart till 1700-talets mitt. Materialet omfattar, fat, skålär, och koppar. Det fanns både blåvit vara med brun (capucinerfärgad) kant eller utsida. En del föremål har sk. Imari-dekor i färgerna järnrött, blått och guld, men även föremål med växtmotiv i famille rose förekommer. På de senare föremålen har dekoren svartnat. Flera av mönstren förekommer på de föremål som fanns med i lasten på ostindiefararen Göteborg som förliste i Göteborgs inlopp 1745. De aktuella föremålen från kv. Sidenvävaren hörrör sig med största sannolikhet från amiralitets-skepparen och ostindiefararen Anders Hisings hushåll, vilken bobodde denna del av tomten under 1700-talets mitt.

Ett större antal huvuden och skaftdelar till KRITPIPOR har påträffats både i anläggningar och kulturlager. Samtliga pipor är ännu ej analyserade och findaterade - men redan en översiktlig bedömning visar på att det finns en stor spridning av typer tillverkade från ca 1640-tal till 1700-talets slut. I materialet märks en polerad pipa med ca 10 cm skat bevarat från avfallsbinge anläggning 4 daterad till 1600-talets mitt, samt pipskallar med sk Tudorrosor. I avfallsbinge, anläggning 6 (ca 1750-tal) fanns en Alingsåspipa från Jonas Alströmmers verkstad. Även en del dekorerade skaftdelar med 1600-tals-ornamentik fanns - framförallt i kulturlagret väster om anläggning 3.

GLASmaterialet förekom främst i form av fönsterglas ( delvis i anslutning till huskonstruktion, anläggning 3). Ett par fragment av passglas och remmare av 1600-tals-modell har påträffats samt vitt glas av 1700-tals typ.

I kulturlagret vaster och söder om anläggning 3 fanns en större mängd LÄDER spill vilket förmodligen hörrör sig från skomakaren Benedict Allers som hade sin verksamhet här vid 1600-talets mitt. Även i avfallsbinge nr 6 fanns ett lädermaterial med flertalet skor med varierande bevaringsgrad.

En mindre antal delar av TEGET OCH KAKELUGNSDETALJER tillvaratogs.

Bland kakelugnsdelarna märks ett fragment av en platta från en sk biläggarrugn med svart färg och blyglasyr. Lösfynd av ugnskakel från 1700-tal har också påträffats.

I raserings och kulturlager under anläggning 3 fanns rött och gult tegelskrot av varierande storlek. Ett par exemplar av holländskt importtegel i storlek 8 x 18 x 3,5 (gult klinktegel) påträffades här samt ett mindre hörnfragment av ett rött tegel med mönster i upphöjd relief. Raseringslagret är daterat till ca 1630-50-tal. Således en tidig etableringsfas på platsen.

Av TRÄFÖREMÅL tillvaratogs ett par mindre täljda pinnar samt ett träfat ut avfallsbinge nr. 6.

Av övrigt material märks en BENKAM från anl 6 (1750-tal) samt en liten snurra tillverkad av en dekorerad benskiva - ca 4 cm i diam. med ett hål i mitten vari en träpinne ca 3 cm lång var placerad. Datering ca 1650.

Tre stycken KOPPARMYNT påträffades;

1:o 1 ör SM 1743 i avfallsbinge, anläggning 1.

2:o 1/4 ör med oläsligt årtal - drottning Christina - i anläggning 3 hus.

3:o 1/4 ör med oläsligt årtal - konung Carl X Gustav - i kulturlager väster om anläggning 3.

**SAMMANFATTNING:**

Under 20 fältdagar i juli och augusti månader 1990 utförde Göteborgs Historiska Museum en arkeologisk undersökning i kvarteret SIDENVÄVAREN i Göteborg. Delar av kvarteret skulle exploateras vilket skulle föregås av en arkeologisk undersökning. Totalt undersöktes en ca 20 x 25 m stor yta. (=ca 1000M<sup>3</sup>).

**Undersökningsresultat:** Delar av den äldsta bebyggelsen i kvarteret framkom. Kulturlager från 1600 och 1700-tal samt bebyggelserester i form av bostadshus och avfallsbingar frilades. Totalt undersöktes 14 anläggningar. Fyndmaterialet var ett typiskt material från den aktuella tiden av keramik, glas, ostindiskt porslin och läder mm.

Undersökningen gav ett viktigt tillskott till undersökningen av Göteborgs äldsta stadsbild. Fyndmaterialet kan vid vidare bearbetning användas i ett studium av dateringsproblematiken kring 1600 - och 1700-talskeramik.

Vid undersökningen kunde också två föremålsgrupper knytas till bestämda hushåll /invånare i kvarteret.;

Det ostindiska porslinet i avfallsbinge, anläggning 6 har med största sannolikhet tillhört ostindifararen och amrialitetsskepparen Anders Hising som bebodde tomtens under 1700-talets mitt.

Läderavfall som återfanns väster och söder om hus, anläggning 3, hörrör förmodligen från skomakare Benedict Allers som hade sin verksamhet här under 1600-talets mitt.

Den förra föremålsgruppen som har samma datering som lasten i den år 1745 förlista ostindifararen Götheborg erbjuder intressanta jämförelsestudier, speciellt som detta material går att knyta till ett bestämt hushåll i staden.

## LITTERATURLISTA:

- Baeckström, Arvid, 1923, Studier i Göteborgs byggnadshistoria före 1814, Stockholm.
- Friedrich, F.H.W. 1975, Pijpelogie, vorm versiering en datering van de hollandske kleipijp, Haag.
- Jörg, C.J.A. 1986, The Geldermalsen, History and porcelain. Groningen.
- Kjellberg, Sven T, 1933, Fajansfynd i Göteborg, del I, Göteborg
- Lindstam, Carl, S, 1962, Göteborgs gatunamn, Uddevalla.
- Reineking-von Bock, G, 1971, Steinzeug, Kataloge des Kunstgewerbemuseums, Köln 4, Köln.

B I L D E R



Bild 1. Anläggning 3 och 4 från norr. Foto: Anna Rygård.



Bild 2. Anläggning 3 och 4 från söder. Foto: Anna Rygård.



Bild 3. Anläggning 3, syllstock i nord-sydlig riktning, detalj.  
Foto: Anna Rygård.




Bild 4. Anläggning 4 från öster. Foto: Anna Rygård.



Bild 5. Anläggning 6 från öster. Foto: Anna Rygård.




Bild 6. Ett urval av fynden från kv. Sidenvävaren.  
I bakgrunden kinesiskt porslin från anläggning 6, 1750-tal.  
I förgrunden till vänster reliefkakel, fnr. 183. 1600-talets  
första hälft. I förgrunden till höger bottendel till grönglaserat-  
fat med franska riksvapnet i upphöjd relief. fnr 30. 1650-tal.  
Foto: Anna Rygård.



Bild 7. Anläggning 3 och 4 från norr. Foto Anna Rygård.



Bild 8. Anläggning 7 från väster. Foto: Roy Mattson.



Bild 9. Översiktsbild från norr över grävplatsen. Foto: Roy Mattson.



Bild 10. Arbetsbild med anläggning 3 i förgrunden, från väster.  
Foto: Anna Rygård.

F Y N D L I S T A

### Utgrävning sområde:

KV. SIDENVÄVAREN GÖTEBORG 1990 PROVUNDERSÖKNING

#### Utgrävningsområde:

KV SIDENVÄVAREN GÖTEBORG 1990 PROVUNDERSÖKNING

## Utgrävningsområde:

KV SIDENVÄVAREN GÖTEBORG 1990 PROVUNDERSÖKNING

Nr	x	y	Nivå	KERAMIK					Porslin ost- ind.	Metall				Övr matr	Rec	Beskrivning Övr. anmärkn.				
				röd god		sv god		stengods		järn	övr.metall									
				grå	brun	grå	blå/ grå	fa- jans		ant	typ	ant	typ							
33			+14,85/												15					
34			+14,30													14	kritpipa, huvud			
35			"												32					
36			"												2					
37			"												4		fönsterglas			
38			"												1		dricksglas, fot			
39			"												1		textil			
40			"												16		lädersulor			
41			"												20		läder			
42			"												12		ostronskal			
Fyndnummer 26-42 är funna i kulturlager i tomten västra del mot Ekelundsgatan															2		hummerskal			
43			3													8				
44																95	pipleredekor			
45																brätte, buk				
46																4	mynning			
Fyndnummer 43-46 är schaktfynd.															1		kritpipa, huvud			
47			+14,40												1		butelj, hals.			
Fyndnummer 47 funnet i anl 1 - avfallsbinge																90				
																139	1 ör 1743 kopparmynt.			

## Utgrävningsområde:

KV SIDENVÄVAREN GÖTEBORG 1990

28

Nr	x	y	Nivå	KERAMIK					Porslin ost- ind.	Metall				Övr matr	Vikt gram	Beskrivning Övr. anmärkn.	
				röd gods	sv gods	stengods				fa- jans	övr.	järn	övr.metall	ant	typ	ant	typ
48			+15,10/		14											1100	buk botten mynning
			+13,40													1150	buk botten, mynning
49			"		53											700	buk botten mynning
50			"		5											1000	buk botten mynning
51			"		25											520	1 kärl
52			"		6											440	pipleredekor
53			"		4											1070	1 kärl piplera
54			"		6											800	pipleredekor
55			"		5											580	kakel (ugns)
56			"		4											1000	piplera, myn botten, buk
57			"		59											150	lock
58			"		5											250	rörskäft
59			"		3											45	lock piplera
60			"		1											27	piplera, botten
61			"		1											120	"harpälsdekor" myn. buk.
62			"		2											400	myn, buk, 1 kärl
63			"		5											100	myn.
64			"		1											50	buk
65			"														

Utgrävningsområde:

KV SIDENVÄVAREN GÖTEBORG 1990

Nr	x	y	Nivå	KERAMIK					Porslin ost- ind.	Metall				Övr matr	Vikt i gram	Beskrivning Övr. anmärkn.	
				röd gods	sv gods	sten gods				fa- jans	övr. järn	övr.metall	ant	typ	ant	typ	
						grå	brun	blå/ grå									
66			+15,10/					2								12	buk
67			+13,40					2								40	buk
68			"							42						500	buk myn bot.
69			"					7								500	myn buk
70			"						3							100	lock. ostindisk?
71			"												12	90	brunt glas butelj
72			"												2	22	glas sigill
73			"												11	1500	butelj
74			"												54	1320	butelj
75			"												11	50	flaska glas
76			"												14	150	dricksglas
77			"												82	700	fonsterglas
78			"							45						160	eroderade farger emaljfärger
79			"							36						100	blåvit/cappuccino
80			"							102						400	blåvitt
81			"							8						70	emaljfärger 1 kärl
82			"												8	70	kritpipa huvud Jonas Alströmmers
83			"												127	600	kritpipa skaft

## Utgrävningsområde:

31

KV SIDENVÄVAREN GÖTEBORG 1990

Nr	x	y	Nivå	KERAMIK						Porstn	Metall				Övr matr	Vikt i gram	Beskrivning Övr. anmärkn.				
				röd gods	sv gods	stengods			fa- jans	ost- ind.	övr.	järn		Övr.metall							
						grå	brun	blå/ grå				ant	typ	ant	typ						
84			+ 15,10/													2	3	kritpipa skaf rödfärgad			
85			+ 13,40													5	50	spik			
86			"													1	25	märla fe			
87			"													1	6	ring fe			
88			"													2	18	blyskrot			
89			"													1	35	blyplatta			
90			"													4	100	ostronskal			
91			"													2	8	hummerskal			
92			"													4	130	träpinnar			
93			"													1	12	benkam			
94			"													5	100	trä/läder klack			
95			"													4	150	läder			
96			"													12	150	läder sula			
97			"														320	läder			
98			"													1		trä - ev med bomärken			
99			"													2		trä tallrik			
100			"													1		knapp - pärlmomor			
101			"													5	175	tallrik blåvit cappuccino			

## Utgrävningssområde:

KV SIDENVÄVAREN GÖTEBORGS 1990

## Utgrävningsområde:

KV SIDENVÄVAREN GÖTEBORG 1990

Nr	x	y	Nivå	KERAMIK						Porslin	Metall				Övr matr	Vikt i gram	Beskrivning Övr. anmärkn.			
				röd gods	sv gods	stengods			fa-jans	ost-ind.	övr.	järn		övr.metall						
						grå	brun	blå/grå				ant	typ	ant	typ					
118			+14,58	1													286	munkpanna		
119		"	300														7000	buk, myn, bot		
120		"	53														1400	buk myn.bot pi pipletा		
121		"	6														600	1684 årtalsfat		
122		"	3														300	ugnskakel grön		
123		"	14														500	ugnskalkel sva		
124		"	9														890			
125		"													21		200	vitgods.		
126		"					2										90	buk		
127		"				1											35	buk		
128		"						7									70			
129		"						1									14	mynning		
130		"						6									10	buk		
131		"				4											25	buk		
132		"															4	stengods röd.		
133		"													1		1	flintgods,		
134		"							3								70	1 kärl		
135		"							37								500	buk myn		

## Utgrävningsområde:

KV SIDENVÄVAREN GÖTEBORG 1990

Nr	x	y	Nivå	KERAMIK						Porslin	Metall				Övr matr	Vikt i gram	Beskrivning Övr. anmärkn.			
				röd gods	sv gods	stengods			fa-jans	ost-ind.	övr.	järn		övr.metall						
						grå	brun	blå/grå				ant	typ	ant	typ					
136			+14,50/ +13,60							68							1100	buk myn		
137			"							24							70			
138			"													4	50	butelj		
139			"													21	100	kritpiporskaft		
140			"													28	300	kritpipahuvud		
141			"													1	40	dryckesglas		
142			"													1	13	dryckesglas		
143			"													1	4	dryckesglas föt		
144			"													37	100	fönsterglas		
145			"													322	1200	fönsterglas		
146			"													1	1	metallklipp cu		
147			"													1	40	blylock till foderflaska		
148			"													1	10	spänne fe		
149			"							32						32	1200	buteljglas		
150			"													51	600	spik		
151			"													5	7	läder		
152			"													10	150	läder sko		
153			"													1	ca2500	motvikt fe -		

## Utgrävningsområde:

35

KV SIDENVÄVAREN GÖTEBORG 1990

Nr	x	y	Nivå	KERAMIK						Porslin	Metall				Övr matr	Vikt i gram	Beskrivning Övr. anmärkn.			
				röd gods	sv gods	stengods			fa-jans	ost-ind.	övr.	järn		övr.metall						
						grå	brun	blå/grå				ant	typ	ant	typ					
154			+14,50 +13,60													30	1300	ostronskal		
Fyndnummer	118-154	funna i anläggning	12	avfallsbinge.																
155			+14,70	13													600	buk myn.		
156			"	6													70	pipleredekor		
157			"														60	ugnskakel svar		
158			"													1	10	vitgods		
159			"														240	buk myn		
160			"													16	90	kritpipeskaft		
161			"													1	14	kritpipa		
162			"														2			
163			"													1	20			
164			+ 14,40													4	180	ostron		
165			"	8													150	buk myn		
166			"	2													50			
167			"														30			
168			"														15			
169			"													1	10	pipskaft		
170			"													1	2	pipskaft, grön		

## Utgrävningsområde:

KV SIDENVÄVAREN GÖTEBORG 1990

36

Nr	x	y	Nivå	KERAMIK					Porslin	Metall				Övr matr	Vikt i gram	Beskrivning Övr. anmärkn.			
				röd gods	sv gods	stengods				ost-ind.	övr.	järn		övr.metall					
						grå	brun	blå/ grå				ant	typ	ant	typ				
171		+ 14,40											8		8	50	pipskaft		
172		"													4	100	buteljglas		
173		"													3	10	läder		
174		"													2	130	ostronskal		
Fyndnummer 155-163 funna vid fas 3				Fyndnummer 164-174 funna vid fas 2															
175		14,20	3													600	buk		
176		"	3													100	piplera		
177		"													1	70	kritpipa		
178		"						6								150			
179		"	10													500	buk myn		
180		"				2										80	botten,brandsk.		
181		"					18									620	buk		
182		"													2	100	ostronskal		
183		"													1	700	ugndkakel sva		
184		"													1	170	tegel, relief rod		
185	Tegel klink 8 x 3,5 cm/gul;	tegel 4 x 10 cm gul;	tegel röd 7 x 4 cm;	tegel röd 4 cm h;	tegel röd klink 5 cm h.											2400 g.			
Fynd nummer 175 - 178 funna vid fas 3.				Fyndnummer 179 - 185 funna i första etableringsfas.															
186	ca15,00	32														1200	buk myn		

### Utgrävningssområde:

KV SIDENVÄVAREN GÖTEBORG 1990

Utgrävningsområde:

8

## KV SIDENVÄVAREN GÖTEBORG 1990

Nr	x	y	Nivå	KERAMIK					Porslin	Metall				Övr matr	Vikt i gram	Beskrivning Övr. anmärkn.			
				röd gods	sv gods	stengods				ost- ind.	övr.	järn		övr.metall					
				grå	brun	blå/ grå	ant	typ				ant	typ	ant	typ				
204			+15,04/ +13,30	11												280	buk mun bot		
205			"	6												100	piplera		
206			"	1												49			
207			"					7								170	buk myn		
208			"													50	kritpipeskaff		
209			"													10	kritpipehuvud		
210			"													9	kritpipa		
211			"													5	blått glas m. pålag. trädar		
Fyndnummer 204-211 är funna i anläggning 4, = Binge i hus																			
212			ca 14,80	9												170	buk mun bot		
213			"	4												60	piplera		
214			"					3								35			
Fyndnummer 212-214 funna under stenläggning i hus, anl. 3																			
215			ca 14,80	2												130			
216			"													20	vitlera buk		
217			"													70	ugnskakel		
218			"					1.								17			
219			"													2	dryckesges bemålning dröppdek		

## Utgrävningsområde:

69

KV SIDENVÄVAREN GÖTEBORG 1990

Nr	x	y	Nivå	KERAMIK					Porslin	Metall				Övr matr	Vikt i gram	Beskrivning Övr. anmärkn.			
				röd gods	sv gods	stengods				fa- jans	ost- ind.	övr.	järn		övr.metall				
						grå	brun	blå/ grå		fa- jans			ant	typ	ant	typ			
220			+14,80					1									42	buteljglas	
221			"													1	8	fönsterglas	
222			"													6	30	läder	
Fyndnummer 215-222 är funna under golv i hus anläggning 3																			
223			+ 14,90/15 + 14,65														370	buk bot	
224			"	4													20	pipleredekor	
225			"					1									7		
226			"													4	18	pipskäft	
227			"													2	18	piphuvud	
228			"													6	14	fönsterglas	
229			"													1	1	passglas	
230			"													2	1	rep	
231			"													39	40	läder	
Fyndnummer 223-231 är funna i ruta I i anläggning 3																			
232			+14,90/ +14,70	4													130		
233			"	4													70	piplera	
234			"						5								80		
235			"													3	11	pipskäft	

## Utgrävningsområde:

KV SIDENVÄVAREN GÖTEBORG 1990

8

Nr	x	y	Nivå	KERAMIK					Porslin	Metall				Övr matr	Vikt i gram	Beskrivning Övr. anmärkn.			
				röd gods	sv gods	stengods				ost- ind.	övr.	järn		övr.metall					
						grå	brun	blå/ grå				ant	typ	ant	typ				
236			+14,90/ +14,70													1	30	buteljglas	
237			"													1	17	nit Fe+ Cu leg	
Fyndnummer 232-237 funna i ruta II anläggning 3																			
238			+ 14,90/ + 14,70		8												120		
239			"								6						70		
240			"													3	10	pipskaft	
241			"													1	2	fönsterglas	
242			"													2	6	läder	
243			"													2	72	ostronglas	
Fyndnummer 238-243 är funna i ruta III anläggning 3 hus																			
244			+ 14,90/ + 14,65		12												240		
245			"		9												90	piplera	
246			"					2									6		
247			"						5								10	brandskadat	
248			"													14	50	pipskaft odek	
249			"													1	9	pipskaft dek	
250			"													1	2	fönsterglas	
251			"													7	41	läder	

## Utgrävningsområde:

L

KV SIDENVÄVAREN GÖTEBORG 1990

Nr	x	y	Nivå	KERAMIK					Porslin	Metall				Övr matr	Vikt i gram	Beskrivning Övr. anmärkn.		
				röd gods	sv gods	stengods				fa-jans	ost-ind.	övr.	järn	övr.metall				
				grå	brun	blå/	grå						ant	typ	ant	typ	ant	typ
252			+14,90/ +14,70													4	200	ostronskal
253			"													1	6	
Fyndnummer 244-253 är funna i ruta IV + V i anläggning 3, hus																		
254			+14,90/ +14,70		15												300	bot myn bok
255			"		2												90	piplera
256			"									4					70	
257	Tegelsten gul 18 x 8 x 3,5 2 st.															2	650	tegel
258			"													8	50	pipskaft.
259			"													3	20	piphuvuden
260			"													1	5	fönsterglas
261			"													3	64	ostronskal
262			"													34	60	läder
Fyndnummer 254-262 är funna i ruta VII i anl 3, hus																		
263			+14,80/ +14,40		137												1700	buk myn bot
264			"		24												500	buk myn bot
265			"									1					5	
266			"													8	80	vitgods
267			"									1					16	

## Utgrävningsområde:

KV SIDENVÄVAREN GÖTEBORG 1990

Nr	x	y	Nivå	KERAMIK						Porstlin	Metall				Övr matr	Vikt i gram	Beskrivning Övr. anmärkn.			
				röd gods	sv gods	stengods			fa-jans	ost-ind.	övr.	järn		övr.metall						
						grå	brun	blå/grå				ant	typ	ant	typ					
268			+14,80/ 14,40 "							1							2			
269			"													2	50	ugnskakel		
270			"			1											9			
271			"							1							15	kakelplatta		
272			"							43							220			
273			"													6	25	pipskaft dek		
274			"													2	11	kritpipa 2 sk johapipa		
275			"													72	200	kratpipor skaft		
276			"													12	78	piphuvud		
277			"													40	68	fönsterglas		
278			"													1	1	drycksglas fot		
279			"													2	7	drycksglas vitt fot		
280			"													1	1	dryckesglas fot		
281			"													1	2	dryckesglas fot pålagt glas grönt		
282			"													6	242	buteljglas		
283			"													2	2	drycksglas		
284			"													1	1	foderflaska		
285			"													1	1	dryckesglas		

### Utgrävningsområde:

KV SIDENVÄVAREN GÖTEBORG 1990

Nr	x	y	Nivå	KERAMIK					Porslin	Metall				Övr matr	Vikt i gram	Beskrivning Övr. anmärkn.				
				röd gods	sv gods	stengods				ost- ind.	övr.	järn		övr.metall						
						grå	brun	blå/ grå				ant	typ	ant	typ					
286			+14,80 +14,40													2	2	dryckesglas m grav dekor (blom)		
287			"													2	4	passglas		
288			"													9	250	oststronskal		
289			"													1	6	spänne Fe		
290			"													9	85	spik		
291			"													1	9	1/4 öre Ch, Cu		
292			"													1	2	läderklack		
293			"													60	100	läderspill		
294			"													50	100	läderspill		
295			"													75	50	läder		
Fyndnummer 263-295 funna i ruta 1 i kulturlager väster om anläggning 3																				
296			+14,85 +14,35		57												1500			
297			"		22												350			
298			"		22												130	piplera		
299			"						19								130			
300			"													1	100	ugnskakel svart		
301			"													6	20	vitgods		

Utgrävningsområde:

KV SIDENVÄVAREN GÖTEBORG 1990

F

Nr	x	y	Nivå	KERAMIK						Porslin	Metall				Övr matr	Vikt i gram	Beskrivning Övr. anmärkn.				
				röd gods	sv gods	stengods			fa- jans	ost- ind.	övr.	järn		övr.metall							
						grå	brun	blå/ grå				ant	typ	ant	typ						
302			+14,85/ +14,35													45	130	kritpipeskaft			
303			"													4	39	kritpipehuvud			
304			"													2	7	buteljglas			
305			"													2	4	pipskaft ornerade			
306			"													2	6	pokalglas m tunnel- blast fot			
307			"													1	2	glasnoppa grön			
308			"													5	10	fönsterglas			
309			"													2	15	spikar			
310			"													1	25	träpinne täljd			
311			"													1	4	hummerklo			
312			"													63	300	läder			
313			"													10	980	ostronskal			
Fyndnummer 296-313 funna i ruta 2 i kulturlager väster om anläggning 3																					
314			+ 14,85/ + 14,35	114													173				
315			"													2	95	rörskaff			
316			"	5													320				
317			"	20													410	piplera			

Utgrävningsområde:

KV SIDENVÄVAREN GÖTEBORG 1990

G

Nr	x	y	Nivå	KERAMIK						Porslin	Metall				Övr matr	Vikt i gram	Beskrivning Övr. anmärkn.				
				röd gods	sv gods	stengods			fa- jans	ost- ind.	övr.	järn		övr.metall							
						grå	brun	blå/ grå				ant	typ	ant	typ						
318			+14,85 +14,35													7	50	vitgods			
319			"													1	8	flaska mynning			
320			"	3													225				
321			"							42							300	brandskadat			
322			"													1	18	kakel			
323			"							1							3				
324			"							1							9				
325			"							1							15				
326			"							2							13				
327			"							1							6				
328			"							1							4				
329			"													1	480	tegel gul 4x9			
330			"													4	19	kritpipeskaf dek			
331			"													2	14	kritpipehuvud			
332			"													2	25	kritpipehuvud			
333			"													32	122	kritpipeskaf			
334			"													3	20	buteljglas			
335			"													1	8	foderflaska			

### Utgrävningsområde:

97

KV SIDENVÄVAREN GÖTEBORG 1990

### Utgåvningssområde:

七


KV SIDENVÄVAREN GÖTEBORG 1990

### Utgrävningsområde:

KV SIDENVÄVAREN GÖTEBORG 1990

P L A N E R O C H P R O F I L E R

Kvarstående hus




Kvarteret Sidenvävaren, Göteborg  
Schaktplan I skala 1:100  
GNS/EB

Kvarteret Sidenvävaren, Göteborg  
Anläggning 3, Hus  
Plan II

12/7 1990  
Skala 1:20


G.N.S




Kvarteret Sidenvävaren, Göteborg  
Anläggning 3, Hus  
Plan III

25/7 1990  
Skala 1:20


E. Beausang



Detalj, Syllstock



Detalj, Profil väst-östlig riktning




Kvarteret Sidenvävaren, Göteborg  
Avfallsbinge, anläggning 4  
(i hus, anläggning 3)

7/8 1990  
Skala 1:20

E. Beausang

Plan V




Profil  
Anläggning 3, Hus  
Väst-östlig riktning  
profil VI


7/8 1990  
Skala 1:20

E. Beausang

[dotted pattern]	Sand
L	Lera
T	Läderavfall
	Kulturlager
B	Ben
" "	Förmultnade växtdelar




Sekundär använt Syllstock (ek)



--- inhuggningar i stocken

RT	Rött tegel
GT	Gult tegel
T T T	Tegelkross
	Bränd kolinblandad träflisyta





Kvarteret Sidenvävaren Göteborg  
Anläggning 6 , avfallsbinge  
Profil och plan VII

6/8 1990  
Skala 1:20


E. Beausang

Profil mot väster



Kvarteret Sidenvävaren, Göteborg 8/8 1990  
Kulturlagerrest söder om Skala 1:20  
anläggning , fas 10 (steril lera)  
Avfallsbinge, rest anläggning 12. E. Beausang  
Plan IX



↗ N



Krarteret Sidenvävaren Göteborg  
Lagerföld, kulturlager  
Söder om anläggning 6  
Profil X

8/8 1990  
Skala 1:20

E. Beausang




Kvarteret Sidenvävaren, Göteborg  
Kulturlagerrest söder om  
anläggning 6, fas 3  
Plan XI

8/8 1990  
Skala 1:20

E. Beausang


↓ N



Kvarteret Sidenvävaren, Göteborg  
Kulturlagerrest söder om  
anläggning 6, fas 6  
Plan III

8/8 1990  
Skala 1:20  
E. Beausang

↗N



Kvarteret Sidenvävaren, Göteborg  
Kulturlagerrest söder om  
anläggning 6, fas 8  
Plan XIII

8/8 1990  
Skala 1:20  
E. Beausang

↗N

