

1972.

2.

Göteborg

Tuve 88

Bergsgården, Holm

Boplatsområde

Inv. nr. 48641 ~~48968~~

Fyndrapporter 1972

**Göteborgs stadsmuseum  
Arkeologisk arkivrapport**

**Nr** 1971:43

Ark. Ark. Gbg. Kom.



FR-72

DOX 7/73

Dnr 345/09.4/73 16 NOV. 1973

Riksantikvarieämbetet  
Statens Historiska Museum  
Storgatan 41, Stockholm Ö  
Dnr 536/73

Göteborgs ark. museum  
Skärgårdsgatan 4  
414 58 GÖTEBORG

Riksantikvarieämbetet får meddela, att riksantik-  
varien vid föredragning den 22 oktober 1973

har beslutat, att fynden från unders. av bopl.områden  
i Holm 14:43-46, 14:63, 14:S36, 14:S37, 14:S38, 14S80

Tuve sn, Vg, utförd av Stina Andersson och Lars Urwitz

= SONDERINGS  
OMRÅDE  
HOLM.

tillföres Göteborgs ark. museum

Fynden har ~~ej~~ begärts av Eder. Fynden ej insända  
av Eder

~~Fynden jämte förteckning över dem kommer att över-~~  
~~sändas genom Statens Historiska Museum.~~

Stockholm den 22 oktober 1973

För riksantikvarieämbetet

*Margareta Biörnstad*

Margareta Biörnstad

Bilagor \_\_\_\_\_

Betr. förutsättningarna  
för undersökningen: se  
introduktion till sonde-  
ringsgrävningar vid HOLM,  
Tuve, Göteborg.  
FYNDrapporter 1972.

14:S 80 HOLM GÖTEBORG  
BOPLATSOMRÅDE STENÅLDER

Boplatsområde provundersökt med provgropar. Inga kulturlager, inga daterbara fynd.

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

Läge: Bergsgården 1:3, 1:10, Holm 1:36, Tuve, Göteborgs stad.

Grävningstid: 2 - 6 augusti 1971.

Antal timmar i fält: 82 arkeologtimmar, 167 grovarbetstimmar.

Undersökt yta: Inom ca 30 200 kvm upptogs 180 provgropar och 8 löp-  
meter schakt.

Platsledare: Lars Urwitz.

TOPOGRAFI

Området, en östsluttning ca 35 - 45 m över havet, utgörs av tre in-  
till varandra gränsande åkerfält. Dessa omges respektive begränsas  
i väster och nordost av mindre bergspartier (fig 1).

TIDIGARE FYND

I områdets östra del (fält 3) har genom ytplockning tillvaratagits  
ett mindre antal krukskärvor (GAM inv nr 48641). Det exakta läget  
för fynden går ej att fastställa. Jorden i åkern har samtidigt upp-  
getts vara fläckvis sotbemängd och svartfärgad.

ARBETSBESKRIVNING

Över området grävdes sammanlagt 180 provgropar, 0,5 x 0,5 m, jämte  
ett schakt 0,5 x 8 m (fig 2). Groparna och schaktet fördelade sig  
på de tre fälten enligt följande. Fält 1, 48 gropar; fält 2, 74  
gropar jämte schakt; fält 3, 58 gropar. Södra delen av fält 1 kun-

Pg	Keramik	Bränd lera	Flinta avslag		Flinta övrig		Flinta redskap		
	gr	gr	st	gr	st	gr	art	st	gr
:62 121					1	6			
:63 131					2	5			
:64 133					4	42			
:65 136					1	11			
:66 143					1	3			
:67 145					1	9			
:68 167					3	34			
:69 177			1	7					
:70-73 Sch.1			1	17	23	331	Mikrolit-kärna Svallad kärnfragm.	1	4
								1	36
:74 Ytpl. öv. del. av fält 2							Skrapa	1	34
Summa	16	2	30	281	64	1832		6	

## FYNDBESKRIVNING

Flintan, som är av växlande karaktär, utgöres huvudsakligen av oarbetade flintstycken. Ett av redskapen, skrapan (fynd 58), är yt-plockad intill schakt 1.

## SAMMANFATTNING OCH RESULTAT

Det registrerade boplatssområdet undersöktes med provgropar och ett schakt. Inga rester av kulturlager påträffades. Fyndmaterialet som till den helt övervägande delen utgjordes av flinta uppvisar en tämligen jämn fördelning över provområdet. Möjligen kan en viss kvalitativ koncentration till områdets östra del fastslås i så måtto, att 5 av de 6 redskapen påträffades här. Vidare undersökning av området kan ej anses erforderligt.

## SUMMARY

The site was supposed to be a settlement as pottery had previously been collected from the surface where some dark-coloured patches had also been recorded. The area which consists of three fields bordering on one another was probed by means of trial-pits and one trench. No traces of a culture layer or dark-coloured patches were found. The finds consisted of flints. The distribution of the finds as well as the absence of culture layers and constructions are indications that this was not a settlement site.

Lars Urwitz

de ej undersökas beroende på odling. Varje fält provgrävdes för sig, varefter groparna igenfylldes.

## GRÄVNINGSIAKTTAGELSER

De tre fälten (fig 2) uppvisade en likartad stratigrafi. Överst utgjordes denna av ett ploglager, ca 20 - 35 cm tjockt, därefter ett brungult sandlager och underst lätt sandblandad lera. I en del av provgroparna kunde smärre sotförekomster påvisas, vilka dock bedömdes som naturliga. Inga spår av kulturlager kunde iakttagas.

## FYNDTABELL inv.nr. 48968

Pg	Keramik	Bränd lera	Flinta avslag		Flinta övrig		Flinta redskap		
	gr		st	gr	st	gr	art	st	gr
:1	1	1							
:2	3				1	28			
:3	13				2	7			
:4	15		1	1					
:5	17				1	1			
:6-7	23	<1	2	9					
:8	24		3	7					
:9-10	27		1	2	1	3			
:11	28		2	15					
:12-13	29		1	8	1	6			
:14-15	31		1	2	4	93			
:16	32				2	5			
:17	35		2	32					
:18	53		1	11					
:19-20	54		2	23	1	1			
:21	55				2	3			
:22-23	56		1	29	1	11			
:24	57				2	200			
:25	62				2	62			
:26	63				1	54			
:27-28	66		1	1	2	49			
:29-30	67		1	3	1	4			
:31	68						Knuta	1	64
:32	70		1	1					
:33	71		2	59					
:34	72				1	5			
:35	73				1	7			
:36	81				1	21			
:37	83				1	2			
:38-39	85		1	2	1	86			
:40-41	87		1	45	1	8			
:42	88				1	94			
:43	101				2	103			
:44-45	102		1	3	1	2			
:46	103				1	10			
:47	105				1	18			
:48	106				1	39			
:49	107				2	207			
:50	110				1	17			
:51-52	111	16			1	97			
:53	115				2	4			
:54	116						Knuta	1	37
:55-56	117		2	2	1	<1			
:57	118				3	63			
:58	119				1	12			
:59-61	120		1	2	3	68	Avsl.m.ret.	1	13




Fig 1  
 Provgrävningsområdet. The trial excavation area.  
 Skala 1:4000

PROVGROPAR OCH SCHAKT  
 TRIAL - PITS AND TRENCHES




FIG 2